

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORASUL CIACOVA, COMUNA LIEBLING, COMUNA JEBEL SI COMUNA GHILAD, JUD. TIMIS

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS

7. Amplasament*

localitate/extravilan/DC/DJ, U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

25 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

- Utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul măsurării presiunii si debitelor.
- Utilizarea tehnologiilor care sa asigure o fiabilitate sporita a aprovizionării cu gaze naturale un acces continuu.

În acest sens în sistemul de distribuție a gazelor naturale din UAT-urile CIACOVA, LIEBLING, JEBEL și GHILAD, se vor monta 16 branșamente la capetelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale dotate cu traducătoare de presiune cu teletransmisie în vederea monitorizării presiunii.

3. Număr gospodării conectate

788

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	16	37,280
Consumatori non-casnici	0	0,000
Total	16	37,280

5. Tip racord:

SNT

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	1	4.114.000,00
Conductă racord	m	90	520.300,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	48.368	20.920.403,90
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	16	125.840,00
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	0	0,00
Posturi de reglare-măsurare	buc.	16	11.616,00
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0,00

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	23.273.647,50	4.845.002,01	28.118.649,51
Construcții-montaj	17.863.190,00	3.751.269,90	21.614.459,90
Solicitată de la bugetul de stat	14.943.193,36	3.096.806,64	18.040.000,00
Finanțată de la bugetul local	8.330.454,14	1.748.195,37	10.078.649,51
Finanțată de concesionar	0,00	0,00	0,00

8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării: 788

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0936 din data 22.01.2026

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	23.273.647,50	4.569.194,18
Valoarea unitară	29.535,09	5.798,47
Valoarea standard de cost	32.599,04	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

- Valoare fără TVA

23.273.647,50 lei, din care construcții-montaj 17.863.190,00 lei

- Valoare cu TVA

28.118.649,51 lei cu TVA, din care construcții-montaj 21.614.459,90 lei

10. Numărul de gospodării conectate : 788

11. Numărul de branșamente : 16

Durata estimată de realizare a investiției (luni) : 25