

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL		933726.01	175759.72	1109485.73
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		754336.12	143323.86	897659.98

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Nr. corpuri iluminat instalate prin proiect cu dimare	332	[buc.]
Nr. de puncte luminoase controlate prin telegestiune	332	[buc.]
Nr. brațe de prindere	332	[buc.]
Controllere inteligente cu rol de gateway	4	[buc.]
Nr de stâlpi păstrați în proiect	332	[buc.]
Nr. de stâlpi noi instalați prin proiect:	0	[buc.]

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Scăderea consumului de energie	39.55	[%]
Consum anual actual energie electrică estimat la nivelul rețelei	116681.40	[kWh/an]
Consum anual estimat energie electrică după investiție	70538.00	[kWh/an]
Reducerea consumului de energie	46143.40	[kWh/an]
Emisii CO2(ton) situația actuală	30.92	[tone CO2/an]
Emisii CO2(ton) situația propusă	18.69	[tone CO2/an]
Reducerea emisiilor de CO2 (Emisii specifice de CO2: 265 g/kWh)	12.23	[tone CO2/an]
Scăderea emisiilor de CO2	39.55	[%]

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului este de 18 luni, din care 12 luni pentru executia efectiva (constructii).