

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

➤ **VALOAREA INVESTIȚIEI :**

	Mii lei (inclusiv TVA 19%)
TOTAL GENERAL	26.180,488,5 mii lei
Din care Construcții - Montaj	24.118,206 mii lei

➤ **SURSĂ DE FINANȚARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUȚIE PROPRIE:**

În conformitate cu prevederile OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea alocată până în prezent conform **Contractului de finanțare Nr. 12740/27.08.2015 și Actelor Adicionale la acesta**, din valoarea totală a investiției de **26.180.488,5 lei, inclusiv T.V.A.**, cheltuielile eligibile finanțate sunt **24.260.442,5 lei, inclusiv T.V.A.**, iar cheltuielile neeligibile sunt în cuantum de **1.920.046,0 lei, inclusiv T.V.A. (contribuție proprie).**

Până la data prezentei hotărâri, în baza **Contractului de finanțare Nr. 12740/27.08.2015 și a Actelor Adicionale la acesta**, a fost decontată suma totală de **24.527.755 lei, inclusiv T.V.A.**, din care **cheltuieli eligibile în valoare de 24.078.845 lei, inclusiv T.V.A.** de la bugetul de stat, iar **cheltuieli neeligibile în valoare de 448.910 lei, inclusiv T.V.A.** Restul de decontat din cheltuielile eligibile este **181.597 lei, inclusiv T.V.A.**, iar restul de decontat din cheltuielile neeligibile **1.471.136 lei, inclusiv T.V.A.**

INDICATORI TEHNICI AI INVESTIȚIEI :

Captare – realizată din surse subterane prin intermediul conductelor de dren după cum urmează:

- Conductă din PVC, SN4, SDR41, De315mm cu lungimea de L=294m ;
- Pompe submersibile (2A+1R) : Q = 3,5 l/s, Hp=70 mCA, P=5,5 kW.

Conducta de aducțiune de la captarea cu drenuri la gospodăria de apă propusă este în lungime totală de **L=1.620m** din conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, **De125mm**.

Subtraversare a conductei de aducțiune realizată prin foraj orizontal în conducta de protecție din OL cu lungime de **L= 12 m**.

Gospodăria de apă va conține :

- Înmagazinarea: 2 rezervoare metalice, fiecare cu capacitatea de V=200mc;
- Stație de tratare, pompare și clorinare;
- Rezervor de amestec V=30mc ;
- Container administrativ;
- Conducte tehnologice, cămine de vizitare;

- Instalații electrice (forță, automatizare, iluminat) în incinta gospodăriei;
- Amenajare incintă;
- Dotări;
- Grup electrogen;
- Stație de pompare ape uzate;
- Împrejmuire zonă de protecție sanitară cu regim sever – $L = 160$ ml.

Rețea de tranzit apă potabilă în lungime totală de $L = 3.889$ m din care:

- **1.825 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 110 mm**;
- **2.064 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 160 mm**.

Subtraversări ale rețelei de tranzit realizate prin săpătură deschisă și conductă de protecție din OL cu lungimea de $L=25$ m.

Rețea de distribuție în lungime totală de $L = 33.378$ m din care:

- **11.667 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 63 mm**;
- **1.260 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 90 mm**;
- **13.559 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 110 mm**;
- **2.996 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 125 mm**;
- **2.607 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 140 mm**;
- **1.279 m** conducte din PEID, SDR17, PN10, **De 160 mm**.

Branșamente la rețeaua de alimentare cu apă, 831 buc alcătuite din conductă de branșament din PEID, PN6, De 25mm și cămin de branșament.

Supratraversări ale rețelei de distribuție:

- Supratraversări ale rețelei de distribuție cu masive de reazem în conductă de protecție din OL, izolată termic cu lungimea de **$L=120,5$ m**;
- Supratraversări ale rețelei de distribuție realizate cu masive de ancorare, piloni și cabluri în conductă de protecție din OL, izolată termic cu lungimea de **$L=53$ m** ;

Subtraversări ale conductei de distribuție:

- Subtraversări ale rețelei de distribuție apă potabilă realizate prin foraj orizontal în conductă de protecție din OL cu lungimea de **$L=556$ m**;
- Subtraversări ale rețelei de distribuție apă potabilă realizate prin săpătură deschisă și conductă de protecție cu lungimea de **$L=631$ m**;
- Subtraversări ale rețelei de distribuție apă potabilă realizate prin săpătură deschisă fără conductă de protecție din OL cu lungimea de **$L=16$ m**.

Desfacere refacere sistem rutier (asfalt) în vederea pozării conductelor

- Desfacere -refacere drum asfaltat cu suprafața **$S= 518$ mp.**

Desfacere - refacere rigole betonate în vederea pozării conductelor :

- Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea **$L = 378$ ml.**

Desfacere-refacere platforme betonate, trotuare și podețe în vederea pozării conductelor

- Desfacere refacere platforme betonate, trotuare și podețe în vederea pozării conductelor cu suprafața $S=10$ mp.

Refacere rigole de pământ în vederea pozării conductelor :

- Refacere rigole de pământ cu lungimea de $L=907$ m.

Refacere acostament în vederea pozării conductelor :

- Refacere acostament drum cu lungimea de $L=893$ m.

Refacere drum pietruit în vederea pozării conductelor :

- Refacere drum pietruit în vederea pozării conductelor cu suprafața $S=1764$ mp.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu **devizul general actualizat ca urmare a modificării Proiectului Tehnic prin extinderea rețelei publice de alimentare cu apă pe străzile Necșoia și Buleni**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Inițiator proiect:
Primar,
Ion Bociog

Avizează pentru legalitate:
Secretarul general delegat al comunei Măldărești,
Loredana Elena Rădulescu