

**OBIECTIV: “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI
FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI
DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE
VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”**

LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI CONFIDENTIALE

OCTOMBRIE 2024

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

BORDEROU FORMULARE

Nr. cap./subcap deviz	DENUMIRE FORMULAR
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari
F3	Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
F4	Lista cu echipamente utilaje si dotari
Obiect: 2 Bransamente	
I.	Constructii si instalatii aferente acestora
1	1 Bransamente
Obiect: 4.1 Cladire centru	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasam
4.1.2	02 Structura
4.1.3	03 Arhitectura
4.1.4	04 Inst electrice iluminat
4.1.5	05 Inst electrice
4.1.6	06 Inst detectie incendiu
4.1.7	07 Instal el paratrasn
4.1.8	08 Instalatii CCTV si efracție
4.1.9	09 Inst apa cald panou solar
4.1.10	10 Instalatii incalzire
4.1.11	11 Instalatii ventilatii
4.1.12	12 Instalatii sanitare
4.1.13	13 Inst sanit hidranti int
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	15 Echipam el tablouri GE
4.2.2	16 Echipamente HVAC
4.2.3	17 Echipam apa calda
4.2.4	18 Echipam panouri solare
4.2.5	19 Echipam el fotovoltaice
4.2.6	20 Echipam detect inc
4.2.7	21 Echipam el paratras
4.2.8	22 Echipamente Supraveghere video
4.2.9	23 Echipamente antiefracție
4.2.10	24 Dotari interioare
4.2.11	25 Dotari exterior
4.2.12	26 Dotari ingrijire domiciliu
4.2.13	27 Echip transport ingr domiciliu
4.2.14	28 Dotari PSI
TOTAL cap. II	
Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5	Dotari
Obiect: 4.2 Carosabil trotuar relaxare	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	1 Terasamente
4.1.2	2 Carosabil
4.1.3	3 Trotuar pietonal
4.1.4	4 Zona relaxare
4.1.5	5 Zona gimnastica
4.1.6	6 Siguranta circulatiei
Obiect: 4.3 Instalatii electrice incinta	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasam instalatii electrice
4.1.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi
4.1.3	03 Instalatii electrice incinta
4.1.4	04 Inst priza de pamant stalpi
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	05 Statie de incarcare
	Procurare
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect: 4.4 Inst incinta sanitare	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasamente apa
4.1.2	02 Terasam canal
4.1.3	03 Camine canal menajer 12b
4.1.4	04 Instalatii camin apometru
4.1.5	05 Inst sanitare GospApa
4.1.6	06 Conducte apa incinta
4.1.7	07 Conducte canal incinta
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	08 Echipam Gosp apa ext
4.2.2	09 Echip canal bazin vidanjabil
	Procurare
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect: 4.5 Amenajari protectia mediului	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	1 Spatii verzi
4.1.2	2 Arbori, arbusti
Obiect: 5.1 Organizare de santier	
I.	Constructii si instalatii aferente acestora
1	1 Lucrari de constructii
F5	Fise tehnice
F6	Graficul general de realizare al lucrarilor

Formular F1

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect	din care C + M
		exclusiv TVA ron	ron
	1	2	3
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
2	Bransamente	57.000,00	57.000,00
	TOTAL capitol/ subcapitol	57.000,00	57.000,00
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
4.1	Cladire centru	4.422.045,48	3.517.151,05
4.2	Carosabil trotuar relaxare	405.604,38	405.604,38
4.3	Instalatii electrice incinta	100.840,52	100.840,52
4.4	Inst incinta sanitare	226.977,69	101.550,37
4.5	Amenajari protectia mediului	82.933,60	82.933,60
	TOTAL capitol/ subcapitol	5.238.401,67	4.208.079,92
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1	Organizare de santier	15.000,00	15.000,00
	TOTAL capitol/ subcapitol	15.000,00	15.000,00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	5.310.401,67	4.280.079,92
	Taxa pe valoarea adaugata	1.008.976,32	813.215,18
	Total valoare (inclusiv TVA)	6.319.377,99	5.093.295,10

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2 centralizat

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA
SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU
PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. crt.	Nr. cap./subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
Obiect: 2 Bransamente			
1	I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	1	1 Bransamente	57.000,00
		TOTAL cap. I	57.000,00
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	57.000,00
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	10.830,00
		Total valoare (inclusiv TVA)	67.830,00
Obiect: 4.1 Cladire centru			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	01 Terasam	48.096,89
3	4.1.2	02 Structura	918.265,89
4	4.1.3	03 Arhitectura	2.013.678,86
5	4.1.4	04 Inst electrice iluminat	54.409,08
6	4.1.5	05 Inst electrice	111.844,05
7	4.1.6	06 Inst detectie incendiu	11.291,42
8	4.1.7	07 Instal el paratrasn	6.063,25
9	4.1.8	08 Instalatii CCTV si efracție	48.548,03
10	4.1.9	09 Inst apa cald panou solar	16.603,19
11	4.1.10	10 Instalatii incalzire	79.535,58
12	4.1.11	11 Instalatii ventilatii	26.023,16
13	4.1.12	12 Instalatii sanitare	102.929,68
14	4.1.13	13 Inst sanit hidranti int	19.239,66
		TOTAL cap. I	3.456.528,74
15	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
16	4.2.1	15 Echipam el tablouri GE	4.312,53
17	4.2.2	16 Echipamente HVAC	11.907,78
18	4.2.3	17 Echipam apa calda	948,43
19	4.2.4	18 Echipam panouri solare	3.097,77
20	4.2.5	19 Echipam el fotovoltaice	9.080,53
21	4.2.6	20 Echipam detect inc	10.565,79
22	4.2.7	21 Echipam el paratras	660,15
23	4.2.8	22 Echipamente Supraveghere video	3.398,92
24	4.2.9	23 Echipamente antiefracție	3.136,80
25	4.2.10	24 Dotari interioare	11.230,40
26	4.2.11	25 Dotari exterior	531,15
27	4.2.12	26 Dotari ingrijire domiciliu	1.752,06
28	4.2.13	27 Echip transport ingr domiciliu	0,00
29	4.2.14	28 Dotari PSI	0,00
		TOTAL cap. II	60.622,31
30		Procurare	
31	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	335.634,67
32	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	143.915,75
33	4.5	Dotari	425.344,01
		TOTAL cap. III	904.894,43
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	4.422.045,48
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	840.188,64
		Total valoare (inclusiv TVA)	5.262.234,12

Obiect: 4.2 Carosabil trotuar relaxare			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	1 Terasamente	41.508,96
3	4.1.2	2 Carosabil	193.270,51
4	4.1.3	3 Trotuar pietonal	100.932,70
5	4.1.4	4 Zona relaxare	11.300,88
6	4.1.5	5 Zona gimnastica	52.742,17
7	4.1.6	6 Siguranta circulatiei	5.849,16
		TOTAL cap. I	405.604,38
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	405.604,38
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	77.064,83
		Total valoare (inclusiv TVA)	482.669,21
Obiect: 4.3 Instalatii electrice incinta			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	01 Terasam instalatii electrice	4.682,78
3	4.1.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi	31.610,33
4	4.1.3	03 Instalatii electrice incinta	25.799,92
5	4.1.4	04 Inst priza de pamant stalpi	1.117,09
		TOTAL cap. I	63.210,12
6	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
7	4.2.1	05 Statie de incarcare	3.761,49
		TOTAL cap. II	3.761,49
8		Procurare	
9	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	33.868,91
		TOTAL cap. III	33.868,91
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	100.840,52
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	19.159,70
		Total valoare (inclusiv TVA)	120.000,22
Obiect: 4.4 Inst incinta sanitare			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	01 Terasamente apa	16.242,89
3	4.1.2	02 Terasam canal	16.746,12
4	4.1.3	03 Camine canal menajer 12b	36.528,45
5	4.1.4	04 Instalatii camin apometru	4.937,84
6	4.1.5	05 Inst sanitare GospApa	5.329,39
7	4.1.6	06 Conducte apa incinta	11.530,21
8	4.1.7	07 Conducte canal incinta	7.143,88
		TOTAL cap. I	98.458,78
9	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
10	4.2.1	08 Echipam Gosp apa ext	2.125,81
11	4.2.2	09 Echip canal bazin vidanjabil	965,78
		TOTAL cap. II	3.091,59
12		Procurare	
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	125.427,32
		TOTAL cap. III	125.427,32
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	226.977,69
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	43.125,76
		Total valoare (inclusiv TVA)	270.103,45
Obiect: 4.5 Amenajari protectia mediului			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	1 Spatii verzi	74.487,52
3	4.1.2	2 Arbori, arbusti	8.446,08
		TOTAL cap. I	82.933,60
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	82.933,60
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	15.757,38
		Total valoare (inclusiv TVA)	98.690,98

Obiect: 5.1 Organizare de santier

1	I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	1	1 Lucrari de constructii	15.000,00
		TOTAL cap. I	15.000,00
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	15.000,00
	Obiect	Taxa pe valoarea adaugata	2.850,00
		Total valoare (inclusiv TVA)	17.850,00
	TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	5.310.401,67
	Obiectiv	Taxa pe valoarea adaugata	1.008.976,32
		Total valoare (inclusiv TVA)	6.319.377,99

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
3	Obiect 4.1 Cladire centru				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	15 Echipam el tablouri GE				64.200,00
	9000023 BUCATA		1,00000	14.000,00	14.000,00 FT IE3
	TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG				
	9000030 BUCATA		1,00000	3.000,00	3.000,00 FT IE4
	TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT				
	9000031 BUCATA		1,00000	5.200,00	5.200,00 FT IE 5
	TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP				
	9000033 BUCATA		1,00000	42.000,00	42.000,00 FT IE1
	GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT				
	16 Echipamente HVAC				128.900,00
	9000364 BUCATA		1,00000	80.000,00	80.000,00 FT HVAC 1
	POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW				
	9000509 BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00 FT HVAC 7
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 10,0 MC/H, H5MC				
	9000518 BUCATA		1,00000	3.000,00	3.000,00 FT HVAC 8
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA				
	9000519 BUCATA		1,00000	2.500,00	2.500,00 FT HVAC 9
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA				
	9000520 BUCATA		1,00000	2.500,00	2.500,00 FT HVAC 10
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M				
	9000521 BUCATA		1,00000	1.500,00	1.500,00 FT HVAC 11
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA				
	9000522 BUCATA		1,00000	2.650,00	2.650,00 FT HVAC 12
	DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW				
	9000546 BUCATA		8,00000	1.750,00	14.000,00 FT HVAC 13
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H				
	9000547 BUCATA		2,00000	2.500,00	5.000,00 FT HVAC 14
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H				
	9000548 BUCATA		4,00000	3.000,00	12.000,00 FT HVAC 15
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW, DR=1320MC/H				
	9000549 BUCATA		15,00000	150,00	2.250,00 FT HVAC 16
	VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA				
	17 Echipam apa calda				15.273,00
	EF39 BUCATA		1,00000	158,81	158,81 FT HVAC 4
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L				
	EIS02 BUCATA		1,00000	497,47	497,47 FT HVAC 5
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L				
	ESC100 BUCATA		1,00000	10.336,15	10.336,15 FT HVAC 3
	BOILER V 1000 LITRI				
	ESC101 BUCATA		1,00000	4.280,57	4.280,57 FT HVAC 2
	PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI				
	18 Echipam panouri solare				15.500,00
	9000083 BUCATA		1,00000	14.000,00	14.000,00 FT HVAC 6
	ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW				
	9000104 BUCATA		1,00000	1.500,00	1.500,00 FT HVAC 6
	MODUL POMPA, UMLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
19 Echipam el fotovoltaice						32.000,00
9000080	SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 300V	BUCATA	1,00000	14.000,00	14.000,00	FT IE2
9000081	INVERTOR TRIFAZAT 10KW, ON GRID	BUCATA	1,00000	4.500,00	4.500,00	
9000084	TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00	
9000100	SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE	BUCATA	1,00000	10.000,00	10.000,00	
20 Echipam detect inc						52.172,00
9000078	CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR	BUCATA	1,00000	4.000,00	4.000,00	
9000544	DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO	BUCATA	88,00000	243,00	21.384,00	
9000545	DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL	BUCATA	2,00000	267,00	534,00	
9001004	BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO	BUCATA	11,00000	280,00	3.080,00	
9001006	COMUNICATOR GSM	BUCATA	1,00000	700,00	700,00	
9001007	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT	BUCATA	8,00000	676,00	5.408,00	
9001008	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA	BUCATA	1,00000	399,90	399,90	
9001013	INDICATOR OPTIC PARALEL	BUCATA	43,00000	275,00	11.825,00	
9001016	MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT	BUCATA	1,00000	225,00	225,00	
9001017	MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT	BUCATA	1,00000	581,00	581,00	
9001018	LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA	BUCATA	7,00000	19,30	135,10	
9001019	CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS	BUCATA	1,00000	3.900,00	3.900,00	
21 Echipam el paratras						8.900,00
9000703	PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M,	BUCATA	1,00000	8.900,00	8.900,00	
22 Echipamente Supraveghere video						8.070,11
9000014	HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE	BUCATA	4,00000	562,90	2.251,60	
9000015	UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED	BUCATA	1,00000	556,46	556,46	F5 IE 12
9000016	INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE	BUCATA	1,00000	1.336,13	1.336,13	F5 IE 11
9000018	CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6	BUCATA	2,00000	250,00	500,00	
9000019	MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080	BUCATA	2,00000	323,99	647,98	F5 IE 13
9000020	SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS	BUCATA	1,00000	49,05	49,05	
9000021	DULAP RACK 9U 600X560 MM	BUCATA	1,00000	242,19	242,19	F5 IE 16
9000069	CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE	BUCATA	5,00000	253,53	1.267,65	F5 IE 14
9000070	CAMERA VIDEO IP BULLET, POE	BUCATA	7,00000	174,15	1.219,05	F5 IE 15

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
23 Echipamente antiefracție						10.619,56
9000072	BUCATA	1,00000	2.300,00	2.300,00	F5 IE 1	
CENTRALA ANTIEFRACTIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A						
9000073	BUCATA	1,00000	62,99	62,99	F5 IE 9	
SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACTIE DE INTERIOR CU FLASH						
9000074	BUCATA	1,00000	293,10	293,10	F5 IE 10	
SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH						
9000075	BUCATA	13,00000	40,00	520,00	F5 IE 7	
CONTACT MAGNETIC						
9000076	BUCATA	34,00000	89,91	3.056,94	F5 IE 6	
DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR						
9000077	BUCATA	2,00000	120,00	240,00	F5 IE 8	
BUTON DE PANICA						
9000079	BUCATA	3,00000	490,86	1.472,58	F5 IE 2	
TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE						
9000082	BUCATA	5,00000	178,19	890,95	F5 IE 5	
SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH						
90000101	BUCATA	1,00000	283,00	283,00	F5 IE 3	
APELATOR TELEFONIC GSM						
90000102	BUCATA	5,00000	300,00	1.500,00	F5 IE 4	
MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACTIE 8 ZONE,						
b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
DT01	BUCATA	1,00000	143.915,75	143.915,75		143.915,75
AUTOVEHICUL TRANSPORT PACIENTI						
c) Dotari						
24 Dotari interioare						355.435,73
9000002	BUCATA	1,00000	156,20	156,20		
CARUCIOR MARFA						
9000003	BUCATA	1,00000	839,90	839,90		
DUS DE PERETE, RETRACTABIL						
9000004	BUCATA	1,00000	1.160,00	1.160,00		
CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
9000005	BUCATA	1,00000	10.725,00	10.725,00		
CUPTOR ELECTRIC						
9000010	BUCATA	1,00000	1.845,00	1.845,00		
SUPORT PENTRU CUPTOR						
9000115	BUCATA	1,00000	2.436,90	2.436,90		
MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE						
9000612	BUCATA	1,00000	898,32	898,32		
PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA						
9000613	BUCATA	1,00000	1.716,52	1.716,52		
HOTA DE PERETE						
9000614	BUCATA	2,00000	556,22	1.112,44		
MASA INOX TIP 1						
9000615	BUCATA	1,00000	639,86	639,86		
MASA INOX TIP 2						

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000616	BUCATA	1,00000	735,29	735,29
	MASA INOX TIP 3				
	9000617	BUCATA	1,00000	735,29	735,29
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2				
	9000618	BUCATA	1,00000	3.400,00	3.400,00
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000619	BUCATA	3,00000	1.223,33	3.669,99
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA				
	9000620	BUCATA	1,00000	1.223,33	1.223,33
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA				
	9000621	BUCATA	6,00000	356,67	2.140,02
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000622	BUCATA	1,00000	873,10	873,10
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000623	BUCATA	1,00000	129,00	129,00
	CUIER METALIC				
	9000624	BUCATA	1,00000	400,00	400,00
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000625	BUCATA	1,00000	125,20	125,20
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000626	BUCATA	1,00000	58,82	58,82
	CUIER DUS				
	9000627	BUCATA	1,00000	873,10	873,10
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000628	BUCATA	1,00000	129,00	129,00
	CUIER METALIC				
	9000629	BUCATA	1,00000	400,00	400,00
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000630	BUCATA	1,00000	125,20	125,20
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000631	BUCATA	1,00000	58,82	58,82
	CUIER DUS				
	9000700	BUCATA	2,00000	3.500,00	7.000,00
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000701	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000939	BUCATA	2,00000	129,00	258,00
	CUIER METALIC				
	9000945	BUCATA	2,00000	740,00	1.480,00
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000946	BUCATA	1,00000	436,13	436,13
	BIROU				
	9000947	BUCATA	1,00000	273,11	273,11
	SCAUN BIROU				
	9000948	BUCATA	2,00000	98,19	196,38
	SCAUN VIZITATOR				
	9000949	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000950	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000951	BUCATA	2,00000	129,00	258,00
	CUIER METALIC				
	9000952	BUCATA	1,00000	436,13	436,13
	BIROU				
	9000953	BUCATA	1,00000	127,73	127,73
	SCAUN BIROU				
	9000954	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000955 FOTOLIU	BUCATA	2,00000	503,36	1.006,72
	9000956 MASUTA	BUCATA	2,00000	105,04	210,08
	9000957 DULAP METAL+LEMN	BUCATA	1,00000	870,00	870,00
	9000958 CUIER METALIC	BUCATA	2,00000	129,00	258,00
	9000959 IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00
	9000960 MASA DE MASAJ, ELECTRICA	BUCATA	1,00000	2.772,27	2.772,27
	9000961 MASA FIZIOTERAPIE	BUCATA	2,00000	436,96	873,92
	9000962 MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL	BUCATA	3,00000	586,13	1.758,39
	9000963 SCARITA	BUCATA	2,00000	305,00	610,00
	9000964 TABURET MEDIC	BUCATA	2,00000	209,24	418,48
	9000965 APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1	BUCATA	2,00000	33.201,68	66.403,36
	9000966 APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC INTERFERENTIAL DINAMIC	BUCATA	1,00000	1.007,56	1.007,56
	9000967 APARAT PROFESIONAL ELECTROTERAPIE	BUCATA	1,00000	11.500,00	11.500,00
	9000968 TENSIOMETRU CU STETOSCOPI	BUCATA	1,00000	130,00	130,00
	9000969 NEGATOSCOPI	BUCATA	1,00000	756,30	756,30
	9000970 CIOCAN REFLEXE	BUCATA	1,00000	30,00	30,00
	9000971 SCAUN SUPRAPOZABIL	BUCATA	55,00000	100,00	5.500,00
	9000972 DULAP DEPOZITARE	BUCATA	3,00000	500,00	1.500,00
	9000973 MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA	BUCATA	11,00000	546,22	6.008,42
	9000974 CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00
	9000975 VIDEOPROIECTOR INTERACTIV	BUCATA	1,00000	5.873,95	5.873,95
	9000976 SISTEM AUDIO	BUCATA	1,00000	1.053,26	1.053,26
	9000977 SALTEA GIMNASTICA	BUCATA	10,00000	209,24	2.092,40
	9000978 PARAVAN MOBIL	BUCATA	2,00000	215,96	431,92
	9000979 BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR	BUCATA	3,00000	1.091,00	3.273,00
	9000980 SPALIER GIMNASTICA	BUCATA	3,00000	577,31	1.731,93
	9000981 SET MINGI MEDICINALE	BUCATA	1,00000	420,08	420,08
	9000982 FLIPCHART+ACCESORII	BUCATA	1,00000	175,62	175,62
	9000983 IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000984 TELEVIZOR	BUCATA	1,00000	2.965,55	2.965,55
	9000985 SUPOORT DE PERETE PENTRU TV	BUCATA	1,00000	142,00	142,00
	9000986 SCAUN SUPRAPOZABIL	BUCATA	30,00000	100,00	3.000,00
	9000987 MASA 6 PERSOANE	BUCATA	5,00000	700,00	3.500,00
	9000988 CARUCIOR DE SERVIRE	BUCATA	2,00000	452,94	905,88
	9000989 MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1	BUCATA	1,00000	2.441,18	2.441,18
	9000990 DULAP FRIGORIFIC 60X60	BUCATA	1,00000	3.400,00	3.400,00
	9000991 ETAJERA INOX CU 4 POLITE	BUCATA	1,00000	614,29	614,29
	9000992 MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA	BUCATA	1,00000	5.247,65	5.247,65
	9000993 COS DE GUNOI CU CAPAC	BUCATA	1,00000	450,00	450,00
	9000994 CHIUVEA	BUCATA	1,00000	1.348,42	1.348,42
	9000995 MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE	BUCATA	1,00000	1.843,87	1.843,87
	9000996 CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI	BUCATA	1,00000	551,26	551,26
	9000997 SET 6 COSURI VASE	BUCATA	1,00000	358,82	358,82
	9000998 ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1	BUCATA	1,00000	614,29	614,29
	9000999 ETAJERA DE MONTAT PE PERETE	BUCATA	2,00000	367,23	734,46
	9001000 DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE	BUCATA	2,00000	3.400,00	6.800,00
	9001001 DULAP CONGELARE	BUCATA	1,00000	4.000,00	4.000,00
	9001002 ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2	BUCATA	3,00000	701,68	2.105,04
	9001003 DUS DE PERETE, RETRACTABIL	BUCATA	1,00000	839,00	839,00
	9001004 COS DE GUNOI CU CAPAC	BUCATA	1,00000	584,87	584,87
	9002500 CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL	M	1,00000	1.160,00	1.160,00
	DSC100 APARAT DE TUNS	BUCATA	1,00000	238,66	238,66 FT.DM.75
	DSC101 VESTIAR METALIC 6 USI	BUCATA	1,00000	873,10	873,10 FT.DM.76
	DSC102 VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA	BUCATA	2,00000	1.931,69	3.863,38 FT.DM.77
	DSC103 CUIER METALIC	BUCATA	2,00000	129,00	258,00 FT.DM.78
	DSC104 CUIER DUS	BUCATA	1,00000	58,82	58,82 FT.DM.79
	DSC105 USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE	BUCATA	2,00000	125,20	250,40 FT.DM.80
	DSC106 VESTIAR METALIC 6 USI	BUCATA	1,00000	873,10	873,10 FT.DM.81

[ron]

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC107	BUCATA	2,00000	1.931,69	3.863,38 FT.DM.82
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA				
	DSC108	BUCATA	2,00000	129,00	258,00 FT.DM.83
	CUIER METALIC				
	DSC109	BUCATA	1,00000	58,82	58,82 FT.DM.84
	CUIER DUS				
	DSC110	BUCATA	2,00000	125,20	250,40 FT.DM.85
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC111	BUCATA	1,00000	1.858,78	1.858,78 FT.DM.86
	RAFT INOX CU POLITE				
	DSC112	BUCATA	1,00000	1.858,78	1.858,78 FT.DM.87
	RAFT INOX CU POLITE				
	DSC113	BUCATA	1,00000	2.978,15	2.978,15 FT.DM.88
	MASINA DE SPALAT RUFEE				
	DSC114	BUCATA	1,00000	2.772,27	2.772,27 FT.DM.89
	USCATOR DE RUFEE				
	DSC115	BUCATA	5,00000	477,98	2.389,90 FT.DM.90
	FISSET METALIC DOSARE				
	DSC116	BUCATA	2,00000	477,98	955,96 FT.DM.91
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	DSC26	BUCATA	6,00000	98,19	589,14 FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC27	BUCATA	1,00000	1.840,34	1.840,34 FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE				
	DSC28	BUCATA	1,00000	120,00	120,00 FT.DM.03
	SCAUN BIROU				
	DSC29	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00 FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	DSC30	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00 FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	DSC31	BUCATA	10,00000	121,85	1.218,50 FT.DM.06
	CADRU DE MERS				
	DSC32	BUCATA	6,00000	420,00	2.520,00 FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE				
	DSC33	BUCATA	1,00000	882,35	882,35 FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE				
	DSC34	BUCATA	3,00000	477,98	1.433,94 FT.DM.09
	DULAP METALIC				
	DSC35	BUCATA	1,00000	546,22	546,22 FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR				
	DSC36	BUCATA	2,00000	98,19	196,38 FT.DM.11
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC37	BUCATA	2,00000	120,00	240,00 FT.DM.12
	SCAUN BIROU				
	DSC38	BUCATA	2,00000	477,98	955,96 FT.DM.13
	FISSET METALIC				
	DSC39	BUCATA	2,00000	1.215,00	2.430,00 FT.DM.14
	BIROU MEDIC				
	DSC40	BUCATA	1,00000	1.160,00	1.160,00 FT.DM.15
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC41	BUCATA	1,00000	2.217,60	2.217,60 FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	DSC42	BUCATA	1,00000	305,00	305,00 FT.DM.17
	SCARITA				
	DSC43	BUCATA	1,00000	441,40	441,40 FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL				
	DSC44	BUCATA	2,00000	3.500,00	7.000,00 FT.DM.19
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC45 TABURET MEDIC	BUCATA	1,00000	209,24	209,24 FT.DM.20
	DSC46 FRIGIDER DESEURI MEDICALE	BUCATA	1,00000	1.220,17	1.220,17 FT.DM.21
	DSC47 RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE	BUCATA	1,00000	12,20	12,20 FT.DM.22
	DSC48 BIROU MEDIC	BUCATA	1,00000	1.215,00	1.215,00 FT.DM.23
	DSC49 SCAUN BIROU	BUCATA	1,00000	120,00	120,00 FT.DM.24
	DSC50 SCAUN VIZITATOR	BUCATA	1,00000	98,19	98,19 FT.DM.25
	DSC51 CANAPEA DE CONSULTATIE	BUCATA	1,00000	882,35	882,35 FT.DM.26
	DSC52 DULAP METALIC	BUCATA	1,00000	1.889,08	1.889,08 FT.DM.27
	DSC53 CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL	BUCATA	1,00000	1.160,00	1.160,00 FT.DM.28
	DSC54 GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA	BUCATA	1,00000	2.217,60	2.217,60 FT.DM.29
	DSC55 SCARITA	BUCATA	1,00000	305,00	305,00 FT.DM.30
	DSC56 CANTAR CORPORAL ELECTRONIC	BUCATA	1,00000	100,00	100,00 FT.DM.31
	DSC57 RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE	BUCATA	1,00000	12,20	12,20 FT.DM.32
	DSC58 CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00 FT.DM.33
	DSC59 FRIGIDER MEDICAMENTE	BUCATA	1,00000	7.236,13	7.236,13 FT.DM.34
	DSC60 DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE	BUCATA	1,00000	1.720,00	1.720,00 FT.DM.35
	DSC61 PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000	1.400,00	1.400,00 FT.DM.36
	DSC62 SALTEA PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000	328,99	328,99 FT.DM.37
	DSC63 NOPTIERA CU MASA	BUCATA	1,00000	300,00	300,00 FT.DM.38
	DSC64 DULAP VESTIAR IZOLATOR	BUCATA	1,00000	910,00	910,00 FT.DM.39
	DSC65 CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL	BUCATA	1,00000	1.160,00	1.160,00 FT.DM.40
	DSC66 PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000	1.400,00	1.400,00 FT.DM.41
	DSC67 NOPTIERA CU MASA	BUCATA	1,00000	300,00	300,00 FT.DM.42
	DSC68 DULAP METALIC	BUCATA	2,00000	1.889,08	3.778,16 FT.DM.43
	DSC69 MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL	BUCATA	1,00000	586,13	586,13 FT.DM.44
	DSC70 SCARITA	BUCATA	1,00000	305,00	305,00 FT.DM.45
	DSC71 TABURET MEDIC	BUCATA	1,00000	209,24	209,24 FT.DM.46
	DSC72 VESTIAR METALIC 6 USI	BUCATA	5,00000	873,10	4.365,50 FT.DM.47
	DSC73 CUIER METALIC	BUCATA	2,00000	129,00	258,00 FT.DM.48

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC74	BUCATA	4,00000	400,00	1.600,00 FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI				
	DSC75	BUCATA	2,00000	120,00	240,00 FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC76	BUCATA	2,00000	58,82	117,64 FT.DM.51
	CUIER DUS				
	DSC77	BUCATA	1,00000	648,02	648,02 FT.DM.52
	SCAUN DE DUS				
	DSC78	BUCATA	1,00000	1.313,63	1.313,63 FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE				
	DSC79	BUCATA	1,00000	1.695,00	1.695,00 FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE				
	DSC80	BUCATA	1,00000	2.241,18	2.241,18 FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT				
	DSC81	BUCATA	1,00000	648,02	648,02 FT.DM.56
	SCAUN DE DUS				
	DSC82	BUCATA	4,00000	873,10	3.492,40 FT.DM.57
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC83	BUCATA	2,00000	129,00	258,00 FT.DM.58
	CUIER METALIC				
	DSC84	BUCATA	3,00000	400,00	1.200,00 FT.DM.59
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI				
	DSC85	BUCATA	2,00000	120,00	240,00 FT.DM.60
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC86	BUCATA	2,00000	58,82	117,64 FT.DM.61
	CUIER DUS				
	DSC87	BUCATA	1,00000	1.672,27	1.672,27 FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR				
	DSC88	BUCATA	1,00000	2.116,71	2.116,71 FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA				
	DSC89	BUCATA	1,00000	655,45	655,45 FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR				
	DSC90	BUCATA	1,00000	1.157,98	1.157,98 FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR				
	DSC91	BUCATA	1,00000	1.319,85	1.319,85 FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR				
	DSC92	BUCATA	1,00000	1.848,74	1.848,74 FT.DM.67
	MASA MANICHIURA				
	DSC93	BUCATA	1,00000	400,00	400,00 FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA				
	DSC94	BUCATA	1,00000	545,38	545,38 FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR				
	DSC95	BUCATA	1,00000	588,24	588,24 FT.DM.70
	STERILIZATOR				
	DSC96	BUCATA	1,00000	797,48	797,48 FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE				
	DSC97	BUCATA	1,00000	335,29	335,29 FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA				
	DSC98	BUCATA	1,00000	200,84	200,84 FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE				
	DSC99	BUCATA	1,00000	108,40	108,40 FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA				
	O1.2	BUCATA	2,00000	436,13	872,26
	BIROU				
	O1.3	BUCATA	2,00000	120,00	240,00
	SCAUN BIROU				
	O1.4	BUCATA	2,00000	98,19	196,38
	SCAUN VIZITATOR				

						[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
	25 Dotari exterior					31.000,03
	9000600	BUCATA	1,00000	638,65	638,65	
	MAGAZIE					
	9000601	BUCATA	3,00000	341,18	1.023,54	
	SET UNELTE DE GRADINA					
	9000602	BUCATA	1,00000	5.263,23	5.263,23	
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	9000603	BUCATA	1,00000	2.176,86	2.176,86	
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA					
	9000604	BUCATA	1,00000	3.106,25	3.106,25	
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI					
	9000605	BUCATA	1,00000	5.173,77	5.173,77	
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE					
	9000606	BUCATA	7,00000	351,26	2.458,82	
	BANCA CU SPATAR					
	9000607	BUCATA	5,00000	878,15	4.390,75	
	COS DE GUNOI, SELECTIV					
	9000608	BUCATA	2,00000	2.521,01	5.042,02	
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE					
	9000609	BUCATA	1,00000	186,00	186,00	
	PUBELE DESEURI MEDICALE					
	9000610	BUCATA	2,00000	572,59	1.145,18	
	APARAT COMPOST					
	9000611	BUCATA	1,00000	394,96	394,96	
	POMPA DE APA GRADINA					
	26 Dotari ingrijire domiciliu					35.516,25
	9000198	BUCATA	2,00000	478,00	956,00	
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000199	BUCATA	2,00000	126,03	252,06	
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE					
	9000200	BUCATA	2,00000	170,90	341,80	
	TRUSA PRIM AJUTOR					
	9000201	BUCATA	2,00000	7.236,13	14.472,26	
	FRIGIDER MEDICAMENTE					
	9000202	BUCATA	2,00000	12,20	24,40	
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	9000203	BUCATA	1,00000	124,53	124,53	
	TELEFON FIX					
	9000321	BUCATA	2,00000	129,00	258,00	
	CUIER METALIC					
	9000322	BUCATA	1,00000	436,13	436,13	
	BIROU					
	9000323	BUCATA	1,00000	120,00	120,00	
	SCAUN BIROU					
	9000324	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	9000325	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00	
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	9000367	BUCATA	2,00000	2.217,60	4.435,20	
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	9000368	BUCATA	5,00000	478,00	2.390,00	
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000369	BUCATA	1,00000	420,00	420,00	
	SCAUN CU ROTILE					
	9000370	BUCATA	1,00000	420,00	420,00	
	SCAUN TRANSPORT					
	9000371	BUCATA	2,00000	210,08	420,16	
	PERNA DE INTOARCERE					

[ron]

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000372	BUCATA	2,00000	300,00	600,00
	ANALIZOR PROFESIONAL PENTRU GLICEMIE, COLESTEROL SI ACID URI				
	9000500	BUCATA	1,00000	362,26	362,26
	MASA DE MASAJ PLIABILA				
	9000501	BUCATA	1,00000	305,00	305,00
	SCARITA				
	9000502	BUCATA	1,00000	240,00	240,00
	CADRU PLIABIL				
	9000503	BUCATA	1,00000	167,23	167,23
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC				
	9000504	BUCATA	1,00000	588,22	588,22
	RAMPA PLIABILA				
	9000505	BUCATA	1,00000	229,00	229,00
	PEDALATOR PLIABIL				
	28 Dotari PSI				3.392,00
	9000643	BUCATA	2,00000	1.294,00	2.588,00
	PICHET PSI				
	9000644	BUCATA	4,00000	201,00	804,00
	STINGATOR PORTATIV 6KG				
Total obiect					904.894,43
1	Obiect 4.3 Instalatii electrice incinta				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				33.868,91
	9000016	BUCATA	1,00000	33.868,91	33.868,91
	STATIE INCARCARE AUTO				
Total obiect					33.868,91
1	Obiect 4.4 Inst incinta sanitare				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	08 Echipam Gosp apa ext				29.629,00
	9000999	BUCATA	1,00000	2.689,00	2.689,00 F5 IS 3
	REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC				
	9001000	BUCATA	1,00000	24.000,00	24.000,00 F5 IS 1
	GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,				
	9001008	BUCATA	1,00000	1.680,00	1.680,00 F5 IS 2
	POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA				
	9001011	BUCATA	2,00000	630,00	1.260,00 F5 IS 1
	KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT				
	09 Echip canal bazin vidanjabil				95.798,32
	9000100	BUCATA	1,00000	95.798,32	95.798,32 F5 IS 4
	BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M				
Total obiect					125.427,32
Total :					1.064.190,66

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1 Cladire centru

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1 ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01 Terasam	48.096,89	
4.1.2	02 Structura	918.265,89	
4.1.3	03 Arhitectura	2.013.678,86	
4.1.4	04 Inst electrice iluminat	54.409,08	
4.1.5	05 Inst electrice	111.844,05	
4.1.6	06 Inst detectie incendiu	11.291,42	
4.1.7	07 Instal el paratrasn	6.063,25	
4.1.8	08 Instalatii CCTV si efracctie	48.548,03	
4.1.9	09 Inst apa cald panou solar	16.603,19	
4.1.10	10 Instalatii incalzire	79.535,58	
4.1.11	11 Instalatii ventilatii	26.023,16	
4.1.12	12 Instalatii sanitare	102.929,68	
4.1.13	13 Inst sanit hidranti int	19.239,66	
	TOTAL I	3.456.528,74	

4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	15 Echipam el tablouri GE	4.312,53	
4.2.2	16 Echipamente HVAC	11.907,78	
4.2.3	17 Echipam apa calda	948,43	
4.2.4	18 Echipam panouri solare	3.097,77	
4.2.5	19 Echipam el fotovoltaiice	9.080,53	
4.2.6	20 Echipam detect inc	10.565,79	
4.2.7	21 Echipam el paratras	660,15	
4.2.8	22 Echipamente Supraveghere video	3.398,92	
4.2.9	23 Echipamente antiefracctie	3.136,80	
4.2.10	24 Dotari interioare	11.230,40	
4.2.11	25 Dotari exterior	531,15	
4.2.12	26 Dotari ingrijire domiciliu	1.752,06	

Formular F2

Executant/0415 Obiectiv/01

Obi/4.1

I

2

4.2.13	27	Echip transport ingr domiciliu	
4.2.14	28	Dotari PSI	
TOTAL II			60.622,31
Procurare			
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	335.634,67
4.4		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	143.915,75
4.5		Dotari	425.344,01
TOTAL III			904.894,43
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			4.422.045,48
Taxa pe valoarea adaugata			840.188,66
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			5.262.234,14

PROTECTOR
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru
Categorica de lucrari: 01 Terasam

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii			Total(a+b+c+d)				
		Corectii							
		Liste anexe							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	TSC02A11	82 SUTE MC	7,00000		0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					280,60	1964,18			
					0,00	0,00			0,00
					280,60	1964,18			
2	RPGD11A	99 M CUB	71,53000		2,70	192,95			
					74,37	5319,47			
					0,16	11,69			
					0,00	0,00			0,00
					77,23	5524,11			
3	RCSA06A	02 M CUB	174,21000		0,23	40,24			
					21,20	3693,53			
					0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					21,43	3733,77			
4	TRA05A05	82 TONE	17,42000		0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					2,85	49,65			
					2,85	49,65			
5	TRA01A10P	82 TONE	1075,20000		0,00	0,00			0,00
					0,00	0,23			
					0,00	0,00			0,00
					4,75	5107,20			
					4,75	5107,43			
6	TSD02XB	93 SUTE MC	59,73000		0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					57,69	3445,70			
					0,00	0,00			0,00
					57,69	3445,70			
7	TSD16B1	82 M CUB	203,05000		85,89	17440,68			
					24,91	5058,56			
					1,29	261,43			
					0,00	0,00			0,00
					112,09	22760,67			
8	TRA01A25	82 TONE	431,49000		0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00			0,00
					19,00	8198,31			
					19,00	8198,31			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA05A05	82 TONE	20,30500	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00	
	HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			2,85	57,87	
				2,85	57,87	
	Cheltuieli directe	17.673,86	14.071,79	5.682,99	13.413,03	50.841,67
	Factor multiplicare	0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
	Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%	284,95			284,95
	TOTAL CHELT. DIRECTE	15.906,48	12.949,57	5.114,69	13.413,03	47.383,76
	Cheltuieli indirecte	Io = 1,000% x To				473,84
	Profit	Po = 0,500% x (To+Io)				239,29
	TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				48.096,89

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

Obiectul: 4.1 Cladire centru
Categoria de lucrari: 02 Structura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	3274814	MP	891,60000	1,30	1159,08
				0,00	0,00
FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP				0,00	0,00
				0,00	0,00
infrastructura				1,30	1159,08
2	RCSE40A	02 MP	891,60000	0,00	0,00
				19,41	17303,28
MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE POLIETILENA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,41	17303,28
3	00107B012	02 MP	874,44000	34,69	30331,30
				21,64	18923,32
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				56,33	49254,62
L:LA001B -0001:7800121 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 70 + CUI DE PLASTIC IU					
L:LA001F -M :111555 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME					
4	RPCB02E	99 M CUB	47,67000	236,35	11266,69
				94,36	4498,17
BETON C12/15 IN FUNDATII SIMPLE LA SCARI NOI ACCE				8,76	417,80
S				0,00	0,00
infrastructura				339,47	16182,66
L:LC02 -0019:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
5	TRA06A25	82 TONE	116,79000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$				23,75	2773,76
				23,75	2773,76
6	CA05B	02 M CUB	317,84000	323,56	102841,26
				20,44	6497,29
TURNARE BETON ARMAT C25/30				45,15	14349,20
				0,00	0,00
cuzineti si talpi fundatii				389,15	123687,75
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
7	TRA06A25	82 TONE	778,70000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$				23,75	18494,13
				23,75	18494,13

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
8	CZ0303C1	82 KG	19257,00000	3,13	60293,67
				0,48	9204,08
ARMATURA BST500S				0,05	1029,48
				0,00	0,00
cuzineti si talpi fundatii				3,66	70527,22
9	CC01C1	82 KG	19257,00000	0,09	1785,12
				0,41	7827,01
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI				0,00	0,00
NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE				0,00	0,00
				0,50	9612,13
10	CB01A1	82 MP	1052,04000	6,48	6816,01
				13,42	14120,38
COFRAJE FUNDATII				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,90	20936,39
11	CA05B	02 M CUB	149,64000	323,56	48417,96
				20,44	3058,94
BETON C25/30 PARDOSEALA (15CM GROSIME)				43,51	6511,14
				0,00	0,00
				387,52	57988,04
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
12	TRA06A25	82 TONE	366,62000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM			\$	23,75	8707,23
				23,75	8707,23
13	RCSD08A	02 KG	11298,00000	3,40	38379,31
				1,53	17281,65
PLASE SUDATE SPPB IN PARDOSEALA				0,01	93,32
				0,00	0,00
				4,93	55754,27
L:LRC13 -0009:2000846 -PLASE SUDATE TIP 105 GQ 106 (25,0 KG/BUC) OL 37-1N					
14	CB04A1	82 MP	32,04000	4,26	136,56
				16,58	531,27
COFRAJ PARDOSEALA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	667,82
15	TRA02A25	82 TONE	52,90000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			\$	19,00	1005,10
armatura cofraje plasa				19,00	1005,10
16	TRI1AC12C6	82 TONE	52,90000	0,00	0,00
				12,69	671,20
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				0,00	0,00
				12,69	671,20
17	CA05B	02 M CUB	15,83000	323,56	5122,00
				20,44	323,60
BETON ARMAT C25/30				43,88	694,68
				0,00	0,00
gospodarie apa infrastruktura				387,89	6140,28
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:LCU01A -0004:0003719 -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, 0,25-1,1 KW					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	TRA06A25	82 TONE	38,78000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM				23,75	921,03
				23,75	921,03
19	CZ0303C1	82 KG	1857,05000	3,13	5814,42
				0,48	887,60
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S GOSPODARIE APA				0,05	99,28
				0,00	0,00
				3,66	6801,30
20	CC01C1	82 KG	1857,05000	0,09	172,15
				0,41	754,80
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI				0,00	0,00
NUE,PLACI DE RADIARE,CU DIST DIN MASE PLASTICE				0,00	0,00
				0,50	926,95
21	CB04A1	82 MP	33,42000	4,26	142,44
				16,58	554,15
COFRAJ GOSPODARIE APA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	696,59
22	TRA02A25	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				19,00	47,50
				19,00	47,50
23	TRI1AC12C6	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
				12,69	31,72
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				0,00	0,00
				12,69	31,72
24	CA02J1	82 M CUB	35,08000	306,65	10757,33
				60,70	2129,28
BETON ARMAT C25/30				0,93	32,45
				0,00	0,00
stalpi parter				368,27	12919,06
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
25	TRA06A25	82 TONE	85,95000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM				23,75	2041,31
				23,75	2041,31
26	CB04A1	82 MP	403,00000	4,26	1717,59
				16,58	6682,30
COFRAJ STALPI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	8399,90
27	CZ0303C1	82 KG	8739,00000	3,13	27361,81
				0,48	4176,89
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON ARMATURA BST500S				0,05	467,19
				0,00	0,00
stalpi				3,66	32005,89
28	CC02C1	82 KG	8739,00000	0,13	1162,29
				0,67	5878,64
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI				0,00	0,00
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,00	0,00
				0,81	7040,92

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
29	CA02J1	82 M CUB	13,36000	306,65	4096,86
				60,70	810,92
BETON ARMAT C25/30				0,93	12,36
				0,00	0,00
pereti				368,27	4920,14
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
30	TRA06A25	82 TONE	32,73000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$		23,75	777,34
				23,75	777,34
31	CZ0303C1	82 KG	876,00000	3,13	2742,76
				0,48	418,69
ARMATURA BST500S				0,05	46,83
				0,00	0,00
pereti				3,66	3208,28
32	CC02C1	82 KG	876,00000	0,13	116,51
				0,67	589,28
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI				0,00	0,00
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,00	0,00
				0,81	705,78
33	CB04A1	82 MP	107,00000	4,26	456,04
				16,58	1774,21
COFRAJ PERETI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	2230,25
34	CA02J1	82 M CUB	42,28000	306,65	12965,21
				60,70	2566,31
BETON ARMAT C25/30				0,93	39,11
				0,00	0,00
grinzi				368,27	15570,63
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
35	TRA06A25	82 TONE	103,59000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$		23,75	2460,26
				23,75	2460,26
36	CZ0303C1	82 KG	7465,00000	3,13	23372,92
				0,48	3567,97
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S				0,05	399,08
				0,00	0,00
grinzi				3,66	27339,97
37	CC02C1	82 KG	7465,00000	0,13	992,85
				0,67	5021,63
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI				0,00	0,00
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,00	0,00
				0,81	6014,48
38	CB04A1	82 MP	456,90000	4,26	1947,32
				16,58	7576,04
COFRAJ GRINZI INCLUSIV CENTURA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	9523,36

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	CA02J1	82 M CUB	129,78000	306,65	39797,20
				60,70	7877,37
	BETON ARMAT C25/30 PLACA PESTE PARTER			0,93	120,05
				0,00	0,00
				368,27	47794,62
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
40	TRA06A25	82 TONE	317,96000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	\$		23,75	7551,55
				23,75	7551,55
41	CZ0303C1	82 KG	13319,55000	3,13	41703,51
				0,48	6366,21
	CONFECTIONARE ARMATURA BST500S PLACA			0,05	712,06
				0,00	0,00
				3,66	48781,79
42	CC02C1	82 KG	13319,55000	0,13	1771,50
				0,67	8959,93
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI			0,00	0,00
	SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC			0,00	0,00
				0,81	10731,43
43	CB04A1	82 MP	725,00000	4,26	3089,96
				16,58	12021,52
	COFRAJ PLACA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,84	15111,48
44	TRA02A25	82 TONE	62,65000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	1190,35
				19,00	1190,35
45	TRI1AC12C6	82 TONE	62,65000	0,00	0,00
				12,69	794,90
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				12,69	794,90
46	CE29A	02 M CUB	23,50000	1062,93	24978,86
				1345,05	31608,68
	LEMN BRAD C24- SARPANTA SI TERASA			30,87	725,45
				0,00	0,00
	Lemn brad clasa C24 (cal, 1)			2438,85	57312,98
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC03G -0149:2907827 -RIGLA RASIN LUNGA CLS C GR=58-96MM L=3,00-6,00M					
L:LC03O -0155:2907905 -GRINDA RASIN CLS C GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M					
L:LC05B -0013:5886942 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
L:LC23C -0286:5881289 -SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 14 OL34 S 1388					
L:LC23H -0022:5825687 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 260 GR. 4.8 S 1472					
L:LC23I -0016:5825479 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 16X 260 GR. 4.8 S 1472					
L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071					
L:LC23L -0233:5841461 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071					
47	00701A1	02 MP	300,00000	9,66	2898,99
				2,06	618,30
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
	sarpanta			11,72	3517,29

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	ron	
0	1	2	3	4	5
48	00701B1	02 MP	300,0000	8,35	2505,33
				2,06	618,30
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE				0,00	0,00
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL				0,00	0,00
sarpanta				10,41	3123,63
49	RCSP14A	02 KG	48,0000	5,59	268,21
				10,35	497,03
PIESE METALICE DE IMBINARE (COLTARE, PLACI DREPTUN				1,67	80,04
GHIULARE MULTICUI, CUIE, HOLTZSURUBURI)				0,00	0,00
asim				17,61	845,28
50	TRI1AC12C6	82 TONE	21,25000	0,00	0,00
				12,69	269,62
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				0,00	0,00
				12,69	269,62
51	TRA02A25	82 TONE	26,25000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	498,75
lemn si accesorii				19,00	498,75
52	CE29A	02 M CUB	16,67000	822,76	13715,41
				303,05	5051,84
POPI BRAD CLASA C24 (CAL. 1)				30,87	514,60
				0,00	0,00
				1156,68	19281,86
L:LC03G -0149:2907827 -RIGLA RASIN LUNGA CLS C GR=58-96MM L=3,00-6,00M					
53	CE29A	02 M CUB	0,84000	1873,18	1573,47
				303,05	254,56
TALPA BRAD CLASA C24 (CAL. 1)				30,87	25,93
				0,00	0,00
				2207,10	1853,96
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
54	CE29A	02 M CUB	1,39000	873,18	1213,72
				303,05	421,24
RIGLE BRAD CLASA C24 (CAL. 1)				30,87	42,91
				0,00	0,00
				1207,10	1677,87
L:LC03O -0154:2907904 -GRINDA RASIN CLS B GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M					
55	CE29A	02 M CUB	2,21000	1931,11	4267,75
				303,05	669,74
STRUCTURA DIN LEMN BRAD CLASA C24 (CAL. 1)				30,87	68,22
				0,00	0,00
				2265,03	5005,72
L:LC03A -0025:2904080 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS=58MM L3-3,5M LT 7-15 CM					
56	00106A01	02 MP	5326,00000	19,02	101297,32
				10,54	56122,73
OSB FIBRO LEMNOS 20 BUC				0,00	0,00
				0,00	0,00
asim 0,8 mc				29,56	157420,05
57	7310026	BUCATA	256,00000	2,83	724,48
				0,00	0,00
COLTARE PT. COSOROABE				0,00	0,00
				0,00	0,00
Coltare pt. cosoroabe/talpi 2buc/lm				2,83	724,48

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02	[ron]			
0	1	2	3	4	5		
58	7322213	BUCATA	256,00000	7,94	2032,64		
				0,00	0,00		
ANCORE CHIMICE M12, ANCORARE 14CM, 1 BUC./PRINDERE				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
Ancore chimice M12, ancorare 14cm, 1 buc./pr				7,94	2032,64		
59	5886756	BUCATA	767,00000	0,09	69,03		
				0,00	0,00		
CUIE 3.5X80MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
Cuie 3.5x80mm. 3 buc/prindere				0,09	69,03		
60	7800889	BUCATA	578,00000	2,08	1202,24		
				0,00	0,00		
COLTARE PRINDERE RIGLE 1BUC/REAZEM, 1 FATA				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
Coltare prindere rigle 1buc/reazem, 1 fata				2,08	1202,24		
61	5886945	BUCATA	3468,00000	0,07	242,76		
				0,00	0,00		
CUIE 3X50MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
Cuie 3x50mm, 3 buc spre pana+3 buc spre caprior				0,07	242,76		
62	1000010	BUCATA	372,00000	3,00	1116,00		
				0,00	0,00		
PLACI DREPTUNGIULARE MULTICUI				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
Placi dreptunghiulare multicui, imbinare pane/popii				3,00	1116,00		
63	5889463	BUCATA	2232,00000	0,09	200,88		
				0,00	0,00		
CUIE 3.5X80MM.				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,09	200,88		
Cheltuieli directe			645.036,69	275.812,56	26.481,18	46.468,30	993.798,73
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	5.585,20			5.585,20
TOTAL CHELT. DIRECTE			580.533,02	253.816,51	23.833,06	46.468,30	904.650,89
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To				9.046,51
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)				4.568,49
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				918.265,89

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	EC05A	99 M	1800,00000	3,12	5618,16
				2,06	3709,80
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 3X2.5MMP			0,00	0,00
				5,18	9327,96
L:EL15 -M :596380 -CABLU N2XH 3X2.5 UN=1 KV					
9	EC05A	99 M	280,00000	4,28	1199,52
				2,06	577,08
				0,00	0,00
	CABLU N2XBY 3X2.5 MMP			0,00	0,00
				6,35	1776,60
L:EL15 -M :2000023 -CABLU N2XBY 3X2.5 MMP					
10	EC05A	99 M	110,00000	6,45	709,10
				2,06	226,71
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 3X4MMP			0,00	0,00
				8,51	935,81
L:EL15 -M :111150 -CABLU N2XH 3X4MMP					
11	EC06C	99 M	10,00000	11,81	118,06
				7,01	70,07
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 5X4MMP			0,00	0,00
				18,81	188,13
L:EL24 -M :9007036 -CABLU N2XH 5X4MMP					
12	EC06C	99 M	10,00000	23,86	238,62
				7,01	70,07
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 5X6MMP			0,00	0,00
				30,87	308,69
L:EL24 -M :111141 -CABLU N2XH 5X6 MMP					
13	EC06C	99 M	80,00000	58,02	4641,27
				7,01	560,59
				0,00	0,00
	CABLU N2XH 5X16MMP			0,00	0,00
				65,02	5201,86
L:EL24 -M :3001285 -CABLU N2XH 5X16MMP					
14	EC06C	99 M	200,00000	6,81	1361,11
				7,01	1401,48
				0,00	0,00
	CABLU MYYM 7X1.5MMP			0,00	0,00
				13,81	2762,59
L:EL24 -M :000042 -CABLU MYYM 7X1.5MMP					
15	EC03B	99 M	50,00000	9,05	452,61
				8,24	412,20
				0,04	1,77
	CABLU VLPV 16 MMP			0,00	0,00
				17,33	866,58
L:EL15 -M :A01065 -CABLU VLPV 16 MMP					
16	EC06C	99 M	450,00000	0,69	310,35
				7,01	3153,33
				0,00	0,00
	CABLU UTP CAT 6			0,00	0,00
				7,70	3463,68
L:EL24 -M :1100106 -CABLU UTP CATEG 6					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05	ron	
0	1	2	3	4	5
17	EC09A1	82 M	120,00000	0,91	109,21
				2,24	269,11
CABLU RG6U				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,15	378,32
18	EC09A1	82 M	100,00000	3,26	325,85
				2,24	224,26
CABLU LIYCY 2X1 MMP				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,50	550,11
19	EA02A2	82 M	2500,00000	4,75	11863,10
				8,96	22389,75
TUB PVC LSZH 20MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13,70	34252,85
20	EA02A2	82 M	1000,00000	3,34	3340,99
				8,96	8955,90
TUB RIFLAT 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,30	12296,89
21	EA02B1	82 M	10,00000	9,14	91,43
				13,20	131,97
TUB PVC LSZH 32MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,34	223,40
22	ED01B	99 BUCATA	38,00000	21,11	801,99
				8,66	328,94
INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT				0,33	12,71
				0,00	0,00
				30,10	1143,64
L:EL18 -0097:5518519 -INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT					
23	ED01B	99 BUCATA	1,00000	36,56	36,56
				8,66	8,66
INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , I				0,33	0,33
P44				0,00	0,00
				45,55	45,55
L:EL18 -0092:5519240 -INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , IP44					
24	ED01B	99 BUCATA	26,00000	36,92	959,96
				8,66	225,06
INTRERUPATOR CAP SCARA , 10A/230V , MONTAJ INGROPA				0,33	8,70
T , IP20				0,00	0,00
				45,91	1193,72
L:EL18 -M :1500162 -INTRERUPATOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
25	ED01B	99 BUCATA	3,00000	38,01	114,04
				8,66	25,97
INTRERUPATOR CAP CRUCE10A/230V, IP20, MONTAJ INGRO				0,33	1,00
PAT				0,00	0,00
				47,00	141,01
L:EL18 -M :1500163 -INTRERUPATOR CRUCE 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
26	FG02A1	82 BUCATA	13,00000	9,43	122,57
				56,04	728,52
MONTAJ TERMOSTAT AMBIENT				0,00	0,00
				0,00	0,00
				65,47	851,09


Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05	ron	
0	1	2	3	4	5
27	8807015	BUCATA	13,00000	90,07	1170,91
TERMOSTAT AMBIENT				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				90,07	1170,91
28	ED08A1	82 BUCATA	135,00000	32,04	4325,33
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, I P 20, MONTAJ INGROPAT				10,73	1448,74
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				42,77	5774,07
L:12017 -0002:5536169 -PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, IP20					
29	ED08A1	82 BUCATA	4,00000	37,92	151,67
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MON TAJ INGROPAT, IP44				6,58	26,32
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				44,50	177,99
L:12017 -0007:5536171 -PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ INGROPA					
30	ED08E1	82 BUCATA	14,00000	47,57	666,03
PRIZA UTP CAT 6				20,90	292,62
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,48	958,66
L:12017 -0005:5536030 -PRIZA UTP CAT 6					
31	ED06XF	93 BUCATA	3,00000	33,68	101,03
PRIZA TV				20,61	61,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				54,29	162,86
L:90034 -M :4644323 -PRIZA TV					
32	EF06A	99 BUCATA	25,00000	0,18	4,45
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.				7,21	180,34
				1,91	47,78
				0,00	0,00
				9,30	232,57
33	WIS23B	82 BUCATA	14,00000	25,98	363,65
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON DUCTOARE				21,88	306,34
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				47,86	669,99
34	WIS23D	82 BUCATA	6,00000	36,89	221,32
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 4X95MMP, 1KV				40,26	241,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				77,14	462,86
35	WIS23E	82 BUCATA	2,00000	46,39	92,78
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY- J 1X70MMP, 1KV				84,37	168,73
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				130,76	261,52
36	EA14A	99 BUCATA	236,00000	11,31	2669,58
DOZA APARAT				18,14	4280,28
				0,45	105,26
				0,00	0,00
				29,89	7055,13
L:EL03 -0008:7319034 -DOZA PATRATA					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05	ron	
0	1	2	3	4	5
37	EA16A	99 BUCATA	60,00000	14,30	858,28
				2,68	160,76
DOZA LEGATURA 105X105X50 MM				0,22	13,38
				0,00	0,00
				17,21	1032,42
L:EL03H -0002:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
38	W1MM06A	99 BUCATA	10,00000	0,00	0,00
				118,73	1187,31
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE				302,10	3021,00
				0,00	0,00
				420,83	4208,31
39	TRA02A25	82 TONE	1,60000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	30,40
				19,00	30,40
40	TRI1AC12C6	82 TONE	1,60000	0,00	0,00
				12,69	20,30
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				0,00	0,00
				12,69	20,30
Cheltuieli directe			56.529,60	61.255,00	3.232,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca 2,250%				1.240,41	1.240,41
TOTAL CHELT. DIRECTE			50.876,64	56.369,92	2.908,80
Cheltuieli indirecte Io = 1,000% x To					1.101,86
Profit Po = 0,500% x (To+Io)					556,44
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					111.844,05

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 04 Inst electrice iluminat

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	EE07XA	91 BUCATA	209,00000		0,00		0,00
					20,61		4307,49
MONTAJ CORP DE ILUMINAT					0,00		0,00
					0,00		0,00
					20,61		4307,49
2	5102425	BUCATA	74,00000		143,31		10604,94
					0,00		0,00
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W,, 600X600 MM, 380					0,00		0,00
OLM					0,00		0,00
montaj incastrat					143,31		10604,94
3	1565156	BUCATA	4,00000		290,00		1160,00
					0,00		0,00
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W 3800LM ACUMULATO					0,00		0,00
R 3 ORE					0,00		0,00
					290,00		1160,00
4	2001610	BUCATA	58,00000		181,48		10525,84
					0,00		0,00
CORP ILUMINAT TIP DOWNLIGHT LED 20W, 4000K, IP44					0,00		0,00
					0,00		0,00
montaj incastrat					181,48		10525,84
5	5102437	BUCATA	27,00000		161,58		4362,66
					0,00		0,00
CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP65, SENZOR PRE					0,00		0,00
ZENTA					0,00		0,00
					161,58		4362,66
6	5103778	BUCATA	1,00000		282,22		282,22
					0,00		0,00
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66 ACUMULATO					0,00		0,00
R AUT 3H					0,00		0,00
montaj aparent					282,22		282,22
7	5102504	BUCATA	1,00000		259,58		259,58
					0,00		0,00
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66, ACUMULAT					0,00		0,00
OR AUT 1 H					0,00		0,00
montaj aparent					259,58		259,58
8	5102449	BUCATA	37,00000		241,33		8929,21
					0,00		0,00
CORP ILUMINAT SIGURANTA MARCARE CAI EVACUARE, LED					0,00		0,00
5W, IP44					0,00		0,00
acumulator autonomie 3 ore					241,33		8929,21

Formular F3

Executant0415 Obiectiv01 Obi4.1 Cate04 [ron]

0	1	2	3	4	5
9	5102463	BUCATA	7,00000	226,75	1587,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				226,75	1587,25
10	RPEF19C	99 BUCATA	11,00000	0,09	0,97
				34,48	379,28
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				34,57	380,25
11	1300354	BUCATA	4,00000	201,40	805,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				201,40	805,60
12	1500118	BUCATA	7,00000	127,78	894,46
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				127,78	894,46
13	RPEF19C	99 BUCATA	1,00000	105,93	105,93
				45,26	45,26
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				151,19	151,19
L:EL21Z1 -M :9002013 -SENZOR CREPUSCULAR					
14	EI03XB	91 BUCATA	209,00000	38,79	8107,86
				6,18	1292,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				44,98	9400,11
L:14005 -0001:7309883 -COLIER PT.PRIZA BRANS.DN 100					
L:90051 -0001:7321166 -ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIP.PT.INSTALATI AUTOMATIZAR					
15	EI01XB	91 BUCATA	209,00000	1,11	232,62
				2,06	430,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,17	663,37
L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
16	EH10XA	91 BUCATA	209,00000	1,22	253,94
				12,37	2584,49
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13,58	2838,43
17	EH10XB	91 BUCATA	209,00000	0,00	0,00
				10,31	2153,75
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,31	2153,75
Cheltuieli directe			48.113,07	11.193,26	0,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	226,66	226,66
TOTAL CHELT. DIRECTE			43.301,76	10.300,60	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		536,02
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		270,69
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		54.409,08

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate04	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 07 Instal el paratrasn

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Corectii	Liste anexe				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
1	EI12XA	93	BUCATA		12,00000	16,18				194,20
						8,24				98,93
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						24,43				293,13
2	EB08D1	82	M		170,00000	11,78				2002,86
						14,17				2408,22
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						25,95				4411,08
3	EB08B1	82	M		25,00000	9,82				245,51
						14,17				354,15
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						23,99				599,66
4	EC04A1	82	M		40,00000	8,41				336,58
						1,63				65,14
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						10,04				401,72
L:12007 -M :9000044 -CONDUCTOR ALUMINIU 10 MM										
5	EG18A	99	BUCATA		1,00000	150,96				150,96
						9,27				9,27
						0,45				0,45
						0,00				0,00
						160,68				160,68
L:EL34 -M :6717954 -BARA EGALIZARE POTENTIALE										
6	EG13A	99	BUCATA		5,00000	79,76				398,78
						28,85				144,27
						0,22				1,12
						0,00				0,00
						108,83				544,16
L:EL34 -0002:731246E -CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES-2										
7	W1R11A	82	BUCATA		4,00000	4,98				19,92
						2,15				8,60
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						7,13				28,52

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate07	ron		
0	1	2	3	4	5	
8	W1P08A	82 BUCATA	1,00000	0,48	0,48	
				43,24	43,24	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA				0,00	0,00	
LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$				0,00	0,00	
				43,71	43,71	
9	W1LSV02A	02 BUCATA	1,00000	3,22	3,22	
				43,22	43,22	
VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE P				0,90	0,90	
AMANT				0,00	0,00	
				47,34	47,34	
10	EG09B1	82 BUCATA	1,00000	12,95	12,95	
				9,77	9,77	
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG				0,00	0,00	
.30X30X4MM				0,00	0,00	
				22,72	22,72	
11	TRA02A25	82 TONE	0,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	11,40	
				19,00	11,40	
Cheltuieli directe			3.365,46	3.184,81	2,46	11,40
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		64,49		64,49
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.028,92	2.930,82	2,21	11,40
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			59,73
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			30,17
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			6.063,25

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru


Categoria de lucrari: 06 Inst detectie incendiu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	EC09A1	82 M	500,00000		0,00	0,00	
					2,24	1121,30	
MONTAJ CABLU TIP JEH(ST)H-FE180/E30 2X2X0.8 MMP TR					0,00	0,00	
ASEU DETECTIE INCENDIU					0,00	0,00	
					2,24	1121,30	
2	AC04	M	500,00000		1,96	980,00	
					0,00	0,00	
CABLU INCENDIU JHSTH E30 2X2X0,8					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					1,96	980,00	
3	EA02A2	82 M	400,00000		2,97	1188,80	
					8,96	3582,36	
MONTAJ TUB DE PROTECTIE RIGID CU INTARZIERE LA PR					0,00	0,00	
OPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20 MM					0,00	0,00	
ASIMILAT					11,93	4771,16	
4	0101HAL	M	400,00000		2,10	840,00	
					0,00	0,00	
TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					2,10	840,00	
5	EA02A2	82 M	100,00000		4,26	426,35	
					8,96	895,59	
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL COPEX CU INTARZIERE LA P					0,00	0,00	
ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20MM					0,00	0,00	
					13,22	1321,94	
6	EF10A1	82 BUCATA	400,00000		0,65	259,00	
					1,85	738,52	
CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
ASIMILAT					2,49	997,52	
L:12001 -M :3335968 -CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90							
7	ATD43XC	93 BUCATA	65,00000		8,75	568,81	
					8,24	535,86	
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PLUMB					0,00	0,00	
POASONATE MONTATE PENTRU MARCAREA CABLURILOR					0,00	0,00	
					16,99	1104,67	
8	EH01A1	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00	
					15,81	15,81	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI					20,51	20,51	
MUM 1 KV.					0,00	0,00	
					36,32	36,32	

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate06	ron			
0	1	2	3	4	5		
9	EB08XD	93 BUCATA	2,00000	285,31	570,62		
				72,14	144,27		
				0,00	0,00		
SISTEM ETANSARE ANTIFOC				0,00	0,00		
				357,45	714,89		
10	XI01	82 LEI	300,00000	1,00	300,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
MATERIAL MARUNT				0,00	0,00		
				1,00	300,00		
11	TRA02A25	82 TONE	0,50000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				19,00	9,50		
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	9,50		
12	TRI1AA08F2	82 TONE	0,50000	0,00	0,00		
				6,63	3,31		
				0,00	0,00		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0,00	0,00		
PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2 \$				6,63	3,31		
Cheltuieli directe			5.133,58	7.037,02	20,51	9,50	12.200,61
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		142,50			142,50
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.620,22	6.475,82	18,46	9,50	11.124,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To				111,24
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)				56,18
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				11.291,42

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 10 Instalatii incalzire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5	
1	IB06A	99 BUCATA	16,00000	6,22			99,56
				10,12			161,92
				0,45			7,14
				0,00			0,00
				16,79			268,62
2	5708863	BUCATA	2,00000	151,71			303,42
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				151,71			303,42
3	570886E	BUCATA	5,00000	201,03			1005,15
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				201,03			1005,15
4	5709074	BUCATA	4,00000	237,34			949,36
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				237,34			949,36
5	5709076	BUCATA	5,00000	321,00			1605,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				321,00			1605,00
6	IB06B	99 BUCATA	5,00000	8,10			40,50
				13,16			65,78
				0,56			2,79
				0,00			0,00
				21,81			109,06
7	5709078	BUCATA	1,00000	395,38			395,38
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				395,38			395,38
8	5709082	BUCATA	4,00000	496,43			1985,72
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				496,43			1985,72

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	IB06C	99 BUCATA	7,00000	11,80 16,19 0,67 0,00 28,66	82,57 113,34 4,68 0,00 200,60
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15 01 -2000 MM					
10	5709083	BUCATA	4,00000	343,94 0,00 0,00 0,00 343,94	1375,76 0,00 0,00 0,00 1375,76
RADIATOR DIN OTEL TIP PANO 22- H=600 SI L=1600					
11	5709084	BUCATA	3,00000	657,62 0,00 0,00 0,00 657,62	1972,86 0,00 0,00 0,00 1972,86
RADIATOR DIN OTEL TIP PANO 22- H=600 SI L=1800					
12	ID01XA	91 BUCATA	56,00000	39,60 5,16 0,00 0,00 44,76	2217,69 288,96 0,00 0,00 2506,65
ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST. INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 1/2" tur retur					
L:11314 -0003:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC					
13	8801233	BUCATA	28,00000	72,23 0,00 0,00 0,00 72,23	2022,44 0,00 0,00 0,00 2022,44
ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV ANTI-VANDA L					
14	FG02A1	82 BUCATA	28,00000	9,43 26,91 0,00 0,00 36,34	263,99 753,48 0,00 0,00 1017,46
MONTAJ ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV DE SIGURANTA ANTI-VANDALISM					
15	VC22XB	93 KG	100,00000	6,41 101,65 0,00 0,00 108,06	640,55 10165,00 0,00 0,00 10805,55
DISPOZ.DE SUST.+ANCORARE (CONSOLA,CADRU,ANCAJ) PT. APARATE,CANALE,ETC.DIN OL PROFIL.GR=5-10 KG/BUC					
16	IC35B	99 M	290,00000	9,90 7,08 0,00 0,00 16,98	2870,51 2054,36 0,00 0,00 4924,87
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0002:6716501 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM					
17	IC35C	99 M	190,00000	9,97 8,10 0,00 0,00 18,07	1894,38 1538,24 0,00 0,00 3432,62
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=25MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0003:6716502 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM					
18	IC35D	99 M	140,00000	16,46 9,11 0,00 0,00 25,57	2304,32 1275,12 0,00 0,00 3579,44
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA RM D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0004:6716503 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10	ron	
0	1	2	3	4	5
19	IC36D	99 M	120,0000	34,87	4183,86
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS., POLIPROP.ARMATA /NEA				9,11	1092,96
RMA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,97	5276,82
L:IL19 -0005:6716504 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=40MM					
20	IC36E	99 M	50,0000	0,00	0,00
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS., POLIPROP.ARMATA /NEAR				10,12	506,00
MA D=50MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,12	506,00
21	IC36F	99 M	85,0000	60,76	5164,57
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS., POLIPROP.ARMATA /NEA				11,13	946,22
RMA D=63MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				71,89	6110,79
L:IL19 -0007:6716506 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL. (PP-AL) DN=63MM					
22	SA08F1	82 M	20,0000	44,33	886,59
TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONST				12,90	257,98
R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=2 TOLI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				57,23	1144,58
L:11418 -0043:3306273 -TEAVA INST.ZINC FILET UI - 50(2) OL 32 1 S 7656					
23	IC38A	99 BUCATA	2,0000	7,54	15,08
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2"				3,04	6,07
				0,27	0,54
				0,00	0,00
				10,85	21,69
L:IL20 -0016:6719916 -ADAPTOR DIN POLIPROPILENA, FILET INTERIOR, D=20- 1/2"					
24	IC38F	99 BUCATA	2,0000	183,26	366,51
RACORD TRECERE PPR Ø63MM/OL 2"				6,07	12,14
				0,54	1,07
				0,00	0,00
				189,86	379,73
L:IL20 -M :8811856 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 63/ 2"					
25	IC38A	99 BUCATA	30,0000	5,81	174,36
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA				3,04	91,08
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM				0,27	8,03
				0,00	0,00
				9,12	273,48
L:IL20 -0030:6719930 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=20-1/2"					
26	IC38B	99 BUCATA	16,0000	6,09	97,46
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA				3,64	58,29
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=25MM				0,32	5,14
				0,00	0,00
				10,06	160,89
L:IL20 -0032:6719932 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=25-1/2"					
27	IC38C	99 BUCATA	14,0000	18,70	261,80
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA				4,25	59,51
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=32MM				0,37	5,25
				0,00	0,00
				23,33	326,55
L:IL20 -0034:6719934 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=32-1"					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10	ron	
0	1	2	3	4	5
28	IC38D	99 BUCATA	10,00000	19,79	197,88
				4,86	48,58
				0,43	4,28
				0,00	0,00
				25,07	250,74
L:IL20 -0035:6719935 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=40-1 1/4"					
29	IC38E	99 BUCATA	4,00000	6,53	26,11
				5,46	21,86
				0,48	1,93
				0,00	0,00
				12,47	49,90
L:IL20 -0102:6719489 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM					
30	IC38F	99 BUCATA	6,00000	9,88	59,25
				6,07	36,43
				0,54	3,21
				0,00	0,00
				16,48	98,90
L:IL20 -0103:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
31	IC39D1	82 BUCATA	50,00000	4,93	246,53
				6,43	321,26
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,36	567,79
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T					
RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 "-2 1/2"					
32	RPIF09C	99 M	290,00000	5,47	1586,99
				9,72	2817,41
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,19	4404,40
L:IL15A -M :7805347 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 22 MM					
33	RPIF09C	99 M	190,00000	7,02	1333,60
				9,72	1845,89
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,73	3179,49
L:IL15A -M :7805348 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 28 MM					
34	RPIF09C	99 M	140,00000	8,09	1132,55
				9,72	1360,13
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,80	2492,67
L:IL15A -M :7805349 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 35 MM					
35	RPIF09C	99 M	120,00000	17,24	2068,69
				9,72	1165,82
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				26,95	3234,52
L:IL15A -M :7805372 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 42 MM					
36	RPIF09C	99 M	50,00000	21,12	1056,09
				9,72	485,76
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,84	1541,85
L:IL15A -M :7805374 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 54 MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10	[ron]	
0	1	2	3	4	5
37	RPIF09C	99 M	85,00000	28,19	2396,55
				9,72	825,79
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO				0,00	0,00
SIMEA DE 20 MM, PT. CONDUCTE DN63				0,00	0,00
				37,91	3222,34
L:IL15A -M :7805376 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 64 MM					
38	IZL01A1	82 MP	31,40000	1,35	42,37
				3,11	97,60
IZOLATIE USOARA (CITOM) EXECUT.MANUAL PE TRASEU LA				0,00	0,00
TEVI DE OTEL				0,00	0,00
				4,46	139,97
39	IC35D1	82 BUCATA	220,00000	3,84	843,85
				4,87	1070,32
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$				0,00	0,00
				8,70	1914,17
40	IC35E1	82 BUCATA	140,00000	4,03	563,60
				4,87	681,11
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$				0,00	0,00
				8,89	1244,71
41	IC35F1	82 BUCATA	100,00000	5,96	595,99
				7,39	739,48
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$				0,00	0,00
				13,35	1335,47
42	IC35G1	82 BUCATA	70,00000	4,37	305,89
				7,39	517,64
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$				0,00	0,00
				11,76	823,53
43	IC35H1	82 BUCATA	25,00000	5,24	131,00
				7,39	184,87
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$				0,00	0,00
				12,63	315,87
44	IC35I1	82 BUCATA	50,00000	8,35	417,49
				8,76	437,86
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$				0,00	0,00
				17,11	855,35
45	IC35H1	82 BUCATA	2,00000	5,24	10,48
				7,39	14,79
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$				0,00	0,00
				12,63	25,27
46	ID14B1	82 BUCATA	1,00000	26,28	26,28
				5,04	5,04
ROBINET DE GOLIRE CU CEP, DOP SI PORTFURTUN DN 15				0,00	0,00
				0,00	0,00
				31,31	31,31
L:11314 -M :4500889 -ROBINET GOLIRE CEP DOP + PORTFURTUN DN 1/2					
47	RPCU20A1	82 BUCATA	50,00000	0,13	6,41
				7,69	384,55
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI				0,00	0,00
E				0,00	0,00
				7,82	390,96

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10	ron		
0	1	2	3	4	5	
48	2101001	M CUB	0,50000	253,29	126,65	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	MORTAR M 100 T - (M.F.C.)			0,00	0,00	
				253,29	126,65	
49	6202741	KWH	50,00000	0,70	35,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-M			0,00	0,00	
	ONTAJ			0,70	35,00	
50	TCB14B1	82 BUCATA	1,00000	22,20	22,20	
				191,15	191,15	
				0,00	0,00	
	AUTOMATIZARE IN CT			0,00	0,00	
	asim			213,35	213,35	
51	ATE11J	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				212,32	212,32	
				19,69	19,69	
	VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA TERMICA			0,00	0,00	
	asim			232,00	232,00	
52	RPACH28A	99 M	895,00000	0,56	497,33	
				0,20	181,29	
				1,83	1641,88	
	SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI			0,00	0,00	
				2,59	2320,50	
53	RPIE04D1	82 M	895,00000	0,00	0,00	
				2,97	2654,22	
				0,00	0,00	
	EFFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA			0,00	0,00	
	LATIEI			2,97	2654,22	
54	RPIE05A1	82 M	895,00000	0,00	0,00	
				1,97	1759,70	
				0,00	0,00	
	EFFECTUARE PROBE DE DILATARE - CONTRACTARE A INSTAL			0,00	0,00	
	ATIEI			1,97	1759,70	
55	TRA02A25	82 TONE	3,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			19,00	66,50	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	19,00	66,50	
56	TRI1AA08A1	82 TONE	3,50000	0,00	0,00	
				6,62	23,16	
				0,00	0,00	
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			0,00	0,00	
	PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1		\$	6,62	23,16	
Cheltuieli directe			46.908,17	37.530,47	1.705,62	66,50 86.210,76
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	759,99		759,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			42.217,35	34.537,41	1.535,06	66,50 78.356,32
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			783,56
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			395,70
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			79.535,58

Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 09 Inst apa cald panou solar

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	FE03E1	82 M	30,00000		118,80		3564,11
					40,16		1204,92
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					158,97		4769,03
TEAVA DE CUPRU IZOLATA 35X1.5 MM							
Conducte pentru sistemul solar							
2	ID11C1	82 BUCATA	18,00000		285,44		5137,95
					14,48		260,69
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					299,92		5398,64
L:11314 -M :9000831 -ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM							
3	ID11B2	82 BUCATA	8,00000		295,23		2361,84
					12,07		96,55
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					307,30		2458,39
L:11314 -M :9100195 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA CU TIJA D: 40 MM							
4	ID11A3	82 BUCATA	2,00000		123,22		246,44
					30,94		61,88
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					154,16		308,33
L:11314 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1"							
5	FF07B1	82 BUCATA	8,00000		148,11		1184,85
					26,47		211,74
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					174,57		1396,59
asim							
6	IA24B1	82 BUCATA	2,00000		116,37		232,74
					2,63		5,27
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					119,00		238,00
SUPAPA DE SIGURANTA CU D:3/4"							
7	IA24A1	82 BUCATA	1,00000		112,79		112,79
					2,63		2,63
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					115,42		115,42
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2"							

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate09	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
8	ID14D1	82 BUCATA	2,00000	151,13	302,25	
				12,07	24,14	
CLAPET DE RETINERE Ø 2"				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				163,19	326,39	
L:11314 -M :8813017	-CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2"					
9	ID14D1	82 BUCATA	2,00000	59,41	118,81	
				12,07	24,14	
CLAPET DE RETINERE Ø 1 1/2"				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				71,47	142,95	
L:11314 -M :1100068	-CLAPETA SENS DN 40					
10	SE56A	99 BUCATA	1,00000	150,12	150,12	
				45,45	45,45	
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 2"				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				195,56	195,56	
L:SL44C -M :000510	-FILTRU Y 2''					
11	SE56A	99 BUCATA	2,00000	146,38	292,76	
				45,45	90,90	
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2"				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				191,83	383,65	
L:SL44C -M :8815352	-FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2"					
12	7321221	KG	100,00000	17,36	1736,00	
				0,00	0,00	
ANTIGEL SOLAR				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				17,36	1736,00	
13	FI06A1	82 BUCATA	1,00000	369,29	369,29	
				235,65	235,65	
PROBA LA FUNCTIONARE SI PUNERE FUNCT INSTALATIE D				0,00	0,00	
E PREPARARE APA CALDA MENAJERA				0,00	0,00	
asim				604,94	604,94	
14	TRB05A25	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				68,84	34,42	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00	
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			\$	0,00	0,00	
				68,84	34,42	
15	TRI1AC13B1	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				7,56	3,78	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN				0,00	0,00	
PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$				0,00	0,00	
				7,56	3,78	
16	TRA02A25	82 TONE	0,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			\$	19,00	9,50	
				19,00	9,50	
Cheltuieli directe			15.809,94	2.302,17	0,00	18.121,61
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%			46,62		46,62
TOTAL CHELT. DIRECTE			14.228,95	2.118,57	0,00	16.357,02
Cheltuieli indirecte	Io =	1,000% x To				163,57
Profit	Po =	0,500% x (To+Io)				82,60
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po				16.603,19

Executant0415

Obiectiv01

Obi4.1

Cate09

[ron]

0

1

2

3

4

5

PROIECTANT
STRUCT*QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 11 Instalatii ventilatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	VB10B	99 BUCATA	2,00000	195,05	390,11		
				54,78	109,56		
				6,71	13,41		
				0,00	0,00		
				256,54	513,08		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 16							
0 MM							
2	VB10B	99 BUCATA	1,00000	280,48	280,48		
				54,78	54,78		
				6,71	6,71		
				0,00	0,00		
				341,97	341,97		
GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPAT CU CLAPETE ANT							
IPLOAIE, RACORD DN 200 MM							
3	VB10B	99 BUCATA	1,00000	213,15	213,15		
				34,34	34,34		
				6,71	6,71		
				0,00	0,00		
				254,20	254,20		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 25							
0 MM							
4	EA12A1	82 M	153,00000	0,00	0,00		
				16,19	2477,38		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				16,19	2477,38		
MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA							
5	9999760	M	72,00000	30,46	2193,12		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				30,46	2193,12		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM							
24 buc de 3 m							
6	9999761	M	45,00000	38,23	1720,35		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				38,23	1720,35		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM							
15 buc de 3 m							
7	9999763	M	18,00000	43,55	783,90		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				43,55	783,90		
TUBULATURA CIRCULARA TABLA GALVANIZATA 160 MM							
6 buc de 3 m							
8	9999764	M	18,00000	48,59	874,62		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				48,59	874,62		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM							
6 buc de 3 m							

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11	ron	
0	1	2	3	4	5
9	FE27D1	82 BUCATA	14,00000	0,00	0,00
				18,64	260,98
				0,00	0,00
	MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA			0,00	0,00
				18,64	260,98
10	9001099	BUCATA	12,00000	27,78	333,36
				0,00	0,00
	COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT			0,00	0,00
	A 100 MM			0,00	0,00
				27,78	333,36
11	9001100	BUCATA	2,00000	109,73	219,46
				0,00	0,00
	COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT			0,00	0,00
	A 125 MM			0,00	0,00
				109,73	219,46
12	FE28A1	82 BUCATA	11,00000	1,45	15,91
				25,81	283,89
				0,00	0,00
	MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA			0,00	0,00
	asim			27,25	299,79
13	9001110	BUCATA	7,00000	136,54	955,78
				0,00	0,00
	TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125			0,00	0,00
	/110 MM			0,00	0,00
				136,54	955,78
14	9001111	BUCATA	3,00000	156,25	468,75
				0,00	0,00
	TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 16			0,00	0,00
	0/100MM			0,00	0,00
				156,25	468,75
15	9001112	BUCATA	1,00000	188,89	188,89
				0,00	0,00
	TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 20			0,00	0,00
	0/160MM			0,00	0,00
				188,89	188,89
16	FE27D1	82 BUCATA	17,00000	0,00	0,00
				18,83	320,16
				0,00	0,00
	MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA			0,00	0,00
				18,83	320,16
17	9001106	BUCATA	2,00000	29,86	59,72
				0,00	0,00
	COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA			0,00	0,00
	200 MM			0,00	0,00
				29,86	59,72
18	9001107	BUCATA	2,00000	127,97	255,94
				0,00	0,00
	COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA			0,00	0,00
	315 MM			0,00	0,00
				127,97	255,94
19	9001108	BUCATA	9,00000	113,62	1022,58
				0,00	0,00
	COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA			0,00	0,00
	400 MM			0,00	0,00
				113,62	1022,58

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11	ron	
0	1	2	3	4	5
20	9001109	BUCATA	4,00000	113,90	455,60
				0,00	0,00
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA				0,00	0,00
500 MM				0,00	0,00
				113,90	455,60
21	FE28A1	82 BUCATA	2,00000	1,45	2,89
				25,82	51,64
MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA				0,00	0,00
				0,00	0,00
asim				27,27	54,53
22	9001118	BUCATA	2,00000	260,55	521,10
				0,00	0,00
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500				0,00	0,00
MM				0,00	0,00
				260,55	521,10
23	RPIE04F1	82 M	129,00000	0,00	0,00
				4,14	533,55
EFFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE CONDUCTE CIRCULARE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,14	533,55
24	IZD06A	09 MP	70,00000	20,71	1449,66
				3,66	256,16
IZOLATIE VATA MINERALA CASERATA D=20MM				0,14	9,63
				0,00	0,00
				24,51	1715,45
25	IZD06B	09 MP	30,00000	34,24	1027,14
				5,10	153,06
IZOLATIE VATA MINERALA D=50MM				0,14	4,13
				0,00	0,00
				39,48	1184,33
26	EI12XA	93 BUCATA	6,00000	183,28	1099,70
				6,18	37,10
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100				0,00	0,00
				0,00	0,00
				189,47	1136,80
27	EI12XA	93 BUCATA	5,00000	235,46	1177,32
				6,18	30,92
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125				0,00	0,00
				0,00	0,00
				241,65	1208,23
28	EI12XA	93 BUCATA	2,00000	322,45	644,91
				6,18	12,37
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 160				0,00	0,00
				0,00	0,00
				328,64	657,27
29	VC23B1	82 KG	50,00000	5,64	282,06
				10,99	549,59
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE				0,00	0,00
PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC 5- 10 KG.				0,00	0,00
				16,63	831,65
30	7801878	M	100,00000	0,85	85,00
				0,00	0,00
BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU				0,00	0,00
				0,00	0,00
30 buc de 30 m				0,85	85,00

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	8806421	BUCATA	10,00000	19,10	191,00
				0,00	0,00
SILICON ETANSARE 280ML				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,10	191,00
32	6103749	KG	6,00000	20,36	122,16
				0,00	0,00
VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS-CT				0,00	0,00
				0,00	0,00
antifoc art asim				20,36	122,16
33	7803951	LITRU	11,00000	59,17	650,87
				0,00	0,00
MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				59,17	650,87
34	RPCU07B1	82 BUCATA	10,00000	0,00	0,00
				14,30	142,99
STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,30	142,99
35	RPCJ23C1	82 MP	6,00000	7,25	43,49
				29,03	174,17
REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM GROS LA PE				0,00	0,00
RETI DIN CARAMIDA CU SUPR.PLANE *				0,00	0,00
360 buc				36,28	217,66
36	EI06XA	93 M	6,00000	1,65	9,90
				2,06	12,37
ACOPERIREA CU MORT.DE CIM.A TUB.DE PROTEC.SI A CON				0,00	0,00
D.PUNTE (INTENC) 1-2 TUBURI D PINA 50MM,MONT.PARAL				0,00	0,00
				3,71	22,26
37	CE26A	02 M	10,00000	1,47	14,72
				7,13	71,30
ETANSEIZARE STRAPUNGERI PERETI, PLANSEE, REZISTENT				0,00	0,00
E LA FOC				0,00	0,00
32 buc asim				8,60	86,01
L:LC09B -0012:6102827					
L:LC67I -0063:6100334					
38	VC09A1	82 BUCATA	10,00000	105,10	1050,96
				65,29	652,91
PIESA DE TRECERE ETANSA PENTRU TRECEREA CONDUCTELO				0,00	0,00
R PRIN PERETII				0,00	0,00
				170,39	1703,87
39	AUT7606	82 ORE	120,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T				0,01	1,20
				0,00	0,00
				0,01	1,20
40	IZB04A1	82 BUCATA	5,00000	8,00	39,99
				16,60	83,00
PROTECTIE LA TRECERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA				0,00	0,00
FOC P 0.2~0.5M				0,00	0,00
				24,60	122,99
L:11214 -0028:7322691					

-FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970

Formular F3

Executiv0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11	ron	
0	1	2	3	4	5
41	IZB04A2	82 BUCATA	5,00000	25,31	126,57
				24,90	124,50
	PROTECTIE ANTICOROZIVA A STRAPUNGERILOR PRIN PERET			0,11	0,55
	I PLANSEE CU FOLIE TIP MONTARE			0,00	0,00
				50,32	251,62
42	IZB04B1	82 BUCATA	4,00000	179,89	719,54
				87,61	350,46
	PROTECTIE LA TRECEERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA			1,69	6,74
	FOC P 1.00~3M			0,00	0,00
				269,19	1076,75
43	CMTA14B	02 100 CMP	20,00000	0,00	0,00
				8,66	173,12
	TAIERE IN SECTIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIAL			0,00	0,00
	E PROFILATE SI TEVI OTEL CU L > 2 M			0,00	0,00
				8,66	173,12
44	RPSA43H	99 BUCATA	12,00000	11,81	141,68
				10,90	130,84
	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND			0,00	0,00
	.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3"			0,00	0,00
				22,71	272,51
L:SL07 -0010:4204123 -BRATARI TEVI INSTALATII					
45	IC19XB	93 M	22,00000	4,71	103,62
				4,13	90,82
	SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE			0,00	0,00
	CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.11-65 KG/BU			0,00	0,00
				8,84	194,44
L:11317 -0028:3700687 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 75 OL37-1N					
46	RPGA12H	99 BUCATA	17,00000	0,50	8,42
				8,80	149,65
	MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE L			0,00	0,00
	A Ø 45 MM SI GROSIMEA DE 4,5-6 MM COT)			0,00	0,00
				9,30	158,07
47	7309862	BUCATA	17,00000	9,01	153,17
				0,00	0,00
	COLIER METALIC CU STRANGERE CU SURUB TIP 29/42			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,01	153,17
48	SA33B	99 BUCATA	15,00000	5,14	77,03
				7,01	105,14
	CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,OTEL PT.INSTAL.,			0,00	0,00
	NEAGRA, LA TRECERE CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4"			0,00	0,00
				12,14	182,17
L:SL47 -0003:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					
49	YC01	82 LEI	590,00000	1,00	590,00
				0,00	0,00
	MATERIAL MARUNT			0,00	0,00
	\$			0,00	0,00
				1,00	590,00
50	VC27A	82 LEI	1500,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	REGLAREA VERIFICARE PIF INST DE VENTILATII			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	[ron]	
0	1	2	3	4	5
51	TRA02A25	82 TONE	2,30000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				19,00	43,70
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	43,70
52	TR11AC12C6	82 TONE	2,30000	0,00	0,00
				12,69	29,18
				0,00	0,00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,69	29,18
Cheltuieli directe			20.764,61	7.455,90	49,08
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	150,98	150,98
TOTAL CHELT. DIRECTE			18.688,15	6.861,30	44,17
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		256,37
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		129,47
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		26.023,16

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Canitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD02A	99 BUCATA	6,00000	219,07	1314,42
				22,72	136,34
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				241,79	1450,76
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE,PE PERETI ZIDARIE / BCA					
L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732					
2	SC02XA	93 BUCATA	6,00000	570,11	3420,67
				72,14	432,81
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				642,25	3853,48
CADA DE DUS, DOTAT CU VENTIL DE SCURGERE DIN ALAMA CROMATA PENTRU SPALATOR Ø11/2					
3	SC06A	99 BUCATA	7,00000	101,00	707,02
				30,63	214,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				131,63	921,41
SPALATOR DIN INOX MONTARE ÎN CONSOLA VENTIL Ø11/2" ,SIFON TIP BUTELIE fara material existent la dotari arh					
L:SL12C -0002:672015T -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L250					
L:SL25A -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611					
L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610					
L:SL25C -0030:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
4	SD04A	99 BUCATA	7,00000	163,46	1144,22
				32,60	228,23
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				196,06	1372,45
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATOR,INDIFER ENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
L:SL41 -0011:4201432 -BATERIE AMEST.SPALAT.AM 1/2TOLI 4309 FARA PERL.					
5	SC04A	99 BUCATA	25,00000	311,80	7795,06
				36,56	913,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				348,36	8708,96
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE					
L:SL12A -0004:672016D -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L750					
L:SL24 -0001:2308542 -LAVOAR DIN CERAMICA CU ETAJERA,SEMIPICIOR SUSPENDAT					
L:SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611					
L:SL25B -0021:4203337 -VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU RACORD S9610					
6	SD04A	99 BUCATA	25,00000	175,10	4377,50
				32,60	815,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				207,70	5192,60
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
L:SL41 -0010:4201420 -BATERIE AMEST.BAIE FONTA 1/2" S8732					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
7	SD01XA	91 BUCATA	64,00000	22,75	1456,26
				2,89	184,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,64	1640,93
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 1/2"					
robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2" spal					
L:11411	-0009:4202204	-ROBINET SIMPLU SERV.CROMAT 1/2" GARN.DETAS.C501H S4124			
L:11414	-0002:4203985	-ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2"			
8	SC13A	99 BUCATA	25,00000	315,98	7899,53
				14,60	365,06
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				330,58	8264,59
OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUIITE, 50					
0*600MM ETC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A					
L:SL35	-0003:2506085	-OGLINDA CRISTAL DREPTUNGIULARA			
9	SC14A	99 BUCATA	25,00000	0,00	0,00
				6,43	160,63
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,43	160,63
SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELAN SANITAR, PERE					
TE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.					
10	SE59A	99 BUCATA	25,00000	125,30	3132,42
				45,75	1143,86
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				171,05	4276,28
DISTRIBUITOR PROSOAPE DE HARTIE					
L:SL44D	-M :8808622	-DISTRIBUITOR SERVETELI, DE PERETE			
L:SL44I	-0005:6313318	-DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 10			
11	SC07A	99 BUCATA	6,00000	737,28	4423,66
				92,87	557,23
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				830,15	4980,89
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR					
MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L1000			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL29	-0012:2443476	-VAS CLOSET COL4-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			
L:SL30	-0001:2452958	-REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441			
12	SC07B	99 BUCATA	5,00000	1243,06	6215,30
				96,82	484,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1339,88	6699,42
VAS WC DIN PORTELAN SANITAR CU IESIRE LATERALA PEN					
TRU OAMENI CU DIZABILITATI,					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L1000			
L:SL12D	-0025:672018F	-TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D110, L5000MM			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL25F	-0044:8810385	-COT WC PREL.CU O-RING D110/100			
L:SL29	-0088:2448440	-VAS CLOSET DIZABILITATI			
L:SL30	-0002:2452972	-REZERVOR WC R 5 NORMAL ALB C.1 NI1117			
13	SC15A	99 BUCATA	11,00000	28,55	314,04
				7,79	85,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				36,34	399,70
PORTHIRTIE, DIN FONTA EMAILATA-MAT.PLASTIC-PORTELAN					
, PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA					
L:SL37	-0016:4200357	-PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT			
14	SD01A	99 BUCATA	12,00000	22,53	270,39
				2,53	30,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,06	300,76
Robinet de colt f 3/8" - racord WC+pisoar					
L:SL25G	-0033:4203935	-ROZETA METALICA PT.TEVI SIMB.492 D 1 TOLI CROMATA			
L:SL41	-0020:4201937	-ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
15	SC09A	99 BUCATA	1,00000	178,82	178,82
				50,39	50,39
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				229,21	229,21
L:SL12B -0021:672017R -TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D32, L5000MM					
L:SL31 -0003:2451423 -PISOAR PORTELAN TIP V3 ALB C.1 S 2383					
16	SD13A1	82 BUCATA	4,00000	25,16	100,65
				3,74	14,95
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				28,90	115,60
L:11411 -M :0006288 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"					
17	SD13A1	82 BUCATA	22,00000	36,02	792,50
				24,50	538,93
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				60,52	1331,43
L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480					
18	SD13D1	82 BUCATA	7,00000	63,41	443,90
				29,02	203,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				92,43	647,02
L:11411 -M :0007019 -ROBINET DN 1 1/2"					
19	SD13D1	82 BUCATA	2,00000	71,32	142,65
				29,02	58,04
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,34	200,68
L:11411 -M :0002997 -ROBINET CU SFERA 1 1/2"					
20	SD13F1	82 BUCATA	1,00000	118,42	118,42
				13,63	13,63
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				132,06	132,06
L:11411 -M :4204419 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU D=2"					
21	SE56A	99 BUCATA	1,00000	155,38	155,38
				45,45	45,45
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				200,83	200,83
L:SL44C -0040:7322057 -KIT ANTICALCAR 2"					
22	FE27A1	82 BUCATA	1,00000	189,38	189,38
				15,07	15,07
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				204,45	204,45
L:11617 -M :7804366 -COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.18					
23	SB30A	99 KG	200,00000	3,40	679,14
				4,54	907,06
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,93	1586,20
L:SL44G -0017:3401827 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20					

[ron]

Executant0415		Obiectiv01		Obi4.1		Cate 12		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
24	SB30B	99	KG	200,00000	3,40	679,14			
					3,92	783,46			
SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA					0,00	0,00			
RE, AVIND GREUTATE DE 2.1 - 10 KG					0,00	0,00			
					7,31	1462,60			
L:SL44G -0017:3401827 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20									
25	FE27A1	82	BUCATA	1,00000	276,19	276,19			
					15,07	15,07			
COMPENSATORI AXIALI DILATARE 1 1/4"					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					291,26	291,26			
L:11617 -M :7804369 -COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.35									
26	SA15B	99	M	300,00000	6,28	1883,80			
					12,51	3751,65			
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=20MM					0,75	224,38			
					0,00	0,00			
Conducta PPR-Al Ø20x1,9 mm					19,53	5859,83			
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM									
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM									
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM									
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									
27	SA15B	99	M	190,00000	18,84	3579,68			
					12,51	2376,05			
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=25MM					0,75	142,10			
					0,00	0,00			
Conducta PPR-Al Ø25x2,3 mm					32,09	6097,83			
L:SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM									
L:SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM									
L:SL06C -0031:6719450 -TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM									
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									
28	SA16C	99	M	85,00000	13,09	1112,74			
					8,14	691,77			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=32MM					0,49	41,27			
					0,00	0,00			
Conducta PPR-Al Ø32x3,0 mm					21,72	1845,78			
L:SL05 -0032:6717089 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM									
L:SL06A -0060:6719479 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM									
L:SL06B -0068:6719487 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM									
L:SL06C -0076:6719495 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM									
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									
29	SA16D	99	M	95,00000	18,94	1799,51			
					8,54	810,87			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=40MM					0,51	48,50			
					0,00	0,00			
Conducta PPR-Al Ø40x3,7 mm					27,99	2658,88			
L:SL05 -0033:6717090 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM									
L:SL06A -0061:6719480 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM									
L:SL06B -0069:6719488 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM									
L:SL06C -0077:6719496 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM									
L:SL06E -0101:6719520 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 25 MM									
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									
30	SA16E	99	M	10,00000	25,20	251,98			
					9,53	95,28			
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PPR-AL, D=50MM					0,57	5,69			
					0,00	0,00			
Conducta PPR-Al Ø50x4,6 mm					35,30	352,96			
L:SL05 -0034:6717091 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM									
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
31	SA16F	99 M	5,00000	46,89	234,46
				10,52	52,60
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R, D=63MM				0,63	3,15
				0,00	0,00
				58,04	290,21
L:SL05 -0035:6717092 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63MM					
L:SL06A -0063:6719482 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63 MM					
L:SL06B -0071:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06C -0079:6719498 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06E -0110:6719529 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 * 50 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
32	SA16F	99 M	5,00000	32,52	162,60
				10,52	52,60
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM				0,63	3,15
				0,00	0,00
Conducta PEHD63 alimentare cu apa				43,67	218,35
L:SL05 -0026:671708A -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 63MM					
L:SL06A -0006:6719425 -MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM					
L:SL06B -0013:6719432 -COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
33	RPSF09A	91 M	300,00000	4,22	1265,00
				3,50	1051,11
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,72	2316,11
34	RPSF09A	91 M	190,00000	4,79	909,50
				3,50	665,70
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 25 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,29	1575,21
35	RPSF09A	91 M	85,00000	6,48	551,15
				3,50	297,81
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 32 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,99	848,97
36	RPSF09A	91 M	95,00000	8,78	833,92
				3,50	332,85
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 40 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,28	1166,77
37	RPSF09A	91 M	10,00000	9,73	97,33
				3,50	35,04
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 50 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13,24	132,37
38	RPSF09A	91 M	5,00000	11,27	56,36
				3,50	17,52
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 63 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,77	73,87
39	SA33B	99 BUCATA	12,00000	5,14	61,63
				7,01	84,11
CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE, OTEL PT. INSTAL.,				0,00	0,00
NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4"				0,00	0,00
				12,14	145,74
L:SL47 -0003:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	[ron]	
0	1	2	3	4	5
40	SA37B	99 BUCATA	220,00000	3,67	806,57
				5,65	1242,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,31	2048,76
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"					
L:SL07 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"					
41	SA37C	99 BUCATA	125,00000	3,86	482,03
				6,43	803,14
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,28	1285,17
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1"					
L:SL07 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"					
42	SA37D	99 BUCATA	45,00000	5,79	260,38
				7,20	324,18
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,99	584,56
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"					
L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
43	SA37E	99 BUCATA	55,00000	4,20	230,79
				7,79	428,34
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,98	659,13
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2"					
L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"					
44	SA37F	99 BUCATA	7,00000	5,07	35,48
				8,37	58,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13,44	94,08
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"					
L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					
45	SA37G	99 BUCATA	3,00000	8,18	24,53
				8,96	26,87
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,13	51,40
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"					
L:SL07 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2					
46	02012A1	02 BUCATA	24,00000	110,13	2643,23
				14,84	356,18
				2,49	59,81
				0,00	0,00
				127,47	3059,22
COT LA 90GR DIN PPR-AL Ø 20X1.9MM - TRECERE PPR-OL					
1/2"					
L:LA006E3-0013:8812025 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 50 X 1" 1/2					
47	00604C04	02 BUCATA	2,00000	15,84	31,67
				3,92	7,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,75	39,51
TRECERE PPR Ø50MM/OL1 1/2"					
L:LA006E3-0013:8812025 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 50 X 1" 1/2					
48	00604C04	02 BUCATA	8,00000	10,31	82,45
				3,92	31,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,22	113,78
RACORD TRECERE PPR Ø40MM/OL1 1/4"					
L:LA006E3-0009:8812020 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 40 X 1" 1/4					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
49	00604C02	02 BUCATA	5,00000	4,72	23,62
				2,89	14,43
RACORD TRECERE PPR Ø25MM/OL 3/4"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,61	38,05
L:LA006E3-0003:8812014 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 25 X 3/4"					
50	00604C01	02 BUCATA	5,00000	3,76	18,81
				2,27	11,34
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,03	30,15
L:LA006E3-0001:8812011 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2"					
51	SF01C	99 M	690,00000	0,00	0,00
				3,16	2181,50
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS				0,00	0,00
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM				0,00	0,00
				3,16	2181,50
52	SF02C	99 ZECI M	69,00000	0,00	0,00
				2,17	149,98
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE				0,00	0,00
APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM				0,00	0,00
				2,17	149,98
53	SF05C	99 M	690,00000	0,00	0,00
				0,97	671,72
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D				0,00	0,00
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G, PE, PP, PP-R), D=20-75MM				0,00	0,00
				0,97	671,72
54	SB08A	99 M	95,00000	26,49	2516,93
				3,95	375,44
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 32MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,45	2892,37
L:SL12 -0021:6720178 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM					
55	SB08B	99 M	50,00000	4,37	218,29
				4,35	217,36
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 40MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,71	435,65
L:SL12 -0003:6720160 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L500					
56	SB08C	99 M	135,00000	9,09	1227,37
				4,94	666,90
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 50MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,03	1894,27
L:SL12 -0040:6720197 -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D50,L1000MM					
57	SB08E	99 M	35,00000	118,38	4143,39
				6,32	221,31
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D=110MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				124,71	4364,70
L:SL12 -0025:6720182 -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM					
58	00605A6	02 BUCATA	9,00000	86,00	774,03
				4,77	42,89
TEAVA PVC D = 110 MM, L = 6 M				0,00	0,00
				0,00	0,00
50 m				90,77	816,92
L:LA006F1-0005:8816474 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=6M					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
59	00605C6	02 BUCATA	5,00000	111,43	557,14
				5,67	28,36
TEAVA PVC	D = 160 MM, L = 6 M			0,00	0,00
				0,00	0,00
25 m				117,10	585,49
L:LA006F1-0054:8813815 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M					
60	SA37D	99 BUCATA	30,00000	5,79	173,59
				7,20	216,12
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"				0,00	0,00
				12,99	389,70
L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
61	SA37E	99 BUCATA	30,00000	4,20	125,89
				7,79	233,64
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2"				0,00	0,00
				11,98	359,53
L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"					
62	SA37F	99 BUCATA	75,00000	5,07	380,11
				8,37	627,91
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"				0,00	0,00
				13,44	1008,02
L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					
63	SA37I	99 BUCATA	25,00000	13,05	326,20
				10,12	253,11
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"				0,00	0,00
				23,17	579,31
L:SL07 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"					
64	SB09E	99 BUCATA	20,00000	7,78	155,63
				5,53	110,66
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13,31	266,28
L:SL13A -M :8818805 -COT PP ALB D. 110 MM; 45 GRD					
65	SB09E	99 BUCATA	2,00000	12,48	24,96
				5,53	11,07
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 90				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,01	36,03
L:SL13A -M :1100670 -COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =110 MM, LA 90GRADE					
66	SB10E	99 BUCATA	34,00000	43,02	1462,78
				6,32	214,99
COT PVC-KG Ø110MM LA 45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				49,35	1677,76
L:SL13B -M :1100677 -COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, AVAND D = 110 MM, LA					
67	SB09C	99 BUCATA	56,00000	4,05	226,77
				4,35	243,44
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø50MM LA 45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,40	470,22
L:SL13A -0014:6721013 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=50MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	ron	
0	1	2	3	4	5
68	SB09C	99 BUCATA	12,00000	20,18	242,15
				4,35	52,17
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø50MM LA 90				0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,53	294,32
L:SL13A -M :1100209 -COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 90 GRD D.50MM					
69	SB09B	99 BUCATA	40,00000	25,61	1024,25
				3,75	150,18
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø40MM LA 45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,36	1174,42
L:SL13A -M :1002125 -COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =40 MM, LA 45GRADE					
70	SB09B	99 BUCATA	10,00000	3,55	35,46
				3,75	37,54
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø40MM LA 90				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,30	73,01
L:SL13A -0013:6721012 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=40MM					
71	SB09A	99 BUCATA	55,00000	3,20	175,73
				3,36	184,76
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø32MM LA 45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,55	360,48
L:SL13A -M :6712127 -COT INST.CANAL.POLIPROPIL.IGNIFUGA,D= 32 MM, 45 GR.					
72	SB09A	99 BUCATA	5,00000	3,94	19,68
				3,36	16,80
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø32MM LA 90				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,29	36,47
L:SL13A -0012:6721011 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=32MM					
73	SB09E	99 BUCATA	103,00000	2,06	212,32
				5,53	569,88
MONTAJ RAMIFICATII TIP Y 45 GR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,59	782,20
74	7806114	BUCATA	13,00000	24,50	318,50
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/110 MM,4				0,00	0,00
5 GRD				0,00	0,00
				24,50	318,50
75	7806129	BUCATA	4,00000	46,84	187,36
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.160/110 MM,4				0,00	0,00
5 GRD				0,00	0,00
				46,84	187,36
76	7806233	BUCATA	3,00000	121,57	364,71
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP CORUGATA D 160/50 45 GR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				121,57	364,71
77	7806234	BUCATA	2,00000	124,48	248,96
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP CORUGATA D 160/40 45 GR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				124,48	248,96

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	[ron]	
0	1	2	3	4	5
78	7806117	BUCATA	15,00000	16,11	241,65
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.110/50 MM,45				0,00	0,00
GRD				0,00	0,00
				16,11	241,65
79	7806101	BUCATA	12,00000	6,23	74,76
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.50/50 MM,45				0,00	0,00
GRD				0,00	0,00
				6,23	74,76
80	7806099	BUCATA	45,00000	5,69	256,05
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.50/40 MM,45				0,00	0,00
GRD				0,00	0,00
				5,69	256,05
81	7806093	BUCATA	3,00000	4,73	14,19
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.40/32 MM,45				0,00	0,00
GRD				0,00	0,00
				4,73	14,19
82	7806092	BUCATA	6,00000	2,57	15,42
				0,00	0,00
RAMIFICATIE PP FONOAB.MASTER 3 PLUS D.32/32 MM,87				0,00	0,00
GRD				0,00	0,00
				2,57	15,42
83	SB09G	99 BUCATA	2,00000	23,54	47,08
				7,11	14,23
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 160/110MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				30,65	61,30
L:SL13A -M :7806145 -REDUCTIE PP FONOABSORBANTA MASTER 3 PLUS D.160/110 MM					
84	SB09E	99 BUCATA	10,00000	31,40	314,01
				5,53	55,33
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110/50MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				36,93	369,34
L:SL13A -M :8819012 -REDUCTIE EXCENTRICA TRIPLUS D.110/50					
85	SB09C	99 BUCATA	6,00000	4,00	24,00
				4,35	26,08
REDUCTIE POLIPROPILENA IGNIFUGA 50/40MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,35	50,08
L:SL13A -0021:6721020 -REDUCTIE, POLIPROPILENA IGNIFUGA, PT. CANALIZ, D1=50, D2=40					
86	SB21C1	82 BUCATA	8,00000	22,52	180,12
				12,48	99,87
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE				0,00	0,00
PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM				0,00	0,00
				35,00	279,99
87	SB27A	99 BUCATA	4,00000	98,42	393,66
				30,83	123,30
DEFLECTOR VENTILATIE F50MM (GRILA DE VENTILATIE MO				0,00	0,00
NTATA IN FATADA 100X100MM)				0,00	0,00
				129,24	516,96
L:SL44F -0003:4113582 -CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12	[ron]	
0	1	2	3	4	5
88	SB44B1	82 BUCATA	15,00000	34,89	523,40
				16,98	254,68
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50				0,00	0,00
MM, SIMPLU				0,00	0,00
				51,87	778,08
89	SB44F1	82 BUCATA	5,00000	48,89	244,45
				21,54	107,72
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100				0,00	0,00
MM, SIMPLU				0,00	0,00
				70,43	352,16
90	SF04B	99 ZECI M	39,00000	0,00	0,00
				1,98	77,06
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A I				0,00	0,00
NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.), D=>100MM				0,00	0,00
				1,98	77,06
91	TRA02A25	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	47,50
				19,00	47,50
92	TRI1AC13B1	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
				7,56	18,91
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN				0,00	0,00
PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$				0,00	0,00
				7,56	18,91
Cheltuieli directe			81.136,86	30.271,81	528,05
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	613,00	613,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			73.023,17	27.857,64	475,25
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		1.014,04
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		512,09
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		102.929,68

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 13 Inst sanit hidranti int

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Valoare	
				Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA04A	99 M	3,00000	9,39	28,17
				7,79	23,36
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1/2 " PENTRU G				0,00	0,00
OLIRI				0,00	0,00
INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI				17,18	51,53
L:SL01 -0001:3306041 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656					
2	SA04G	99 M	50,00000	73,36	3667,97
				24,34	1216,88
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.				0,00	0,00
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2"				0,00	0,00
				97,70	4884,85
L:SL01 -0007:3306106 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0033:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2					
L:SL02B -0061:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN					
L:SL02C -0075:4118013 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02D -0112:4120200 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02F -0181:4123408 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 65 21/2 ZN DS					
3	SA04F	99 M	50,00000	56,58	2828,78
				17,91	895,62
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.				0,00	0,00
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 "				0,00	0,00
				74,49	3724,40
L:SL01 -0006:3306091 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0024:4114172 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 ZN F2					
L:SL02B -0058:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN					
L:SL02C -0077:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN					
L:SL02D -0114:4120224 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN					
L:SL02F -0180:4123367 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 50 2 ZN DS					
4	02012A1	02 BUCATA	1,00000	57,90	57,90
				14,84	14,84
COT PEHD75/90 GR				2,49	2,49
				0,00	0,00
				75,23	75,23
5	SD17A	99 BUCATA	7,00000	1070,98	7496,86
				82,99	580,94
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE				0,00	0,00
2", IN NISE (CUTIE DE HIDRANT CU RAMA)				0,00	0,00
cheie racord tip "B-C" robinet hidrant Dn2"				1153,97	8077,80
6	IC41B	99 BUCATA	30,00000	5,38	161,40
				2,43	72,86
BRATARA PTR.FIXAREA COND. D =2 " 50 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,81	234,26
L:IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13	ron	
0	1	2	3	4	5
7	IC41C	99 BUCATA	28,0000	8,49	237,72
				2,83	79,34
BRATARA 2 1/2" 65 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,32	317,06
L:IL21 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2					
8	GD15A	99 BUCATA	3,00000	68,34	205,03
				80,79	242,37
MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTEN				67,94	203,83
TI LA FOC)				0,00	0,00
				217,08	651,23
L:GL01A -M :9000115 -MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)					
9	GD15A	99 BUCATA	1,00000	69,73	69,73
				80,79	80,79
MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI L				67,94	67,94
A FOC)				0,00	0,00
				218,47	218,47
L:GL01A -M :9000116 -MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)					
10	SD13F1	82 BUCATA	1,00000	295,83	295,83
				34,18	34,18
ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''				0,00	0,00
				0,00	0,00
				330,02	330,02
L:11411 -M :9000707 -ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''					
11	SD13G1	82 BUCATA	1,00000	353,89	353,89
				20,41	20,41
CLAPET DE RETINERE DN 2 1/2''				0,00	0,00
				0,00	0,00
				374,30	374,30
L:11411 -M :8813028 -CLAPET RETINERE VERT. FI-FI D.2" 1/2					
12	SD19XA	91 BUCATA	1,00000	47,84	47,84
				20,61	20,61
RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P				0,00	0,00
OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD INFUNDAT DN100				0,00	0,00
				68,45	68,45
13	SD19XB	91 BUCATA	1,00000	63,76	63,76
				30,92	30,92
RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P				0,00	0,00
OMPIERI, INCLUSIV RACORD INFUNDAT DN100				0,00	0,00
				94,68	94,68
14	SD19B	99 BUCATA	1,00000	49,28	49,28
				25,29	25,29
ROBINET DE GOLIRE DN 3/4"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				74,57	74,57
L:SL42 -M :0001349 -ROBINET 3/4"					
15	TFD01A1	82 BUCATA	1,00000	211,34	211,34
				32,05	32,05
MANOMETRU CU ROBINET 1/2''				11,28	11,28
				0,00	0,00
				254,67	254,67
L:11507 -0008:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
16	00602G01	02 BUCATA	1,00000	76,39	76,39
				11,71	11,71
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"				22,73	22,73
				0,00	0,00
				110,83	110,83
L:LA006B1-M :1101007 -ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13	ron		
0	1	2	3	4	5	
17	RCSR27C1	02 M	32,00000	2,15	68,84	
				4,66	149,18	
				0,03	0,88	
VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDIC, PE CONDUCTE CU Ø > 34				0,00	0,00	
MM				6,84	218,90	
18	RPIF12A	99 M	32,00000	3,79	121,21	
				3,04	97,15	
				0,03	0,88	
GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALATII, 2				0,00	0,00	
STRATURI, VOPSEA ULEI, DIAMETRUL EXTERIOR < 60 MM				6,85	219,24	
19	SF01A	99 M	100,00000	0,00	0,00	
				2,96	296,40	
				0,00	0,00	
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS				0,00	0,00	
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL., ZN., 3/8"-2				2,96	296,40	
20	SF02A	99 ZECI M	10,00000	0,00	0,00	
				1,98	19,76	
				0,00	0,00	
EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE				0,00	0,00	
APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL., ZN, D=3/8" - 2"				1,98	19,76	
21	SF05A	99 M	100,00000	0,00	0,00	
				1,17	116,82	
				0,00	0,00	
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D				0,00	0,00	
E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"				1,17	116,82	
22	IA07XD	93 BUCATA	2,00000	156,40	312,80	
				70,07	140,15	
				0,00	0,00	
ETANSARE LA FOC PENTRU GOLURI SI DESCHIDERI PENTRU				0,00	0,00	
INSTALATII				226,48	452,95	
23	IC44A	99 BUCATA	4,00000	3,81	15,23	
				8,10	32,38	
				0,00	0,00	
CONFECT., MONTAREA SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE				0,00	0,00	
LA TRECERE COND.PRIN ZIDURI 1"-2"				11,90	47,62	
L:IL08 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
24	TRA02A25	82 TONE	1,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				19,00	28,50	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	28,50	
25	TRI1AC12C6	82 TONE	1,50000	0,00	0,00	
				12,69	19,03	
				0,00	0,00	
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN				0,00	0,00	
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$				12,69	19,03	
Cheltuieli directe		16.369,97	4.253,07	310,03	28,50	20.961,58
Factor multiplicare		0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca	2,250%		86,12			86,12
TOTAL CHELT. DIRECTE		14.732,98	3.913,89	279,03	28,50	18.954,40
Cheltuieli indirecte	Io = 1,000% x To					189,54
Profit	Po = 0,500% x (To+Io)					95,72
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po					19.239,66

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13						[ron]
0	1	2	3	4	5				

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	ATA05XA	93 BUCATA	3,00000	39,52	118,56		
				403,92	1211,76		
				112,30	336,90		
				0,00	0,00		
				555,74	1667,22		
2	EF07XA	93 BUCATA	3,00000	5,00	15,01		
				6,18	18,55		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				11,19	33,56		
3	EH05A	99 BUCATA	3,00000	0,00	0,00		
				84,50	253,50		
				123,05	369,14		
				0,00	0,00		
				207,55	622,64		
4	TCD11B1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				2311,84	2311,84		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				2311,84	2311,84		
Cheltuieli directe			133,57	3.795,65	706,04	0,00	4.635,25
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	76,86			76,86
TOTAL CHELT. DIRECTE			120,21	3.492,95	635,43	0,00	4.248,59
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To				42,49
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)				21,46
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				4.312,53

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Obiectiv01

Obi4.1

Cate15

| ron |

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000023	BUCATA		1,00000	14.000,00	14.000,00	FT IE3
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG						
9000030	BUCATA		1,00000	3.000,00	3.000,00	FT IE4
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT						
9000031	BUCATA		1,00000	5.200,00	5.200,00	FT IE 5
TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP						
9000033	BUCATA		1,00000	42.000,00	42.000,00	FT IE1
GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT						
Total :					64.200,00	

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	01901C	02 BUCATA	1,00000	458,54	458,54	
				1004,47	1004,47	
MONTAJ POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C				0,94	0,94	
) QR = 50-60 KW				0,00	0,00	
Echip INSTALATII TERMICE				1463,94	1463,94	
2	IA37A	99 BUCATA	5,00000	46,21	231,07	
				255,02	1275,12	
MONTAJ POMPE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) AGENT TERMI				0,00	0,00	
C				0,00	0,00	
echip TERMICE				301,24	1506,19	
L:IL08 -0005:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656						
L:IL09K -0132:4122246 -RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 32 11/4						
3	IC42A1	82 BUCATA	1,00000	8,74	8,74	
				68,20	68,20	
MONTAJ DISTRIBUTOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZA				0,00	0,00	
RE, Q=70KW				0,00	0,00	
				76,94	76,94	
4	RPIA28C1	82 BUCATA	14,00000	10,29	144,10	
				512,68	7177,48	
MONTARE VCV CARCASAT DE PARDOSEALA				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
echip CLIMATIZARE SI VENTILATIE				522,97	7321,58	
5	VC01C1	82 BUCATA	15,00000	68,65	1029,82	
				92,71	1390,62	
MONTARE VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
CLIMATIZARE SI VENTILATIE				161,36	2420,44	
Cheltuieli directe			1.872,27	10.915,88	0,94	0,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		221,05		221,05
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.685,04	10.045,34	0,85	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			117,31
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			59,24
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			11.907,78

Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

Obiectiv01		Obi4.1		Cate16		[ron]	
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000364	BUCATA		1,00000	80.000,00	80.000,00	FT HVAC 1	
POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW							
9000509	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00	FT HVAC 7	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 10,0 MC/H, H5MC							
9000518	BUCATA		1,00000	3.000,00	3.000,00	FT HVAC 8	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA							
9000519	BUCATA		1,00000	2.500,00	2.500,00	FT HVAC 9	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA							
9000520	BUCATA		1,00000	2.500,00	2.500,00	FT HVAC 10	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M							
9000521	BUCATA		1,00000	1.500,00	1.500,00	FT HVAC 11	
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA							
9000522	BUCATA		1,00000	2.650,00	2.650,00	FT HVAC 12	
DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW							
9000546	BUCATA		8,00000	1.750,00	14.000,00	FT HVAC 13	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H							
9000547	BUCATA		2,00000	2.500,00	5.000,00	FT HVAC 14	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H							
9000548	BUCATA		4,00000	3.000,00	12.000,00	FT HVAC 15	
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW,DR=1320MC/H							
9000549	BUCATA		15,00000	150,00	2.250,00	FT HVAC 16	
VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA							
Total :					128.900,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IA22D1	82 BUCATA	1,00000	133,27	133,27	
				115,91	115,91	
MONTAJ BOILER V = 1000 LITRI, AVAND O SERPENTINA D				0,01	0,01	
E LA CAZAN SI UNA DE LA PANOURILE SOLARE,				0,00	0,00	
dar si rezistenta electrica				249,19	249,19	
2	IA22F1	82 BUCATA	1,00000	200,45	200,45	
				124,46	124,46	
MONTAJ PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V = 300 LITRI,				0,01	0,01	
				0,00	0,00	
				324,93	324,93	
3	FA14A1	82 BUCATA	2,00000	98,57	197,15	
				127,88	255,77	
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CAPACIT 12 - 100 L				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				226,46	452,91	
Cheltuieli directe			530,86	496,14	0,03	1.027,03
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		10,05		10,05
TOTAL CHELT. DIRECTE			477,78	456,57	0,03	934,37
Cheltuieli indirecte		Io =	1,000% x To			9,34
Profit		Po =	0,500% x (To+Io)			4,72
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po			948,43

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

Obiectiv01		Obi4.1	Cate17				ron
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
EF39	BUCATA		1,00000	158,81	158,81	FT HVAC 4	
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L							
EIS02	BUCATA		1,00000	497,47	497,47	FT HVAC 5	
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L							
ESC100	BUCATA		1,00000	10.336,15	10.336,15	FT HVAC 3	
BOILER V 1000 LITRI							
ESC101	BUCATA		1,00000	4.280,57	4.280,57	FT HVAC 2	
PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI							
Total :					15.273,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
		Observatii			d) transport	Total(a+b+c+d)		
		Corectii						
		Liste anexe						
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	00803C09A2	02 BUCATA	1,00000		0,00	0,00		0,00
					2857,95	2857,95		2857,95
MONTAJ ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=2					0,00	0,00		0,00
4KW					0,00	0,00		0,00
asim complet echipati si utilizati, pe acoperis					2857,95	2857,95		2857,95
2	M1B12B1	82 BUCATA	1,00000		136,32	136,32		136,32
					325,05	325,05		325,05
MONTAJ MODUL POMPARE, UEMPLERE SI EXPANSIUNE MONTAT					0,00	0,00		0,00
PE GRUP COLECTORI SOLARI BOILER SI PUFFERE					0,00	0,00		0,00
					461,37	461,37		461,37
Cheltuieli directe			136,32	3.183,00	0,00	0,00		3.319,32
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000		
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca			2,250%	64,46				64,46
TOTAL CHELT. DIRECTE			122,69	2.929,16	0,00	0,00		3.051,84
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To					30,52
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)					15,41
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po					3.097,77



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Obiectiv01		Obi4.1	Cate18				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000083	BUCATA		1,00000	14.000,00	14.000,00	FT HVAC 6	
ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW							
9000104	BUCATA		1,00000	1.500,00	1.500,00	FT HVAC 6	
MODUL POMPARE, UMLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER							
Total :					15.500,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	00803C09A2	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				7950,55	7950,55		
MONTAJ INSTALATII PANOURI FOTOVOLTAICE 33 B SI ACC				0,00	0,00		
ESORII INVERTOR, TABLOU				0,00	0,00		
global asim				7950,55	7950,55		
2	L2G07A1	82 BUCATA	1,00000	886,04	886,04		
				118,13	118,13		
CABLURI CURENT CONTINUU				140,95	140,95		
				0,00	0,00		
asim				1145,12	1145,12		
3	00801A04A	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				648,08	648,08		
MONTAJ SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE GLOBA				0,00	0,00		
L				0,00	0,00		
asim				648,08	648,08		
Cheltuieli directe			886,04	8.716,77	140,95	0,00	9.743,75
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	176,51			176,51
TOTAL CHELT. DIRECTE			797,43	8.021,61	126,85	0,00	8.945,89
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To				89,46
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)				45,18
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				9.080,53



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Obiectiv 01		Obi 4.1	Cate 19				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000080	BUCATA		1,00000	14.000,00	14.000,00	FT IE2	
SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 300V							
9000081	BUCATA		1,00000	4.500,00	4.500,00		
INVERTOR TRIFAZAT 10KW, ON GRID							
9000084	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00		
TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM							
9000100	BUCATA		1,00000	10.000,00	10.000,00		
SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE							
Total :					32.000,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate20	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
8	00802B07B1	02 BUCATA	2,00000	0,00	0,00	
				25,96	51,92	
MONTAJ MODULE DE 1 INTRARI / 1 IESIRI PENTRU SISTE				0,00	0,00	
ME DETECTIE INCENDIU IN/OUT SI 2/2				0,00	0,00	
				25,96	51,92	
9	00802B23A1	02 BUCATA	7,00000	0,00	0,00	
				21,48	150,38	
MONTAJ LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				21,48	150,38	
10	00804D01C11	02 BUCATA	9,00000	0,00	0,00	
				49,50	445,53	
MONTAJ SIRENE ACUSTICE INTERIOARE EXTERIOARE				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
achizitionat in F4				49,50	445,53	
11	00801A01A13	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				99,92	99,92	
MONTAJ CABINET RACK 8U , 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CA				0,00	0,00	
BLURI 1 X PDU 7 POSTURI 16A/230V UPS				0,00	0,00	
1 x panou ventilatoare cu termostat				99,92	99,92	
12	EB15B1	82 BUCATA	55,00000	0,33	18,15	
				1,84	101,33	
ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TR				0,00	0,00	
ANSPONDERE				0,00	0,00	
				2,17	119,48	
L:12023 -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC						
13	00804D06D	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				115,62	115,62	
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				115,62	115,62	
14	00802B28A2	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				73,68	73,68	
VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI				0,00	0,00	
ALARMARE LA INCENDIU				0,00	0,00	
				73,68	73,68	
15	00802B28A1	02 BUCATA	8,00000	0,00	0,00	
				13,38	107,00	
VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADR				0,00	0,00	
ESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR				0,00	0,00	
				13,38	107,00	
16	00802B28A1	02 BUCATA	10,00000	0,00	0,00	
				13,38	133,75	
VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INT				0,00	0,00	
ERIOR				0,00	0,00	
				13,38	133,75	
Cheltuieli directe			4.043,71	7.336,85	20,07	0,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	148,57		148,57
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.639,34	6.751,74	18,06	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			104,09
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			52,57
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			10.565,79

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate20	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc

Obiectiv01	Obi4.1	Cate20					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000078	BUCATA		1,00000	4.000,00	4.000,00		
CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR							
9000544	BUCATA		88,00000	243,00	21.384,00		
DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO							
9000545	BUCATA		2,00000	267,00	534,00		
DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL							
9001004	BUCATA		11,00000	280,00	3.080,00		
BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO							
9001006	BUCATA		1,00000	700,00	700,00		
COMUNICATOR GSM							
9001007	BUCATA		8,00000	676,00	5.408,00		
SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT							
9001008	BUCATA		1,00000	399,90	399,90		
SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA							
9001013	BUCATA		43,00000	275,00	11.825,00		
INDICATOR OPTIC PARALEL							
9001016	BUCATA		1,00000	225,00	225,00		
MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT							
9001017	BUCATA		1,00000	581,00	581,00		
MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT							
9001018	BUCATA		7,00000	19,30	135,10		
LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA							
9001019	BUCATA		1,00000	3.900,00	3.900,00		
CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS							
Total :					52.172,00		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipam el paratras

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	WLSI07C	99 BUCATA	1,00000		7,00	7,00			
					432,20	432,20			
					273,70	273,70			
					0,00	0,00			
					712,90	712,90			
Cheltuieli directe				7,00	432,20	273,70	0,00	712,90	
Factor multiplicare				0,90000	0,90000	0,90000	1,00000		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,250%	8,75			8,75	
TOTAL CHELT. DIRECTE				6,30	397,73	246,33	0,00	650,36	
Cheltuieli indirecte				Io = 1,000% x To				6,50	
Profit				Po = 0,500% x (To+Io)				3,28	
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				660,15	

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipam el paratras

Obiectiv01	Obi4.1	Cate21					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
	9000703	BUCATA	1,00000	8.900,00	8.900,00		
PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M,							
Total :					8.900,00		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



PROJECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 25 Dotari exterior

Obiectiv01		Obi4.1		Cate25		ron	
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
c) Dotari							
	9000600	BUCATA	1,00000	638,65	638,65		
	MAGAZIE						
	9000601	BUCATA	3,00000	341,18	1.023,54		
	SET UNELTE DE GRADINA						
	9000602	BUCATA	1,00000	5.263,23	5.263,23		
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR						
	9000603	BUCATA	1,00000	2.176,86	2.176,86		
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA						
	9000604	BUCATA	1,00000	3.106,25	3.106,25		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI						
	9000605	BUCATA	1,00000	5.173,77	5.173,77		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE						
	9000606	BUCATA	7,00000	351,26	2.458,82		
	BANCA CU SPATAR						
	9000607	BUCATA	5,00000	878,15	4.390,75		
	COS DE GUNOI, SELECTIV						
	9000608	BUCATA	2,00000	2.521,01	5.042,02		
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE						
	9000609	BUCATA	1,00000	186,00	186,00		
	PUBELA DESEURI MEDICALE						
	9000610	BUCATA	2,00000	572,59	1.145,18		
	APARAT COMPOST						
	9000611	BUCATA	1,00000	394,96	394,96		
	POMPA DE APA GRADINA						
Total :					31.000,03		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 08 Instalatii CCTV si efracție

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
Observatii						
Corectii						
Liste anexe						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EC03B	99 M	1800,00000	3,48	6266,79	
				8,24	14839,20	
	CABLU LIHCH 6X0,22 MM²			0,04	63,72	
				0,00	0,00	
	INSTALATIE DE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACȚIE			11,76	21169,71	
L:EL15 -M :0000012 -CABLU LIHCH 6X0,22 MM²						
2	EC05A	99 M	50,00000	4,28	214,20	
				6,18	309,15	
	CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1.5MMP			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				10,47	523,35	
L:EL15 -M :111135 -CABLU N2XH 3X1,5						
3	EA02A2	82 M	1300,00000	3,11	4043,96	
				8,96	11642,67	
	TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN) ,			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				12,07	15686,63	
4	EA14A	99 BUCATA	5,00000	15,64	78,18	
				18,14	90,68	
	DOZE DE DERIVATIE REZISTENTE LA FOC 30 MIN			0,45	2,23	
				0,00	0,00	
				34,22	171,10	
L:EL03 -0023:7319187 -DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI						
5	ATD43XC	93 BUCATA	15,00000	14,74	221,11	
				8,24	123,66	
	ETICHETARE PORTURI			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				22,98	344,77	
6	EI02H1	82 MP	1,00000	91,23	91,23	
				135,28	135,28	
	ETANSARI LA FOC			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				226,52	226,52	
7	ATA12XA	93 BUCATA	30,00000	5,58	167,40	
				5,15	154,58	
	CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				10,73	321,98	
L:90240 -0005:7309417 -CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU						

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate08	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	XI01	82 LEI	1375,23000	1,00	1375,23
				0,00	0,00
				0,00	0,00
MATERIAL MARUNT				0,00	0,00
				1,00	1375,23
9	W1MM06A	99 BUCATA	5,00000	0,00	0,00
				118,73	593,66
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITE ELECTRICE				302,10	1510,50
				0,00	0,00
				420,83	2104,16
10	EI02H1	82 MP	1,00000	91,23	91,23
				135,28	135,28
SLITURI IN ZIDARIE, CAROTARE, ETANSARE GAURI TRECE				0,00	0,00
RE PENTRU CABLURI				0,00	0,00
				226,52	226,52
11	EH01A1	82 BUCATA	5,00000	0,00	0,00
				15,81	79,06
INCERCAREA CABLURILOR PENTRU INST. ELECTR. DE COMA				0,00	0,00
NDA SI SEMNALIZARE				0,00	0,00
				15,81	79,06
12	TRA02A25	82 TONE	0,45000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	8,55
				19,00	8,55
13	TRI1AA08F2	82 TONE	0,45000	0,00	0,00
				6,63	2,98
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0,00	0,00
PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2 \$				0,00	0,00
				6,63	2,98
14	EC09A1	82 M	510,00000	2,78	1420,20
				2,24	1143,73
CABLU DE DATE FTP CAT.6 LSZH				0,00	0,00
				0,00	0,00
INSTALATIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO				5,03	2563,92
15	ATD10XE	93 BUCATA	1,00000	86,84	86,84
				32,98	32,98
CABLU HDMI 10 M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				119,82	119,82
L:12510 -M :9003128 -CABLU HDMI 10 M					
16	ATD10XA	93 BUCATA	1,00000	78,87	78,87
				16,49	16,49
CABLU VGA/DVI 1.5M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				95,36	95,36
L:12510 -M :8809775 -CABLU VGA/DVI 1.5M					
17	EC05A	99 M	50,00000	4,28	214,20
				6,18	309,15
CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1,5 MMP				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,47	523,35
18	EA02A2	82 M	300,00000	3,11	933,22
				8,96	2686,77
TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN),				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,07	3619,99

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate08	ron	
0	1	2	3	4	5
19	EF06A	99 BUCATA	25,00000	0,18	4,45
				7,21	180,34
				1,91	47,78
				0,00	0,00
				9,30	232,57
20	W1S23B	82 BUCATA	14,00000	25,98	363,65
				21,88	306,34
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				47,86	669,99
21	EI02H1	82 MP	1,00000	91,23	91,23
				135,28	135,28
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				226,52	226,52
22	EI01XB	93 BUCATA	20,00000	1,11	22,26
				2,06	41,22
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,17	63,48
L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
23	ATD43XC	93 BUCATA	4,00000	14,74	58,96
				8,24	32,98
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,98	91,94
24	EI05XA	93 BUCATA	10,00000	6,19	61,91
				5,15	51,53
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,34	113,43
L:11309 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
L:90085 -0002:6100046 -GRUND ROSU OXID ANTICOROZIV ULEI G.731-1 NTR 90-80					
25	W1D06XA1	93 BUCATA	4,00000	0,77	3,08
				112,37	449,49
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				113,14	452,57
26	W1MM06A	99 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				118,73	237,46
				302,10	604,20
				0,00	0,00
				420,83	841,66
27	W1D06XA1	93 BUCATA	1,00000	0,77	0,77
				112,37	112,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				113,14	113,14
28	XI01	82 LEI	401,56000	1,00	401,56
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1,00	401,56

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate08	ron		
0	1	2	3	4	5	
29	TRA02A25	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			19,00	5,70	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	5,70	
30	TR11AC12C6	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
				12,69	3,81	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00	
				12,69	3,81	
Cheltuieli directe			16.290,55	33.846,12	2.228,43	52.379,34
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	685,38		685,38
TOTAL CHELT. DIRECTE			14.661,50	31.146,89	2.005,58	47.828,22
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			478,28
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			241,53
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			48.548,03



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente Supraveghere video

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	00803C12C1	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				83,78	83,78		
MONTAJ INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16				0,00	0,00		
CANALE POE				0,00	0,00		
				83,78	83,78		
2	00803C03C2	02 BUCATA	4,00000	0,00	0,00		
				32,92	131,66		
MONTAJ HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				32,92	131,66		
3	00804D04A1	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00		
				25,58	25,58		
MONTAJ UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFIS				0,00	0,00		
AJ LED,				0,00	0,00		
asim				25,58	25,58		
4	TCC23B1	82 BUCATA	2,00000	2,06	4,12		
				69,55	139,10		
MONTARE MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTR				0,00	0,00		
OL PENTRU INSTALATIA SUPRAVEGHERE VIDEO				0,00	0,00		
				71,61	143,22		
5	00803C05A2	02 BUCATA	5,00000	26,89	134,47		
				54,62	273,08		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR CAMERA				0,00	0,00		
VIDEO IP MINIDOME, POE				0,00	0,00		
montaj				81,51	407,55		
6	00803C05A2	02 BUCATA	7,00000	26,89	188,25		
				54,62	382,32		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN INTERIOR CAMERA				0,00	0,00		
VIDEO IP BULLET, POE				0,00	0,00		
montaj				81,51	570,57		
7	00803C02E	02 BUCATA	5,00000	0,00	0,00		
				43,38	216,88		
FIXARE CAMERE IP PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				43,38	216,88		
8	00803C02D2	02 BUCATA	7,00000	0,00	0,00		
				23,07	161,50		
FIXARE CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN INTERIOR				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				23,07	161,50		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate22	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	00803C14B1	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				43,78	43,78	
MONTAJ DULAP RACK 9U 600X560 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				43,78	43,78	
10	00803C03C2	02 BUCATA	2,00000	0,00	0,00	
				32,77	65,53	
MONTAJ CONVERTOR HDMI -CABLU FTP CAT 6 PROGRESSIVE				0,00	0,00	
SCAN CMOS, AUTO-IRIS,				0,00	0,00	
				32,77	65,53	
11	00803C15C	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				2,05	2,05	
MONTAJ SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				2,05	2,05	
12	00803C16C2	02 BUCATA	1,00000	629,07	629,07	
				79,56	79,56	
VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA S				0,00	0,00	
ISTEM CCTV SI PROGRAMARE				0,00	0,00	
				708,63	708,63	
13	00803C16B2	02 BUCATA	1,00000	696,19	696,19	
				100,78	100,78	
VERIFICARE FUNCTIONARE SISTEM TVCI SI PROGRAMARE				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				796,97	796,97	
14	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				317,38	317,38	
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				317,38	317,38	
Cheltuieli directe			1.652,10	2.022,97	0,00	3.675,07
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		40,97		40,97
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.486,89	1.861,64	0,00	3.348,53
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			33,49
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			16,91
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			3.398,92

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente Supraveghere video

Obiectiv01		Obi4.1	Cate22				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000014	BUCATA		4,00000	562,90	2.251,60		
HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE							
9000015	BUCATA		1,00000	556,46	556,46	F5 IE 12	
UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED							
9000016	BUCATA		1,00000	1.336,13	1.336,13	F5 IE 11	
INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE							
9000018	BUCATA		2,00000	250,00	500,00		
CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6							
9000019	BUCATA		2,00000	323,99	647,98	F5 IE 13	
MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080							
9000020	BUCATA		1,00000	49,05	49,05		
SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS							
9000021	BUCATA		1,00000	242,19	242,19	F5 IE 16	
DULAP RACK 9U 600X560 MM							
9000069	BUCATA		5,00000	253,53	1.267,65	F5 IE 14	
CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE							
9000070	BUCATA		7,00000	174,15	1.219,05	F5 IE 15	
CAMERA VIDEO IP BULLET, POE							
Total :					8.070,11		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Echipamente antiefractie

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00801A01B13 02 BUCATA		1,00000	0,00 122,29 0,00 0,00 122,29	0,00 122,29 0,00 0,00 122,29
MONTAJ CENTRALA DETECTIE AVERTIZARE EFRACTIE, SURS A DE ALIMENTARE 3 A ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
2	00801A03A11 02 BUCATA		3,00000	0,00 64,47 0,00 0,00 64,47	0,00 193,42 0,00 0,00 193,42
PROGRAMARE TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTER E					
3	00801A26A1 02 BUCATA		1,00000	0,00 48,64 0,00 0,00 48,64	0,00 48,64 0,00 0,00 48,64
MONTAJ APELATOR TELEFONIC GSM EFRACTIE montaj					
4	00801A01C11 02 BUCATA		5,00000	0,00 52,38 0,00 0,00 52,38	0,00 261,91 0,00 0,00 261,91
MONTAJ MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACTIE 8 ZONE					
5	00801A26A1 02 BUCATA		5,00000	0,00 25,97 0,00 0,00 25,97	0,00 129,86 0,00 0,00 129,86
MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULA TOR 12 VCC / 7 AH SI CUTIE METALICA					
6	00801A05A 02 BUCATA		34,00000	0,00 34,40 0,00 0,00 34,40	0,00 1169,57 0,00 0,00 1169,57
MONTAJ DETECTOR ANTI-EFRACTIE SI DE MISCARE CU INF RAROSII DE INTERIOR					
7	00801A08C 02 BUCATA		13,00000	0,00 51,38 0,00 0,00 51,38	0,00 667,88 0,00 0,00 667,88
MONTARE CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA					
8	00801A24A1 02 BUCATA		2,00000	41,74 3,07 0,00 0,00 44,81	83,49 6,14 0,00 0,00 89,63
MONTARE BUTOANE DE PANICA inclusiv achizitia					

L:LA008A7-0001:7800960 -BUTON DE PANICA
L:LA008B5-0001:7800978 -SOCLU

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate23	ron	
0	1	2	3	4	5
9	00801A04A	02 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				24,71	49,42
MONTAJ SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACIE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,71	49,42
10	00801A09A	02 SET	1,00000	0,00	0,00
				4,10	4,10
CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE - PANOURI, TAST				0,00	0,00
ATURI				0,00	0,00
				4,10	4,10
11	00801A12A	02 BUCATA	34,00000	0,00	0,00
				4,09	139,13
CONEXIUNI / LEGATURI LA DETECTOARE MONT.CONVENTION				0,00	0,00
AL/ ADRESABIL, IN INTERIOR				0,00	0,00
				4,09	139,13
12	00801A24B	02 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				2,05	4,09
CONEXIUNI LA BUTOANE / PEDALE DE PANICA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,05	4,09
13	00801A26B	02 SET	2,00000	0,00	0,00
				4,90	9,80
CONEXIUNI / LEGATURI LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE				0,00	0,00
OPTO-ACUSTICE				0,00	0,00
				4,90	9,80
14	00801A02A13	02 SET	1,00000	221,72	221,72
				41,03	41,03
CONEXIUNI, LEGATURI, ETICHETARE CENTR. DET./AVERTI				0,00	0,00
Z./ALARM EFRACIE CONVENTIONALALA(PE FIR) 16 ZONE				0,00	0,00
				262,74	262,74
L:LA008B8-0004:6718445 -ETICHETA CABLU CABET - 4 AL					
15	00801A03A13	02 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				212,34	212,34
PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				212,34	212,34
Cheltuieli directe			305,20	3.059,61	0,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	61,96	61,96
TOTAL CHELT. DIRECTE			274,68	2.815,61	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		30,90
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		15,61
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		3.136,80

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Echipamente antiefracție

Obiectiv 01		Obi 4.1	Cate 23				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000072	BUCATA		1,00000	2.300,00	2.300,00	F5 IE 1	
CENTRALA ANTIEFRACȚIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A							
9000073	BUCATA		1,00000	62,99	62,99	F5 IE 9	
SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACȚIE DE INTERIOR CU FLASH							
9000074	BUCATA		1,00000	293,10	293,10	F5 IE 10	
SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH							
9000075	BUCATA		13,00000	40,00	520,00	F5 IE 7	
CONTACT MAGNETIC							
9000076	BUCATA		34,00000	89,91	3.056,94	F5 IE 6	
DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR							
9000077	BUCATA		2,00000	120,00	240,00	F5 IE 8	
BUTON DE PANICA							
9000079	BUCATA		3,00000	490,86	1.472,58	F5 IE 2	
TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE							
9000082	BUCATA		5,00000	178,19	890,95	F5 IE 5	
SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH							
9000101	BUCATA		1,00000	283,00	283,00	F5 IE 3	
APELATOR TELEFONIC GSM							
9000102	BUCATA		5,00000	300,00	1.500,00	F5 IE 4	
MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACȚIE 8 ZONE,							
Total :					10.619,56		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 03 Arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	00201A01	02 M CUB	111,36000	419,81	46750,35		
				64,78	7213,46		
				1,84	205,06		
				0,00	0,00		
				486,43	54168,86		
ZIDARIE-GVP LATIME 30CM							
PERETI EXTERIORI							
2	CD07D1	82 M CUB	24,00000	414,28	9942,76		
				85,76	2058,33		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				500,05	12001,09		
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T							
3	00502A2	02 M	63,00000	56,11	3534,74		
				6,56	413,05		
				3,12	196,70		
				0,00	0,00		
				65,79	4144,49		
L:LA005B -0003:7800658 -COFRAJE NEOPOR GO BIG-EL BUIANDRUG SUPER 30X25X100 CM							
4	00102B05	02 MP	521,72000	9,05	4720,63		
				12,98	6774,17		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				22,03	11494,80		
TENCUIALA EXTERIOARA							
5	RPCE16B2	82 MP	521,72000	52,24	27257,00		
				7,16	3737,12		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				59,41	30994,12		
TERMOSISTEM VATA MINERALA, 15CM, RMIN=4.16 MPK/W							
6	00303B1	02 MP	49,67000	27,74	1377,85		
				17,31	859,91		
				0,21	10,22		
				0,00	0,00		
				45,26	2247,97		
L:LA003A -0003:7800081 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 115 MM							
7	7800606	MP	50,66000	14,95	757,37		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				14,95	757,37		
POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 3 CM							

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
8	00102A08	02 MP	571,39000	10,35	5914,23
				7,21	4121,72
	TENCUIALA DECORATIVA FATADA EXTERIOARA ALB			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,56	10035,95
9	CF21A	02 MP	233,50000	15,93	3719,84
				61,49	14358,85
	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT, 10 CM GROSIME			0,21	48,05
				0,00	0,00
	soclu			77,63	18126,75
L:LC22B -0012:6719287 -DIBLU PVC MARIMEA 4 NII-1030-75					
L:LC25G -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
10	IZC06A	09 MP	257,60000	15,02	3868,76
				6,39	1645,83
	HIDROIZOLATIE BITUMINOASA PENSULABILA-SOCLU			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,41	5514,59
11	00301E	02 MP	66,24000	29,82	1975,28
				15,04	996,42
	TENCUIALA MOZAICATA, SOCLU, CULOARE GRI			4,09	270,68
				0,00	0,00
				48,95	3242,37
12	RPCN15C	02 M	135,00000	10,97	1481,24
				12,20	1647,30
	PROFIL LACRIMAR PENTRU SOCLU			0,01	1,86
				0,00	0,00
				23,19	3130,39
13	RCSI12A	02 MP	24,60000	39,38	968,87
				26,51	652,04
	TABLA METALICA PREFALTUITA CULOARI GRI ANTRACIT, I			0,25	6,09
	NCLUSIV SISTEM DE PRINDERE PE FATADA			0,00	0,00
				66,14	1627,00
L:LRC11 -0088:3643401 -TABLA METALICA PREFALTUITA CULOARI GRI ANTRACIT					
14	CP34A	02 MP	2,00000	9,56	19,12
				195,80	391,59
	MONTARE PANOURI DENUMIRE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				205,36	410,71
15	9001949	BUCATA	1,00000	2220,94	2220,94
				0,00	0,00
	PANOU DENUMIRE INSTITUTIE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2220,94	2220,94
16	CB14B	02 MP	521,72000	7,00	3653,86
				16,67	8698,12
	SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT H >30 M C			0,05	25,04
	U IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)			0,00	0,00
	fatada			23,72	12377,01
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942					
L:LC03F -0027:2904119 -DULAPURI DE RASIN.CA.A GR.28-58MM.L=4-6M STAS 942-80					
L:LC05B -0009:5886772 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111					
17	CF21C	02 MP	750,00000	14,08	10561,14
				20,27	15205,50
	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT, 10CM, RMIN=4.59			0,21	154,35
	MPK/W			0,00	0,00
	LUCRARI SUB PLACA			34,56	25920,99
L:LC22B -0010:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
L:LC25G -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	RPCE07B	09 MP	750,00000	3,90	2924,71
				3,09	2318,63
	FOLIE DE POLIETILENA MONTATA PRIN ASEZARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,99	5243,33
19	CE04XA	91 MP	976,00000	52,31	51052,46
				39,16	38219,18
	INVELITOARE DIN TABLA METALICA PREFALTUITA, CULOAR			0,51	502,15
	I GRI ANTRACIT, INCLUSIV ACCESORII			0,00	0,00
	LUCRARI LA NIVELUL INVELITORII			91,98	89773,80
L:10146 -0024:3667823 -PANOU CUTAT NG. 447 1,50X 750X2000 OL34-1N					
20	RPCE54A	09 MP	976,00000	9,51	9281,92
				12,37	12069,22
	FOLIE ANTICONDENS			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,88	21351,13
21	CE29A	02 M CUB	8,78000	1255,88	11026,60
				928,25	8150,04
	SIPCI-CONTRASIPCI			30,87	271,04
				0,00	0,00
	8.78mc			2215,00	19447,68
L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15					
L:LC03G -0053:2906959 -RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80					
L:LC03O -0057:2908737 -GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
L:LC05B -0004:5886849 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111					
L:LC23C -0283:5881227 -SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388					
L:LC23H -0005:5802520 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X 60 GR. 8.8 S4272					
L:LC23I -0008:5818608 -SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 200 GR. 5.8 S 6220					
L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071					
L:LC23L -0233:5841461 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071					
22	CE31A	02 MP	976,00000	16,64	16242,20
				11,69	11412,47
	ASTEREALA, OSB			0,62	602,58
				0,00	0,00
				28,95	28257,25
L:LC03B -M :1101589 -PLACI PRESATE PLATE - OSB					
L:LC05B -0008:5886760 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111					
23	00701A1	02 MP	976,00000	1,13	1101,25
				2,06	2011,54
	TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES			0,00	0,00
	TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL			0,00	0,00
				3,19	3112,79
24	00701B2	02 MP	976,00000	0,80	779,09
				0,82	804,61
	TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE			0,00	0,00
	WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE			0,00	0,00
				1,62	1583,71
25	RPCP17A	02 M	70,00000	37,29	2610,38
				34,34	2403,58
	PARAZAPEZI TIP BARA			2,09	146,06
				0,00	0,00
	asim			73,71	5160,02
26	RPCH09A	02 M	190,20000	6,18	1176,23
				2,77	527,69
	PAZIE LEMN			0,28	53,51
				0,00	0,00
				9,24	1757,43

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
27	CK19A1	82 MP	125,00000	67,33	8416,11
SAGEAC, LEMN IGNIFUGAT, 60CM LATIME				16,38	2048,10
				0,14	17,28
				0,00	0,00
				83,85	10481,49
28	00701A1	02 MP	876,00000	2,38	2086,66
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL				2,06	1805,44
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,44	3892,09
29	00701B2	02 MP	876,00000	1,44	1258,68
TRATAMENT LEMN - PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE				0,82	722,17
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,26	1980,86
30	RPCI21A1	82 M	73,70000	21,06	1551,97
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTR OSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM;				13,96	1028,76
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				35,02	2580,73
31	RPCI25A1	82 M	49,55000	18,44	913,63
BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTROS TATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 10CM				17,09	847,01
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				35,53	1760,64
32	CE16E1	82 BUCATA	1,00000	3692,24	3692,24
TRAPA ACCES POD 60X60CM- REZISTENTA LA FOC 30MIN U EI 30 POD				48,71	48,71
				0,55	0,55
				0,00	0,00
				3741,50	3741,50
33	01501A1	02 MP	796,00000	74,71	59469,59
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA CASERATA, 30CM, RMIN=8 .20 MPK/W				25,65	20416,05
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,36	79885,64
L:LA015A1-M :7802242 -PLACA VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX E 100X60 CM,GR.20 CM L:LA015A2-0001:2101144 -MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII L:LA015A3-0005:7800084 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 155 MM				25,93	20643,96
				39,18	31188,47
				0,21	163,82
				0,00	0,00
				65,32	51996,25
34	CI16A	02 MP	796,00000	25,93	20643,96
PLACAJ OSB FIXAT PE STRUCTURA DE LEMN, IGNIFUGAT				39,18	31188,47
				0,21	163,82
				0,00	0,00
				65,32	51996,25
L:LC52 -0062:6110527 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERABOND CONDUTTIVO L:LC58I -M :1101589 -PLACI PRESATE PLATE - OSB				407,74	5847,02
				65,63	941,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				473,38	6788,21
35	CD07A1	82 M CUB	14,34000	407,74	5847,02
ZIDARIE BCA, 20CM				65,63	941,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				473,38	6788,21
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T				1209,36	150408,09
				330,62	41119,09
				4,84	602,11
				0,00	0,00
				1544,82	192129,29
36	QCD13D11	99 ZECI MP	124,37000	1209,36	150408,09
SISTEM PERETE GIPSCARTON, EI 90, 15CM DUBLU PLACAT PE AMBELE FETE 1243,7 mp				330,62	41119,09
				4,84	602,11
				0,00	0,00
				1544,82	192129,29
L:QC001B -0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC001B1-0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
37	QCD13A11	99 ZECI MP	81,94000	1150,18	94246,09
				322,59	26433,32
SISTEM PERETE GIPSCARTON, EI 60, 15CM DUBLU PLACAT				4,23	346,40
PE O FATA				0,00	0,00
819,4 mp Partea rezistenta la la umezeala va fi sp				1477,01	121025,81
L:QC001B -0006:8527035	-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
38	QCD11A32	99 ZECI MP	173,01000	1203,14	208154,69
				347,95	60198,55
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA PE				4,81	831,41
AMBELE FETE, 15CM				0,00	0,00
1730,1 mp dublu placat pe ambele fete 12,5 mm				1555,89	269184,65
L:QC001C -M :8527046	-PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250				
L:QC007A -0001:2606078	-SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
39	QCD06A11	99 ZECI MP	85,15000	917,15	78095,65
				268,83	22890,70
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA O				3,41	290,31
FATA, NORMAL PE CEALALTA FATA, 15CM				0,00	0,00
851,5 mp dublu placat pe ambele fete				1189,39	101276,67
L:QC001B -0003:8527032	-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260				
L:QC001D -M :8527016	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
40	QCD10A32	99 ZECI MP	83,14000	979,14	81405,88
				347,95	28928,43
PERETI GIPSCARTON 15 CM DUBLU PLACAT PE AMBELE FET				4,81	399,54
E				0,00	0,00
831.4 mp				1331,90	110733,85
L:QC001A -0006:8527016	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500				
L:QC007A -0001:2606078	-SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
41	QCD02A12	99 ZECI MP	118,33000	702,64	83143,91
				289,96	34310,61
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA PE				3,80	450,15
AMBELE FETE, 10CM				0,00	0,00
1183,3 mp simplu placat				996,41	117904,67
L:QC001C -0002:8527046	-PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250				
L:QC007A -0001:2606078	-SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
42	QCD05A12	99 ZECI MP	6,13000	669,46	4103,78
				289,96	1777,44
PERETI GIPSC.1 STR.PL.NORM+REZ.UMID. GKB+GKBI 12.5				3,80	23,32
MM\MONT.CW 50\D=40CM\GR.P=75MM\H.MAX=3.25M\W111				0,00	0,00
61,3 mp 1 pl nornala 1 rez umezeala				963,22	5904,53
L:QC001A -0007:8527017	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600				
L:QC001C -0003:8527047	-PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260				
L:QC007A -0001:2606078	-SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				
43	QCD02A13	99 ZECI MP	1,37000	765,35	1048,53
				311,09	426,19
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5				4,20	5,75
MM\MONT.CW 50\D=30CM\GR.P=75MM\H.MAX=3.75M\W111				0,00	0,00
13,7 mp				1080,64	1480,47
L:QC001C -0003:8527047	-PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260				
L:QC007A -0001:2606078	-SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3				
L:QC050 -0002:0006701	-MACARA PLANSEU 0,5TF				

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
44	QCD02A21	99	ZECI MP	1,11000	
				716,55	795,37
				268,83	298,40
				3,41	3,78
				0,00	0,00
				988,78	1097,55
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5					
MM\MONT.CW 75\D=60CM\GR.P=100MM\H.MAX=3.75M\W111					
11,1 mp					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
45	RPCG30C	09	MP	5,50000	
				372,00	2045,98
				40,93	225,13
				0,27	1,50
				0,00	0,00
				413,20	2272,61
SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL PE PICIORUSE					
asim					
L:LC27A -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
46	RPCG30C	09	MP	44,80000	
				152,77	6844,01
				40,93	1833,75
				0,27	12,25
				0,00	0,00
				193,97	8690,01
SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN, I					
NCLUSIV SISTEME DE PRINDERE					
L:LC27A -M :8809884 -SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN					
47	00301C	02	MP	488,50000	
				3,60	1758,60
				9,48	4631,27
				1,85	902,10
				0,00	0,00
				14,93	7291,98
TENCUIALA PE ZIDARIE					
FINISAJE PERETI					
48	RPCJ27XA	93	MP	3264,30000	
				1,93	6286,16
				16,49	53821,78
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,41	60107,94
GLET PERETI ZIDARIE					
49	CN01A	02	MP	3264,30000	
				7,94	25919,85
				10,92	35656,93
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,86	61576,78
VOPSITORIE LAVABILA					
L:LC68R -M :7800071 -VOPSEA LAVABILA ANTISEPTICA					
50	CN01A	02	MP	207,23000	
				5,28	1093,72
				10,92	2263,64
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,20	3357,35
VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN					
L:LC68R -0002:6103505 -VOPSEA ANTIVEGETATIVA V.733-6 NTR 1701-80					
51	00106B011	02	MP	620,79000	
				59,08	36677,87
				116,03	72029,02
				3,92	2432,07
				0,00	0,00
				179,03	111138,96
PLACARE CERAMICA H=2.10M - PERETI					
L:LC52A -0059:6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDRAULICI -KERABOND					
L:LC64G -0253:2420486 -PLACI GRESIE STELATE NATUR S 150X150X12 C1 VRAC					
L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
52	00103E011	02	MP	650,00000	
				58,81	38223,43
				22,36	14531,01
				3,37	2188,42
				0,00	0,00
				84,53	54942,86
PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS + ADEZI					
V					
FINISAJE PARDOSELI					
L:LC52A -0063:6110528 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERAFLOOR					
L:LC64G -0249:2420486 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS					
L:LC65 -0005:7318736 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M5					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
53	CG15XC	91 M	592,77000	28,13	16674,51
PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM				10,02	5941,33
				0,62	365,98
				0,00	0,00
				38,77	22981,82
L:10124 -M :2202406 -PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM					
54	CG08A	02 MP	90,97000	48,64	4424,72
COVOR PVC SI 10CM RIDICAT PE PERETI-SPATII MEDICAL E				15,29	1390,89
				0,62	56,16
				0,00	0,00
				64,55	5871,77
L:LC62F -0025:6716352 -COVOR PVC CU STR.TERMO.PE SUP.TEX.2MM NTR.1038 UNI					
55	CG06B	02 M	69,34000	3,77	261,52
PROFIL DE FIXARE PLINTA PENTRU COVOR PVC				7,21	500,18
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,99	761,71
L:LC61D -M :6718210 -PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 20 X 12.5 MM					
56	01301A1	02 M	4,60000	15,36	70,66
PROFILE DE TRECERE INTRE PARDOSELI DIFERITE				14,56	66,96
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,92	137,62
asim					
57	IZF12XC	93 MP	710,33000	24,86	17658,63
SAPA SLAB ARMATA, 8CM				14,43	10247,93
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				39,29	27906,56
58	CG01F1	82 MP	710,33000	16,51	11725,03
SAPA AUTONIVELANTA, 2CM				1,59	1131,70
				0,41	288,61
				0,00	0,00
				18,51	13145,33
59	RPCE26A	09 MP	204,47000	4,31	881,47
HIDROIZOLATIE LICHIDA, GRUPURI SANITARE SI BUCATAR II				7,83	1601,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,14	2482,84
60	QCK04A01	99 ZECI MP	71,03300	448,94	31889,69
SISTEM TAVAN SUSPENDAT, GIPS CARTON, PLACARE SIMPL A				423,41	30075,90
				3,44	244,28
				0,00	0,00
				875,79	62209,88
710,33 mp FINISAJE TAVANE					
L:QC001A -0005:8527015 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000					
L:QC006D -0005:855811E -TIRANT-TIJA CU BUCLA 750 MM					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
61	RPCJ36B1	82 MP	710,33000	1,93	1367,90
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .				13,71	9737,35
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,63	11105,25
62	00101B031	02 MP	617,78000	6,48	4003,83
VOPSEA LAVABILA TAVAN				10,31	6366,22
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,79	10370,06

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
63	CN01A	02 MP	92,55000	5,28	488,46
VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN TAVAN				15,05	1392,44
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				20,32	1880,90
L:LC68R -0002:6103505 -VOPSEA ANTIVEGETATIVA V.733-6 NTR 1701-80					
64	CB14C	02 MP	710,33000	1,04	737,03
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOB				12,50	8881,97
ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)				0,10	71,03
				0,00	0,00
				13,64	9690,03
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942					
L:LC03F -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
65	EF12C1	82 BUCATA	6,00000	262,70	1576,19
FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM				35,41	212,45
				0,00	0,00
asim TAMPLARII EXTERIOARE+INTERIOARE				0,00	0,00
				298,11	1788,64
L:12044 -0009:6306743 -FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM					
66	CK01A	02 MP	50,34000	565,33	28458,63
FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,				55,33	2785,51
R MIN=1.25MPK/W, STICLA SECURIZATA				0,41	20,72
sticla clara				0,00	0,00
				621,07	31264,87
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0032:2938811 -FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					
67	CK01A	02 MP	20,40000	616,26	12571,67
FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,				55,33	1128,81
R MIN=1.25MPK/W, STICLA SECURIZATA				0,41	8,40
sticla sablata				0,00	0,00
				672,00	13708,88
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0039:2938885 -FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					
68	CK26A	02 M	41,40000	50,39	2086,15
GLAFURI INTERIOARE LEMN				12,96	536,72
				0,21	8,52
				0,00	0,00
				63,56	2631,38
69	CE10XA	91 M	41,40000	17,26	714,62
GLAF EXT DIN TABLA PREVOPSITA				25,85	1070,31
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				43,11	1784,94
70	CK03A1	82 MP	7,02000	542,58	3808,93
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM T				49,35	346,41
RIPAN, R MIN=1.25MPK/W, STICLA CLARA				0,17	1,16
				0,00	0,00
				592,09	4156,50
L:10156 -0002:2933316 -USI INTERIOARE DIN LEMN					
71	CK03A1	82 MP	16,12000	641,74	10344,88
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM T				49,35	795,47
RIPAN, R MIN=1.25MPK/W, STICLA CLARA				0,17	2,67
bara antipanica				0,00	0,00
				691,25	11143,02
L:10156 -0018:2933471 -USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
72	CK21A	02 MP	4,16000	886,79	3689,05
				38,34	159,50
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE METALICA, GRILE DE VENTI				0,41	1,71
LARE PARTEA INFERIOARA, R MIN=1.25MPK/W				0,00	0,00
				925,54	3850,26
L:LC32E -M :1002212 -USI EXTERIOARE DIN TAMPLARIE METALICA					
73	CK03A1	82 MP	80,43000	606,12	48750,40
				49,35	3968,94
USI INTERIOARE, LEMN, PANOURI PLINE OPACE				0,17	13,34
				0,00	0,00
				655,63	52732,67
L:10156 -0081:2928517 -USI INTERIOARE DIN MATERIAL LEMNOS, PLINE, SISTEM AUTOINCHID					
74	CK03A1	82 MP	9,45000	621,39	5872,15
				49,35	466,32
USI INTERIOARE, LEMN, TOC METALIC, EI 30, PANOURI				0,17	1,57
PLINE OPACE				0,00	0,00
				670,90	6340,05
L:10156 -0020:2933495 -USI INTERIOARE, LEMN, TOC METALIC, EI 30, PANOURI PLINE					
75	CK03A1	82 MP	10,92000	628,49	6863,13
				49,35	538,86
USI INTERIOARE, LEMN, STICLA SECURIZATA, BARA ANTI				0,17	1,81
PANICA				0,00	0,00
				678,00	7403,81
L:10156 -0024:2933536 -USI INTERIOARE, LEMN, STICLA SECURIZATA					
76	CK03A1	82 MP	17,22000	394,89	6800,04
				28,39	488,82
USI INTERIOARE, HPL IGNIFUGAT				0,17	2,86
				0,00	0,00
				423,44	7291,71
L:10156 -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
77	CK03A1	82 MP	4,20000	355,27	1492,14
				48,34	203,01
USI INTERIOARE, HPL IGNIFUGAT, GLISANTA				0,17	0,70
				0,00	0,00
				403,77	1695,85
L:10156 -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
78	CE26C	02 M	250,50000	4,30	1076,82
				6,10	1527,80
BENZI ETANSARE TAMPLARIE				0,00	0,00
				0,00	0,00
asim				10,40	2604,62
L:LC48K -M :2001000 -BANDA DE ETANSARE 50 MM					
79	00103E011	02 MP	121,45000	61,02	7410,54
				29,35	3564,19
PLACI CERAMICE RECTIFICATE ANTIDERAPANTE, ANTIGELI				3,37	408,90
VE PENTRU TRAFIC INTENS EXTERIOR				0,00	0,00
PLATFORME EXT				93,73	11383,63
L:LC52A -0067:6110532 -ADEZIVI PULBERE +LIANTI HIDR.- GRANIRAPID					
L:LC64G -0245:2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					
L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6					
80	CH10A1	82 M	9,90000	43,84	434,04
				27,92	276,37
PLACI CERAMICE RECTIFICATE DE EXTERIOR ANTIGELIVE				0,55	5,47
ASPECT GRANIT + ADEZIV (CONTRATREPT)				0,00	0,00
				72,31	715,89
L:10118 -M :2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
81	IZB15D	09 M	40,50000	44,68	1809,45
				11,07	448,38
	PLINTA CERAMICA, 10CM			0,77	31,07
				0,00	0,00
				56,52	2288,90
L:IZL1A -0026:6109444 -DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12					
L:IZL3B -0021:6102379 -CHIT SILUREX MS 202 RASINI EPOXIDICE NII 7800-78					
L:IZL6H -0007:8001398 -PLINTA PLACAJ CERAMIC -10CM					
82	IZF12XC	91 MP	121,45000	17,97	2182,12
				7,21	876,08
	SAPA ARMATA DE EXTERIOR, 5CM			0,29	35,09
				0,00	0,00
				25,47	3093,30
83	RPCE56B	09 MP	242,90000	23,95	5818,27
				14,43	3504,32
	TERMOIZOLATII DIN POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUG, IN			0,00	0,00
	GROSIME DE 5 CM			0,00	0,00
	sub platforma exterioara de acces,			38,38	9322,59
84	IZC06A	09 MP	121,45000	15,02	1823,99
				6,39	775,96
	HIDROIZOLATIE PENSULABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,41	2599,95
85	CH05A1	82 M	38,86000	230,14	8943,12
				56,44	2193,43
	BALUSTRADA METALICA, MONTANTI LA MAX 10CM DISTANTA			0,00	0,00
	, HP=90CM, VOPSITA, CULOARE GRI			0,00	0,00
	asim			286,58	11136,54
86	CH05A1	82 M	23,00000	265,79	6113,09
				56,44	1298,22
	BALUSTRADA METALICA, MONTANTI MAX 10CM DISTANTA, H			0,00	0,00
	P=90CM, MANA CURENTA DUBLA, VOPSITA, CULOARE GRI			0,00	0,00
				322,23	7411,31
87	H1008A	82 BUCATA	70,00000	30,31	2121,70
				7,56	529,20
	PLACI MARCAJ TACTIL PENTRU NEVAZATORI, 30X30CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
	asim			37,87	2650,90
88	IZE03C	09 M	4,60000	101,06	464,86
				23,77	109,34
	GLAF PIATRA, JARDINIERE			5,56	25,59
				0,00	0,00
				130,39	599,79
89	TRA02A25	82 TONE	801,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	15219,00
	materiele si schele			19,00	15219,00
90	TR11AC12C6	82 TONE	801,00000	0,00	0,00
				12,69	10163,09
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				12,69	10163,09

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
91	DA06A1	82 M CUB	15,70000	72,02	1130,79
				22,92	359,78
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			8,96	140,72
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
	10 cm trotuar de garda			103,90	1631,29
92	TRA01A25	82 TONE	34,99000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	664,81
				19,00	664,81
93	TRA05A05	82 TONE	3,64000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			2,85	10,37
				2,85	10,37
94	CO01A1	82 MP	157,00000	42,01	6594,81
				9,07	1423,85
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC			0,00	0,00
				0,00	0,00
	15 cm trotuar perimetral 1m			51,07	8018,66
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
95	TRA06A30	82 TONE	57,70000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	\$		23,75	1370,38
				23,75	1370,38
96	CB04A1	82 MP	34,52000	6,37	219,79
				16,58	572,39
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C			0,00	0,00
	ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI			0,00	0,00
				22,95	792,18
97	TE06C1	82 MP	157,00000	14,23	2233,66
				2,85	448,06
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE			0,00	0,00
	100X100MM			0,00	0,00
				17,08	2681,72
98	RCSE33A	02 M	105,00000	3,18	334,00
				2,82	295,66
	UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR			0,02	1,67
	II CU BITUM TIP D			0,00	0,00
				6,01	631,33
99	DE10XA	91 M	163,80000	46,27	7578,35
				7,95	1301,99
	BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.10X15CM P			0,16	25,47
	T INCADR.SPATII VERZI PE FUND.BET. DE 10X20CM			0,00	0,00
				54,37	8905,81
100	TRA02A30	82 TONE	6,02000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	\$		19,00	114,38
				19,00	114,38
101	TRI1AC12C6	82 TONE	6,02000	0,00	0,00
				12,69	76,38
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$			0,00	0,00
				12,69	76,38

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
102	TRA06A30	82 TONE	8,03000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				23,75	190,71	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$				23,75	190,71	
beton borduri						
Cheltuieli directe			1.428.551,14	726.891,34	12.927,68	17.569,65 2.185.939,80
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		14.719,55		14.719,55
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.285.696,02	668.921,75	11.634,91	17.569,65 1.983.822,34
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			19.838,22
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			10.018,30
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			2.013.678,86

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari interioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Corectii	Liste anexe				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
1	TRA02A50	82	TONE		10,00000	0,00				0,00
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						19,00				190,00
						19,00				190,00
2	RCSH11B	02	BUCATA		283,00000	2,38				673,54
						39,19				11091,51
						0,24				67,50
						0,00				0,00
						41,81				11832,54
Cheltuieli directe					673,54	11.091,51	67,50	190,00		12.022,54
Factor multiplicare					0,90000	0,90000	0,90000	1,00000		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca					2,250%	224,60				224,60
TOTAL CHELT. DIRECTE					606,19	10.206,96	60,75	190,00		11.063,89
Cheltuieli indirecte					Io = 1,000% x To					110,64
Profit					Po = 0,500% x (To+Io)					55,87
TOTAL GENERAL pe categorii					Vo = To+Io+Po					11.230,40

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari interioare

Nr. crt.		Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	c)	Dotari					
	9000002	M		1,00000	156,20	156,20	
		CARUCIOR MARFA					
	9000003	M		1,00000	839,90	839,90	
		DUS DE PERETE, RETRACTABIL					
	9000004	M		1,00000	1.160,00	1.160,00	
		CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	9000005	M		1,00000	10.725,00	10.725,00	
		CUPTOR ELECTRIC					
	9000010	BUCATA		1,00000	1.845,00	1.845,00	
		SUPORT PENTRU CUPTOR					
	9000115	BUCATA		1,00000	2.436,90	2.436,90	
		MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE					
	9000612	BUCATA		1,00000	898,32	898,32	
		PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA					
	9000613	BUCATA		1,00000	1.716,52	1.716,52	
		HOTA DE PERETE					
	9000614	BUCATA		2,00000	556,22	1.112,44	
		MASA INOX TIP 1					
	9000615	BUCATA		1,00000	639,86	639,86	
		MASA INOX TIP 2					
	9000616	BUCATA		1,00000	735,29	735,29	
		MASA INOX TIP 3					
	9000617	BUCATA		1,00000	735,29	735,29	
		MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2					
	9000618	BUCATA		1,00000	3.400,00	3.400,00	
		DULAP FRIGORIFIC 60X60					
	9000619	M		3,00000	1.223,33	3.669,99	
		CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA					
	9000620	BUCATA		1,00000	1.223,33	1.223,33	
		CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA					
	9000621	BUCATA		6,00000	356,67	2.140,02	
		COS DE GUNOI CU CAPAC					
	9000622	BUCATA		1,00000	873,10	873,10	
		VESTIAR METALIC 6 USI					
	9000623	BUCATA		1,00000	129,00	129,00	
		CUIER METALIC					
	9000624	BUCATA		1,00000	400,00	400,00	
		BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI					
	9000625	BUCATA		1,00000	125,20	125,20	
		USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	9000626	BUCATA		1,00000	58,82	58,82	
		CUIER DUS					
	9000627	BUCATA		1,00000	873,10	873,10	
		VESTIAR METALIC 6 USI					

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

| ron |

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000628	BUCATA		1,00000	129,00	129,00	
	CUIER METALIC					
9000629	BUCATA		1,00000	400,00	400,00	
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI					
9000630	BUCATA		1,00000	125,20	125,20	
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
9000631	BUCATA		1,00000	58,82	58,82	
	CUIER DUS					
9000700	BUCATA		2,00000	3.500,00	7.000,00	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000701	BUCATA		1,00000	4.454,00	4.454,00	
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000939	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	
	CUIER METALIC					
9000945	BUCATA		2,00000	740,00	1.480,00	
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
9000946	BUCATA		1,00000	436,13	436,13	
	BIROU					
9000947	BUCATA		1,00000	273,11	273,11	
	SCAUN BIROU					
9000948	BUCATA		2,00000	98,19	196,38	
	SCAUN VIZITATOR					
9000949	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000950	BUCATA		1,00000	4.454,00	4.454,00	
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000951	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	
	CUIER METALIC					
9000952	BUCATA		1,00000	436,13	436,13	
	BIROU					
9000953	BUCATA		1,00000	127,73	127,73	
	SCAUN BIROU					
9000954	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000955	BUCATA		2,00000	503,36	1.006,72	
	FOTOLIU					
9000956	BUCATA		2,00000	105,04	210,08	
	MASUTA					
9000957	BUCATA		1,00000	870,00	870,00	
	DULAP METAL+LEMN					
9000958	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	
	CUIER METALIC					
9000959	BUCATA		1,00000	4.454,00	4.454,00	
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000960	BUCATA		1,00000	2.772,27	2.772,27	
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA					
9000961	BUCATA		2,00000	436,96	873,92	
	MASA FIZIOTERAPIE					
9000962	BUCATA		3,00000	586,13	1.758,39	
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL					
9000963	BUCATA		2,00000	305,00	610,00	
	SCARITA					
9000964	BUCATA		2,00000	209,24	418,48	
	TABURET MEDIC					
9000965	BUCATA		2,00000	33.201,68	66.403,36	
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1					

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

[ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000994	BUCATA		1,00000	1.348,42	1.348,42	
CHIUVETA						
9000995	BUCATA		1,00000	1.843,87	1.843,87	
MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE						
9000996	BUCATA		1,00000	551,26	551,26	
CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI						
9000997	BUCATA		1,00000	358,82	358,82	
SET 6 COSURI VASE						
9000998	BUCATA		1,00000	614,29	614,29	
ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1						
9000999	BUCATA		2,00000	367,23	734,46	
ETAJERA DE MONTAT PE PERETE						
9001000	BUCATA		2,00000	3.400,00	6.800,00	
DULAP FRIGORIFIG REFRIGERARE						
9001001	BUCATA		1,00000	4.000,00	4.000,00	
DULAP CONGELARE						
9001002	BUCATA		3,00000	701,68	2.105,04	
ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2						
9001003	BUCATA		1,00000	839,00	839,00	
DUS DE PERETE, RETRACTABIL						
9001004	BUCATA		1,00000	584,87	584,87	
COS DE GUNOI CU CAPAC						
9002500	M		1,00000	1.160,00	1.160,00	
CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
DSC100	BUCATA		1,00000	238,66	238,66	FT.DM.75
APARAT DE TUNS						
DSC101	BUCATA		1,00000	873,10	873,10	FT.DM.76
VESTIAR METALIC 6 USI						
DSC102	BUCATA		2,00000	1.931,69	3.863,38	FT.DM.77
VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA						
DSC103	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	FT.DM.78
CUIER METALIC						
DSC104	BUCATA		1,00000	58,82	58,82	FT.DM.79
CUIER DUS						
DSC105	BUCATA		2,00000	125,20	250,40	FT.DM.80
USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
DSC106	BUCATA		1,00000	873,10	873,10	FT.DM.81
VESTIAR METALIC 6 USI						
DSC107	BUCATA		2,00000	1.931,69	3.863,38	FT.DM.82
VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA						
DSC108	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	FT.DM.83
CUIER METALIC						
DSC109	BUCATA		1,00000	58,82	58,82	FT.DM.84
CUIER DUS						
DSC110	BUCATA		2,00000	125,20	250,40	FT.DM.85
USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
DSC111	BUCATA		1,00000	1.858,78	1.858,78	FT.DM.86
RAFT INOX CU POLITE						
DSC112	BUCATA		1,00000	1.858,78	1.858,78	FT.DM.87
RAFT INOX CU POLITE						
DSC113	BUCATA		1,00000	2.978,15	2.978,15	FT.DM.88
MASINA DE SPALAT RUFEE						
DSC114	BUCATA		1,00000	2.772,27	2.772,27	FT.DM.89
USCATOR DE RUFEE						
DSC115	BUCATA		5,00000	477,98	2.389,90	FT.DM.90
FISSET METALIC DOSARE						

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

| ron |

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
DSC116	BUCATA		2,00000	477,98	955,96	FT.DM.91
DULAP METALIC 4 RAFTURI						
DSC26	BUCATA		6,00000	98,19	589,14	FT.DM.01
SCAUN VIZITATOR						
DSC27	BUCATA		1,00000	1.840,34	1.840,34	FT.DM.02
BIROU RECEPTIE						
DSC28	BUCATA		1,00000	120,00	120,00	FT.DM.03
SCAUN BIROU						
DSC29	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00	FT.DM.04
CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT						
DSC30	BUCATA		1,00000	4.454,00	4.454,00	FT.DM.05
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA						
DSC31	BUCATA		10,00000	121,85	1.218,50	FT.DM.06
CADRU DE MERS						
DSC32	BUCATA		6,00000	420,00	2.520,00	FT.DM.07
SCAUN CU ROTILE						
DSC33	BUCATA		1,00000	882,35	882,35	FT.DM.08
CANAPEA DE CONSULTATIE						
DSC34	M		3,00000	477,98	1.433,94	FT.DM.09
DULAP METALIC						
DSC35	BUCATA		1,00000	546,22	546,22	FT.DM.10
MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR						
DSC36	BUCATA		2,00000	98,19	196,38	FT.DM.11
SCAUN VIZITATOR						
DSC37	BUCATA		2,00000	120,00	240,00	FT.DM.12
SCAUN BIROU						
DSC38	BUCATA		2,00000	477,98	955,96	FT.DM.13
FISSET METALIC						
DSC39	BUCATA		2,00000	1.215,00	2.430,00	FT.DM.14
BIROU MEDIC						
DSC40	BUCATA		1,00000	1.160,00	1.160,00	FT.DM.15
CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
DSC41	BUCATA		1,00000	2.217,60	2.217,60	FT.DM.16
GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA						
DSC42	BUCATA		1,00000	305,00	305,00	FT.DM.17
SCARITA						
DSC43	BUCATA		1,00000	441,40	441,40	FT.DM.18
PARAVAN MEDICAL						
DSC44	BUCATA		2,00000	3.500,00	7.000,00	FT.DM.19
CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT						
DSC45	BUCATA		1,00000	209,24	209,24	FT.DM.20
TABURET MEDIC						
DSC46	BUCATA		1,00000	1.220,17	1.220,17	FT.DM.21
FRIGIDER DESEURI MEDICALE						
DSC47	BUCATA		1,00000	12,20	12,20	FT.DM.22
RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE						
DSC48	BUCATA		1,00000	1.215,00	1.215,00	FT.DM.23
BIROU MEDIC						
DSC49	BUCATA		1,00000	120,00	120,00	FT.DM.24
SCAUN BIROU						
DSC50	BUCATA		1,00000	98,19	98,19	FT.DM.25
SCAUN VIZITATOR						
DSC51	BUCATA		1,00000	882,35	882,35	FT.DM.26
CANAPEA DE CONSULTATIE						
DSC52	BUCATA		1,00000	1.889,08	1.889,08	FT.DM.27
DULAP METALIC						

Formular F4

		Obiectiv01	Obi4.1	Cate24			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
DSC53	BUCATA		1,00000	1.160,00	1.160,00	FT.DM.28	
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
DSC54	BUCATA		1,00000	2.217,60	2.217,60	FT.DM.29	
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA						
DSC55	BUCATA		1,00000	305,00	305,00	FT.DM.30	
	SCARITA						
DSC56	BUCATA		1,00000	100,00	100,00	FT.DM.31	
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC						
DSC57	BUCATA		1,00000	12,20	12,20	FT.DM.32	
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE						
DSC58	BUCATA		1,00000	3.500,00	3.500,00	FT.DM.33	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT						
DSC59	BUCATA		1,00000	7.236,13	7.236,13	FT.DM.34	
	FRIGIDER MEDICAMENTE						
DSC60	BUCATA		1,00000	1.720,00	1.720,00	FT.DM.35	
	DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE						
DSC61	BUCATA		1,00000	1.400,00	1.400,00	FT.DM.36	
	PAT MEDICAL						
DSC62	BUCATA		1,00000	328,99	328,99	FT.DM.37	
	SALTEA PAT MEDICAL						
DSC63	BUCATA		1,00000	300,00	300,00	FT.DM.38	
	NOPTIERA CU MASA						
DSC64	BUCATA		1,00000	910,00	910,00	FT.DM.39	
	DULAP VESTIAR IZOLATOR						
DSC65	BUCATA		1,00000	1.160,00	1.160,00	FT.DM.40	
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
DSC66	BUCATA		1,00000	1.400,00	1.400,00	FT.DM.41	
	PAT MEDICAL						
DSC67	BUCATA		1,00000	300,00	300,00	FT.DM.42	
	NOPTIERA CU MASA						
DSC68	BUCATA		2,00000	1.889,08	3.778,16	FT.DM.43	
	DULAP METALIC						
DSC69	BUCATA		1,00000	586,13	586,13	FT.DM.44	
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL						
DSC70	BUCATA		1,00000	305,00	305,00	FT.DM.45	
	SCARITA						
DSC71	BUCATA		1,00000	209,24	209,24	FT.DM.46	
	TABURET MEDIC						
DSC72	BUCATA		5,00000	873,10	4.365,50	FT.DM.47	
	VESTIAR METALIC 6 USI						
DSC73	BUCATA		2,00000	129,00	258,00	FT.DM.48	
	CUIER METALIC						
DSC74	BUCATA		4,00000	400,00	1.600,00	FT.DM.49	
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI						
DSC75	BUCATA		2,00000	120,00	240,00	FT.DM.50	
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
DSC76	BUCATA		2,00000	58,82	117,64	FT.DM.51	
	CUIER DUS						
DSC77	BUCATA		1,00000	648,02	648,02	FT.DM.52	
	SCAUN DE DUS						
DSC78	BUCATA		1,00000	1.313,63	1.313,63	FT.DM.53	
	DULAP MATERIALE CURATENIE						
DSC79	BUCATA		1,00000	1.695,00	1.695,00	FT.DM.54	
	CARUCIOR CURATENIE						
DSC80	BUCATA		1,00000	2.241,18	2.241,18	FT.DM.55	
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT						

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

| ron |

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	DSC81	BUCATA	1,00000	648,02	648,02	FT.DM.56
	SCAUN DE DUS					
	DSC82	BUCATA	4,00000	873,10	3.492,40	FT.DM.57
	VESTIAR METALIC 6 USI					
	DSC83	BUCATA	2,00000	129,00	258,00	FT.DM.58
	CUIER METALIC					
	DSC84	BUCATA	3,00000	400,00	1.200,00	FT.DM.59
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI					
	DSC85	BUCATA	2,00000	120,00	240,00	FT.DM.60
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC86	BUCATA	2,00000	58,82	117,64	FT.DM.61
	CUIER DUS					
	DSC87	BUCATA	1,00000	1.672,27	1.672,27	FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR					
	DSC88	BUCATA	1,00000	2.116,71	2.116,71	FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA					
	DSC89	BUCATA	1,00000	655,45	655,45	FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR					
	DSC90	BUCATA	1,00000	1.157,98	1.157,98	FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR					
	DSC91	BUCATA	1,00000	1.319,85	1.319,85	FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR					
	DSC92	BUCATA	1,00000	1.848,74	1.848,74	FT.DM.67
	MASA MANICHIURA					
	DSC93	BUCATA	1,00000	400,00	400,00	FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA					
	DSC94	BUCATA	1,00000	545,38	545,38	FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR					
	DSC95	BUCATA	1,00000	588,24	588,24	FT.DM.70
	STERILIZATOR					
	DSC96	BUCATA	1,00000	797,48	797,48	FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE					
	DSC97	BUCATA	1,00000	335,29	335,29	FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA					
	DSC98	BUCATA	1,00000	200,84	200,84	FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE					
	DSC99	BUCATA	1,00000	108,40	108,40	FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA					
	O1.2	BUCATA	2,00000	436,13	872,26	
	BIROU					
	O1.3	BUCATA	2,00000	120,00	240,00	
	SCAUN BIROU					
	O1.4	BUCATA	2,00000	98,19	196,38	
	SCAUN VIZITATOR					
Total :					355.435,73	

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 27 Echip transport ingr domiciliu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
		Observatii			d) transport			
		Corectii			Total(a+b+c+d)			
		Liste anexe						
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	TRA01A01	82 TONE	0,00001		0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,95			0,00
					0,95			0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.				\$				
Cheltuieli directe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factor multiplicare				0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,250%	0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte				Io = 1,000% x To				0,00
Profit				Po = 0,500% x (To+Io)				0,00
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				0,00

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 27 Echip transport ingr domiciliu

Obiectiv01	Obi4.1	Cate27					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
	DT01	BUCATA	1,00000	143.915,75	143.915,75		
	AUTOVEHICUL TRANSPORT PACIENTI						
Total :					143.915,75		





Formular F4

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 26 Dotari ingrijire domiciliu

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	c) Dotari					
	9000198	BUCATA	2,00000	478,00	956,00	
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000199	BUCATA	2,00000	126,03	252,06	
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE					
	9000200	BUCATA	2,00000	170,90	341,80	
	TRUSA PRIM AJUTOR					
	9000201	BUCATA	2,00000	7.236,13	14.472,26	
	FRIGIDER MEDICAMENTE					
	9000202	BUCATA	2,00000	12,20	24,40	
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	9000203	BUCATA	1,00000	124,53	124,53	
	TELEFON FIX					
	9000321	BUCATA	2,00000	129,00	258,00	
	CUIER METALIC					
	9000322	BUCATA	1,00000	436,13	436,13	
	BIROU					
	9000323	BUCATA	1,00000	120,00	120,00	
	SCAUN BIROU					
	9000324	BUCATA	1,00000	3.500,00	3.500,00	
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	9000325	BUCATA	1,00000	4.454,00	4.454,00	
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	9000367	BUCATA	2,00000	2.217,60	4.435,20	
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	9000368	BUCATA	5,00000	478,00	2.390,00	
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000369	BUCATA	1,00000	420,00	420,00	
	SCAUN CU ROTILE					
	9000370	BUCATA	1,00000	420,00	420,00	
	SCAUN TRANSPORT					
	9000371	BUCATA	2,00000	210,08	420,16	
	PERNA DE INTOARCERE					
	9000372	BUCATA	2,00000	300,00	600,00	
	ANALIZOR PROFESIONAL PENTRU GLICEMIE, COLESTEROL SI ACID URI					
	9000500	BUCATA	1,00000	362,26	362,26	
	MASA DE MASAJ PLIABILA					
	9000501	BUCATA	1,00000	305,00	305,00	
	SCARITA					
	9000502	BUCATA	1,00000	240,00	240,00	
	CADRU PLIABIL					
	9000503	BUCATA	1,00000	167,23	167,23	
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC					
	9000504	BUCATA	1,00000	588,22	588,22	
	RAMPA PLIABILA					

Formular F4

		Obiectiv01	Obi4.1	Cate26		ron
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	9000505	BUCATA	1,00000	229,00	229,00	
	PEDALATOR PLIABIL					
Total :					35.516,25	

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING





Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 28 Dotari PSI

Obiectiv01		Obi4.1	Cate28				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	c) Dotari						
	9000643	BUCATA	2,00000	1.294,00	2.588,00		
	PICHET PSI						
	9000644	MP	4,00000	201,00	804,00		
	STINGATOR PORTATIV 6KG						
Total :					3.392,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.4 Inst incinta sanitare

Nr.cap./ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	ron		
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Terasamente apa	16.242,89
4.1.2	02	Terasam canal	16.746,12
4.1.3	03	Camine canal menajer 12b	36.528,45
4.1.4	04	Instalatii camin apometru	4.937,84
4.1.5	05	Inst sanitare GospApa	5.329,39
4.1.6	06	Conducte apa incinta	11.530,21
4.1.7	07	Conducte canal incinta	7.143,88
	TOTAL I		98.458,78
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	08	Echipam Gosp apa ext	2.125,81
4.2.2	09	Echip canal bazin vidanjabil	965,78
	TOTAL II		3.091,59
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		125.427,32
	TOTAL III		125.427,32
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		226.977,69
	Taxa pe valoarea adaugata		43.125,76
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		270.103,45



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 01 Terasamente apa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC03D1	82 SUTE MC	1,50000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				278,39	417,59		
				0,00	0,00		
				278,39	417,59		
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT						
	E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4						
2	TSA04D1	82 M CUB	133,00000	0,00	0,00		
				61,29	8151,20		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				61,29	8151,20		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA						
	N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE						
3	ACE08A1	82 M CUB	65,00000	58,46	3799,62		
				11,26	731,94		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				69,72	4531,56		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI						
	ZARE CU: NISIP						
4	TRA01A25	82 TONE	106,60000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				19,00	2025,40		
				19,00	2025,40		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						
	nisip						
5	TSD01C1	82 M CUB	38,00000	0,00	0,00		
				7,99	303,74		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				7,99	303,74		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO						
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE						
	umplutura de pamant peste conducte						
6	TSD02A1	82 SUTE MC	1,80000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				67,61	121,70		
				0,00	0,00		
				67,61	121,70		
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2						
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM						
7	TSD04C1	82 M CUB	38,00000	0,23	8,78		
				13,79	524,07		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				14,02	532,85		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA						
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
8	TSD06A1	82 SUTE MC	1,80000	0,00	0,00		
				83,29	149,93		
				126,18	227,12		
				0,00	0,00		
				209,47	377,04		
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN						
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM						

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate01	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TSD14A1	82 M CUB	18,00000	2,31	41,58	
				0,00	0,00	
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				6,12	110,07	
				0,00	0,00	
				8,43	151,65	
10	TRA05A05	82 TONE	21,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$				2,85	62,13	
apa la compactare				2,85	62,13	
11	TRA01A10P	82 TONE	117,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,02	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				4,75	555,75	
pamant in exces				4,75	555,77	
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,65000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2				52,11	33,87	
CU BULD. DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS. DE 21-30CM				0,00	0,00	
pamant excedentar				52,11	33,87	
Cheltuieli directe			3.849,98	9.860,90	910,34	2.643,28
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		199,68		199,68
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.464,98	9.074,49	819,31	2.643,28
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			160,02
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			80,81
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			16.242,89

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 02 Terasam canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC03D1	82 SUTE MC	1,30000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				278,39	361,91		
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT			0,00	0,00		
	E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4			278,39	361,91		
2	TSA04D1	82 M CUB	127,00000	0,00	0,00		
				61,29	7783,47		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA			0,00	0,00		
	N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE			0,00	0,00		
				61,29	7783,47		
3	ACE08A1	82 M CUB	76,00000	58,46	4442,64		
				11,26	855,81		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI			0,00	0,00		
	ZARE CU: NISIP		\$	0,00	0,00		
				69,72	5298,44		
4	TRA01A25	82 TONE	124,64000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00		
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	19,00	2368,16		
	nisip			19,00	2368,16		
5	TSD01C1	82 M CUB	31,00000	0,00	0,00		
				7,99	247,79		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	0,00		
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00		
	umplutura de pamant peste conducte			7,99	247,79		
6	TSD02A1	82 SUTE MC	1,50000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			67,61	101,42		
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			0,00	0,00		
				67,61	101,42		
7	TSD04C1	82 M CUB	31,00000	0,23	7,16		
				13,79	427,53		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00		
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV			0,00	0,00		
				14,02	434,69		
8	TSD06A1	82 SUTE MC	1,50000	0,00	0,00		
				83,29	124,94		
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN			126,18	189,26		
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00		
				209,47	314,20		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate02	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TSD14A1	82 M CUB	15,00000	2,31	34,65	
				0,00	0,00	
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			6,12	91,73	
				0,00	0,00	
				8,43	126,38	
10	TRA05A05	82 TONE	18,10000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00	
	HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5 KM. \$			2,85	51,59	
	apa la compactare			2,85	51,59	
11	TRA01A10P	82 TONE	136,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,03	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$			4,75	649,80	
	pamant in exces			4,75	649,83	
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,76000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2			52,11	39,60	
	CU BULD. DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS. DE 21-30CM			0,00	0,00	
	pamant excedentar			52,11	39,60	
Cheltuieli directe			4.484,45	9.439,57	783,92	3.069,55
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	191,15		191,15
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.036,00	8.686,76	705,52	3.069,55
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			164,98
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			83,31
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			16.746,12



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACD04C1	82 BUCATA	12,00000	1693,14 237,98 27,79 0,00	20317,73 2855,79 333,53 0,00
CAMIN DE CANALIZARE DIN BETON DN 800 MM CU H VARIA					
BIL DE LA 0,95 M LA 1,80 M					
carosabile				1958,92	23507,05
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
2	ACD01F1	82 BUCATA	12,00000	771,84 22,35 0,00 0,00	9262,09 268,19 0,00 0,00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES					
A SUPORT CAROSABIL TIP IV				794,19	9530,28
3	ACD07A1	82 M	7,20000	258,91 32,00 15,33 0,00	1864,16 230,43 110,37 0,00
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS AC					
CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA\$					
60 cm				306,24	2204,96
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
4	ACD07D1	82 M	2,40000	221,96 108,66 0,00 0,00	532,71 260,79 0,00 0,00
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: ADUCER					
EA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT					
20 cm				330,62	793,50
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
5	00605R4	02 BUCATA	24,00000	89,88 5,26 0,00 0,00	2157,12 126,15 0,00 0,00
PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 200 MM				95,14	2283,27
L:LA006G1-0004:8813867 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.200MM					
6	ACE17A1	82 BUCATA	12,00000	3,21 21,20 0,00 0,00	38,47 254,35 0,00 0,00
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU AL					
TE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$				24,40	292,82
7	TRA02A25	82 TONE	44,50000	0,00 0,00 0,00 19,00	0,00 0,00 0,00 845,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
tuburi prefabricate la camine, capace si rame				19,00	845,50

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate03	ron	
0	1	2	3	4	5
8	TRILAC13B1	82 TONE	44,50000	0,00	0,00
				7,56	336,60
DESCARCARE MAT.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,56	336,60
Cheltuieli directe			34.172,28	4.332,29	443,90
				845,50	39.793,97
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca	2,250%		87,73		87,73
TOTAL CHELT. DIRECTE			30.755,05	3.986,79	399,51
				845,50	35.986,85
Cheltuieli indirecte	Io =	1,000% x To			359,87
Profit	Po =	0,500% x (To+Io)			181,73
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			36.528,45

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SE53A	99 BUCATA	1,00000	405,15	405,15
				19,76	19,76
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				424,91	424,91
CONTOR DE APA (APOMETRU) DEBIT MAXIM =20 [MC/H] CU TRANSMITERE LA DISTANTA					
Apometru Dn 32 clasa metrologica "C"					
L:SL49 -0003:4625562 -CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA					
2	00609A3	02 BUCATA	1,00000	1738,83	1738,83
				13,20	13,20
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1752,03	1752,03
CAMIN DE APOMETRU					
L:LA006H2-0003:8814199 -CAMIN CU BAZA INCHISA H1500MM					
L:LA006I1-0001:8816691 -PIESA SUPERIOARA REGLABILA H.100-300 MM					
L:LA006I2-0001:8816808 -CAPAC PEHD PROTECTIE CAMIN D.INT/D.EXT = 640/ 800 MM					
3	SD08XC	93 BUCATA	2,00000	91,43	182,86
				30,92	61,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				122,35	244,69
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE DIAM 1 1/2"					
L:11411 -0067:4202589 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" B DESCARCARE PN10 S6480					
4	SE56A	99 BUCATA	1,00000	87,68	87,68
				45,45	45,45
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				133,13	133,13
FILTRU IMPURITATI CU FLANSE, FONTA, TIP "Y" 1 1/4"					
L:SL44C -M :3270742 -FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1 1/4"					
5	SA33A1	82 BUCATA	2,00000	31,33	62,67
				41,62	83,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				72,96	145,91
MONTAJ PIESA DE TRECERE OL /PEHD					
6	8811855	BUCATA	2,00000	131,32	262,64
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				131,32	262,64
TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 50/ 1" 1/2					
7	SA33A1	82 BUCATA	2,00000	55,85	111,71
				41,62	83,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				97,48	194,95
REDUCTIE OL 2"-1 1/4"					
L:11401 -M :4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate04	ron	
0	1	2	3	4	5
8	ACE13C1	82 BUCATA	2,00000	1061,94	2123,88
				20,46	40,92
	HIDRANT DE GRADINA CU CUTIE SI ROBINET Ø1"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1082,40	2164,80
9	00605R5	02 BUCATA	2,00000	17,36	34,72
				6,56	13,12
	PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 63 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,92	47,84
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
10	CE26A	02 M	1,00000	9,60	9,60
				7,13	7,13
	TRECERE+ETANSARE PROTECTIE CONDUCTA LA TRECERE PR			0,00	0,00
	IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE			0,00	0,00
	2 buc			16,73	16,73
L:LC09B -0015:6102830 -CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP					
L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
11	TRA02A25	82 TONE	0,30000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	5,70
	transport diverse accesorii			19,00	5,70
12	TRI1AC13B5	82 TONE	0,30000	0,00	0,00
				9,47	2,84
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$			0,00	0,00
				9,47	2,84
Cheltuieli directe			5.019,73	370,74	0,00
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000
Alte cheltuieli directe					1,00000
Contrib. asig. munca			2,250%	7,51	7,51
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.517,76	341,17	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		48,65
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		24,57
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		4.937,84

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 05 Inst sanitare GospApa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD09C	99 BUCATA	1,00000	224,81	224,81
				38,53	38,53
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				263,34	263,34
L:SL43	-M :8800362	-ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''			
2	SD09C	99 BUCATA	1,00000	268,29	268,29
				38,53	38,53
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				306,83	306,83
L:SL43	-M :8813018	-CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2			
3	SD09B	99 BUCATA	1,00000	175,23	175,23
				33,59	33,59
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				208,82	208,82
L:SL43	-M :8808014	-ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN1''			
4	SD09B	99 BUCATA	1,00000	213,22	213,22
				33,59	33,59
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				246,81	246,81
L:SL43	-0032:4504171	-ROBINET DN 2"			
5	SD18A1	82 BUCATA	1,00000	53,96	53,96
				16,52	16,52
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				70,49	70,49
L:11411	-M :8813001	-ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.1"			
6	SD19C	99 BUCATA	1,00000	56,39	56,39
				28,85	28,85
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				85,24	85,24
L:SL42	-M :1100068	-CLAPETA SENS DN 40			
7	SE58A	99 BUCATA	1,00000	403,95	403,95
				4,94	4,94
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				408,89	408,89
L:SL49	-0003:4625562	-CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05	ron	
0	1	2	3	4	5
8	SD18A1	82 BUCATA	3,00000	57,50	172,50
ROBINET CU PLUTITOR DN 3/4"				16,52	49,57
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				74,03	222,08
L:11411 -0130:4201652 -ROBINET RETINERE VENTIL 3/4" PN 6 MUFA NI522					
9	SD18A1	82 BUCATA	3,00000	60,42	181,26
ROBINET CU SFERA DN 3/4"				16,52	49,57
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				76,95	230,84
L:11411 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1"					
10	SD32C1	82 BUCATA	1,00000	128,41	128,41
RACORDURI POMPE MOBILE POMPIERI TIP STORZ DN100 MM				53,23	53,23
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				181,64	181,64
L:11429 -0003:7336056 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP A.4" S 701					
11	IA23B2	82 BUCATA	1,00000	66,81	66,81
MANOMETRU CU ROBINET 1/2"				7,40	7,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				74,20	74,20
12	00604A05	02 BUCATA	3,00000	102,45	307,35
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"				0,97	2,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				103,42	310,26
L:LA006E1-0012:8812170 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 75 X 2" 1/2					
13	00604A04	02 BUCATA	1,00000	63,60	63,60
ADAPTOR FLANSA PEHD50/OL2"				0,97	0,97
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,57	64,57
L:LA006E1-0010:8812167 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 50 X 2"					
14	00604A02	02 BUCATA	1,00000	79,69	79,69
ADAPTOR FLANSA PEHD32/OL1"				0,68	0,68
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				80,37	80,37
L:LA006E1-M :8811853 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/ 1"					
15	00605R1	02 BUCATA	3,00000	19,36	58,08
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 2 1/2				2,25	6,76
"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,61	64,84
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
16	00605R1	02 BUCATA	1,00000	18,93	18,93
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 1 1/2				2,25	2,25
"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,18	21,18
L:LA006G1-M :9000125 -PIESA TRECERE CAMIN 40 MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	SA04G	99 M	12,00000	90,87	1090,45
				24,34	292,05
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 2 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				115,21	1382,50
L:SL01	-0007:3306106	-TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656			
L:SL02A	-0030:4114251	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 32 ZN F3			
L:SL02B	-0061:4115580	-TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN			
L:SL02C	-0079:4118051	-COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2 ZN			
L:SL02D	-0116:4120248	-MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 ZN			
L:SL02F	-0230:4123381	-NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 65 21/2			
18	SA04E	99 M	2,00000	41,29	82,58
				14,41	28,82
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1 1/2 "				0,00	0,00
				0,00	0,00
				55,70	111,40
L:SL01	-0014:3306376	-TEAVA INST.ZINC FILET M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656			
L:SL02A	-0010:4114005	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 ZN F1			
L:SL02B	-0056:4115528	-TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2 ZN			
L:SL02C	-0075:4118013	-COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2 ZN			
L:SL02D	-0112:4120200	-MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 ZN			
L:SL02F	-0179:4123329	-NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 40 11/2 ZN DS			
19	SA04C	99 M	2,00000	22,30	44,60
				9,74	19,47
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, CULT, 1 "				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,03	64,07
L:SL01	-0003:3306065	-TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656			
L:SL02A	-0005:4113908	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15 ZN F2			
L:SL02B	-0052:4115451	-TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN			
L:SL02C	-0071:4117954	-COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN			
L:SL02D	-0108:4120169	-MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 ZN			
L:SL02F	-0175:4123238	-NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN DS			
20	SA19B	99 M	2,00000	7,36	14,72
				3,97	7,94
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,,D= 25MM				0,24	0,47
				0,00	0,00
				11,57	23,13
L:SL05	-0022:6717079	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 25MM			
L:SL06A	-0002:6719421	-MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=25MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
21	SD30C1	82 BUCATA	2,00000	155,30	310,59
				6,14	12,27
COT OTEL DN2 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				161,43	322,86
22	SD30C2	82 BUCATA	1,00000	91,30	91,30
				6,14	6,14
COT OTEL DN1 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				97,43	97,43
23	SA35A1	82 BUCATA	1,00000	118,99	118,99
				55,66	55,66
TEU OTEL DN 1 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				174,65	174,65
L:11421	-M :8802192	-TEU OTEL 1 1/2"			
24	IC35G1	82 BUCATA	2,00000	4,37	8,74
				7,39	14,79
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$				0,00	0,00
				11,76	23,53

Formular F3

Executant0415		Obiectiv01		Obi4.4		Cate05		ron	
0	1	2	3	4	5				
25	IC35I1	82	BUCATA	4,00000	8,35	33,40			
					8,76	35,03			
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					0,00	0,00			
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$					0,00	0,00			
					17,11	68,43			
26	ACB05A1	82	BUCATA	2,00000	45,72	91,45			
					9,12	18,25			
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CO					0,00	0,00			
NTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. \$					0,00	0,00			
					54,85	109,70			
L:11713 -0001:6607551 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2X4 S1733									
L:11715 -0003:5801150 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 55 GR. 5.8 S4272									
L:11716 -0003:5842714 -PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4071									
27	ACB10A1	82	BUCATA	2,00000	41,39	82,78			
					9,75	19,49			
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR					5,67	11,34			
. AVIND DN = 50 \$					0,00	0,00			
					56,80	113,61			
L:11705 -0001:4400791 -FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S 8012									
28	00605R1	02	BUCATA	3,00000	19,36	58,08			
					2,25	6,76			
TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 21/2					0,00	0,00			
"					0,00	0,00			
					21,61	64,84			
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM									
29	00605R1	02	BUCATA	1,00000	21,27	21,27			
					7,90	7,90			
TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 2"					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					29,17	29,17			
L:LA006G1-M :6310020 -PIESA DE TRECERE 50 MM									
30	00605R1	02	BUCATA	1,00000	17,36	17,36			
					2,25	2,25			
TRECERE PERETE STATIE POMPARE PENTRU CONDUCTE 1"					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					19,61	19,61			
L:LA006G1-M :9813867 -PIESA TRECERE CAMIN 25 MM									
31	CL21A1	82	KG	10,00000	10,96	109,57			
					2,72	27,21			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					0,00	0,00			
IN BETON					0,00	0,00			
					13,68	136,77			
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON									
32	SF01B	99	M	18,00000	0,00	0,00			
					3,95	71,14			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS					0,00	0,00			
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 1"-2"					0,00	0,00			
					3,95	71,14			
33	SF05A	99	M	18,00000	0,00	0,00			
					1,17	21,03			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D					0,00	0,00			
E OTEL ZINCATA, D=3/8" - 2"					0,00	0,00			
					1,17	21,03			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05	ron		
0	1	2	3	4	5	
34	RPSF11A	99 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				113,68	113,68	
PROBE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE, PROBE LA FUNCTIO				0,00	0,00	
NARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE HIDRANTI				0,00	0,00	
				113,68	113,68	
35	TRA02A25	82 TONE	0,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				19,00	11,40	
				19,00	11,40	
36	TRI1AC12C6	82 TONE	0,60000	0,00	0,00	
				12,69	7,61	
DESCARCARE MAT.				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				12,69	7,61	
Cheltuieli directe			4.648,35	1.135,38	11,81	5.806,94
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	22,99		22,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.183,51	1.044,83	10,63	5.250,38
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			52,50
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			26,51
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			5.329,39

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 06 Conducte apa incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
					c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)		
					Liste anexe		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	SA14H	99 M	14,00000	26,35	368,93		
				10,12	141,73		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=75MM				0,61	8,47		
				0,00	0,00		
				37,08	519,13		
L:SL05 -0027:6717084 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 75MM							
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX							
2	SA14G	99 M	225,00000	24,60	5534,82		
				9,33	2099,14		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM				0,56	126,11		
				0,00	0,00		
				34,49	7760,07		
L:SL05 -0026:671708A -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 63MM							
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX							
3	SA14D	99 M	56,00000	6,39	357,85		
				7,15	400,18		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=32MM				0,43	23,89		
				0,00	0,00		
				13,96	781,91		
L:SL05 -0023:6717080 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 32MM							
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX							
4	ACA17A1	82 BUCATA	16,00000	0,00	0,00		
				12,37	197,88		
MONTAJ PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
asimilat pentru montaj accesorii PEID				12,37	197,88		
5	8816326	BUCATA	4,00000	13,12	52,48		
				0,00	0,00		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 32 MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				13,12	52,48		
6	8816329	BUCATA	12,00000	22,10	265,20		
				0,00	0,00		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 63 MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				22,10	265,20		
7	8816330	BUCATA	1,00000	38,83	38,83		
				0,00	0,00		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 75 MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				38,83	38,83		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate06	ron	
0	1	2	3	4	5
8	ACA13C	99 BUCATA	7,00000	0,05	0,37
				97,28	680,95
				52,00	364,02
				0,00	0,00
				149,33	1045,34
SUDAREA TV.DIN POLIETILENA DE PRES.DE INALTA DENS. PT.REALIZ.RAMIFIC.SI LA REP.ACCIDENT. D= 63-225 MM asimilat pentru toate diametrele					
9	8815767	BUCATA	1,00000	55,14	55,14
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				55,14	55,14
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 75 MM					
10	8815766	BUCATA	15,00000	41,63	624,45
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				41,63	624,45
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 63 MM					
11	6719429	BUCATA	4,00000	33,38	133,52
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				33,38	133,52
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D= 32MM					
12	CE26A	02 M	2,00000	1,39	2,77
				7,13	14,26
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,51	17,03
ETANSARE REZISTENTA LA FOC LA TREGERILE INSTALATII LOR					
L:LC09B -0007:6102822 -CHIT DE ETANSARE ROST KERACOLOR GROSSO L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
13	ACA20C1	82 BUCATA	6,00000	20,59	123,52
				26,45	158,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				47,03	282,21
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 125-140 \$					
14	6719446	BUCATA	2,00000	78,07	156,14
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,07	156,14
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 75MM					
15	6719445	BUCATA	2,00000	47,12	94,24
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				47,12	94,24
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 63MM					
16	6719442	BUCATA	2,00000	25,52	51,04
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,52	51,04
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 32MM					
17	TCA14V1	82 KM	0,29500	0,00	0,00
				206,10	60,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				206,10	60,80
INSTALARE BANDA SENMALIZARE CONDUCTA APA.INGROPATA					
18	8811743	M	295,00000	0,38	112,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,38	112,10
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate06	ron		
0	1	2	3	4	5	
19	ACE07C1	82 SUTE M	2,95000	12,22	36,04	
				40,83	120,46	
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR				0,00	0,00	
E CU APA AVIND DN 100				0,00	0,00	
				53,05	156,50	
20	SF02C	99 ZECI M	29,50000	0,00	0,00	
				2,17	64,12	
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE				0,00	0,00	
APA RECE, CU TEAVA DIN D= 16-160 MM				0,00	0,00	
asimilat pentru PEID toate diametrele				2,17	64,12	
21	TRA02A25	82 TONE	2,10000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				19,00	39,90	
transport diverse accesorii				19,00	39,90	
22	TRI1AC13B5	82 TONE	2,10000	0,00	0,00	
				9,47	19,88	
DESCARCARE MAT. DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,AS				0,00	0,00	
EZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$				0,00	0,00	
				9,47	19,88	
Cheltuieli directe			8.007,43	3.958,07	522,49	39,90 12.527,90
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		80,15		80,15
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.206,69	3.642,42	470,24	39,90 11.359,25
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To				113,59
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)				57,36
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				11.530,21



PROIECTANT
STRUCT. QUALITY BUILDING

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	ron		
0	1	2	3	4	5	
8	TCA14V1	82 KM	0,25000	2722,24	680,56	
				287,49	71,87	
INSTALARE BANDA SEMNALIZARE CONDUCTA				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				3009,73	752,43	
9	8814249	M	250,00000	0,38	95,00	
				0,00	0,00	
BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,38	95,00	
10	SF05D1	82 M	250,00000	0,70	174,23	
				2,42	604,80	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.				0,00	0,00	
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM				0,00	0,00	
				3,12	779,03	
11	TRA02A25	82 TONE	2,10000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.				19,00	39,90	
				19,00	39,90	
12	TRI1AC13B1	82 TONE	2,10000	0,00	0,00	
				7,56	15,88	
DESCARCARE MAT.				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				7,56	15,88	
Cheltuieli directe			6.296,72	1.446,36	0,00	39,90
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		29,29		29,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.667,05	1.331,02	0,00	39,90
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			70,38
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			35,54
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			7.143,88

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	IA37D1	82 BUCATA	1,00000	254,65	254,65		
				488,82	488,82		
				43,24	43,24		
				0,00	0,00		
				786,70	786,70		
MONTAJ REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC							
2	SE55A	99 BUCATA	1,00000	3,05	3,05		
				885,31	885,31		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				888,36	888,36		
MONTAJ GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8 M C/H, 1 POMPA PILOT Q = 8MC/H							
3	SE55A	99 BUCATA	1,00000	3,05	3,05		
				289,81	289,81		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				292,86	292,86		
MONTAJ POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET EC HIPATA							
4	ATB06B	82 BUCATA	2,00000	15,73	31,46		
				141,89	283,78		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				157,62	315,24		
MONTARE KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTI LAT							
Cheltuieli directe			292,21	1.947,72	43,24	0,00	2.283,16
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		39,44			39,44
TOTAL CHELT. DIRECTE			262,99	1.792,39	38,91	0,00	2.094,29
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To					20,94
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)					10,58
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					2.125,81

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Obiectiv01		Obi4.4		Cate08		ron	
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000999	BUCATA		1,00000	2.689,00	2.689,00	F5 IS 3	
REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC							
9001000	BUCATA		1,00000	24.000,00	24.000,00	F5 IS 1	
GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,							
9001008	BUCATA		1,00000	1.680,00	1.680,00	F5 IS 2	
POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA							
9001011	BUCATA		2,00000	630,00	1.260,00	F5 IS 1	
KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT							
Total :					29.629,00		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	VC14A	82 BUCATA	1,00000	35,55	35,55		
				495,10	495,10		
MONT.BAZIN VIDANJABIL 80 MC				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				530,65	530,65		
2	00803C12D1	02 BUCATA	1,00000	408,25	408,25		
				104,78	104,78		
KIT MONTAJ RACORD BAZIN VIDANJABIL				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				513,03	513,03		
Cheltuieli directe				443,80	599,89	0,00	1.043,68
Factor multiplicare				0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca				2,250%	12,15		12,15
TOTAL CHELT. DIRECTE				399,42	552,05	0,00	951,46
Cheltuieli indirecte				Io = 1,000% x To			9,51
Profit				Po = 0,500% x (To+Io)			4,80
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po			965,78

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Obiectiv01		Obi4.4	Cate09		ron		
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
	9000100	BUCATA	1,00000	95.798,32	95.798,32	F5 IS 4	
BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M							
Total :					95.798,32		



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.5 Amenajari protectia mediului

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA) ron
	1	2	
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora		
4.1.1	1	Spatii verzi	74.487,52
4.1.2	2	Arbori, arbusti	8.446,08
	TOTAL I		82.933,60
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		82.933,60
	Taxa pe valoarea adaugata		15.757,38
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		98.690,98

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.5 Amenajari protectia mediului

Categoria de lucrari: 1 Spatii verzi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	TSH04B1	82 MP	3793,00000		0,00	0,00			
					5,27	19970,52			
	MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR				0,00	0,00			
	E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM				0,00	0,00			
					5,27	19970,52			
2	TSH09A1	82 SUTE MP	37,93000		74,09	2810,29			
					91,87	3484,60			
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN				0,00	0,00			
	PANTA SUB 30% *				0,00	0,00			
					165,96	6294,89			
3	TSH12B1	82 SUTE MP	37,93000		2,31	87,62			
					13,24	502,37			
	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA				23,60	895,30			
					0,00	0,00			
					39,16	1485,28			
4	TRA05A05	82 TONE	37,93000		0,00	0,00			
					0,00	0,00			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00			
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$				2,85	108,10			
	apa				2,85	108,10			
5	720455C	M CUB	568,95000		13,22	7521,52			
					0,00	0,00			
	PAMANT VEGETAL				0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					13,22	7521,52			
6	TRA01A25	82 TONE	1024,11000		0,00	0,00			
					0,00	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00			
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	19458,09			
	pamant vegetal				19,00	19458,09			
7	DA26C	99 MP	3793,00000		2,47	9386,84			
					3,76	14277,23			
	ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 15CM A PAMANTULUI P				0,00	0,00			
	T.SPATII VERZI LA DRUMURI SI STRAZI, TEREN ORIZ.				0,00	0,00			
					6,24	23664,07			
Cheltuieli directe				19.806,27	38.234,72	895,30	19.566,19	78.502,48	
Factor multiplicare				0,90000	0,90000	0,90000	1,00000		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,250%	774,25			774,25	
TOTAL CHELT. DIRECTE				17.825,65	35.185,50	805,77	19.566,19	73.383,11	
Cheltuieli indirecte				Io =	1,000% x To			733,83	

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.5	Cate1			[ron]
0	1	2	3	4	5	
Profit	Po = 0,500% x (To+Io)					370,58
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po					74.487,52

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.5 Amenajari protectia mediului

Categoria de lucrari: 2 Arbori, arbusti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
	0	1	2	3	4	5	
1	TRA02A25	82	TONE	4,90000	0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					19,00		93,10
					19,00		93,10
2	SVB2A21A3	82	BUCATA	42,00000	0,00		0,00
					17,72		744,26
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					17,72		744,26
3	9001149		BUCATA	6,00000	198,00		1188,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					198,00		1188,00
4	9001150		BUCATA	16,00000	116,10		1857,60
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					116,10		1857,60
5	9001151		BUCATA	11,00000	115,20		1267,20
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					115,20		1267,20
6	9001152		BUCATA	9,00000	206,19		1855,71
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					206,19		1855,71
7	SVB2A20A	82	BUCATA	42,00000	0,00		0,00
					8,16		342,80
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					8,16		342,80
8	9001094		BUCATA	42,00000	23,22		975,24
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					23,22		975,24

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.5	Cate2	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TRB01C29	82 TONE	1,90000	0,00	0,00	
				25,46	48,37	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			0,00	0,00	
	UNCARE DESC RASTURNARE GRUP 4 DISTANTA 90M	\$		0,00	0,00	
	transport mranita			25,46	48,37	
10	TSH13A1	82 TONE	1,90000	77,59	147,42	
				83,78	159,19	
	ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,DIN MRANITA			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				161,37	306,61	
11	TRA01A25	82 TONE	1,90000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	36,10	
	mranita			19,00	36,10	
12	SVB2A02B3	82 BUCATA	114,00000	0,00	0,00	
				3,78	430,38	
	SAPARE GROPI POLIGONALE MANUAL, IN TEREN TARE, 40			0,00	0,00	
	X 40 X 30 CM			0,00	0,00	
	35.62 mc			3,78	430,38	
13	TRA01A10P	82 TONE	5,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$		4,75	26,13	
	pamant excedentar gropi plantare			4,75	26,13	
14	SVC3C01A1	82 AR	1,00000	0,00	0,00	
				6,08	6,08	
	UDAREA SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE CU FURT			0,00	0,00	
	UNUL LA GURA DE APA ,EXCLUSIV APARATUL DE UDAT			0,00	0,00	
				6,08	6,08	
15	TSD14XA	91 M CUB	1,00000	2,31	2,31	
				0,00	0,00	
	UDAREA MEC.A STRATURILOR DE PAM.CU AUTOCISTERNA DE			6,12	6,12	
	5-8T PREVAZ.CU DISP.DE STROPIRE,PT.COMPLET.UMIDITA			0,00	0,00	
				8,43	8,43	
16	TRA05A03	82 TONE	1,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00	
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 3 KM.\$			2,85	2,85	
	apa pentru udat			2,85	2,85	
Cheltuieli directe			7.293,48	1.731,09	6,12	158,18
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	35,05		35,05
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.564,13	1.593,04	5,50	158,18
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			83,21
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			42,02
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			8.446,08

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 Bransamente

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	
	1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
1	1 Bransamente	57.000,00
	TOTAL I	57.000,00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	57.000,00
	Taxa pe valoarea adaugata	10.830,00
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	67.830,00



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 Bransamente

Categoria de lucrari: 1 Bransamente

						ron
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	9001204	BUCATA	1,00000	6914,00	6914,00	
				0,00	0,00	
BRANSAMENT APA				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6914,00	6914,00	
2	9002017	BUCATA	1,00000	45550,00	45550,00	
				0,00	0,00	
RACORD RETELE ELECTRICE BRANSAMENT				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				45550,00	45550,00	
4	9001226	BUCATA	1,00000	4536,00	4536,00	
				0,00	0,00	
RACORD INTERNET TELEFONIE				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				4536,00	4536,00	
Cheltuieli directe			57.000,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		0,00	0,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			57.000,00	0,00	0,00	
Cheltuieli indirecte			Io = 0,000% x To		0,00	
Profit			Po = 0,000% x (To+Io)		0,00	
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		57.000,00	

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.3 Instalatii electrice incinta

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)	
			ron	
			1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
4.1.1	01	Terasam instalatii electrice		4.682,78
4.1.2	02	Iluminat incinta 7 stalpi		31.610,33
4.1.3	03	Instalatii electrice incinta		25.799,92
4.1.4	04	Inst priza de pamant stalpi		1.117,09
		TOTAL I		63.210,12
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
4.2.1	05	Statie de incarcare		3.761,49
		TOTAL II		3.761,49
	Procurare			
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		33.868,91
		TOTAL III		33.868,91
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		100.840,52
		Taxa pe valoarea adaugata		19.159,69
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		120.000,21



Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
				Observatii		
				Corectii		
				Liste anexe		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01B1	82 M CUB	72,00000	0,00	0,00	
				14,21	1023,42	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				0,00	0,00	
IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*				0,00	0,00	
				14,21	1023,42	
2	TSD18B1	82 M CUB	56,00000	0,23	12,94	
				18,04	1010,08	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII				0,00	0,00	
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU				0,00	0,00	
				18,27	1023,01	
3	TRA05A05	82 TONE	5,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$				2,85	15,96	
apa la compactare				2,85	15,96	
4	W2H04A1	82 M CUB	16,00000	59,88	958,10	
				9,13	146,14	
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU				0,00	0,00	
RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT				0,00	0,00	
				69,02	1104,24	
5	TRA01A25	82 TONE	33,56000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$				19,00	637,64	
nisip				19,00	637,64	
6	TRB01A25	82 TONE	33,00000	0,00	0,00	
				25,42	838,92	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00	0,00	
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M \$				0,00	0,00	
				25,42	838,92	
7	TRB04B1	82 TONE	3,56000	0,00	0,00	
				6,63	23,59	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU				0,00	0,00	
2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE \$				0,00	0,00	
				6,63	23,59	
8	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,16000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST				293,29	46,93	
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30				0,00	0,00	
				293,29	46,93	

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.3	Cate01	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA01A10P	82 TONE	28,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,01	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	4,75	136,80	
	pamant excedentar			4,75	136,81	
10	TSD02C1	82 SUTE MC	0,16000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			29,15	4,66	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00	
	imprastiere pamant excedentar			29,15	4,66	
11	TSA01B1	82 M CUB	4,20000	0,00	0,00	
				14,21	59,70	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00	
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*			0,00	0,00	
	stalpi			14,21	59,70	
12	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04200	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST			293,29	12,32	
	DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30			0,00	0,00	
				293,29	12,32	
13	TRA01A10P	82 TONE	7,56000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	4,75	35,91	
				4,75	35,91	
14	TSD02C1	82 SUTE MC	0,04200	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			29,15	1,22	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			0,00	0,00	
				29,15	1,22	
Cheltuieli directe			971,04	3.101,85	65,13	4.964,34
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		62,81		62,81
TOTAL CHELT. DIRECTE			873,94	2.854,48	58,62	4.613,35
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To				46,13
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)				23,30
TOTAL GENERAL pe categorii						4.682,78

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 02 Iluminat incinta 7 stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	W2A16A1	82 BUCATA	7,00000		16,34		114,35
					120,75		845,26
					35,94		251,55
					0,00		0,00
					173,02		1211,16
MONTAJ STALP METALLIC, ECHIPAT CU USA DE VIZITARE							
H=6M							
stalpi iluminat, h= 6m							
2	9008015	BUCATA	7,00000		4019,63		28137,41
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					4019,63		28137,41
STALPI ILUMINAT, H= 6M							
3	W2F02XA	93 BUCATA	7,00000		7,41		51,88
					107,17		750,20
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					114,58		802,09
MONTAJ CORP DE ILUMINAT MONTAT PE STILP DE 6 M							
4	9001208	BUCATA	7,00000		444,75		3113,25
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					444,75		3113,25
CORP ILUMINAT LAMPA STRADALA LED 50W, IP 66							
LED, 20W, minim 1200lm, temperatura culoare 4000-							
5	CA01A1	82 M CUB	3,50000		235,36		823,75
					61,29		214,52
					0,93		3,24
					0,00		0,00
					297,57		1041,51
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)							
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC							
Postament si fund beton stalp iluminat							
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
6	TRA06A25	82 TONE	8,58000		0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					23,75		203,78
					23,75		203,78
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$							
7	TRA02A25	82 TONE	1,05000		0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					19,00		19,95
					19,00		19,95
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$							
8	TRI1AA08A1	82 TONE	1,05000		0,00		0,00
					6,62		6,95
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					6,62		6,95
DESCARCAREA MATERIALELOR,							

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.3	Cate02	ron		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			32.240,64	1.816,94	254,79	223,73 34.536,09
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		36,79		36,79
TOTAL CHELT. DIRECTE			29.016,58	1.672,04	229,31	223,73 31.141,65
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To				311,42
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)				157,27
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				31.610,33

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 03 Instalatii electrice incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	EC03A1	82 M	200,00000		6,40		1280,16
					5,49		1098,18
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					11,89		2378,34
	CABLU ENERGIE MONTAJ						
2	4807408	M	200,00000		114,21		22842,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					114,21		22842,00
	CABLU N2XBY 3X50+25 MMP						
3	00608A1	02 M	200,00000		2,71		541,96
					0,48		95,98
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					3,19		637,94
	TUB PROTECTIE RIFLAT HDPE 50 MM						
	asim						
4	W2H02A	99 M	500,00000		1,77		885,00
					2,86		1432,20
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					4,63		2317,20
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV BANDA PVC						
5	TRA02A25	82 TONE	0,25000		0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					19,00		4,75
					19,00		4,75
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.						
	\$						
6	TRI1AA08A1	82 TONE	0,25000		0,00		0,00
					6,62		1,65
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					6,62		1,65
	DESCARCAREA MATERIALELOR,						
Cheltuieli directe			25.549,12	2.628,01	0,00	4,75	28.181,88
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		53,22			53,22
TOTAL CHELT. DIRECTE			22.994,21	2.418,43	0,00	4,75	25.417,39
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To					254,17
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)					128,36
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					25.799,92

Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 04 Inst priza de pamant stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
	0	1	2	3	4	5	
1	EB08B1	82 M		7,00000	9,82		68,74
					14,17		99,16
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT					0,00		0,00
ELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM					0,00		0,00
					23,99		167,91
2	W1MN14A	99 M		10,50000	63,33		665,01
					19,84		208,28
ELECTROD IMPAMANTARE OLZN, 2", L=1.5M					0,97		10,18
					0,00		0,00
7 buc					84,14		883,47
L:W1M078A-0002:3701413 -BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM							
L:W1ML082-0004:7319523 -ELECTROD ZINCAT 2 1/2"X3,65							
3	W1R11A	82 BUCATA		1,00000	4,98		4,98
					2,15		2,15
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G					0,00		0,00
ALVANIZATE M12X40					0,00		0,00
					7,13		7,13
4	W2J02A	99 BUCATA		1,00000	0,00		0,00
					38,14		38,14
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB					73,39		73,39
LU NOU- IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCT.					0,00		0,00
					111,54		111,54
5	W2J03A	99 BUCATA		1,00000	0,00		0,00
					41,96		41,96
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT					0,00		0,00
					0,00		0,00
					41,96		41,96
6	TRA02A25	82 TONE		0,06000	0,00		0,00
					0,00		0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00		0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					19,00		1,14
					19,00		1,14
7	TRI1AC12C6	82 TONE		0,06000	0,00		0,00
					12,69		0,76
DESCARCARE MAT.,.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL V					0,00		0,00
AGON-TEREN CATEG.3 * \$					0,00		0,00
					12,69		0,76
Cheltuieli directe				738,74	390,45	83,57	1,14
Factor multiplicare				0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca 2,250%					7,91		7,91
TOTAL CHELT. DIRECTE				664,86	359,31	75,21	1,14
							1.100,53

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.3	Cate04		ron
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To			11,01
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)			5,56
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			1.117,09



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 05 Statie de incarcare

						ron
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	M1K02B1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
				4026,86	4026,86	
MONTAJ STATIE INCARCARE AUTO				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
asim				4026,86	4026,86	
Cheltuieli directe			0,00	4.026,86	0,00	4.026,86
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		81,54		81,54
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	3.705,72	0,00	3.705,72
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To				37,06
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)				18,71
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				3.761,49

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 05 Statie de incarcare

Obiectiv01		Obi4.3	Cate05				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
	9000016	BUCATA	1,00000	33.868,91	33.868,91		
STATIE INCARCARE AUTO							
Total :					33.868,91		

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1 ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1 Terasamente		41.508,96
4.1.2	2 Carosabil		193.270,51
4.1.3	3 Trotuar pietonal		100.932,70
4.1.4	4 Zona relaxare		11.300,88
4.1.5	5 Zona gimnastica		52.742,17
4.1.6	6 Siguranta circulatiei		5.849,16
	TOTAL I		405.604,38
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		405.604,38
	Taxa pe valoarea adaugata		77.064,83
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		482.669,21

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	SVB2A01A	82 100 BUCATI	5,31000	0,00	0,00	
				11,42	60,63	
	PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII IN ALINI			0,00	0,00	
	AMENT			0,00	0,00	
				11,42	60,63	
2	2958938	BUCATA	531,00000	25,59	13588,29	
				0,00	0,00	
	TARUSI DIN LEMN			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				25,59	13588,29	
3	TSC04F1	82 SUTE MC	14,92000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			222,69	3322,53	
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00	
				222,69	3322,53	
4	TRA01A10P	82 TONE	2684,81000	0,00	0,00	
				0,00	0,56	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	4,75	12752,85	
	pamant excedentar			4,75	12753,41	
5	TSD02XB	91 SUTE MC	14,92000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II, CU BULDEZE PE TR			57,69	860,70	
	CTOR SENILE 65-80CP, IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM			0,00	0,00	
	pamant excedentar			57,69	860,70	
6	TSE01B1	82 SUTE MP	26,55000	0,00	0,00	
				165,09	4383,03	
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR			0,00	0,00	
	CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCUI			0,00	0,00	
				165,09	4383,03	
7	TSE02B1	82 SUTE MP	26,55000	0,00	0,00	
				77,42	2055,53	
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCUI			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				77,42	2055,53	
8	TSE06A1	82 SUTE MP	26,55000	2,31	61,33	
				175,66	4663,72	
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT			72,91	1935,81	
	IE DIN BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.			0,00	0,00	
				250,88	6660,86	

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate1	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA05A05	82 TONE	26,55000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				2,85	75,67	
HIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$				2,85	75,67	
Cheltuieli directe			13.649,62	11.163,47	6.119,05	43.760,66
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		226,06		226,06
TOTAL CHELT. DIRECTE			12.284,66	10.273,19	5.507,15	40.893,51
Cheltuieli indirecte		Io = 1,000% x To				408,94
Profit		Po = 0,500% x (To+Io)				206,51
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				41.508,96

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



L:LA010A3-0001:7801245 -GEOCOMPOZIT ANTIFISURA TIP BISTEX - 390GR./MP -1/2X50M

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate4	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA02A30	82 TONE	0,38000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	\$		19,00	7,22	
				19,00	7,22	
10	DA06A2	82 M CUB	1,20000	75,30	90,36	
				22,92	27,50	
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			8,96	10,76	
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00	
				107,18	128,62	
11	TRA01A25	82 TONE	2,52000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	\$		19,00	47,88	
				19,00	47,88	
12	DD01A1	82 MP	11,27000	0,00	0,00	
				14,80	166,83	
	MONTARE PAVELE AUTOBLOCANTE 3 CM			0,16	1,85	
				0,00	0,00	
				14,97	168,69	
13	1300131	MP	11,27000	57,00	642,39	
				0,00	0,00	
	PAVELE AUTOBLOCANTE 6 CM GROSIME			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				57,00	642,39	
14	TRI1AC13A5	82 TONE	1,66000	0,00	0,00	
				6,63	11,00	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN			0,00	0,00	
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			0,00	0,00	
				6,63	11,00	
15	TRA02A30	82 TONE	1,66000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	\$		19,00	31,54	
	dale			19,00	31,54	
Cheltuieli directe			9.364,45	1.509,84	180,94	12.208,27
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	30,57		30,57
TOTAL CHELT. DIRECTE			8.428,00	1.389,43	162,84	11.133,32
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			111,33
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			56,22
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			11.300,88

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 5 Zona gimnastica

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5		
1	DD01A1	82 MP	215,00000	157,59	33881,85		
				34,90	7504,21		
	TARTAN 2CM			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	achizitie si montare			192,49	41386,06		
2	TRA02A30	82 TONE	2,80000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00		
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.		\$	19,00	53,20		
	diverse materiale			19,00	53,20		
3	DA06A1	82 M CUB	43,00000	72,02	3097,06		
				22,92	985,39		
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			8,96	385,41		
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00		
				103,90	4467,86		
4	TRA01A25	82 TONE	95,83000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00		
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	19,00	1820,77		
	balast			19,00	1820,77		
6	DA15A1	82 MP	215,00000	26,26	5646,31		
				6,62	1423,49		
	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT DE 10 CM GROSIME C16			0,20	42,49		
	/20			0,00	0,00		
				33,08	7112,30		
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
7	TRA06A25	82 TONE	52,68000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$	23,75	1251,15		
				23,75	1251,15		
8	TSE02XC	93 SUTE MP	2,15000	0,00	0,00		
				143,28	308,06		
	FINISAREA (POLITURA) MANUALA A PLATFORMELOR, IN			0,00	0,00		
	TEREN TARE			0,00	0,00		
				143,28	308,06		
9	TSE04XA	93 SUTE MP	2,15000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	NIVELAREA TER.NAT.SI PLATF.TERASAM.CU BULDOZER PE			7,75	16,67		
	SENILE CU BULDOZER65-80CP.TER.CAT.I-II			0,00	0,00		
				7,75	16,67		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate5	ron	
0	1	2	3	4	5
10	TSE06XB	93 SUTE MP	2,15000	2,31	4,97
				248,17	533,57
				85,06	182,89
				0,00	0,00
				335,55	721,42
11	TRA05A05	82 TONE	2,15000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,85	6,13
				2,85	6,13
Cheltuieli directe			42.630,19	10.754,72	57.143,62
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	217,78	217,78
TOTAL CHELT. DIRECTE			38.367,17	9.897,03	51.960,17
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		519,60
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		262,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		52.742,17

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 6 Siguranta circulatiei

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DF24A1	82 BUCATA	1,00000	564,97	564,97		
				506,60	506,60		
	SEMNALIZARE PUNCT LUCRU PE TIMPUL EXECUTIEI			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1071,57	1071,57		
2	TSA01B1	82 M CUB	0,50000	0,00	0,00		
				14,21	7,11		
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00		
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*			0,00	0,00		
				14,21	7,11		
3	TRI1AA01C1	82 TONE	0,90000	0,00	0,00		
				6,62	5,96		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,00	0,00		
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	\$		0,00	0,00		
				6,62	5,96		
4	TRA01A10P	82 TONE	0,90000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00		
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$		4,75	4,28		
				4,75	4,28		
5	DF18A1	82 BUCATA	5,00000	249,00	1245,01		
				21,06	105,31		
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	0,00		
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	0,00		
				270,06	1350,31		
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL							
6	TRA06A25	82 TONE	1,23000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00		
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM	\$		23,75	29,21		
				23,75	29,21		
7	DF19A1	82 BUCATA	5,00000	5,59	27,94		
				8,61	43,07		
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	0,00		
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	0,00		
	indicatoare rutiere			14,20	71,01		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate6	ron			
0	1	2	3	4	5		
8	7101059	BUCATA	5,00000	132,27	661,35		
				0,00	0,00		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F81				0,00	0,00		
S1848				0,00	0,00		
asim				132,27	661,35		
9	TRA02B25	82 TONE	0,30000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC				0,00	0,00		
AMIONUL PE DIST.= 25KM				19,00	5,70		
indicatoare panouri diverse				19,00	5,70		
10	DF16A1	82 KM	0,42000	5354,68	2248,97		
				106,45	44,71		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI				23,26	9,77		
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA				0,00	0,00		
marcaj orizontal longitudinal				5484,39	2303,45		
11	DF17A1	82 MP	10,00000	65,19	651,86		
				17,80	178,01		
MARCAJE TRANSVERSALE (LOCURI PERSOANE DEZABILITATI				3,85	38,50		
)				0,00	0,00		
2 buc				86,84	868,37		
Cheltuieli directe			5.400,09	890,77	48,26	39,19	6.378,31
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000	
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		18,04			18,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.860,08	819,73	43,44	39,19	5.762,43
Cheltuieli indirecte		Io =	1,000% x To	57,62			
Profit		Po =	0,500% x (To+Io)	29,10			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po	5.849,16			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	98,80000	72,02	7116,05
				22,92	2264,10
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			8,96	885,56
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				103,90	10265,70
2	TRA01A25	82 TONE	220,20000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		\$	19,00	4183,80
	balast			19,00	4183,80
3	TRA05A05	82 TONE	22,92000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$			2,85	65,32
	apa			2,85	65,32
4	DE11A1	82 M	626,00000	32,98	20643,43
				6,02	3767,87
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE			0,00	0,00
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00	0,00
	borduri trotuar			39,00	24411,30
	L:10173 -0228:2100912		-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)		
5	TRA02A25	82 TONE	23,01000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		\$	19,00	437,19
	borduri			19,00	437,19
6	TR11AC13A5	82 TONE	23,01000	0,00	0,00
				6,63	152,45
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN			0,00	0,00
	PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$			0,00	0,00
				6,63	152,45
7	TRA06A25	82 TONE	30,67000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$	23,75	728,41
				23,75	728,41
8	DA15A1	82 MP	988,00000	26,26	25946,77
				6,62	6541,45
	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT DE 10 CM GROSIME C16			0,20	195,28
	/20			0,00	0,00
				33,08	32683,49
	L:10173 -0228:2100912		-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)		

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate3	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA06A25	82 TONE	242,06000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		\$	23,75	5748,93	
				23,75	5748,93	
10	DB01A1	82 MP	988,00000	0,01	6,85	
				0,00	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,03	25,21	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC		\$	0,00	0,00	
				0,03	32,06	
11	DB02D1	82 SUTE MP	9,88000	179,50	1773,50	
				39,90	394,21	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			4,24	41,88	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00	
	0,6			223,64	2209,58	
12	DB16B1	82 MP	988,00000	0,03	27,51	
				1,90	1881,14	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			0,43	424,53	
	GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00	
				2,36	2333,18	
13	1000008	TONE	71,14000	339,52	24153,45	
				0,00	0,00	
	BETON ASFALTIC TIP BA8			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				339,52	24153,45	
14	TRA01A30	82 TONE	71,14000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		\$	19,00	1351,66	
				19,00	1351,66	
Cheltuieli directe			79.667,54	15.001,22	1.572,46	108.756,53
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	303,77		303,77
TOTAL CHELT. DIRECTE			71.700,79	13.804,87	1.415,21	99.436,18
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To			994,36
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)			502,15
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			100.932,70



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 2 Carosabil

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82 M CUB	333,42000	72,02	24014,49
				7,33	2443,34
				15,36	5121,52
				0,00	0,00
				94,71	31579,35
2	TRA01A25	82 TONE	743,08000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	14118,52
				19,00	14118,52
3	TRA05A05	82 TONE	77,35000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,85	220,45
				2,85	220,45
4	DD02B	99 M CUB	250,06000	83,16	20795,93
				11,63	2909,20
				19,26	4815,56
				0,00	0,00
				114,06	28520,70
5	TRA01A25	82 TONE	515,38000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	9792,22
				19,00	9792,22
6	TRA05A05	82 TONE	62,52000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,85	178,18
				2,85	178,18
7	DB01A1	82 MP	1667,08000	0,01	11,55
				0,00	0,00
				0,03	42,54
				0,00	0,00
				0,03	54,10
8	DB02D1	82 SUTE MP	16,67000	179,50	2992,33
				39,90	665,13
				4,24	70,65
				0,00	0,00
				223,64	3728,11

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate2	ron	
0	1	2	3	4	5
9	DB20G1	82 MP	1667,08000	0,13	220,65
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MECAN				2,46	4103,52
				3,14	5228,58
				0,00	0,00
				5,73	9552,75
Strat de uzura BA16 6 cm					
10	9000039	TONE	240,06000	337,24	80957,83
BETON ASFALTIC BA 16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				337,24	80957,83
11	TRA02A25	82 TONE	240,06000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ materiale drum				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	4561,14
				19,00	4561,14
12	DE10A1	82 M	383,00000	46,57	17836,85
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM				11,75	4501,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				58,32	22338,03
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
13	TRA02A25	82 TONE	46,92000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ borduri				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	891,48
				19,00	891,48
14	TRI1AC13A5	82 TONE	46,92000	0,00	0,00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$				6,63	310,87
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,63	310,87
15	TRA06A25	82 TONE	42,23000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$ la borduri				0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,75	1002,96
				23,75	1002,96
Cheltuieli directe			146.829,65	14.933,24	15.278,86
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	302,40	302,40
TOTAL CHELT. DIRECTE			132.146,68	13.742,31	13.750,97
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		1.904,05
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		961,54
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		193.270,51

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.1 Organizare de santier

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA) ron
	1	2	
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	1 Lucrari de constructii		15.000,00
	TOTAL I		15.000,00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		15.000,00
	Taxa pe valoarea adaugata		2.850,00
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		17.850,00

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	M1A01A1	82 TONE	2,00000	57,90	115,80
				591,33	1182,67
	MONTARE CONTAINERE (BARACI) PENTRU ORGANIZARE DE S			0,00	0,00
	ANTIER			0,00	0,00
	asiml buc Birou, Vestiar/ servit masa, magazine			649,23	1298,47
2	SC16D1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				533,50	533,50
	MONTAJ GRUP SANITAR ECOLOGIC PT ORG SANTIER CU 2 C			0,00	0,00
	ABINE			0,00	0,00
				533,50	533,50
3	TRA04A10	82 TONE	1,50000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*	\$		10,00	15,00
				10,00	15,00
4	EF02A1	82 BUCATA	1,00000	16,58	16,58
				29,42	29,42
	TABLOU ELECTRIC PE ORGANIZARE DE SANTIER			0,00	0,00
				0,00	0,00
				46,01	46,01
5	7349223	BUCATA	1,00000	3337,42	3337,42
				0,00	0,00
	TABLOU ELECTRIC TIP PT ORG SANTIER			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3337,42	3337,42
6	W2G05A01	82 M	25,00000	9,86	246,58
				2,40	59,90
	CABLU ENERGIE ELECTRICA ARMAT 1KV SECT PINA LA 2X2			8,91	222,66
	5MMP MONT			0,00	0,00
				21,17	529,14
	L:12301 -0913:4803034	-CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 2X25 MM		
7	EA01B	99 M	23,00000	12,65	290,94
				15,27	351,27
	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. > 25			10,68	245,57
	MM, MONTAT INGROPAT			0,00	0,00
				38,60	887,79
	L:EL01 -0023:6704531	-TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E(PANTZER) 40 77 MM STAS-6990			
	L:EL02B -0031:6713702	-MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4	NII 213		
	L:EL02F -0001:6715176	-CURBA PVC BERGMAN 90GRADE DN 39 MM			
	L:EL03 -0038:7319369	-DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi5.1	Cate1	ron	
0	1	2	3	4	5
8	9000800	BUCATA	1,00000	1720,63	1720,63
				0,00	0,00
	PICHET SECURITATE INCENDIU			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1720,63	1720,63
9	CO06B	99 M	100,00000	10,56	1055,59
				22,59	2258,61
	IMPREJM.SANTIER CU PANOURI DIN DOTARE			9,60	960,46
				0,00	0,00
				42,75	4274,66
C:03:0.20:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER					
10	9000815	KG	1,00000	2294,66	2294,66
				0,00	0,00
	RACORDARE UTILITATI SANTIER			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2294,66	2294,66
11	9000818	BUCATA	1,00000	1381,27	1381,27
				0,00	0,00
	DESFIINTARE SANTIER			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1381,27	1381,27
Cheltuieli directe			10.459,47	4.415,37	1.428,69
Factor multiplicare			0,90000	0,90000	1,00000
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	89,41	89,41
TOTAL CHELT. DIRECTE			9.413,52	4.063,25	1.285,82
Cheltuieli indirecte			Io = 1,000% x To		147,78
Profit			Po = 0,500% x (To+Io)		74,63
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		15.000,00

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

						[ron]
Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea	Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA)	atasata
3	Obiect 4.1 Cladire centru					
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	15 Echipam el tablouri GE					0,00
	9000023	BUCATA	1,00000			FT IE3
	TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG					
	9000030	BUCATA	1,00000			FT IE4
	TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT					
	9000031	BUCATA	1,00000			FT IE 5
	TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP					
	9000033	BUCATA	1,00000			FT IE1
	GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT					
	16 Echipamente HVAC					0,00
	9000364	BUCATA	1,00000			FT HVAC 1
	POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW					
	9000509	BUCATA	1,00000			FT HVAC 7
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 10,0 MC/H, H5MC					
	9000518	BUCATA	1,00000			FT HVAC 8
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA					
	9000519	BUCATA	1,00000			FT HVAC 9
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA					
	9000520	BUCATA	1,00000			FT HVAC 10
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M					
	9000521	BUCATA	1,00000			FT HVAC 11
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA					
	9000522	BUCATA	1,00000			FT HVAC 12
	DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW					
	9000546	BUCATA	8,00000			FT HVAC 13
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H					
	9000547	BUCATA	2,00000			FT HVAC 14
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H					
	9000548	BUCATA	4,00000			FT HVAC 15
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW, DR=1320MC/H					
	9000549	BUCATA	15,00000			FT HVAC 16
	VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA					
	17 Echipam apa calda					0,00
	EF39	BUCATA	1,00000			FT HVAC 4
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L					
	EIS02	BUCATA	1,00000			FT HVAC 5
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L					
	ESC100	BUCATA	1,00000			FT HVAC 3
	BOILER V 1000 LITRI					
	ESC101	BUCATA	1,00000			FT HVAC 2
	PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI					
	18 Echipam panouri solare					0,00
	9000083	BUCATA	1,00000			FT HVAC 6
	ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW					
	9000104	BUCATA	1,00000			FT HVAC 6
	MODUL POMPA, UMLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER					

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
19 Echipam el fotovoltaice					0,00
	9000080	BUCATA	1,00000		FT IE2
	SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 300V				
	9000081	BUCATA	1,00000		
	INVERTOR TRIFAZAT 10KW, ON GRID				
	9000084	BUCATA	1,00000		
	TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM				
	9000100	BUCATA	1,00000		
	SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE				
20 Echipam detect inc					0,00
	9000078	BUCATA	1,00000		
	CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR				
	9000544	BUCATA	88,00000		
	DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO				
	9000545	BUCATA	2,00000		
	DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL				
	9001004	BUCATA	11,00000		
	BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO				
	9001006	BUCATA	1,00000		
	COMUNICATOR GSM				
	9001007	BUCATA	8,00000		
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT				
	9001008	BUCATA	1,00000		
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA				
	9001013	BUCATA	43,00000		
	INDICATOR OPTIC PARALEL				
	9001016	BUCATA	1,00000		
	MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT				
	9001017	BUCATA	1,00000		
	MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT				
	9001018	BUCATA	7,00000		
	LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA				
	9001019	BUCATA	1,00000		
	CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS				
21 Echipam el paratras					0,00
	9000703	BUCATA	1,00000		
	PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M,				
22 Echipamente Supraveghere video					0,00
	9000014	BUCATA	4,00000		
	HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE				
	9000015	BUCATA	1,00000		F5 IE 12
	UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED				
	9000016	BUCATA	1,00000		F5 IE 11
	INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE				
	9000018	BUCATA	2,00000		
	CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6				
	9000019	BUCATA	2,00000		F5 IE 13
	MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080				
	9000020	BUCATA	1,00000		
	SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS				
	9000021	BUCATA	1,00000		F5 IE 16
	DULAP RACK 9U 600X560 MM				
	9000069	BUCATA	5,00000		F5 IE 14
	CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE				
	9000070	BUCATA	7,00000		F5 IE 15
	CAMERA VIDEO IP BULLET, POE				

						[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
	23 Echipamente antiefracție					0,00
	9000072	BUCATA	1,00000		F5 IE 1	
	CENTRALA ANTIEFRACȚIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A					
	9000073	BUCATA	1,00000		F5 IE 9	
	SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACȚIE DE INTERIOR CU FLASH					
	9000074	BUCATA	1,00000		F5 IE 10	
	SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH					
	9000075	BUCATA	13,00000		F5 IE 7	
	CONTACT MAGNETIC					
	9000076	BUCATA	34,00000		F5 IE 6	
	DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROȘII DE INTERIOR					
	9000077	BUCATA	2,00000		F5 IE 8	
	BUTON DE PANICA					
	9000079	BUCATA	3,00000		F5 IE 2	
	TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE					
	9000082	BUCATA	5,00000		F5 IE 5	
	SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
	90000101	BUCATA	1,00000		F5 IE 3	
	APELATOR TELEFONIC GSM					
	90000102	BUCATA	5,00000		F5 IE 4	
	MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACȚIE 8 ZONE,					
	b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	DT01	BUCATA	1,00000			0,00
	AUTOVEHICUL TRANSPORT PACIENTI					
	c) Dotari					
	24 Dotari interioare					0,00
	9000002	BUCATA	1,00000			
	CARUCIOR MARFA					
	9000003	BUCATA	1,00000			
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL					
	9000004	BUCATA	1,00000			
	CHIUVEȚA CU ACȚIONARE CU PICIORUL					
	9000005	BUCATA	1,00000			
	CUPTOR ELECTRIC					
	9000010	BUCATA	1,00000			
	SUPPORT PENTRU CUPTOR					
	9000115	BUCATA	1,00000			
	MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE					
	9000612	BUCATA	1,00000			
	PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA					
	9000613	BUCATA	1,00000			
	HOTA DE PERETE					
	9000614	BUCATA	2,00000			
	MASA INOX TIP 1					
	9000615	BUCATA	1,00000			
	MASA INOX TIP 2					

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000616	BUCATA	1,00000		
	MASA INOX TIP 3				
	9000617	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2				
	9000618	BUCATA	1,00000		
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000619	BUCATA	3,00000		
	CHUIVETA, CUA IN PARTEA DREAPTA				
	9000620	BUCATA	1,00000		
	CHUIVETA, CUA IN PARTEA STANGA				
	9000621	BUCATA	6,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000622	BUCATA	1,00000		
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000623	BUCATA	1,00000		
	CUIER METALIC				
	9000624	BUCATA	1,00000		
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000625	BUCATA	1,00000		
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000626	BUCATA	1,00000		
	CUIER DUS				
	9000627	BUCATA	1,00000		
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000628	BUCATA	1,00000		
	CUIER METALIC				
	9000629	BUCATA	1,00000		
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000630	BUCATA	1,00000		
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000631	BUCATA	1,00000		
	CUIER DUS				
	9000700	BUCATA	2,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000701	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000939	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000945	BUCATA	2,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000946	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000947	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000948	BUCATA	2,00000		
	SCAUN VIZITATOR				
	9000949	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000950	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000951	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000952	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000953	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000954	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000955	BUCATA	2,00000		
	FOTOLIU				
	9000956	BUCATA	2,00000		
	MASUTA				
	9000957	BUCATA	1,00000		
	DULAP METAL+LEMN				
	9000958	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000959	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000960	BUCATA	1,00000		
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA				
	9000961	BUCATA	2,00000		
	MASA FIZIOTERAPIE				
	9000962	BUCATA	3,00000		
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL				
	9000963	BUCATA	2,00000		
	SCARITA				
	9000964	BUCATA	2,00000		
	TABURET MEDIC				
	9000965	BUCATA	2,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1				
	9000966	BUCATA	1,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC INTERFERENTIAL DINAMIC				
	9000967	BUCATA	1,00000		
	APARAT PROFESIONAL ELECTROTERAPIE				
	9000968	BUCATA	1,00000		
	TENSIOMETRU CU STETOSCOPI				
	9000969	BUCATA	1,00000		
	NEGATOSCOPI				
	9000970	BUCATA	1,00000		
	CIOCAN REFLEXE				
	9000971	BUCATA	55,00000		
	SCAUN SUPRAPOZABIL				
	9000972	BUCATA	3,00000		
	DULAP DEPOZITARE				
	9000973	BUCATA	11,00000		
	MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA				
	9000974	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000975	BUCATA	1,00000		
	VIDEOPROIECTOR INTERACTIV				
	9000976	BUCATA	1,00000		
	SISTEM AUDIO				
	9000977	BUCATA	10,00000		
	SALTEA GIMNASTICA				
	9000978	BUCATA	2,00000		
	PARAVAN MOBIL				
	9000979	BUCATA	3,00000		
	BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR				
	9000980	BUCATA	3,00000		
	SPALIER GIMNASTICA				
	9000981	BUCATA	1,00000		
	SET MINGI MEDICINALE				
	9000982	BUCATA	1,00000		
	FLIPCHART+ACCESORII				
	9000983	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000984	BUCATA	1,00000		
	TELEVIZOR				
	9000985	BUCATA	1,00000		
	SUPORT DE PERETE PENTRU TV				
	9000986	BUCATA	30,00000		
	SCAUN SUPRAPOZABIL				
	9000987	BUCATA	5,00000		
	MASA 6 PERSOANE				
	9000988	BUCATA	2,00000		
	CARUCIOR DE SERVIRE				
	9000989	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1				
	9000990	BUCATA	1,00000		
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000991	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE				
	9000992	BUCATA	1,00000		
	MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA				
	9000993	BUCATA	1,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000994	BUCATA	1,00000		
	CHIUVETA				
	9000995	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE				
	9000996	BUCATA	1,00000		
	CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI				
	9000997	BUCATA	1,00000		
	SET 6 COSURI VASE				
	9000998	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1				
	9000999	BUCATA	2,00000		
	ETAJERA DE MONTAT PE PERETE				
	9001000	BUCATA	2,00000		
	DULAP FRIGORIFIG REFRIGERARE				
	9001001	BUCATA	1,00000		
	DULAP CONGELARE				
	9001002	BUCATA	3,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2				
	9001003	BUCATA	1,00000		
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL				
	9001004	BUCATA	1,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9002500	M	1,00000		
	CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC100	BUCATA	1,00000		FT.DM.75
	APARAT DE TUNS				
	DSC101	BUCATA	1,00000		FT.DM.76
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC102	BUCATA	2,00000		FT.DM.77
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA				
	DSC103	BUCATA	2,00000		FT.DM.78
	CUIER METALIC				
	DSC104	BUCATA	1,00000		FT.DM.79
	CUIER DUS				
	DSC105	BUCATA	2,00000		FT.DM.80
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC106	BUCATA	1,00000		FT.DM.81
	VESTIAR METALIC 6 USI				

						[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
	DSC107	BUCATA	2,00000			FT.DM.82
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA					
	DSC108	BUCATA	2,00000			FT.DM.83
	CUIER METALIC					
	DSC109	BUCATA	1,00000			FT.DM.84
	CUIER DUS					
	DSC110	BUCATA	2,00000			FT.DM.85
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC111	BUCATA	1,00000			FT.DM.86
	RAFT INOX CU POLITE					
	DSC112	BUCATA	1,00000			FT.DM.87
	RAFT INOX CU POLITE					
	DSC113	BUCATA	1,00000			FT.DM.88
	MASINA DE SPALAT RUFE					
	DSC114	BUCATA	1,00000			FT.DM.89
	USCATOR DE RUFE					
	DSC115	BUCATA	5,00000			FT.DM.90
	FISSET METALIC DOSARE					
	DSC116	BUCATA	2,00000			FT.DM.91
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	DSC26	BUCATA	6,00000			FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC27	BUCATA	1,00000			FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE					
	DSC28	BUCATA	1,00000			FT.DM.03
	SCAUN BIROU					
	DSC29	BUCATA	1,00000			FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	DSC30	BUCATA	1,00000			FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	DSC31	BUCATA	10,00000			FT.DM.06
	CADRU DE MERS					
	DSC32	BUCATA	6,00000			FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE					
	DSC33	BUCATA	1,00000			FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE					
	DSC34	BUCATA	3,00000			FT.DM.09
	DULAP METALIC					
	DSC35	BUCATA	1,00000			FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR					
	DSC36	BUCATA	2,00000			FT.DM.11
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC37	BUCATA	2,00000			FT.DM.12
	SCAUN BIROU					
	DSC38	BUCATA	2,00000			FT.DM.13
	FISSET METALIC					
	DSC39	BUCATA	2,00000			FT.DM.14
	BIROU MEDIC					
	DSC40	BUCATA	1,00000			FT.DM.15
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	DSC41	BUCATA	1,00000			FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	DSC42	BUCATA	1,00000			FT.DM.17
	SCARITA					
	DSC43	BUCATA	1,00000			FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL					
	DSC44	BUCATA	2,00000			FT.DM.19
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					

[ron]					
Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA) atasata
	DSC45	BUCATA	1,00000		FT.DM.20
	TABURET MEDIC				
	DSC46	BUCATA	1,00000		FT.DM.21
	FRIGIDER DESEURI MEDICALE				
	DSC47	BUCATA	1,00000		FT.DM.22
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE				
	DSC48	BUCATA	1,00000		FT.DM.23
	BIROU MEDIC				
	DSC49	BUCATA	1,00000		FT.DM.24
	SCAUN BIROU				
	DSC50	BUCATA	1,00000		FT.DM.25
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC51	BUCATA	1,00000		FT.DM.26
	CANAPEA DE CONSULTATIE				
	DSC52	BUCATA	1,00000		FT.DM.27
	DULAP METALIC				
	DSC53	BUCATA	1,00000		FT.DM.28
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC54	BUCATA	1,00000		FT.DM.29
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	DSC55	BUCATA	1,00000		FT.DM.30
	SCARITA				
	DSC56	BUCATA	1,00000		FT.DM.31
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC				
	DSC57	BUCATA	1,00000		FT.DM.32
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE				
	DSC58	BUCATA	1,00000		FT.DM.33
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	DSC59	BUCATA	1,00000		FT.DM.34
	FRIGIDER MEDICAMENTE				
	DSC60	BUCATA	1,00000		FT.DM.35
	DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE				
	DSC61	BUCATA	1,00000		FT.DM.36
	PAT MEDICAL				
	DSC62	BUCATA	1,00000		FT.DM.37
	SALTEA PAT MEDICAL				
	DSC63	BUCATA	1,00000		FT.DM.38
	NOPTIERA CU MASA				
	DSC64	BUCATA	1,00000		FT.DM.39
	DULAP VESTIAR IZOLATOR				
	DSC65	BUCATA	1,00000		FT.DM.40
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC66	BUCATA	1,00000		FT.DM.41
	PAT MEDICAL				
	DSC67	BUCATA	1,00000		FT.DM.42
	NOPTIERA CU MASA				
	DSC68	BUCATA	2,00000		FT.DM.43
	DULAP METALIC				
	DSC69	BUCATA	1,00000		FT.DM.44
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL				
	DSC70	BUCATA	1,00000		FT.DM.45
	SCARITA				
	DSC71	BUCATA	1,00000		FT.DM.46
	TABURET MEDIC				
	DSC72	BUCATA	5,00000		FT.DM.47
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC73	BUCATA	2,00000		FT.DM.48
	CUIER METALIC				

						[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
	DSC74	BUCATA	4,00000			FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI					
	DSC75	BUCATA	2,00000			FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC76	BUCATA	2,00000			FT.DM.51
	CUIER DUS					
	DSC77	BUCATA	1,00000			FT.DM.52
	SCAUN DE DUS					
	DSC78	BUCATA	1,00000			FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE					
	DSC79	BUCATA	1,00000			FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE					
	DSC80	BUCATA	1,00000			FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT					
	DSC81	BUCATA	1,00000			FT.DM.56
	SCAUN DE DUS					
	DSC82	BUCATA	4,00000			FT.DM.57
	VESTIAR METALIC 6 USI					
	DSC83	BUCATA	2,00000			FT.DM.58
	CUIER METALIC					
	DSC84	BUCATA	3,00000			FT.DM.59
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI					
	DSC85	BUCATA	2,00000			FT.DM.60
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC86	BUCATA	2,00000			FT.DM.61
	CUIER DUS					
	DSC87	BUCATA	1,00000			FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR					
	DSC88	BUCATA	1,00000			FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA					
	DSC89	BUCATA	1,00000			FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR					
	DSC90	BUCATA	1,00000			FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR					
	DSC91	BUCATA	1,00000			FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR					
	DSC92	BUCATA	1,00000			FT.DM.67
	MASA MANICHIURA					
	DSC93	BUCATA	1,00000			FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA					
	DSC94	BUCATA	1,00000			FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR					
	DSC95	BUCATA	1,00000			FT.DM.70
	STERILIZATOR					
	DSC96	BUCATA	1,00000			FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE					
	DSC97	BUCATA	1,00000			FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA					
	DSC98	BUCATA	1,00000			FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE					
	DSC99	BUCATA	1,00000			FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA					
	O1.2	BUCATA	2,00000			
	BIROU					
	O1.3	BUCATA	2,00000			
	SCAUN BIROU					
	O1.4	BUCATA	2,00000			
	SCAUN VIZITATOR					

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	25 Dotari exterior				0,00
	9000600	BUCATA	1,00000		
	MAGAZIE				
	9000601	BUCATA	3,00000		
	SET UNELTE DE GRADINA				
	9000602	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR				
	9000603	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA				
	9000604	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI				
	9000605	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE				
	9000606	BUCATA	7,00000		
	BANCA CU SPATAR				
	9000607	BUCATA	5,00000		
	COS DE GUNOI, SELECTIV				
	9000608	BUCATA	2,00000		
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE				
	9000609	BUCATA	1,00000		
	PUBELA DESEURI MEDICALE				
	9000610	BUCATA	2,00000		
	APARAT COMPOST				
	9000611	BUCATA	1,00000		
	POMPA DE APA GRADINA				
	26 Dotari ingrijire domiciliu				0,00
	9000198	BUCATA	2,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000199	BUCATA	2,00000		
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE				
	9000200	BUCATA	2,00000		
	TRUSA PRIM AJUTOR				
	9000201	BUCATA	2,00000		
	FRIGIDER MEDICAMENTE				
	9000202	BUCATA	2,00000		
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE				
	9000203	BUCATA	1,00000		
	TELEFON FIX				
	9000321	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000322	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000323	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000324	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000325	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000367	BUCATA	2,00000		
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	9000368	BUCATA	5,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000369	BUCATA	1,00000		
	SCAUN CU ROTILE				
	9000370	BUCATA	1,00000		
	SCAUN TRANSPORT				
	9000371	BUCATA	2,00000		
	PERNA DE INTOARCERE				

[ron]

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000372	BUCATA	2,00000		
	ANALIZOR PROFESIONAL PENTRU GLICEMIE, COLESTEROL SI ACID URI				
	9000500	BUCATA	1,00000		
	MASA DE MASAJ PLIABILA				
	9000501	BUCATA	1,00000		
	SCARITA				
	9000502	BUCATA	1,00000		
	CADRU PLIABIL				
	9000503	BUCATA	1,00000		
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC				
	9000504	BUCATA	1,00000		
	RAMPA PLIABILA				
	9000505	BUCATA	1,00000		
	PEDALATOR PLIABIL				
	28 Dotari PSI				0,00
	9000643	BUCATA	2,00000		
	PICHET PSI				
	9000644	BUCATA	4,00000		
	STINGATOR PORTATIV 6KG				
Total obiect					0,00
1	Obiect 4.3 Instalatii electrice incinta				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	9000016	BUCATA	1,00000		0,00
	STATIE INCARCARE AUTO				
Total obiect					0,00
1	Obiect 4.4 Inst incinta sanitare				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	08 Echipam Gosp apa ext				0,00
	9000999	BUCATA	1,00000		F5 IS 3
	REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC				
	9001000	BUCATA	1,00000		F5 IS 1
	GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,				
	9001008	BUCATA	1,00000		F5 IS 2
	POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA				
	9001011	BUCATA	2,00000		F5 IS 1
	KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT				
	09 Echip canal bazin vidanjabil				0,00
	9000100	BUCATA	1,00000		F5 IS 4
	BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M				
Total obiect					0,00
Total :					0,00

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F6

Obiectiv.: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

GRAFICUL GENERAL

de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Val. recapitulata (inclusiv echip.)	Anul 1											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 Bransamente	57.000,00		28.500,00	28.500,00									
1.1	1 Bransamente	57.000,00		28.500,00	28.500,00									
2	4.1 Cladire centru	4.422.045,48	277.663,36	229.566,47	229.566,47	229.566,47	251.709,86	353.383,40	492.196,80	374.542,97	534.462,31	363.194,28	251.709,86	834.483,23
2.1	01 Terasam	48.096,89	48.096,89											
2.2	02 Structura	918.265,89	229.566,47	229.566,47	229.566,47	229.566,47								
2.3	03 Arhitectura	2.013.678,86					251.709,86	251.709,86	251.709,86	251.709,86	251.709,86	251.709,86	251.709,86	251.709,86
2.4	04 Inst electrice iluminat	54.409,08							54.409,08					
2.5	05 Inst electrice	111.844,05						55.922,03	55.922,03					
2.6	06 Inst detectie incendiu	11.291,42							11.291,42					
2.7	07 Instal el paratrasn	6.063,25								6.063,25				
2.8	08 Instalatii CCTV si efractie	48.548,03									48.548,03			
2.9	09 Inst apa cald panou solar	16.603,19							16.603,19					
2.10	10 Instalatii incalzire	79.535,58						26.511,86	26.511,86	26.511,86				
2.11	11 Instalatii ventilatii	26.023,16							13.011,58	13.011,58				
2.12	12 Instalatii sanitare	102.929,68									51.464,84			
2.13	13 Inst sanit hidranti int	19.239,66						19.239,66						
2.14	15 Echipam el tablouri GE	68.512,53									68.512,53			

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Val. recapitulata (inclusiv echip.)	Anul 1												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.15	16 Echipamente HVAC	140.807,78									70.403,89	70.403,89			
2.16	17 Echipam apa calda	16.221,43								16.221,43					
2.17	18 Echipam panouri solare	18.597,77									18.597,77				
2.18	19 Echipam el fotovoltaice	41.080,53										41.080,53			
2.19	20 Echipam detect inc	62.737,79							62.737,79						
2.20	21 Echipam el paratras	9.560,15								9.560,15					
2.21	22 Echipamente Supraveghere video	11.469,03									11.469,03				
2.22	23 Echipamente antiefractie	13.756,36									13.756,36				
2.23	24 Dotari interioare	366.666,13													366.666,13
2.24	25 Dotari exterior	31.531,18													31.531,18
2.25	26 Dotari ingrijire domiciliu	37.268,31													37.268,31
2.26	27 Echip transport ingr domiciliu	143.915,75													143.915,75
2.27	28 Dotari PSI	3.392,00													3.392,00
3	4.2 Carosabil trotuar relaxare	405.604,38			41.508,96	96.635,26	102.484,42	112.233,58	52.742,17						
3.1	1 Terasamente	41.508,96			41.508,96										
3.2	2 Carosabil	193.270,51				96.635,26	96.635,26								
3.3	3 Trotuar pietonal	100.932,70						100.932,70							
3.4	4 Zona relaxare	11.300,88						11.300,88							
3.5	5 Zona gimnastica	52.742,17							52.742,17						
3.6	6 Siguranta circulatiei	5.849,16					5.849,16								

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Val. recapitulata (inclusiv echip.)	Anul 1											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4.3 Instalatii electrice incinta	100.840,52									4.682,78	31.610,33	26.917,01	37.630,40
4.1	01 Terasam instalatii electrice	4.682,78									4.682,78			
4.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi	31.610,33										31.610,33		
4.3	03 Instalatii electrice incinta	25.799,92											25.799,92	
4.4	04 Inst priza de pamant stalpi	1.117,09											1.117,09	
4.4	05 Statie de incarcare	37.630,40												37.630,40
5	4.4 Inst incinta sanitare	226.977,69									26.510,12	96.559,59	103.907,98	
5.1	01 Terasamente apa	16.242,89									16.242,89			
5.2	02 Terasam canal	16.746,12										16.746,12		
5.3	03 Camine canal menajer 12b	36.528,45										36.528,45		
5.4	04 Instalatii camin apometru	4.937,84									4.937,84			
5.5	05 Inst sanitare GospApa	5.329,39									5.329,39			
5.6	06 Conducte apa incinta	11.530,21										11.530,21		
5.7	07 Conducte canal incinta	7.143,88											7.143,88	
5.8	08 Echipam Gosp apa ext	31.754,81										31.754,81		
5.9	09 Echip canal bazin vidanjabil	96.764,10											96.764,10	
6	4.5 Amenajari protectia mediului	82.933,60											82.933,60	
6.1	1 Spatii verzi	74.487,52											74.487,52	
6.2	2 Arbori, arbusti	8.446,08											8.446,08	
7	5.1 Organizare de santier	15.000,00	15.000,00											
7.1	1 Lucrari de constructii	15.000,00	15.000,00											

TOTAL valoare (exclusiv TVA, inclusiv echipamente)

5.310.401,67 292.663,36 258.066,47 299.575,43 326.201,73 354.194,27 465.616,98 544.938,97 374.542,97 565.655,21 491.364,20 465.468,45 872.113,63

PROIECTANT STRUCT QUALITY BUILDING

