

**OBIECTIV: “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI
FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI
DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE
VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”**

LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI LICITATIE

OCTOMBRIE 2024

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

BORDEROU FORMULARE

Nr. cap./subcap deviz	DENUMIRE FORMULAR
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari
F3	Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
F4	Lista cu echipamente utilaje si dotari
Obiect: 2 Bransamente	
I.	Constructii si instalatii aferente acestora
1	1 Bransamente
Obiect: 4.1 Cladire centru	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasam
4.1.2	02 Structura
4.1.3	03 Arhitectura
4.1.4	04 Inst electrice iluminat
4.1.5	05 Inst electrice
4.1.6	06 Inst detectie incendiu
4.1.7	07 Instal el paratrasn
4.1.8	08 Instalatii CCTV si efracție
4.1.9	09 Inst apa cald panou solar
4.1.10	10 Instalatii incalzire
4.1.11	11 Instalatii ventilatii
4.1.12	12 Instalatii sanitare
4.1.13	13 Inst sanit hidranti int
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	15 Echipam el tablouri GE
4.2.2	16 Echipamente HVAC
4.2.3	17 Echipam apa calda
4.2.4	18 Echipam panouri solare
4.2.5	19 Echipam el fotovoltaice
4.2.6	20 Echipam detect inc
4.2.7	21 Echipam el paratras
4.2.8	22 Echipamente Supraveghere video
4.2.9	23 Echipamente antiefracție
4.2.10	24 Dotari interioare
4.2.11	25 Dotari exterior
4.2.12	26 Dotari ingrijire domiciliu
4.2.13	27 Echip transport ingr domiciliu
4.2.14	28 Dotari PSI
TOTAL cap. II	
Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5	Dotari
Obiect: 4.2 Carosabil trotuar relaxare	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	1 Terasamente
4.1.2	2 Carosabil
4.1.3	3 Trotuar pietonal
4.1.4	4 Zona relaxare
4.1.5	5 Zona gimnastica
4.1.6	6 Siguranta circulatiei
Obiect: 4.3 Instalatii electrice incinta	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasam instalatii electrice
4.1.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi
4.1.3	03 Instalatii electrice incinta
4.1.4	04 Inst priza de pamant stalpi
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	05 Statie de incarcare
	Procurare
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect: 4.4 Inst incinta sanitare	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	01 Terasamente apa
4.1.2	02 Terasam canal
4.1.3	03 Camine canal menajer 12b
4.1.4	04 Instalatii camin apometru
4.1.5	05 Inst sanitare GospApa
4.1.6	06 Conducte apa incinta
4.1.7	07 Conducte canal incinta
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1	08 Echipam Gosp apa ext
4.2.2	09 Echip canal bazin vidanjabil
	Procurare
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Obiect: 4.5 Amenajari protectia mediului	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1	1 Spatii verzi
4.1.2	2 Arbori, arbusti
Obiect: 5.1 Organizare de santier	
I.	Constructii si instalatii aferente acestora
1	1 Lucrari de constructii
F5	Fise tehnice
F6	Graficul general de realizare al lucrarilor

Formular F1

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1		
			2	3
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2	Bransamente			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Cladire centru			
4.2	Carosabil trotuar relaxare			
4.3	Instalatii electrice incinta			
4.4	Inst incinta sanitare			
4.5	Amenajari protectia mediului			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1	Organizare de santier			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)			



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1 Cladire centru

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
1			2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Terasam	
4.1.2	02	Structura	
4.1.3	03	Arhitectura	
4.1.4	04	Inst electrice iluminat	
4.1.5	05	Inst electrice	
4.1.6	06	Inst detectie incendiu	
4.1.7	07	Instal el paratrasn	
4.1.8	08	Instalatii CCTV si efracție	
4.1.9	09	Inst apa cald panou solar	
4.1.10	10	Instalatii incalzire	
4.1.11	11	Instalatii ventilatii	
4.1.12	12	Instalatii sanitare	
4.1.13	13	Inst sanit hidranti int	
TOTAL I			
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	15	Echipam el tablouri GE	
4.2.2	16	Echipamente HVAC	
4.2.3	17	Echipam apa calda	
4.2.4	18	Echipam panouri solare	
4.2.5	19	Echipam el fotovoltaiice	
4.2.6	20	Echipam detect inc	
4.2.7	21	Echipam el paratras	
4.2.8	22	Echipamente Supraveghere video	
4.2.9	23	Echipamente antiefracție	
4.2.10	24	Dotari interioare	
4.2.11	25	Dotari exterior	
4.2.12	26	Dotari ingrijire domiciliu	

Formular F2

Executanti0415 Obiectiv01 Obi4.1

2

4.2.13	27	Echip transport ingr domiciliu
4.2.14	28	Dotari PSI

TOTAL II

Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5	Dotari

TOTAL III

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 01 Terasam

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A11	82 SUTE MC	7,00000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.					
2	RPGD11A	99 M CUB	71,53000		
SAPATURA					
3	RCSA06A	02 M CUB	174,21000		
UMPLUTURA PAMANT COMPACTAT DR=95%					
4	TRA05A05	82 TONE	17,42000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa la compactare					
5	TRA01A10P	82 TONE	1075,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
6	TSD02XB	93 SUTE MC	59,73000		
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR					
CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM					
7	TSD16B1	82 M CUB	203,05000		
PIETRIS COMPACTAT DR=95%					
8	TRA01A25	82 TONE	431,49000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
9	TRA05A05	82 TONE	20,30500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	3274814	MP	891,60000		
FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA AQUASTOP					
infrastructura					
2	RCSE40A	02 MP	891,60000		
MONTAJ STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE POLIETILENA					
3	00107B012	02 MP	874,44000		
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM					
L:LA001B -0001:7800121 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 70 + CUI DE PLASTIC IU					
L:LA001F -M :111555 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME					
4	RPCB02E	99 M CUB	47,67000		
BETON C12/15 IN FUNDATII SIMPLE LA SCARI NOI ACCE					
S					
infrastructura					
L:LC02 -0019:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
5	TRA06A25	82 TONE	116,79000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
6	CA05B	02 M CUB	317,84000		
TURNARE BETON ARMAT C25/30					
cuzineti si talpi fundatii					
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
7	TRA06A25	82 TONE	778,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
8	CZ0303C1	82 KG	19257,00000		
ARMATURA BST500S					
cuzineti si talpi fundatii					
9	CC01C1	82 KG	19257,00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI					
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
10	CB01A1	82 MP	1052,04000		
COFRAJE FUNDATII					
11	CA05B	02 M CUB	149,64000		
BETON C25/30 PARDOSEALA (15CM GROSIME)					
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
12	TRA06A25	82 TONE	366,62000		
TRANSPORTUL RUTIERAL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5.5 MC DIST.=25 KM \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
13	RCSD08A	02 KG	11298,00000		
PLASE SUDATE SPPB IN PARDOSEALA					
L:LC02 -0009:2000846 -PLASE SUDATE TIP 105 GQ 106(25,0 KG/BUC) OL 37-1N					
14	CB04A1	82 MP	32,04000		
COFRAJ PARDOSEALA					
15	TRA02A25	82 TONE	52,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
armatura cofraje plasa					
16	TRI1AC12C6	82 TONE	52,90000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
17	CA05B	02 M CUB	15,83000		
BETON ARMAT C25/30					
gospodarie apa infrastruktura					
L:LC02 -0024:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
L:LCU01A -0004:0003719 -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, 0,25-1,1 KW					
18	TRA06A25	82 TONE	38,78000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
19	CZ0303C1	82 KG	1857,05000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S GOSPODARIE APA					
20	CC01C1	82 KG	1857,05000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI					
NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE					
21	CB04A1	82 MP	33,42000		
COFRAJ GOSPODARIE APA					
22	TRA02A25	82 TONE	2,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
23	TRI1AC12C6	82 TONE	2,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
24	CA02J1	82 M CUB	35,08000		
BETON ARMAT C25/30					
stalpi parter					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
25	TRA06A25	82 TONE	85,95000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
26	CB04A1	82 MP	403,00000		
COFRAJ STALPI					
27	CZ0303C1	82 KG	8739,00000		
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON ARMATURA BST500S					
stalpi					
28	CC02C1	82 KG	8739,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI					
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
29	CA02J1	82 M CUB	13,36000		
BETON ARMAT C25/30					
pereti					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
30	TRA06A25	82 TONE	32,73000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
31	CZ0303C1	82 KG	876,00000		
ARMATURA BST500S pereti					
32	CC02C1	82 KG	876,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
33	CB04A1	82 MP	107,00000		
COFRAJ PERETI					
34	CA02J1	82 M CUB	42,28000		
BETON ARMAT C25/30 grinzi					
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
35	TRA06A25	82 TONE	103,59000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
36	CZ0303C1	82 KG	7465,00000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S grinzi					
37	CC02C1	82 KG	7465,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
38	CB04A1	82 MP	456,90000		
COFRAJ GRINZI INCLUSIV CENTURA					
39	CA02J1	82 M CUB	129,78000		
BETON ARMAT C25/30 PLACA PESTE PARTER L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
40	TRA06A25	82 TONE	317,96000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
41	CZ0303C1	82 KG	13319,55000		
CONFECTIONARE ARMATURA BST500S PLACA					
42	CC02C1	82 KG	13319,55000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
43	CB04A1	82 MP	725,00000		
COFRAJ PLACA					
44	TRA02A25	82 TONE	62,65000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
45	TRI1AC12C6	82 TONE	62,65000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
46	CE29A	02 M CUB	23,50000		
LEMN BRAD C24- SARPANTA SI TERASA Lemn brad clasa C24 (cal, 1)					
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM L:LC03G -0149:2907827 -RIGLA RASIN LUNGA CLS C GR=58-96MM L-3,00-6,00M L:LC03O -0155:2907905 -GRINDA RASIN CLS C GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M L:LC05B -0013:5886942 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 L:LC23C -0286:5881289 -SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 14 OL34 S 1388 L:LC23H -0022:5825687 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 260 GR. 4.8 S 1472 L:LC23I -0016:5825479 -SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 16X 260 GR. 4.8 S 1472 L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071 L:LC23L -0233:5841461 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071					
47	00701A1	02 MP	300,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL sarpanta					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5
48	00701B1	02 MP	300,00000		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE					
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI MANUAL					
sarpanta					
49	RCSP14A	02 KG	48,00000		
PIESE METALICE DE IMBINARE (COLTARE, PLACI DREPTUN					
GHIULARE MULTICUI, CUIE, HOLTZSURUBURI)					
asim					
50	TRI1AC12C6	82 TONE	21,25000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
51	TRA02A25	82 TONE	26,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
lemn si accesorii					
52	CE29A	02 M CUB	16,67000		
POPI BRAD CLASA C24 (CAL. 1)					
L:LC03G -0149:2907827 -RIGLA RASIN LUNGA CLS C GR=58-96MM L-3,00-6,00M					
53	CE29A	02 M CUB	0,84000		
TALPA BRAD CLASA C24 (CAL. 1)					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
54	CE29A	02 M CUB	1,39000		
RIGLE BRAD CLASA C24 (CAL. 1)					
L:LC03O -0154:2907904 -GRINDA RASIN CLS B GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M					
55	CE29A	02 M CUB	2,21000		
STRUCTURA DIN LEMN BRAD CLASA C24 (CAL. 1)					
L:LC03A -0025:2904080 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS=58MM L3-3,5M LT 7-15 CM					
56	00106A01	02 MP	5326,00000		
OSB FIBRO LEMNOS 20 BUC					
asim 0,8 mc					
57	7310026	BUCATA	256,00000		
COLTARE PT. COSOROABE					
Coltare pt. cosoroabe/talpi 2buc/1m					
58	7322213	BUCATA	256,00000		
ANCORE CHIMICE M12, ANCORARE 14CM, 1 BUC./PRINDERE					
Ancore chimice M12, ancorare 14cm, 1 buc./pr					
59	5886756	BUCATA	767,00000		
CUIE 3.5X80MM					
Cuie 3.5x80mm. 3 buc/prindere					
60	7800889	BUCATA	578,00000		
COLTARE PRINDERE RIGLE 1BUC/REAZEM, 1 FATA					
Coltare prindere rigle 1buc/reazem, 1 fata					
61	5886945	BUCATA	3468,00000		
CUIE 3X50MM					
Cuie 3x50mm, 3 buc spre pana+3 buc spre caprior					
62	1000010	BUCATA	372,00000		
PLACI DREPTUNGHIULARE MULTICUI					
Placi dreptunghiulare multicui, imbinare pane/popu					
63	5889463	BUCATA	2232,00000		
CUIE 3.5X80MM.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate02		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 05 Inst electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC02A	99 M	60,00000		
CABLU N2XH 5X6 MM2					
Cabluri, Tablouri electrice, Pat cablu					
L:EL15 -M :0000846 -CABLU N2XH 5X6 MM2					
2	EC05A	99 M	90,00000		
CABLU NHXH FE180/E90 5X6 MMP					
L:EL15 -M :123520 -CABLU NHXH FE180/E90 5X6 MMP					
3	W2K02H	99 M	30,00000		
TUB GOFRAT 50 MM					
asim					
4	RPAK10A1	82 M	42,00000		
PAT CABLU DIN TABLA PERFORATA 200X35X0.75 MM					
asim					
5	RPAK10A1	82 M	16,00000		
PAT CABLU DIN TABLA PERFORATA 100X35X0.75 MM					
6	EC05A	99 M	2900,00000		
CABLU N2XH 3X1.5MMP					
Iluminat, prize, forta					
L:EL15 -M :596385 -CABLU N2XH 3X1.5 UN=1 KV					
7	EC05A	99 M	40,00000		
CABLU N2XH 4X1.5MMP					
L:EL15 -M :9007029 -CABLU N2XH 4X1.5MMP					
8	EC05A	99 M	1800,00000		
CABLU N2XH 3X2.5MMP					
L:EL15 -M :596380 -CABLU N2XH 3X2.5 UN=1 KV					
9	EC05A	99 M	280,00000		
CABLU N2XBY 3X2.5 MMP					
L:EL15 -M :2000023 -CABLU N2XBY 3X2.5 MMP					
10	EC05A	99 M	110,00000		
CABLU N2XH 3X4MMP					
L:EL15 -M :111150 -CABLU N2XH 3X4MMP					
11	EC06C	99 M	10,00000		
CABLU N2XH 5X4MMP					
L:EL24 -M :9007036 -CABLU N2XH 5X4MMP					
12	EC06C	99 M	10,00000		
CABLU N2XH 5X6MMP					
L:EL24 -M :111141 -CABLU N2XH 5X6 MMP					
13	EC06C	99 M	80,00000		
CABLU N2XH 5X16MMP					
L:EL24 -M :3001285 -CABLU N2XH 5X16MMP					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05		
0	1	2	3	4	5
14	EC06C	99 M	200,00000		
CABLU MYYM 7X1.5MMP					
L:EL24 -M :000042 -CABLU MYYM 7X1.5MMP					
15	EC03B	99 M	50,00000		
CABLU VLPV 16 MMP					
L:EL15 -M :A01065 -CABLU VLPV 16 MMP					
16	EC06C	99 M	450,00000		
CABLU UTP CAT 6					
L:EL24 -M :1100106 -CABLU UTP CATEG 6					
17	EC09A1	82 M	120,00000		
CABLU RG6U					
18	EC09A1	82 M	100,00000		
CABLU LIYCY 2X1 MMP					
19	EA02A2	82 M	2500,00000		
TUB PVC LSZH 20MM					
20	EA02A2	82 M	1000,00000		
TUB RIFLAT 20 MM					
21	EA02B1	82 M	10,00000		
TUB PVC LSZH 32MM					
22	ED01B	99 BUCATA	38,00000		
INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT					
L:EL18 -0097:5518519 -INTRERUPATOR 10A/230V, IP20, MONTAJ INGROPAT					
23	ED01B	99 BUCATA	1,00000		
INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , I					
P44					
L:EL18 -0092:5519240 -INTRERUPATOR ETANS 10A, 230V , MONTAJ INGROPAT , IP44					
24	ED01B	99 BUCATA	26,00000		
INTRERUPATOR CAP SCARA , 10A/230V , MONTAJ INGROPA					
T , IP20					
L:EL18 -M :1500162 -INTRERUPATOR CAP SCARA 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
25	ED01B	99 BUCATA	3,00000		
INTRERUPATOR CAP CRUCE10A/230V, IP20, MONTAJ INGRO					
PAT					
L:EL18 -M :1500163 -INTRERUPATOR CRUCE 10A/230V, ST, DOZA APARAT, IP 20					
26	FG02A1	82 BUCATA	13,00000		
MONTAJ TERMOSTAT AMBIENT					
27	8807015	BUCATA	13,00000		
TERMOSTAT AMBIENT					
28	ED08A1	82 BUCATA	135,00000		
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230V, I					
P 20, MONTAJ INGROPAT					
L:12017 -0002:5536169 -PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, IP20					
29	ED08A1	82 BUCATA	4,00000		
PRIZA BIPOLARA CU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MON					
TAJ INGROPAT, IP44					
L:12017 -0007:5536171 -PRIZA BIPOLARACU CONTACT PROTECTIE 16A/230V, MONTAJ INGROPA					
30	ED08E1	82 BUCATA	14,00000		
PRIZA UTP CAT 6					
L:12017 -0005:5536030 -PRIZA UTP CAT 6					
31	ED06XF	93 BUCATA	3,00000		
PRIZA TV					
L:90034 -M :4644323 -PRIZA TV					
32	EF06A	99 BUCATA	25,00000		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE					
(AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate05		
0	1	2	3	4	5
33	W1S23B	82 BUCATA	14,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON DUCTOARE					
34	W1S23D	82 BUCATA	6,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY-J 4X95MMP, 1KV					
35	W1S23E	82 BUCATA	2,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU TIP EYY-J 1X70MMP, 1KV					
36	EA14A	99 BUCATA	236,00000		
DOZA APARAT L:EL03 -0008:7319034 -DOZA PATRATA					
37	EA16A	99 BUCATA	60,00000		
DOZA LEGATURA 105X105X50 MM L:EL03H -0002:7318987 -DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
38	W1MM06A	99 BUCATA	10,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE					
39	TRA02A25	82 TONE	1,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
40	TRI1AC12C6	82 TONE	1,60000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 04 Inst electrice iluminat

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EE07XA	91 BUCATA	209,00000		
MONTAJ CORP DE ILUMINAT					
2	5102425	BUCATA	74,00000		
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W,, 600X600 MM, 380 OLM					
montaj incastrat					
3	1565156	BUCATA	4,00000		
CORP ILUMINAT 600X600MM, LED 35W 3800LM ACUMULATO R 3 ORE					
4	2001610	BUCATA	58,00000		
CORP ILUMINAT TIP DOWNLIGHT LED 20W, 4000K, IP44 montaj incastrat					
5	5102437	BUCATA	27,00000		
CORP ILUMIINAT APLICA, LED 1X10W, IP65, SENZOR PRE ZENTA					
6	5103778	BUCATA	1,00000		
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66 ACUMULATO R AUT 3H					
montaj aparent					
7	5102504	BUCATA	1,00000		
LAMPA LED TIP FIPAD, 25W, 3000 LM, IP 66, ACUMULAT OR AUT 1 H					
montaj aparent					
8	5102449	BUCATA	37,00000		
CORP ILUMINAT SIGURANTA MARCARE CAI EVACUARE, LED 5W, IP44					
acumulator autonomie 3 ore					
9	5102463	BUCATA	7,00000		
CORP ILUMINAT SIGUR MARCARE HIDRANTI INTERIORI, LE D5W,IP44					
echipata cu acumulator autonomie 3 ore					
10	RPEF19C	99 BUCATA	11,00000		
MONTARE SENZOR/DETECTOR DE MISCARE					
11	1300354	BUCATA	4,00000		
SENZOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 360 °, 250W SARCINA AC3/AC5					
cu montaj pe plafon					
12	1500118	BUCATA	7,00000		
SENZOR MISCARE, UNGHI DETECTIE 180 °, 250W SARCINA AC3/AC5					
cu montaj pe perete					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate04	0	1	2	3	4	5
13	RPEF19C	99	BUCATA				1,00000		
SENZOR CREPUSCULAR									
L:EL21Z1 -M :9002013 -SENZOR CREPUSCULAR									
14	EI03XB	91	BUCATA				209,00000		
RACORDAREA FARA PAPUCI A COND.CU SI AL CU SEC.SUB									
16MMP LA TABL.COND.CU SEC.SUB 4MMP,LUNG.PESTE1,5M									
etichete									
L:14005 -0001:7309883 -COLIER PT.PRIZA BRANS.DN 100									
L:90051 -0001:7321166 -ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIP.PT.INSTALATI AUTOMATIZAR									
15	EI01XB	91	BUCATA				209,00000		
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN MATERIAL PLA									
STIC									
L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75									
16	EH10XA	91	BUCATA				209,00000		
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN									
VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT									
17	EH10XB	91	BUCATA				209,00000		
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN									
VERIFICAREA CORP ILUMINAT									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 07 Instal el paratrasn

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EI12XA	93 BUCATA	12,00000		
SUPPORT PLATBANDA ACOPERIS					
2	EB08D1	82 M	170,00000		
PLATBANDA OLZN 40X4MM					
3	EB08B1	82 M	25,00000		
PLATBANDA OLZN 25X4MM					
4	EC04A1	82 M	40,00000		
CONDUCTOR ALUMINIU 10 MM					
L:12007 -M :9000044 -CONDUCTOR ALUMINIU 10 MM					
5	EG18A	99 BUCATA	1,00000		
BARA EGALIZARE POTENTIALE					
L:EL34 -M :6717954 -BARA EGALIZARE POTENTIALE					
6	EG13A	99 BUCATA	5,00000		
CUTIE DE MASURA IMPAMANTARE					
L:EL34 -0002:731246E -CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES-2					
7	W1R11A	82 BUCATA	4,00000		
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G					
ALVANIZATE M12X40					
8	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA					
LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
9	W1LSV02A	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE P					
AMANT					
10	EG09B1	82 BUCATA	1,00000		
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG					
.30X30X4MM					
11	TRA02A25	82 TONE	0,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate07		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 06 Inst detectie incendiu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC09A1	82 M	500,00000		
MONTAJ CABLU TIP JEH(ST)H-FE180/E30 2X2X0.8 MMP TR					
ASEU DETECTIE INCENDIU					
2	AC04	M	500,00000		
CABLU INCENDIU JHSTH E30 2X2X0,8					
3	EA02A2	82 M	400,00000		
MONTAJ TUB DE PROTECTIE RIGID CU INTARZIERE LA PR					
OPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20 MM					
ASIMILAT					
4	0101HAL	M	400,00000		
TUB PVC 20 MM FARA HALOGEN					
5	EA02A2	82 M	100,00000		
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL COPEX CU INTARZIERE LA P					
ROPAGAREA FOCULUI, FARA HALOGEN 20MM					
6	EF10A1	82 BUCATA	400,00000		
CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90					
ASIMILAT					
L:12001 -M :3335968 -CLEME METALICE PRINDERE TUB, REZISTENTE LA FOC E90					
7	ATD43XC	93 BUCATA	65,00000		
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PLUMB					
POASONATE MONTATE PENTRU MARCAREA CABLURILOR					
8	EH01A1	82 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI					
MUM 1 KV.					
9	EB08XD	93 BUCATA	2,00000		
SISTEM ETANSARE ANTIFOC					
10	XI01	82 LEI	300,00000		
MATERIAL MARUNT					
11	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
12	TRI1AA08F2	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

Executant0415

Obiectiv01

Obi4.1

Cate06

0

1

2

3

4

5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 10 Instalatii incalzire

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Quantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IB06A	99 BUCATA	16,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA					
NA LA 1000 MM, INCLUSIV					
2	5708863	BUCATA	2,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 400					
3	570886E	BUCATA	5,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L= 600					
4	5709074	BUCATA	4,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600					
5	5709076	BUCATA	5,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800					
6	IB06B	99 BUCATA	5,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 10					
01 -1500 MM					
7	5709078	BUCATA	1,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000					
8	5709082	BUCATA	4,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400					
9	IB06C	99 BUCATA	7,00000		
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15					
01 -2000 MM					
10	5709083	BUCATA	4,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600					
11	5709084	BUCATA	3,00000		
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800					
12	ID01XA	91 BUCATA	56,00000		
ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST.					
INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 1/2"					
tur retur					
L:11314 -0003:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC					
13	8801233	BUCATA	28,00000		
ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV ANTI-VANDA					
L					
14	FG02A1	82 BUCATA	28,00000		
MONTAJ ROBINET CU CAP TERMOSTAT, CU DISPOZITIV DE					
SIGURANTA ANTI-VANDALISM					
15	VC22XB	93 KG	100,00000		
DISPOZ.DE SUST.+ANCORARE(CONSOLA,CADRU,ANCORAJ) PT.					
APARATE,CANALE,ETC.DIN OL PROFIL.GR=5-10 KG/BUC					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate 10
---------------	------------	--------	---------

0	1	2	3	4	5
16	IC35B	99 M	290,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA					
RM D=20MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0002:6716501 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM					
17	IC35C	99 M	190,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA					
RM D=25MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0003:6716502 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM					
18	IC35D	99 M	140,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA					
RM D=32MM MONT.LA LEG.CORP INC.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0004:6716503 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM					
19	IC36D	99 M	120,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA					
RMA D=40MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0005:6716504 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM					
20	IC36E	99 M	50,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS,POLIPROP.ARMATA /NEAR					
MA D=50MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					
21	IC36F	99 M	85,00000		
TV POLIET.ARMATA INALTA DENS.,POLIPROP.ARMATA /NEA					
RMA D=63MM MONT.IN COL.LA INST.INC.CENTR.					
L:IL19 -0007:6716506 -TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=63MM					
22	SA08F1	82 M	20,00000		
TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONST					
R.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=2 TOLI					
L:11418 -0043:3306273 -TEAVA INST.ZINC FILET UI - 50(2) OL 32 1 S 7656					
23	IC38A	99 BUCATA	2,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2"					
L:IL20 -0016:6719916 -ADAPTOR DIN POLIPROPILENA, FILET INTERIOR, D=20- 1/2"					
24	IC38F	99 BUCATA	2,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø63MM/OL 2"					
L:IL20 -M :8811856 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 63/ 2"					
25	IC38A	99 BUCATA	30,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA					
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT<20MM					
L:IL20 -0030:6719930 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=20-1/2"					
26	IC38B	99 BUCATA	16,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA					
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=25MM					
L:IL20 -0032:6719932 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=25-1/2"					
27	IC38C	99 BUCATA	14,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA					
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=32MM					
L:IL20 -0034:6719934 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=32-1"					
28	IC38D	99 BUCATA	10,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA					
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=40MM					
L:IL20 -0035:6719935 -COT LA 90GR DIN POLIPROPILENA, FILET INT., D=40-1 1/4"					
29	IC38E	99 BUCATA	4,00000		
PIESA RACORD.(FITING)POLIPROP.CU 2 IMBIN.IMBINATA					
PRIN POLIFUSIUNE CU TV.POLIPROP.ARMATA DEXT=50MM					
L:IL20 -0102:6719489 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM					

Executant0415		Obiectiv01		Obi4.1		Cate10	
0	1	2	3	4	5		
30	IC38F	99	BUCATA	6,00000			
PIESA RACORD. (FITING) POLIPROP. CU 2 IMBIN. IMBINATA							
PRIN POLIFUSIUNE CU TV. POLIPROP. ARMATA DEXT=63MM							
L:IL20 -0103:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM							
31	IC39D1	82	BUCATA	50,00000			
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T							
RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 "-2 1/2"							
32	RPIF09C	99	M	290,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN20							
L:IL15A -M :7805347 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 22 MM							
33	RPIF09C	99	M	190,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN25							
L:IL15A -M :7805348 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 28 MM							
34	RPIF09C	99	M	140,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 13 MM, PT. CONDUCTE DN32							
L:IL15A -M :7805349 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 13 X 35 MM							
35	RPIF09C	99	M	120,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 19 MM, PT. CONDUCTE DN 40 MM							
L:IL15A -M :7805372 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 42 MM							
36	RPIF09C	99	M	50,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 20 MM, PT. CONDUCTE DN 50 MM							
L:IL15A -M :7805374 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 54 MM							
37	RPIF09C	99	M	85,00000			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUBURI DE ELASTOMER CU GRO							
SIMEA DE 20 MM, PT. CONDUCTE DN63							
L:IL15A -M :7805376 -IZOLATIE TERMICA K-FLEX (BARA 2 M) 19 X 64 MM							
38	IZL01A1	82	MP	31,40000			
IZOLATIE USOARA (CITOM) EXECUT.MANUAL PE TRASEU LA							
TEVI DE OTEL							
39	IC35D1	82	BUCATA	220,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$							
40	IC35E1	82	BUCATA	140,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$							
41	IC35F1	82	BUCATA	100,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$							
42	IC35G1	82	BUCATA	70,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$							
43	IC35H1	82	BUCATA	25,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$							
44	IC35I1	82	BUCATA	50,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$							
45	IC35H1	82	BUCATA	2,00000			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA							
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$							

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate10		
0	1	2	3	4	5
46	ID14B1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE CU CEP, DOP SI PORTFURTUN DN 15					
L:11314 -M :4500889 -ROBINET GOLIRE CEP DOP + PORTFURTUN DN 1/2					
47	RPCU20A1	82 BUCATA	50,00000		
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI					
E					
48	2101001	M CUB	0,50000		
MORTAR M 100 T - (M.F.C.)					
49	6202741	KWH	50,00000		
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-M					
ONTAJ					
50	TCB14B1	82 BUCATA	1,00000		
AUTOMATIZARE IN CT					
asim					
51	ATE11J	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA TERMICA					
asim					
52	RPACH28A	99 M	895,00000		
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI					
53	RPIE04D1	82 M	895,00000		
EFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTA					
LATIEI					
54	RPIE05A1	82 M	895,00000		
EFECTUARE PROBE DE DILATARE - CONTRACTARE A INSTAL					
ATIEI					
55	TRA02A25	82 TONE	3,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
56	TR11AA08A1	82 TONE	3,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE					
PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 09 Inst apa cald panou solar

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	FE03E1	82 M	30,00000		
TEAVA DE CUPRU IZOLATA 35X1.5 MM Conducte pentru sistemul solar					
2	ID11C1	82 BUCATA	18,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 2"					
L:11314 -M :9000831 -ROBINET CU FLANSE SI SFERA DN 50 MM					
3	ID11B2	82 BUCATA	8,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 1 1/2"					
L:11314 -M :9100195 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA CU TIJA D: 40 MM					
4	ID11A3	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET CU SFERA Ø 1"					
L:11314 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1"					
5	FF07B1	82 BUCATA	8,00000		
PURJOR AUTOMAT DE AERISIRE 1/2" +RS 1/2"					
asim					
6	IA24B1	82 BUCATA	2,00000		
SUPAPA DE SIGURANTA CU D:3/4"					
7	IA24A1	82 BUCATA	1,00000		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2"					
8	ID14D1	82 BUCATA	2,00000		
CLAPET DE RETINERE Ø 2"					
L:11314 -M :8813017 -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2"					
9	ID14D1	82 BUCATA	2,00000		
CLAPET DE RETINERE Ø 1 1/2"					
L:11314 -M :1100068 -CLAPETA SENS DN 40					
10	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 2"					
L:SL44C -M :000510 -FILTRU Y 2"					
11	SE56A	99 BUCATA	2,00000		
FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2"					
L:SL44C -M :8815352 -FILTRU DE IMPURITATI TIP Y Ø 1 1/2"					
12	7321221	KG	100,00000		
ANTIGEL SOLAR					
13	FI06A1	82 BUCATA	1,00000		
PROBA LA FUNCTIONARE SI PUNERE FUNCT INSTALATIE D					
E PREPARARE APA CALDA MENAJERA					
asim					
14	TRB05A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate09		
0	1	2	3	4	5
15	TR11AC13B1	82 TONE	0,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					
16	TRA02A25	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VB10B	99 BUCATA	2,00000		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 16 0 MM					
2	VB10B	99 BUCATA	1,00000		
GRILA EVACUARE/ADMISIE AER PROASPAT CU CLAPETE ANT IPLOAIE, RACORD DN 200 MM					
3	VB10B	99 BUCATA	1,00000		
GRILA EVACUARE CU CLAPETE ANTIPLOAIE, RACORD DN 25 0 MM					
4	EA12A1	82 M	153,00000		
MONTAJ TUBULATURA CIRCULARA					
5	9999760	M	72,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 100 MM 24 buc de 3 m					
6	9999761	M	45,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125MM 15 buc de 3 m					
7	9999763	M	18,00000		
TUBULATURA CIRCULARA TABLA GALVANIZATA 160 MM 6 buc de 3 m					
8	9999764	M	18,00000		
TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM 6 buc de 3 m					
9	FE27D1	82 BUCATA	14,00000		
MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA					
10	9001099	BUCATA	12,00000		
COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 100 MM					
11	9001100	BUCATA	2,00000		
COT 45° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZAT A 125 MM					
12	FE28A1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim					
13	9001110	BUCATA	7,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 125 /110 MM					
14	9001111	BUCATA	3,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 16 0/100MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
15	9001112	BUCATA	1,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA, 20 0/160MM					
16	FE27D1	82 BUCATA	17,00000		
MONTAJ COT TUBULATURA CIRCULARA					
17	9001106	BUCATA	2,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 200 MM					
18	9001107	BUCATA	2,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 315 MM					
19	9001108	BUCATA	9,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 400 MM					
20	9001109	BUCATA	4,00000		
COT 90° TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM					
21	FE28A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ PIESA " T " PENTRU TUBULATURA CIRCULARA asim					
22	9001118	BUCATA	2,00000		
TEU TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA GALVANIZATA 500 MM					
23	RPIE04F1	82 M	129,00000		
EFECTUARE PROBE DE ETANSEITATE CONDUCTE CIRCULARE					
24	IZD06A	09 MP	70,00000		
IZOLATIE VATA MINERALA CASERATA D=20MM					
25	IZD06B	09 MP	30,00000		
IZOLATIE VATA MINERALA D=50MM					
26	EI12XA	93 BUCATA	6,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 100					
27	EI12XA	93 BUCATA	5,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 125					
28	EI12XA	93 BUCATA	2,00000		
COLIER DE PRINDERE PENTRU TUBULATURA CIRCULARA 160					
29	VC23B1	82 KG	50,00000		
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC 5- 10 KG.					
30	7801878	M	100,00000		
BANDA AUTOCOLANTA ALUMINIU 30 buc de 30 m					
31	8806421	BUCATA	10,00000		
SILICON ETANSARE 280ML					
32	6103749	KG	6,00000		
VOPSEA ANTIFOC DE TIP HILTI CFS-CT antifoc art asim					
33	7803951	LITRU	11,00000		
MASTIC ACRILIC ANTIFOC HILTI CFS ACR					
34	RPCU07B1	82 BUCATA	10,00000		
STRAPUNGERI PERETI SI PLANSEE					
35	RPCJ23C1	82 MP	6,00000		
REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM GROS LA PE RETI DIN CARAMIDA CU SUPR.PLANE * 360 buc					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
36	EI06XA	93 M	6,00000		
ACOPERIREA CU MORT.DE CIM.A TUB.DE PROTEC.SI A CON D.PUNTE (INTENC) 1-2 TUBURI D PINA 50MM,MONT.PARAL					
37	CE26A	02 M	10,00000		
ETANSEIZARE STRAPUNGERI PERETI, PLANSEE, REZISTENT E LA FOC 32 buc asim					
L:LC09B -0012:6102827 -CHIT DE ETANSARE MAPESIL AC L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
38	VC09A1	82 BUCATA	10,00000		
PIESA DE TRECERE ETANSA PENTRU TRECEREA CONDUCTELO R PRIN PERETII					
39	AUT7606	82 ORE	120,00000		
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T \$					
40	IZB04A1	82 BUCATA	5,00000		
PROTECTIE LA TRECERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA FOC P 0.2~0.5M L:11214 -0028:7322691 -FOLIE DIN HIRTIE CASERATA CU POLIETILENA NII3-1970					
41	IZB04A2	82 BUCATA	5,00000		
PROTECTIE ANTICOROZIVA A STRAPUNGERILOR PRIN PERET I PLANSEE CU FOLIE TIP MONTARE					
42	IZB04B1	82 BUCATA	4,00000		
PROTECTIE LA TRECERILE PRIN PERETII REZISTENTI LA FOC P 1.00~3M					
43	CMTA14B	02 100 CMP	20,00000		
TAIERE IN SECTIUNE CU FERESTRAUL MECANIC, MATERIAL E PROFILATE SI TEVI OTEL CU L > 2 M					
44	RPSA43H	99 BUCATA	12,00000		
MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND .OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3" L:SL07 -0010:4204123 -BRATARI TEVI INSTALATII					
45	IC19XB	93 M	22,00000		
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.11-65 KG/BUC L:11317 -0028:3700687 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 75 OL37-1N					
46	RPGA12H	99 BUCATA	17,00000		
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE SUSTINERE LA CONDUCTE L A Ø 45 MM SI GROSIMEA DE 4,5-6 MM COT)					
47	7309862	BUCATA	17,00000		
COLIER METALIC CU STRANGERE CU SURUB TIP 29/42					
48	SA33B	99 BUCATA	15,00000		
CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,OTEL PT.INSTAL., NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4" L:SL47 -0003:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					
49	YC01	82 LEI	590,00000		
MATERIAL MARUNT \$					
50	VC27A	82 LEI	1500,00000		
REGLAREA VERIFICARE PIF INST DE VENTILATII					
51	TRA02A25	82 TONE	2,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
52	TRI1AC12C6	82 TONE	2,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate11		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SD02A	99 BUCATA	6,00000		
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU					
FIX, INDIFERENT INCHIDERE,PE PERETI ZIDARIE / BCA					
L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732					
2	SC02XA	93 BUCATA	6,00000		
CADA DE DUS, DOTAT CU VENTIL DE SCURGERE DIN ALAMA					
CROMATA PENTRU SPALATOR Ø11/2					
3	SC06A	99 BUCATA	7,00000		
SPALATOR DIN INOX MONTARE ÎN CONSOLA VENTIL Ø11/2"					
,SIFON TIP BUTELIE					
fara material existent la dotari arh					
L:SL12C -0002:672015T -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L250					
L:SL25A -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611					
L:SL25B -0020:4203325 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610					
L:SL25C -0030:4203557 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
4	SD04A	99 BUCATA	7,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. SPALATOR,INDIFER					
ENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
L:SL41 -0011:4201432 -BATERIE AMEST.SPALAT.AM 1/2TOLI 4309 FARA PERL.					
5	SC04A	99 BUCATA	25,00000		
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN					
CL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE					
L:SL12A -0004:672016D -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L750					
L:SL24 -0001:2308542 -LAVOAR DIN CERAMICA CU ETAJERA,SEMIPICIOR SUSPENDAT					
L:SL25A -0002:4202761 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611					
L:SL25B -0021:4203337 -VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU RACORD S9610					
6	SD04A	99 BUCATA	25,00000		
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA					
TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"					
L:SL41 -0010:4201420 -BATERIE AMEST.BAIE FONTA 1/2" S8732					
7	SD01XA	91 BUCATA	64,00000		
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU CU DIAMETRUL DE 1/2"					
robinet pentru lavoar avind diametrul de 1/2" spal					
L:11411 -0009:4202204 -ROBINET SIMPLU SERV.CROMAT 1/2" GARN.DETAS.C501H S4124					
L:11414 -0002:4203985 -ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2"					
8	SC13A	99 BUCATA	25,00000		
OGLINDA SANITARA,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE,50					
0*600MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A					
L:SL35 -0003:2506085 -OGLINDA CRISTAL DREPTUNGHIULARA					
9	SC14A	99 BUCATA	25,00000		
SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELAN SANITAR,PERE					
TE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
10	SE59A	99 BUCATA	25,00000		
DISTRIBUITOR PROSOAPE DE HARTIE					
L:SL44D	-M :8808622	-DISTRIBUITOR SERVETELI, DE PERETE			
L:SL44I	-0005:6313318	-DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 10			
11	SC07A	99 BUCATA	6,00000		
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR					
MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL29	-0012:2443476	-VAS CLOSET COL4-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			
L:SL30	-0001:2452958	-REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441			
12	SC07B	99 BUCATA	5,00000		
VAS WC DIN PORTELAN SANITAR CU IESIRE LATERALA PEN					
TRU OAMENI CU DIZABILITATI,					
L:SL12	-0005:6720162	-TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D40,L1000			
L:SL12D	-0025:672018F	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L5000MM			
L:SL25E	-0001:2949482	-RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489			
L:SL25F	-0044:8810385	-COT WC PREL.CU O-RING D110/100			
L:SL29	-0088:2448440	-VAS CLOSET DIZABILITATI			
L:SL30	-0002:2452972	-REZERVOR WC R 5 NORMAL ALB C.1 NI1117			
13	SC15A	99 BUCATA	11,00000		
PORTHIRTIE,DIN FONTA EMAILATA-MAT.PLASTIC-PORTELAN					
,PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA					
L:SL37	-0016:4200357	-PORTHIRTIE CU CAPAC, CROMAT			
14	SD01A	99 BUCATA	12,00000		
ROBINET DE SERVICIU ,DE CORTAR DN 3/8" WC					
Robinet de colt f 3/8" - racord WC+ pisoar					
L:SL25G	-0033:4203935	-ROZETA METALICA PT.TEVI SIMB.492 D 1 TOLI CROMATA			
L:SL41	-0020:4201937	-ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377			
15	SC09A	99 BUCATA	1,00000		
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MNTAT PE PERETE DIN ZI					
DARIE DE CARAMIDA SAU B.C.A.					
L:SL12B	-0021:672017R	-TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L5000MM			
L:SL31	-0003:2451423	-PISOAR PORTELAN TIP V3 ALB C.1 S 2383			
16	SD13A1	82 BUCATA	4,00000		
ROBINET CU SFERA 15 MM F1/2"					
L:11411	-M :0006288	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"			
17	SD13A1	82 BUCATA	22,00000		
ROBINET CU SFERA, DN20 MM 3/4"					
L:11411	-0056:4202462	-ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
18	SD13D1	82 BUCATA	7,00000		
ROBINET CU SFERA, 1 1/4' 32 MM					
L:11411	-M :0007019	-ROBINET DN 1 1/2"			
19	SD13D1	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET CU SFERA, 1 1/2" 40 MM					
L:11411	-M :0002997	-ROBINET CU SFERA 1 1/2			
20	SD13F1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU SFERA 2"					
L:11411	-M :4204419	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU D=2"			
21	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
KIT ANTICALCAR 2"					
L:SL44C	-0040:7322057	-KIT ANTICALCAR 2"			
22	FE27A1	82 BUCATA	1,00000		
COMPENSATORI AXIALI DILATARE 3/4"					
L:11617	-M :7804366	-COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.18			
23	SB30A	99 KG	200,00000		
CONFECTII METALICE PENTRU SUSTINUT CONDUCTE SI ECH					
IPMENTE SANITARE					
L:SL44G	-0017:3401827	-OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
24	SB30B	99 KG	200,00000		
SUPPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZA RE, AVIND GREUTATE DE 2.1 - 10 KG					
L:SL44G -0017:3401827 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1K D= 20					
25	FE27A1	82 BUCATA	1,00000		
COMPENSATORI AXIALI DILATARE 1 1/4"					
L:11617 -M :7804369 -COMPENSATOR AXIAL BRONZ/INOX PROFIPRESS-2251 SERT.D.35					
26	SA15B	99 M	300,00000		
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=20MM					
Conducta PPR-Al Ø20x1,9 mm					
L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM					
L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
27	SA15B	99 M	190,00000		
TEAVA MAT.PLASTIC PP-R AL,D=25MM					
Conducta PPR-Al Ø25x2,3 mm					
L:SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM					
L:SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM					
L:SL06C -0031:6719450 -TEU DIN POLIPROPILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
28	SA16C	99 M	85,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=32MM					
Conducta PPR-Al Ø32x3,0 mm					
L:SL05 -0032:6717089 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM					
L:SL06A -0060:6719479 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM					
L:SL06B -0068:6719487 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM					
L:SL06C -0076:6719495 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
29	SA16D	99 M	95,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R AL D=40MM					
Conducta PPR-Al Ø40x3,7 mm					
L:SL05 -0033:6717090 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM					
L:SL06A -0061:6719480 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM					
L:SL06B -0069:6719488 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM					
L:SL06C -0077:6719496 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM					
L:SL06E -0101:6719520 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 * 25 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
30	SA16E	99 M	10,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PPR-AL, D=50MM					
Conducta PPR-Al Ø50x4,6 mm					
L:SL05 -0034:6717091 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
31	SA16F	99 M	5,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PP-R, D=63MM					
L:SL05 -0035:6717092 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63MM					
L:SL06A -0063:6719482 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63 MM					
L:SL06B -0071:6719490 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06C -0079:6719498 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM					
L:SL06E -0110:6719529 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 * 50 MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
32	SA16F	99 M	5,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM					
Conducta PEHD63 alimentare cu apa					
L:SL05 -0026:671708A -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 63MM					
L:SL06A -0006:6719425 -MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM					
L:SL06B -0013:6719432 -COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
33	RPSF09A	91 M	300,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 20 MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
34	RPSF09A	91 M	190,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 25 MM					
35	RPSF09A	91 M	85,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 32 MM					
36	RPSF09A	91 M	95,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 40 MM					
37	RPSF09A	91 M	10,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 50 MM					
38	RPSF09A	91 M	5,00000		
IZOLATIE ELASTOMERICA CU GROSIME 9MM TEAVA 63 MM					
39	SA33B	99 BUCATA	12,00000		
CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE,OTEL PT.INSTAL., NEAGRA, LA TRECERE CONDUCT. PRIN PLANSEE D=1 1/4"					
L:SL47 -0003:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656					
40	SA37B	99 BUCATA	220,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"					
L:SL07 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"					
41	SA37C	99 BUCATA	125,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1"					
L:SL07 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"					
42	SA37D	99 BUCATA	45,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"					
L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
43	SA37E	99 BUCATA	55,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2"					
L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"					
44	SA37F	99 BUCATA	7,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"					
L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					
45	SA37G	99 BUCATA	3,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"					
L:SL07 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2					
46	02012A1	02 BUCATA	24,00000		
COT LA 90GR DIN PPR-AL Ø 20X1.9MM - TRECERE PPR-OL 1/2''					
47	00604C04	02 BUCATA	2,00000		
TRECERE PPR Ø50MM/OL1 1/2"					
L:LA006E3-0013:8812025 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 50 X 1" 1/2					
48	00604C04	02 BUCATA	8,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø40MM/OL1 1/4"					
L:LA006E3-0009:8812020 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 40 X 1" 1/4					
49	00604C02	02 BUCATA	5,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø25MM/OL 3/4"					
L:LA006E3-0003:8812014 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 25 X 3/4"					
50	00604C01	02 BUCATA	5,00000		
RACORD TRECERE PPR Ø20MM/OL 1/2"					
L:LA006E3-0001:8812011 -RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 20 X 1/2"					
51	SF01C	99 M	690,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate12		
0	1	2	3	4	5
52	SF02C	99 ZECI M	69,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM					
53	SF05C	99 M	690,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E MATERIAL PLASTIC (PVC-G, PE, PP, PP-R), D=20-75MM					
54	SB08A	99 M	95,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 32MM L:SL12 -0021:6720178 -TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D32, L5000MM					
55	SB08B	99 M	50,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 40MM L:SL12 -0003:6720160 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L500					
56	SB08C	99 M	135,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D= 50MM L:SL12 -0040:6720197 -TUB CU 2 MUFE, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D50, L1000MM					
57	SB08E	99 M	35,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC, PP ,D=110MM L:SL12 -0025:6720182 -TUB FARA MUFA, POLIPROPILENA IGNIFUGA., D110, L5000MM					
58	00605A6	02 BUCATA	9,00000		
TEAVA PVC D = 110 MM, L = 6 M 50 m L:LA006F1-0005:8816474 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=6M					
59	00605C6	02 BUCATA	5,00000		
TEAVA PVC D = 160 MM, L = 6 M 25 m L:LA006F1-0054:8813815 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M					
60	SA37D	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4" L:SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"					
61	SA37E	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/2" L:SL07 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"					
62	SA37F	99 BUCATA	75,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2" L:SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"					
63	SA37I	99 BUCATA	25,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4" L:SL07 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"					
64	SB09E	99 BUCATA	20,00000		
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 45 L:SL13A -M :8818805 -COT PP ALB D. 110 MM; 45 GRD					
65	SB09E	99 BUCATA	2,00000		
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø110MM LA 90 L:SL13A -M :1100670 -COT DIN POLIPROPILENA IGNIFUGATA D =110 MM, LA 90GRADE					
66	SB10E	99 BUCATA	34,00000		
COT PVC-KG Ø110MM LA 45 L:SL13B -M :1100677 -COT DIN PVC-KG, PENTRU CANALIZARE, AVAND D = 110 MM, LA					
67	SB09C	99 BUCATA	56,00000		
COT POLIPROPILENA IGNIFUGA Ø50MM LA 45 L:SL13A -0014:6721013 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM					

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0415	01	4.1	12		
0	1	2	3	4	5
87	SB27A	99 BUCATA	4,00000		
DEFLECTOR VENTILATIE F50MM (GRILA DE VENTILATIE MONTATA IN FATADA 100X100MM)					
L:SL44F -0003:4113582 -CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67					
88	SB44B1	82 BUCATA	15,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,SIMPLU					
89	SB44F1	82 BUCATA	5,00000		
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100 MM,SIMPLU					
90	SF04B	99 ZECI M	39,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM					
91	TRA02A25	82 TONE	2,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
92	TR11AC13B1	82 TONE	2,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 13 Inst sanit hidranti int

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	SA04A	99 M	3,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1/2 " PENTRU G					
OLIRI					
INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI					
L:SL01	-0001:3306041	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656		
2	SA04G	99 M	50,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.					
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT,2 1/2"					
L:SL01	-0007:3306106	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656		
L:SL02A	-0033:4114287	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477 65X 50 ZN F2		
L:SL02B	-0061:4115580	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 65 21/2 ZN		
L:SL02C	-0075:4118013	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 40 11/2 ZN		
L:SL02D	-0112:4120200	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 40 11/2 ZN		
L:SL02F	-0181:4123408	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 65 21/2 ZN DS		
3	SA04F	99 M	50,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COND.					
DISTRIB, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULT, 2 "					
L:SL01	-0006:3306091	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656		
L:SL02A	-0024:4114172	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4	S 477 50X 25 ZN F2		
L:SL02B	-0058:4115554	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 50 2 ZN		
L:SL02C	-0077:4118037	-COT FONTA MALEABILA A1	S474 DN 50 2 ZN		
L:SL02D	-0114:4120224	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 50 2 ZN		
L:SL02F	-0180:4123367	-NIPLU FONTA MALEABILA N8	S478 DN 50 2 ZN DS		
4	02012A1	02 BUCATA	1,00000		
COT PEHD75/90 GR					
5	SD17A	99 BUCATA	7,00000		
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE					
2", IN NISE (CUTIE DE HIDRANT CU RAMA)					
cheie racord tip "B-C" robinet hidrant Dn2"					
6	IC41B	99 BUCATA	30,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND. D =2 " 50 MM					
L:IL21	-0008:4204109	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"		
7	IC41C	99 BUCATA	28,00000		
BRATARA 2 1/2" 65 MM					
L:IL21	-0009:4204111	-BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"1/2		
8	GD15A	99 BUCATA	3,00000		
MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTEN					
TI LA FOC)					
L:GL01A	-M :9000115	-MANSON ANTIFOC DN 2 1/2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)			
9	GD15A	99 BUCATA	1,00000		
MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI L					
A FOC)					
L:GL01A	-M :9000116	-MANSON ANTIFOC DN 2'' (TRECERE PERETI REZISTENTI LA FOC)			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate13		
0	1	2	3	4	5
10	SD13F1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''					
L:11411 -M :9000707 -ROBINET CU SERTAR DN 2 1/2''					
11	SD13G1	82 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE DN 2 1/2''					
L:11411 -M :8813028 -CLAPET RETINERE VERT. FI-FI D.2" 1/2					
12	SD19XA	91 BUCATA	1,00000		
RACORD STORZ TIP "A" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P					
OMPIERI, COMPLET ECHIPAT, RACORD INFUNDAT DN100					
13	SD19XB	91 BUCATA	1,00000		
RACORD STORZ TIP "B" PENTRU ALIMENTARE MASINA DE P					
OMPIERI, INCLUSIV RACORD INFUNDAT DN100					
14	SD19B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE DN 3/4"					
L:SL42 -M :0001349 -ROBINET 3/4"					
15	TFD01A1	82 BUCATA	1,00000		
MANOMETRU CU ROBINET 1/2''					
L:11507 -0008:7328267 -MANOMETRU CU ROB.CONTROL					
16	00602G01	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"					
L:LA006B1-M :1101007 -ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2"					
17	RCSR27C1	02 M	32,00000		
VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDIC, PE CONDUCTE CU Ø > 34					
MM					
18	RPIF12A	99 M	32,00000		
GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALATII,2					
STRATURI,VOPSEA ULEI,DIAMETRUL EXTERIOR < 60 MM					
19	SF01A	99 M	100,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS					
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2					
20	SF02A	99 ZECI M	10,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE					
APA RECE, CU COND.OL.PT.INSTAL.,ZN, D=3/8" - 2"					
21	SF05A	99 M	100,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D					
E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"					
22	IA07XD	93 BUCATA	2,00000		
ETANSARE LA FOC PENTRU GOLURI SI DESCHIDERI PENTRU					
INSTALATII					
23	IC44A	99 BUCATA	4,00000		
CONFECT.,MONTAREA SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE					
LA TRECERE COND.PRIN ZIDURI 1"-2"					
L:IL08 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
24	TRA02A25	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
25	TRI1AC12C6	82 TONE	1,50000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po		

Executant 0415

Obiectiv 01

Obi 4.1

Cate 13

0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii					
	Corectii					
	Liste anexe					
	SECTIUNE TEHNICA					
0	1	2	3	4	5	
1	ATA05XA	93 BUCATA		3,00000		
MONTAREA TABLOURI ELECTRICE TABLOU TEG SI TABLOU TECT						
2	EF07XA	93 BUCATA		3,00000		
PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU PUNERE SUB TENSIUNE						
3	EH05A	99 BUCATA		3,00000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE :TABLOU DIN CUTII CAPSULATE						
4	TCD11B1	82 BUCATA		1,00000		
MONTAJ GRUP ELECTROGEN 20 KVA INCLUSIV PANOU DE AUTOMATIZARE SI CONTROL, AUTONOMIE MINIM 8 ORE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING

Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 15 Echipam el tablouri GE

Obiectiv01		Obi4.1		Cate15			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000023	BUCATA		1,00000			FT IE3	
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG							
9000030	BUCATA		1,00000			FT IE4	
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT							
9000031	BUCATA		1,00000			FT IE 5	
TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP							
9000033	BUCATA		1,00000			FT IE1	
GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT							

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

Categoria de lucrari: 10 Echipamente HVAC					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	01901C	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C) QR = 50-60 KW Echip INSTALATII TERMICE					
2	IA37A	99 BUCATA	5,00000		
MONTAJ POMPE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) AGENT TERMI C echip TERMICE					
L:IL08 -0005:3304859 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656 L:IL09K -0132:4122246 -RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 32 11/4					
3	IC42A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ DISTRIBUTOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZA RE, Q=70KW					
4	RPIA28C1	82 BUCATA	14,00000		
MONTARE VCV CARCASAT DE PARDOSEALA echip CLIMATIZARE SI VENTILATIE					
5	VC01C1	82 BUCATA	15,00000		
MONTARE VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA CLIMATIZARE SI VENTILATIE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 16 Echipamente HVAC

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000364	BUCATA		1,00000			FT HVAC 1
POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW						
9000509	BUCATA		1,00000			FT HVAC 7
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 10,0 MC/H, H5MC						
9000518	BUCATA		1,00000			FT HVAC 8
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA						
9000519	BUCATA		1,00000			FT HVAC 9
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA						
9000520	BUCATA		1,00000			FT HVAC 10
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M						
9000521	BUCATA		1,00000			FT HVAC 11
ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA						
9000522	BUCATA		1,00000			FT HVAC 12
DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW						
9000546	BUCATA		8,00000			FT HVAC 13
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H						
9000547	BUCATA		2,00000			FT HVAC 14
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H						
9000548	BUCATA		4,00000			FT HVAC 15
VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW,DR=1320MC/H						
9000549	BUCATA		15,00000			FT HVAC 16
VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA						

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport		
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)			
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
	0	1			2	3		4
1	IA22D1	82 BUCATA		1,00000				
MONTAJ BOILER V = 1000 LITRI, AVAND O SERPENTINA D								
E LA CAZAN SI UNA DE LA PANOURILE SOLARE,								
dar si rezistenta electrica								
2	IA22F1	82 BUCATA		1,00000				
MONTAJ PUFFER ACUMULARE ENERGIE CU V = 300 LITRI,								
3	FA14A1	82 BUCATA		2,00000				
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE CAPACIT 12 - 100 L								
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca			%					
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To					
Profit		Po =	% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 17 Echipam apa calda

Obiectiv01		Obi4.1		Cate17			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
EF39	BUCATA		1,00000			FT HVAC 4	
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L							
EIS02	BUCATA		1,00000			FT HVAC 5	
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L							
ESC100	BUCATA		1,00000			FT HVAC 3	
BOILER V 1000 LITRI							
ESC101	BUCATA		1,00000			FT HVAC 2	
PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI							

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	00803C09A2	02 BUCATA		1,00000					
MONTAJ ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=2 4KW									
asim complet echipati si utilizati, pe acoperis									
2	M1B12B1	82 BUCATA		1,00000					
MONTAJ MODUL POMPARE, UMLERE SI EXPANSIUNE MONTAT PE GRUP COLECTORI SOLARI BOILER SI PUFFERE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 18 Echipam panouri solare

Obiectiv 01	Obi 4.1	Cate 18				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
9000083	BUCATA		1,00000			FT HVAC 6
ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW						
9000104	BUCATA		1,00000			FT HVAC 6
MODUL POMPARE, UMLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER						

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Categoriea de lucrari: 19 Lampari si fotovoltanice					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00803C09A2	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ INSTALATII PANOURI FOTOVOLTAICE 33 B SI ACC					
ESORII INVERTOR, TABLOU					
global asim					
2	L2G07A1	82 BUCATA	1,00000		
CABLURI CURENT CONTINUU					
asim					
3	00801A04A	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE GLOBA					
L					
asim					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 19 Echipam el fotovoltaice

Obiectiv01		Obi4.1		Cate19			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000080	BUCATA		1,00000			FT IE2	
SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 300V							
9000081	BUCATA		1,00000				
INVERTOR TRIFAZAT 10KW, ON GRID							
9000084	BUCATA		1,00000				
TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM							
9000100	BUCATA		1,00000				
SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE							

Total :

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00802B01A1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ CENTRALA DETECTARE / AVERTIZARE INCENDIU 1					
BUCLA, ANALOG ADRESABILA					
128 adrese/bucla					
2	00801A07D	02 BUCATA	1,00000		
MONTARE COMUNICATOR GSM					
3	00803C16A2	02 BUCATA	1,00000		
SOFTWARE + INTERFATA PROGRAMARE					
4	00802B24B1	02 BUCATA	90,00000		
MONTAJ DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA,					
ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPORAT					
achizitia la art. in F4					
5	EF05A	99 BUCATA	90,00000		
SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI					
L:EL20M -0003:5536787 -SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI					
6	00802B20A1	02 BUCATA	43,00000		
MONTAJ INDICATOR OPTIC PARALEL					
7	ED10F1	82 BUCATA	11,00000		
MONTAJ BUTON MANUAL DE INCENDIU SI BUTON CU AUTORE					
TINERE					
L:12013 -0019:5535799 -CARCASA BUTON MANUAL					
8	00802B07B1	02 BUCATA	2,00000		
MONTAJ MODULE DE 1 INTRARI / 1 IESIRI PENTRU SISTE					
ME DETECTIE INCENDIU IN/OUT SI 2/2					
9	00802B23A1	02 BUCATA	7,00000		
MONTAJ LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA					
10	00804D01C11	02 BUCATA	9,00000		
MONTAJ SIRENE ACUSTICE INTERIOARE EXTERIOARE					
achizitionat in F4					
11	00801A01A13	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ CABINET RACK 8U , 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CA					
BLURI 1 X PDU 7 POSTURI 16A/230V UPS					
1 x panou ventilatoare cu termostat					
12	EB15B1	82 BUCATA	55,00000		
ETICHETARE ADRESA DETECTORI, BUTOANE, SIRENE SI TR					
ANSPONDERE					
L:12023 -0001:6719689 -ETICHETE TUBULARE PVC					
13	00804D06D	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII					

Formular F3

Executant	0415	Obiectiv	01	Obi	4.1	Cate	20		
0		1		2		3		4	5
14	00802B28A2	02	BUCATA			1,00000			
VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU									
15	00802B28A1	02	BUCATA			8,00000			
VERIFICARI/PROBE SIRENA AVERTIZARE DE INTERIOR ADRESABILA SI SIRENA DE EXTERIOR									
16	00802B28A1	02	BUCATA			10,00000			
VERIFICARI / PROBE BUTON INCENDIU ADRESABIL DE INTERIOR									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				%					
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To					
Profit		Po =		% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 20 Echipam detect inc

Obiectiv:01 Obi4.1 Cate20

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	9000078	BUCATA	1,00000			
	CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR					
	9000544	BUCATA	88,00000			
	DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO					
	9000545	BUCATA	2,00000			
	DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL					
	9001004	BUCATA	11,00000			
	BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO					
	9001006	BUCATA	1,00000			
	COMUNICATOR GSM					
	9001007	BUCATA	8,00000			
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT					
	9001008	BUCATA	1,00000			
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA					
	9001013	BUCATA	43,00000			
	INDICATOR OPTIC PARALEL					
	9001016	BUCATA	1,00000			
	MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT					
	9001017	BUCATA	1,00000			
	MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT					
	9001018	BUCATA	7,00000			
	LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA					
	9001019	BUCATA	1,00000			
	CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipam el paratras

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	WLSI07C	99 BUCATA	1,00000				
MONTARE PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA							
DE PROTECTIE 40M, NIVEL DE PROTECTIE IV							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca %							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 21 Echipam el paratras

Obiectiv01

Obi4.1

Cate21

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	9000703	BUCATA	1,00000			
	PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M,					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 25 Dotari exterior

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
					b) manopera	
					c) utilaj	
					d) transport	
Observatii		Total(a+b+c+d)				
Corectii						
Liste anexe						
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TRA02A50	82 TONE	5,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.						
			\$			
2	00801A08B	02 BUCATA	9,00000			
MONTARE DOTARI						
asim						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 25 Dotari exterior

Obiectiv01	Obi4.1	Cate25				
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	c) Dotari					
	9000600	BUCATA	1,00000			
	MAGAZIE					
	9000601	BUCATA	3,00000			
	SET UNELTE DE GRADINA					
	9000602	BUCATA	1,00000			
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	9000603	BUCATA	1,00000			
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA					
	9000604	BUCATA	1,00000			
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI					
	9000605	BUCATA	1,00000			
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE					
	9000606	BUCATA	7,00000			
	BANCA CU SPATAR					
	9000607	BUCATA	5,00000			
	COS DE GUNOI, SELECTIV					
	9000608	BUCATA	2,00000			
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE					
	9000609	BUCATA	1,00000			
	PUBELA DESEURI MEDICALE					
	9000610	BUCATA	2,00000			
	APARAT COMPOST					
	9000611	BUCATA	1,00000			
	POMPA DE APA GRADINA					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 08 Instalatii CCTV si efracție

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC03B	99 M	1800,00000		
CABLU LIHCH 6X0,22 MM² INSTALATIE DE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACȚIE					
L:EL15 -M :0000012 -CABLU LIHCH 6X0,22 MM²					
2	EC05A	99 M	50,00000		
CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1.5MMP					
L:EL15 -M :111135 -CABLU N2XH 3X1,5					
3	EA02A2	82 M	1300,00000		
TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN),					
4	EA14A	99 BUCATA	5,00000		
DOZE DE DERIVATIE REZISTENTE LA FOC 30 MIN					
L:EL03 -0023:7319187 -DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI					
5	ATD43XC	93 BUCATA	15,00000		
ETICHETARE PORTURI					
6	EI02H1	82 MP	1,00000		
ETANSARI LA FOC					
7	ATA12XA	93 BUCATA	30,00000		
CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU					
L:90240 -0005:7309417 -CLEME REZISTENTE LA FOC PENTRU POZARE CABLU					
8	XI01	82 LEI	1375,23000		
MATERIAL MARUNT					
9	W1MM06A	99 BUCATA	5,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITE ELECTRICE					
10	EI02H1	82 MP	1,00000		
SLITURI IN ZIDARIE, CAROTARE, ETANSARE GAURI TRECE RE PENTRU CABLURI					
11	EH01A1	82 BUCATA	5,00000		
INCERCAREA CABLURILOR PENTRU INST. ELECTR. DE COMA NDA SI SEMNALIZARE					
12	TRA02A25	82 TONE	0,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
13	TR11AA08F2	82 TONE	0,45000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2 \$					
14	EC09A1	82 M	510,00000		
CABLU DE DATE FTP CAT.6 LSZH INSTALATIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO					
15	ATD10XE	93 BUCATA	1,00000		
CABLU HDMI 10 M					
L:12510 -M :9003128 -CABLU HDMI 10 M					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate08		
0	1	2	3	4	5
16	ATD10XA	93 BUCATA	1,00000		
CABLU VGA/DVI 1.5M					
L:12510 -M :8809775 -CABLU VGA/DVI 1.5M					
17	EC05A	99 M	50,00000		
CABLU ALIMENTARE N2XH 3X1,5 MMP					
18	EA02A2	82 M	300,00000		
TUB DIN PVC 20 MM HF (FARA EMISII DE HALOGEN),					
19	EF06A	99 BUCATA	25,00000		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE					
(AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.					
20	W1S23B	82 BUCATA	14,00000		
CAPETE TERMINALE DE INTERIOR PENTRU CABLU CU 5 CON					
DUCTOARE					
21	EI02H1	82 MP	1,00000		
SLITURI IN ZIDARIE, CAROTARE, ETANSARE GAURI TRECE					
RE PENTRU CABLURI UTP CAT 6					
22	EI01XB	93 BUCATA	20,00000		
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN MATERIAL PLA					
STIC					
L:90308 -0002:6719263 -DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75					
23	ATD43XC	93 BUCATA	4,00000		
ETICHETE CABLURI CU IMPRIMARE TERMICA					
24	EI05XA	93 BUCATA	10,00000		
ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PL					
ANSEE IN TEAVA					
L:11309 -0004:3304847 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
L:90085 -0002:6100046 -GRUND ROSU OXID ANTICOROZIV ULEI G.731-1 NTR 90-80					
25	W1D06XA1	93 BUCATA	4,00000		
TESTARE CABLURI, ECHIPAMENTE, CONEXIUNI					
26	W1MM06A	99 BUCATA	2,00000		
VERIFICAREA SI INCERCAREA CIRCUITELOR ELECTRICE					
27	W1D06XA1	93 BUCATA	1,00000		
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM TVCI					
28	XI01	82 LEI	401,56000		
MATERIAL MARUNT					
29	TRA02A25	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
30	TR11AC12C6	82 TONE	0,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente Supraveghere video

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00803C12C1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE					
2	00803C03C2	02 BUCATA	4,00000		
MONTAJ HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE					
3	00804D04A1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFIS AJ LED, asim					
4	TCC23B1	82 BUCATA	2,00000		
MONTARE MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTR OL PENTRU INSTALATIA SUPRAVEGHERE VIDEO					
5	00803C05A2	02 BUCATA	5,00000		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE montaj					
6	00803C05A2	02 BUCATA	7,00000		
MONTAJ CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN INTERIOR CAMERA VIDEO IP BULLET, POE montaj					
7	00803C02E	02 BUCATA	5,00000		
FIXARE CAMERE IP PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR					
8	00803C02D2	02 BUCATA	7,00000		
FIXARE CAMERA IP PENTRU MONTAJ IN INTERIOR					
9	00803C14B1	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ DULAP RACK 9U 600X560 MM					
10	00803C03C2	02 BUCATA	2,00000		
MONTAJ CONVERTOR HDMI -CABLU FTP CAT 6 PROGRESSIVE SCAN CMOS, AUTO-IRIS,					
11	00803C15C	02 BUCATA	1,00000		
MONTAJ SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS					
12	00803C16C2	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE SI CERTIFICARE CAT. 6, CIRCUITE RETEA S ISTEM CCTV SI PROGRAMARE					
13	00803C16B2	02 BUCATA	1,00000		
VERIFICARE FUNCTIONARE SISTEM TVCI SI PROGRAMARE					
14	00804D10A5	02 BUCATA	1,00000		
PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate22		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 22 Echipamente Supraveghere video

Obiectiv01		Obi4.1		Cate22			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
9000014	BUCATA		4,00000				
HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE							
9000015	BUCATA		1,00000			F5 IE 12	
UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED							
9000016	BUCATA		1,00000			F5 IE 11	
INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE							
9000018	BUCATA		2,00000				
CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6							
9000019	BUCATA		2,00000			F5 IE 13	
MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080							
9000020	BUCATA		1,00000				
SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS							
9000021	BUCATA		1,00000			F5 IE 16	
DULAP RACK 9U 600X560 MM							
9000069	BUCATA		5,00000			F5 IE 14	
CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE							
9000070	BUCATA		7,00000			F5 IE 15	
CAMERA VIDEO IP BULLET, POE							

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Echipamente antiefracție

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00801A01B13 02 BUCATA		1,00000		
MONTAJ CENTRALA DETECTIE AVERTIZARE EFRACȚIE, SURS A DE ALIMENTARE 3 A ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
2	00801A03A11 02 BUCATA		3,00000		
PROGRAMARE TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTER E					
3	00801A26A1 02 BUCATA		1,00000		
MONTAJ APELATOR TELEFONIC GSM EFRACȚIE montaj					
4	00801A01C11 02 BUCATA		5,00000		
MONTAJ MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACȚIE 8 ZONE					
5	00801A26A1 02 BUCATA		5,00000		
MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULA TOR 12 VCC / 7 AH SI CUTIE METALICA					
6	00801A05A 02 BUCATA		34,00000		
MONTAJ DETECTOR ANTI-EFRACȚIE SI DE MISCARE CU INF RAROSII DE INTERIOR					
7	00801A08C 02 BUCATA		13,00000		
MONTARE CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA					
8	00801A24A1 02 BUCATA		2,00000		
MONTARE BUTOANE DE PANICA inclusiv achizitia L:LA008A7-0001:7800960 -BUTON DE PANICA L:LA008B5-0001:7800978 -SOCLU					
9	00801A04A 02 BUCATA		2,00000		
MONTAJ SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACȚIE					
10	00801A09A 02 SET		1,00000		
CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE - PANOURI, TAST ATURI					
11	00801A12A 02 BUCATA		34,00000		
CONEXIUNI / LEGATURI LA DETECTOARE MONT.CONVENTION AL/ ADRESABIL, IN INTERIOR					
12	00801A24B 02 BUCATA		2,00000		
CONEXIUNI LA BUTOANE / PEDALE DE PANICA					
13	00801A26B 02 SET		2,00000		
CONEXIUNI / LEGATURI LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE					
14	00801A02A13 02 SET		1,00000		
CONEXIUNI, LEGATURI, ETICHETARE CENTR. DET./AVERTI Z./ALARM EFRACȚIE CONVENTIONALĂ(PE FIR) 16 ZONE L:LA008B8-0004:6718445 -ETICHETA CABLU CABET - 4 AL					

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0	1	2	3	4	5
15	00801A03A13	02 BUCATA	1,00000		
PROGRAMARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 23 Echipamente antiefracție

Obiectiv01

Obi4.1

Cate23

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	9000072	BUCATA	1,00000			F5 IE 1
	CENTRALA ANTIEFRACTIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A					
	9000073	BUCATA	1,00000			F5 IE 9
	SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACTIE DE INTERIOR CU FLASH					
	9000074	BUCATA	1,00000			F5 IE 10
	SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH					
	9000075	BUCATA	13,00000			F5 IE 7
	CONTACT MAGNETIC					
	9000076	BUCATA	34,00000			F5 IE 6
	DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR					
	9000077	BUCATA	2,00000			F5 IE 8
	BUTON DE PANICA					
	9000079	BUCATA	3,00000			F5 IE 2
	TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE					
	9000082	BUCATA	5,00000			F5 IE 5
	SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
	9000101	BUCATA	1,00000			F5 IE 3
	APELATOR TELEFONIC GSM					
	9000102	BUCATA	5,00000			F5 IE 4
	MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACTIE 8 ZONE,					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00201A01	02 M CUB	111,36000		
ZIDARIE-GVP LATIME 30CM					
PERETI EXTERIORI					
2	CD07D1	82 M CUB	24,00000		
ZIDARIE-BCA LATIME 30CM					
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
3	00502A2	02 M	63,00000		
BUIANDRUGI LA ZIDARIE INTERIOARA					
42 buc					
L:LA005B -0003:7800658 -COFRAJE NEOPOR GO BIG-EL BUIANDRUG SUPER 30X25X100 CM					
4	00102B05	02 MP	521,72000		
TENCUIALA EXTERIOARA					
5	RPCE16B2	82 MP	521,72000		
TERMOSISTEM VATA MINERALA, 15CM, RMIN=4.16 MPK/W					
6	00303B1	02 MP	49,67000		
MONTAJ TERMOIZOLATIE - POLISTIREN EXTRUDAT 3CM INC					
LUSIV ADEZIV BITUMINOS,					
intrados ferestre si usi ext					
L:LA003A -0003:7800081 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 115 MM					
7	7800606	MP	50,66000		
POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X					
3 CM					
8	00102A08	02 MP	571,39000		
TENCUIALA DECORATIVA FATADA EXTERIOARA ALB					
9	CF21A	02 MP	233,50000		
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT, 10 CM GROSIME					
soclu					
L:LC22B -0012:6719287 -DIBLU PVC MARIMEA 4 NII-1030-75					
L:LC25G -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
10	IZC06A	09 MP	257,60000		
HIDROIZOLATIE BITUMINOASA PENSULABILA-SOCLU					
11	00301E	02 MP	66,24000		
TENCUIALA MOZAICATA, SOCLU, CULOARE GRI					
12	RPCN15C	02 M	135,00000		
PROFIL LACRIMAR PENTRU SOCLU					
13	RCSI12A	02 MP	24,60000		
TABLA METALICA PREFALTUITA CULOARI GRI ANTRACIT, I					
NCLUSIV SISTEM DE PRINDERE PE FATADA					
L:LRC11 -0088:3643401 -TABLA METALICA PREFALTUITA CULOARI GRI ANTRACIT					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
14	CP34A	02 MP	2,00000		
MONTARE PANOURI DENUMIRE					
15	9001949	BUCATA	1,00000		
PANOU DENUMIRE INSTITUTIE					
16	CB14B	02 MP	521,72000		
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT H >30 M C					
U IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)					
fatada					
L:LC03A	-0026:2904107	-DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM			
L:LC03B	-0004:2903543	-SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942			
L:LC03F	-0027:2904119	-DULAPURI DE RASIN.CA.A GR.28-58MM.L=4-6M STAS 942-80			
L:LC05B	-0009:5886772	-CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111			
17	CF21C	02 MP	750,00000		
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT, 10CM, RMIN=4.59					
MPK/W					
LUCRARI SUB PLACA					
L:LC22B	-0010:6719263	-DIBLU PVC MARIMEA 2 NII-1030-75			
L:LC25G	-M :7800611	-POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM			
18	RPCE07B	09 MP	750,00000		
FOLIE DE POLIETILENA MONTATA PRIN ASEZARE					
19	CE04XA	91 MP	976,00000		
INVELITOARE DIN TABLA METALICA PREFALTUITA, CULOAR					
I GRI ANTRACIT, INCLUSIV ACCESORII					
LUCRARI LA NIVELUL INVELITORII					
L:10146	-0024:3667823	-PANOU CUTAT NG. 447 1,50X 750X2000 OL34-1N			
20	RPCE54A	09 MP	976,00000		
FOLIE ANTICONDENS					
21	CE29A	02 M CUB	8,78000		
SIPCI-CONTRASIPCI					
8.78mc					
L:LC03A	-0022:2904042	-DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15			
L:LC03G	-0053:2906959	-RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80			
L:LC03O	-0057:2908737	-GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M			
L:LC05B	-0004:5886849	-CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111			
L:LC23C	-0283:5881227	-SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388			
L:LC23H	-0005:5802520	-SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X 60 GR. 8.8 S4272			
L:LC23I	-0008:5818608	-SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 200 GR. 5.8 S 6220			
L:LC23K	-0235:5841485	-PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071			
L:LC23L	-0233:5841461	-PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4071			
22	CE31A	02 MP	976,00000		
ASTEREALA, OSB					
L:LC03B	-M :1101589	-PLACI PRESATE PLATE - OSB			
L:LC05B	-0008:5886760	-CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111			
23	00701A1	02 MP	976,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES					
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL					
24	00701B2	02 MP	976,00000		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE					
WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE					
25	RPCP17A	02 M	70,00000		
PARAZAPEZI TIP BARA					
asim					
26	RPCH09A	02 M	190,20000		
PAZIE LEMN					
27	CK19A1	82 MP	125,00000		
SAGEAC, LEMN IGNIFUGAT, 60CM LATIME					
28	00701A1	02 MP	876,00000		
TRATAMENT LEMN - IGNIFUGARE CU SOLUTIE MAGMA FIRES					
TOP SBP10, 2 STRATURI MANUAL					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
29	00701B2	02 MP	876,00000		
TRATAMENT LEMN -PROT. INSECTO-FUNGICIDA CU SOLUTIE WOODPROTECT 611, 2 STRATURI PRIN PULVERIZARE					
30	RPCI21A1	82 M	73,70000		
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTR OSTATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 12CM;					
31	RPCI25A1	82 M	49,55000		
BURLANE DIN TABLA ZINCATA VOPSITE IN CAMP ELECTROS TATIC, PROFIL SEMI-ROTUND, DIAMETRU 10CM					
32	CE16E1	82 BUCATA	1,00000		
TRAPA ACCES POD 60X60CM- REZISTENTA LA FOC 30MIN U EI 30 POD					
33	01501A1	02 MP	796,00000		
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA CASERATA, 30CM, RMIN=8 .20 MPK/W L:LA015A1-M :7802242 -PLACA VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX E 100X60 CM,GR.20 CM L:LA015A2-0001:2101144 -MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII L:LA015A3-0005:7800084 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 155 MM					
34	CI16A	02 MP	796,00000		
PLACAJ OSB FIXAT PE STRUCTURA DE LEMN, IGNIFUGAT L:LC52 -0062:6110527 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERABOND CONDUTTIVO L:LC58I -M :1101589 -PLACI PRESATE PLATE - OSB					
35	CD07A1	82 M CUB	14,34000		
ZIDARIE BCA, 20CM L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T					
36	QCD13D11	99 ZECI MP	124,37000		
SISTEM PERETE GIPSCARTON, EI 90, 15CM DUBLU PLACAT PE AMBELE FETE 1243,7 mp L:QC001B -0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC001B1-0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
37	QCD13A11	99 ZECI MP	81,94000		
SISTEM PERETE GIPSCARTON, EI 60, 15CM DUBLU PLACAT PE O FATA 819,4 mp Partea rezistenta la la umezeala va fi sp L:QC001B -0006:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
38	QCD11A32	99 ZECI MP	173,01000		
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA PE AMBELE FETE, 15CM 1730,1 mp dublu placat pe ambele fete 12,5 mm L:QC001C -M :8527046 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250 L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
39	QCD06A11	99 ZECI MP	85,15000		
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA O FATA, NORMAL PE CEALALTA FATA, 15CM 851,5 mp dublu placat pe ambele fete L:QC001B -0003:8527032 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260 L:QC001D -M :8527016 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
40	QCD10A32	99 ZECI MP	83,14000		
PERETI GIPSCARTON 15 CM DUBLU PLACAT PE AMBELE FET E 831.4 mp L:QC001A -0006:8527016 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2500 L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3 L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
41	QCD02A12	99 ZECI MP	118,33000		
SISTEM PERETE GIPSCARTON, REZISTENT LA UMEZEALA PE					
AMBELE FETE, 10CM					
1183,3 mp simplu placat					
L:QC001C -0002:8527046 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/250					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
42	QCD05A12	99 ZECI MP	6,13000		
PERETI GIPSC.1 STR.PL.NORM+REZ.UMID. GKB+GKBI 12.5					
MM\MONT.CW 50\D=40CM\GR.P=75MM\H.MAX=3.25M\W111					
61,3 mp 1 pl nornala 1 rez umezeala					
L:QC001A -0007:8527017 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
43	QCD02A13	99 ZECI MP	1,37000		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5					
MM\MONT.CW 50\D=30CM\GR.P=75MM\H.MAX=3.75M\W111					
13,7 mp					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
44	QCD02A21	99 ZECI MP	1,11000		
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.REZ.UMIDITATE GKBI 12.5					
MM\MONT.CW 75\D=60CM\GR.P=100MM\H.MAX=3.75M\W111					
11,1 mp					
L:QC001C -0003:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260					
L:QC007A -0001:2606078 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 60 S5838/3					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
45	RPCG30C	09 MP	5,50000		
SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL PE PICIORUSE					
asim					
L:LC27A -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
46	RPCG30C	09 MP	44,80000		
SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN, I					
NCLUSIV SISTEME DE PRINDERE					
L:LC27A -M :8809884 -SISTEM PARAVAN MEDICAL, IGIFUGAT, ANTIBACTERIAN					
47	00301C	02 MP	488,50000		
TENCUIALA PE ZIDARIE					
FINISAJE PERETI					
48	RPCJ27XA	93 MP	3264,30000		
GLET PERETI ZIDARIE					
49	CN01A	02 MP	3264,30000		
VOPSITORIE LAVABILA					
L:LC68R -M :7800071 -VOPSEA LAVABILA ANTISEPTICA					
50	CN01A	02 MP	207,23000		
VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN					
L:LC68R -0002:6103505 -VOPSEA ANTIVEGETATIVA V.733-6 NTR 1701-80					
51	00106B011	02 MP	620,79000		
PLACARE CERAMICA H=2.10M - PERETI					
L:LC52A -0059:6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND					
L:LC64G -0253:2420759 -PLACI GRESIE STELATE NATUR S 150X150X12 C1 VRAC					
L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
52	00103E011	02 MP	650,00000		
PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS + ADEZI					
V					
FINISAJE PARDOSELI					
L:LC52A -0063:6110528 -ADEZIVI PULBERE CIMENT+LIANTI HIDR.-KERAFLOR					
L:LC64G -0249:2420486 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE TRAFIC INTENS					
L:LC65 -0005:7318736 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M5					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
53	CG15XC	91 M	592,77000		
PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM					
L:10124 -M :2202406 -PLINTA PLACI CERAMICE-MIN. 10 CM					
54	CG08A	02 MP	90,97000		
COVOR PVC SI 10CM RIDICAT PE PERETI-SPATII MEDICAL					
E					
L:LC62F -0025:6716352 -COVOR PVC CU STR.TERMO.PE SUP.TEX.2MM NTR.1038 UNI					
55	CG06B	02 M	69,34000		
PROFIL DE FIXARE PLINTA PENTRU COVOR PVC					
L:LC61D -M :6718210 -PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 20 X 12.5 MM					
56	01301A1	02 M	4,60000		
PROFILE DE TRECERE INTRE PARDOSELI DIFERITE					
asim					
57	IZF12XC	93 MP	710,33000		
SAPA SLAB ARMATA, 8CM					
58	CG01F1	82 MP	710,33000		
SAPA AUTONIVELANTA, 2CM					
59	RPCE26A	09 MP	204,47000		
HIDROIZOLATIE LICHIDA, GRUPURI SANITARE SI BUCATAR					
II					
60	QCK04A01	99 ZECI MP	71,03300		
SISTEM TAVAN SUSPENDAT, GIPS CARTON, PLACARE SIMPL					
A					
710,33 mp FINISAJE TAVANE					
L:QC001A -0005:8527015 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000					
L:QC006D -0005:855811E -TIRANT-TIJA CU BUCLA 750 MM					
L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF					
61	RPCJ36B1	82 MP	710,33000		
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE					
CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .					
62	00101B031	02 MP	617,78000		
VOPSEA LAVABILA TAVAN					
63	CN01A	02 MP	92,55000		
VOPSEA LAVABILA CU EFECT ANTIBACTERIAN TAVAN					
L:LC68R -0002:6103505 -VOPSEA ANTIVEGETATIVA V.733-6 NTR 1701-80					
64	CB14C	02 MP	710,33000		
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOB					
ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)					
L:LC03A -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=6,00M S 942					
L:LC03F -0026:2904107 -DULAPI MOLID SI BRAD CL A GROS.75MM L=4-6M LT.16-30 CM					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
65	EF12C1	82 BUCATA	6,00000		
FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM					
asim TAMPLARII EXTERIOARE+INTERIOARE					
L:12044 -0009:6306743 -FERESTRE DE POD, TIP VELUX 80X140CM					
66	CK01A	02 MP	50,34000		
FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					
R MIN=1.25MPK/W, STICLA SECURIZATA					
sticla clara					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0032:2938811 -FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					
67	CK01A	02 MP	20,40000		
FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					
R MIN=1.25MPK/W, STICLA SECURIZATA					
sticla sablata					
L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111					
L:LC28 -0039:2938885 -FERESTRE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM TRIPAN,					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
68	CK26A	02 M	41,40000		
GLAFURI INTERIOARE LEMN					
69	CE10XA	91 M	41,40000		
GLAF EXT DIN TABLA PREVOPSITA					
70	CK03A1	82 MP	7,02000		
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM T RIPAN, R MIN=1.25MPK/W, STICLA CLARA					
L:10156 -0002:2933316 -USI INTERIOARE DIN LEMN					
71	CK03A1	82 MP	16,12000		
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT, GEAM T RIPAN, R MIN=1.25MPK/W, STICLA CLARA bara antipanica					
L:10156 -0018:2933471 -USI EXTERIOARE, TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT					
72	CK21A	02 MP	4,16000		
USI EXTERIOARE, TAMPLARIE METALICA, GRILE DE VENTI LARE PARTEA INFERIOARA, R MIN=1.25MPK/W					
L:LC32E -M :1002212 -USI EXTERIOARE DIN TAMPLARIE METALICA					
73	CK03A1	82 MP	80,43000		
USI INTERIOARE, LEMN, PANOURI PLINE OPACE					
L:10156 -0081:2928517 -USI INTERIOARE DIN MATERIAL LEMNOS, PLINE, SISTEM AUTOINCHID					
74	CK03A1	82 MP	9,45000		
USI INTERIOARE, LEMN, TOC METALIC, EI 30, PANOURI PLINE OPACE					
L:10156 -0020:2933495 -USI INTERIOARE, LEMN, TOC METALIC, EI 30, PANOURI PLINE					
75	CK03A1	82 MP	10,92000		
USI INTERIOARE, LEMN, STICLA SECURIZATA, BARA ANTI PANICA					
L:10156 -0024:2933536 -USI INTERIOARE, LEMN, STICLA SECURIZATA					
76	CK03A1	82 MP	17,22000		
USI INTERIOARE, HPL IGNIFUGAT					
L:10156 -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
77	CK03A1	82 MP	4,20000		
USI INTERIOARE, HPL IGNIFUGAT, GLISANTA					
L:10156 -M :00068 -SISTEM COMPARTIMENTARE PERETI HPL					
78	CE26C	02 M	250,50000		
BENZI ETANSARE TAMPLARIE asim					
L:LC48K -M :2001000 -BANDA DE ETANSARE 50 MM					
79	00103E011	02 MP	121,45000		
PLACI CERAMICE RECTIFICATE ANTIDERAPANTE, ANTIGELI VE PENTRU TRAFIC INTENS EXTERIOR PLATFORME EXT					
L:LC52A -0067:6110532 -ADEZIVI PULBERE +LIANTI HIDR.- GRANIRAPID					
L:LC64G -0245:2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					
L:LC65 -0006:7318737 -DISTANTIERI ROST ,PVC, MODEL M6					
80	CH10A1	82 M	9,90000		
PLACI CERAMICE RECTIFICATE DE EXTERIOR ANTIGELIVE ASPECT GRANIT + ADEZIV (CONTRATREPTE)					
L:10118 -M :2420046 -PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE					
81	IZB15D	09 M	40,50000		
PLINTA CERAMICA, 10CM					
L:IZL1A -0026:6109444 -DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12					
L:IZL3B -0021:6102379 -CHIT SILUREX MS 202 RASINI EPOXIDICE NII 7800-78					
L:IZL6H -0007:8001398 -PLINTA PLACAJ CERAMIC -10CM					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
82	IZF12XC	91 MP	121,45000		
SAPA ARMATA DE EXTERIOR, 5CM					
83	RPCE56B	09 MP	242,90000		
TERMOIZOLATII DIN POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUG, IN					
GROSIME DE 5 CM					
sub platforma exterioara de acces,					
84	IZC06A	09 MP	121,45000		
HIDROIZOLATIE PENSULABILA					
85	CH05A1	82 M	38,86000		
BALUSTRADA METALICA, MONTANTI LA MAX 10CM DISTANTA					
, HP=90CM, VOPSITA, CULOARE GRI					
asim					
86	CH05A1	82 M	23,00000		
BALUSTRADA METALICA, MONTANTI MAX 10CM DISTANTA, H					
P=90CM, MANA CURENTA DUBLA, VOPSITA, CULOARE GRI					
87	H1008A	82 BUCATA	70,00000		
PLACI MARCAJ TACTIL PENTRU NEVAZATORI, 30X30CM					
asim					
88	IZE03C	09 M	4,60000		
GLAF PIATRA, JARDINIERE					
89	TRA02A25	82 TONE	801,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
materiele si schele					
90	TR11AC12C6	82 TONE	801,00000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
91	DA06A1	82 M CUB	15,70000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
10 cm trotuar de garda					
92	TRA01A25	82 TONE	34,99000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
93	TRA05A05	82 TONE	3,64000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
94	CO01A1	82 MP	157,00000		
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
15 cm trotuar perimetral 1m					
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
95	TRA06A30	82 TONE	57,70000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
96	CB04A1	82 MP	34,52000		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C					
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI					
97	TE06C1	82 MP	157,00000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE					
100X100MM					
98	RCSE33A	02 M	105,00000		
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR					
II CU BITUM TIP D					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.1	Cate03		
0	1	2	3	4	5
99	DE10XA	91 M	163,80000		
BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.10X15CM P					
T INCADR.SPATII VERZI PE FUND.BET. DE 10X20CM					
100	TRA02A30	82 TONE	6,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
101	TRI1AC12C6	82 TONE	6,02000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M, FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.3 * \$					
102	TRA06A30	82 TONE	8,03000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
beton borduri					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari interioare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TRA02A50	82 TONE	10,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.							
							\$
2	RCSH11B	02 BUCATA	283,00000				
MONTAJ MOBILIER							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca %							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 24 Dotari interioare

Obiectiv01		Obi4.1		Cate24			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
c) Dotari							
	9000002	M	1,00000				
	CARUCIOR MARFA						
	9000003	M	1,00000				
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL						
	9000004	M	1,00000				
	CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
	9000005	M	1,00000				
	CUPTOR ELECTRIC						
	9000010	BUCATA	1,00000				
	SUPPORT PENTRU CUPTOR						
	9000115	BUCATA	1,00000				
	MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE						
	9000612	BUCATA	1,00000				
	PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA						
	9000613	BUCATA	1,00000				
	HOTA DE PERETE						
	9000614	BUCATA	2,00000				
	MASA INOX TIP 1						
	9000615	BUCATA	1,00000				
	MASA INOX TIP 2						
	9000616	BUCATA	1,00000				
	MASA INOX TIP 3						
	9000617	BUCATA	1,00000				
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2						
	9000618	BUCATA	1,00000				
	DULAP FRIGORIFIC 60X60						
	9000619	M	3,00000				
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA						
	9000620	BUCATA	1,00000				
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA						
	9000621	BUCATA	6,00000				
	COS DE GUNOI CU CAPAC						
	9000622	BUCATA	1,00000				
	VESTIAR METALIC 6 USI						
	9000623	BUCATA	1,00000				
	CUIER METALIC						
	9000624	BUCATA	1,00000				
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI						
	9000625	BUCATA	1,00000				
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
	9000626	BUCATA	1,00000				
	CUIER DUS						
	9000627	BUCATA	1,00000				

Formular F4

Obiectiv 01

Obi 4.1

Cate 24

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000628	BUCATA		1,00000			
	CUIER METALIC					
9000629	BUCATA		1,00000			
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI					
9000630	BUCATA		1,00000			
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
9000631	BUCATA		1,00000			
	CUIER DUS					
9000700	BUCATA		2,00000			
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000701	BUCATA		1,00000			
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000939	BUCATA		2,00000			
	CUIER METALIC					
9000945	BUCATA		2,00000			
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
9000946	BUCATA		1,00000			
	BIROU					
9000947	BUCATA		1,00000			
	SCAUN BIROU					
9000948	BUCATA		2,00000			
	SCAUN VIZITATOR					
9000949	BUCATA		1,00000			
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000950	BUCATA		1,00000			
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000951	BUCATA		2,00000			
	CUIER METALIC					
9000952	BUCATA		1,00000			
	BIROU					
9000953	BUCATA		1,00000			
	SCAUN BIROU					
9000954	BUCATA		1,00000			
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000955	BUCATA		2,00000			
	FOTOLIU					
9000956	BUCATA		2,00000			
	MASUTA					
9000957	BUCATA		1,00000			
	DULAP METAL+LEMN					
9000958	BUCATA		2,00000			
	CUIER METALIC					
9000959	BUCATA		1,00000			
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000960	BUCATA		1,00000			
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA					
9000961	BUCATA		2,00000			
	MASA FIZIOTERAPIE					
9000962	BUCATA		3,00000			
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL					
9000963	BUCATA		2,00000			
	SCARITA					
9000964	BUCATA		2,00000			
	TABURET MEDIC					
9000965	BUCATA		2,00000			
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1					

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000966	BUCATA		1,00000			
	APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC		INTERFERENTIAL DINAMIC			
9000967	BUCATA		1,00000			
	APARAT PROFESIONAL ELECTROTERAPIE					
9000968	BUCATA		1,00000			
	TENSIOMETRU CU STETOSCOPI					
9000969	BUCATA		1,00000			
	NEGATOSCOPI					
9000970	BUCATA		1,00000			
	CIOCAN REFLEXE					
9000971	BUCATA		55,00000			
	SCAUN SUPRAPOZABIL					
9000972	BUCATA		3,00000			
	DULAP DEPOZITARE					
9000973	BUCATA		11,00000			
	MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA					
9000974	BUCATA		1,00000			
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
9000975	BUCATA		1,00000			
	VIDEOPROIECTOR INTERACTIV					
9000976	BUCATA		1,00000			
	SISTEM AUDIO					
9000977	BUCATA		10,00000			
	SALTEA GIMNASTICA					
9000978	BUCATA		2,00000			
	PARAVAN MOBIL					
9000979	BUCATA		3,00000			
	BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR					
9000980	BUCATA		3,00000			
	SPALIER GIMNASTICA					
9000981	BUCATA		1,00000			
	SET MINGI MEDICINALE					
9000982	BUCATA		1,00000			
	FLIPCHART+ACCESORII					
9000983	BUCATA		1,00000			
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
9000984	BUCATA		1,00000			
	TELEVIZOR					
9000985	BUCATA		1,00000			
	SUPORT DE PERETE PENTRU TV					
9000986	BUCATA		30,00000			
	SCAUN SUPRAPOZABIL					
9000987	BUCATA		5,00000			
	MASA 6 PERSOANE					
9000988	BUCATA		2,00000			
	CARUCIOR DE SERVIRE					
9000989	BUCATA		1,00000			
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1					
9000990	BUCATA		1,00000			
	DULAP FRIGORIFIC 60X60					
9000991	BUCATA		1,00000			
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE					
9000992	BUCATA		1,00000			
	MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA					
9000993	BUCATA		1,00000			
	COS DE GUNOI CU CAPAC					

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000994	BUCATA		1,00000			
CHIUVETA						
9000995	BUCATA		1,00000			
MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE						
9000996	BUCATA		1,00000			
CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI						
9000997	BUCATA		1,00000			
SET 6 COSURI VASE						
9000998	BUCATA		1,00000			
ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1						
9000999	BUCATA		2,00000			
ETAJERA DE MONTAT PE PERETE						
9001000	BUCATA		2,00000			
DULAP FRIGORIFIG REFRIGERARE						
9001001	BUCATA		1,00000			
DULAP CONGELARE						
9001002	BUCATA		3,00000			
ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2						
9001003	BUCATA		1,00000			
DUS DE PERETE, RETRACTABIL						
9001004	BUCATA		1,00000			
COS DE GUNOI CU CAPAC						
9002500	M		1,00000			
CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL						
DSC100	BUCATA		1,00000			FT.DM.75
APARAT DE TUNS						
DSC101	BUCATA		1,00000			FT.DM.76
VESTIAR METALIC 6 USI						
DSC102	BUCATA		2,00000			FT.DM.77
VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA						
DSC103	BUCATA		2,00000			FT.DM.78
CUIER METALIC						
DSC104	BUCATA		1,00000			FT.DM.79
CUIER DUS						
DSC105	BUCATA		2,00000			FT.DM.80
USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
DSC106	BUCATA		1,00000			FT.DM.81
VESTIAR METALIC 6 USI						
DSC107	BUCATA		2,00000			FT.DM.82
VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA						
DSC108	BUCATA		2,00000			FT.DM.83
CUIER METALIC						
DSC109	BUCATA		1,00000			FT.DM.84
CUIER DUS						
DSC110	BUCATA		2,00000			FT.DM.85
USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE						
DSC111	BUCATA		1,00000			FT.DM.86
RAFT INOX CU POLITE						
DSC112	BUCATA		1,00000			FT.DM.87
RAFT INOX CU POLITE						
DSC113	BUCATA		1,00000			FT.DM.88
MASINA DE SPALAT RUFE						
DSC114	BUCATA		1,00000			FT.DM.89
USCATOR DE RUFE						
DSC115	BUCATA		5,00000			FT.DM.90
FISSET METALIC DOSARE						

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	DSC116	BUCATA	2,00000			FT.DM.91
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	DSC26	BUCATA	6,00000			FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC27	BUCATA	1,00000			FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE					
	DSC28	BUCATA	1,00000			FT.DM.03
	SCAUN BIROU					
	DSC29	BUCATA	1,00000			FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	DSC30	BUCATA	1,00000			FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	DSC31	BUCATA	10,00000			FT.DM.06
	CADRU DE MERS					
	DSC32	BUCATA	6,00000			FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE					
	DSC33	BUCATA	1,00000			FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE					
	DSC34	M	3,00000			FT.DM.09
	DULAP METALIC					
	DSC35	BUCATA	1,00000			FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR					
	DSC36	BUCATA	2,00000			FT.DM.11
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC37	BUCATA	2,00000			FT.DM.12
	SCAUN BIROU					
	DSC38	BUCATA	2,00000			FT.DM.13
	FISET METALIC					
	DSC39	BUCATA	2,00000			FT.DM.14
	BIROU MEDIC					
	DSC40	BUCATA	1,00000			FT.DM.15
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	DSC41	BUCATA	1,00000			FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	DSC42	BUCATA	1,00000			FT.DM.17
	SCARITA					
	DSC43	BUCATA	1,00000			FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL					
	DSC44	BUCATA	2,00000			FT.DM.19
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	DSC45	BUCATA	1,00000			FT.DM.20
	TABURET MEDIC					
	DSC46	BUCATA	1,00000			FT.DM.21
	FRIGIDER DESEURI MEDICALE					
	DSC47	BUCATA	1,00000			FT.DM.22
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	DSC48	BUCATA	1,00000			FT.DM.23
	BIROU MEDIC					
	DSC49	BUCATA	1,00000			FT.DM.24
	SCAUN BIROU					
	DSC50	BUCATA	1,00000			FT.DM.25
	SCAUN VIZITATOR					
	DSC51	BUCATA	1,00000			FT.DM.26
	CANAPEA DE CONSULTATIE					
	DSC52	BUCATA	1,00000			FT.DM.27
	DULAP METALIC					

Formular F4

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	DSC53	BUCATA	1,00000			FT.DM.28
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	DSC54	BUCATA	1,00000			FT.DM.29
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	DSC55	BUCATA	1,00000			FT.DM.30
	SCARITA					
	DSC56	BUCATA	1,00000			FT.DM.31
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC					
	DSC57	BUCATA	1,00000			FT.DM.32
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	DSC58	BUCATA	1,00000			FT.DM.33
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	DSC59	BUCATA	1,00000			FT.DM.34
	FRIGIDER MEDICAMENTE					
	DSC60	BUCATA	1,00000			FT.DM.35
	DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE					
	DSC61	BUCATA	1,00000			FT.DM.36
	PAT MEDICAL					
	DSC62	BUCATA	1,00000			FT.DM.37
	SALTEA PAT MEDICAL					
	DSC63	BUCATA	1,00000			FT.DM.38
	NOPTIERA CU MASA					
	DSC64	BUCATA	1,00000			FT.DM.39
	DULAP VESTIAR IZOLATOR					
	DSC65	BUCATA	1,00000			FT.DM.40
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL					
	DSC66	BUCATA	1,00000			FT.DM.41
	PAT MEDICAL					
	DSC67	BUCATA	1,00000			FT.DM.42
	NOPTIERA CU MASA					
	DSC68	BUCATA	2,00000			FT.DM.43
	DULAP METALIC					
	DSC69	BUCATA	1,00000			FT.DM.44
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL					
	DSC70	BUCATA	1,00000			FT.DM.45
	SCARITA					
	DSC71	BUCATA	1,00000			FT.DM.46
	TABURET MEDIC					
	DSC72	BUCATA	5,00000			FT.DM.47
	VESTIAR METALIC 6 USI					
	DSC73	BUCATA	2,00000			FT.DM.48
	CUIER METALIC					
	DSC74	BUCATA	4,00000			FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI					
	DSC75	BUCATA	2,00000			FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
	DSC76	BUCATA	2,00000			FT.DM.51
	CUIER DUS					
	DSC77	BUCATA	1,00000			FT.DM.52
	SCAUN DE DUS					
	DSC78	BUCATA	1,00000			FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE					
	DSC79	BUCATA	1,00000			FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE					
	DSC80	BUCATA	1,00000			FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT					

Formular F4

Obiectiv01

Obi4.1

Cate24

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
DSC81	BUCATA		1,00000			FT.DM.56
	SCAUN DE DUS					
DSC82	BUCATA		4,00000			FT.DM.57
	VESTIAR METALIC 6 USI					
DSC83	BUCATA		2,00000			FT.DM.58
	CUIER METALIC					
DSC84	BUCATA		3,00000			FT.DM.59
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI					
DSC85	BUCATA		2,00000			FT.DM.60
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE					
DSC86	BUCATA		2,00000			FT.DM.61
	CUIER DUS					
DSC87	BUCATA		1,00000			FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR					
DSC88	BUCATA		1,00000			FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA					
DSC89	BUCATA		1,00000			FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR					
DSC90	BUCATA		1,00000			FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR					
DSC91	BUCATA		1,00000			FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR					
DSC92	BUCATA		1,00000			FT.DM.67
	MASA MANICHIURA					
DSC93	BUCATA		1,00000			FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA					
DSC94	BUCATA		1,00000			FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR					
DSC95	BUCATA		1,00000			FT.DM.70
	STERILIZATOR					
DSC96	BUCATA		1,00000			FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE					
DSC97	BUCATA		1,00000			FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA					
DSC98	BUCATA		1,00000			FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE					
DSC99	BUCATA		1,00000			FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA					
O1.2	BUCATA		2,00000			
	BIROU					
O1.3	BUCATA		2,00000			
	SCAUN BIROU					
O1.4	BUCATA		2,00000			
	SCAUN VIZITATOR					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 27 Echip transport ingr domiciliu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	TRA01A01	82 TONE	0,00001				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. \$							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca %							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 27 Echip transport ingr domiciliu

Obiectiv 01

Obi 4.1

Cate 27

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	DT01	BUCATA	1,00000			
	AUTOVEHICUL TRANSPORT PACIENTI					

Total :

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 26 Dotari ingrijire domiciliu

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
		Observatii			a) materiale	
		Corectii			b) manopera	
		Liste anexe			c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TRA02B50	82 TONE	5,50000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC						
AMIONUL PE DIST.=50 KM						
			\$			
2	RCSH11B	02 BUCATA	30,00000			
MONTAJ MOBILIER SI ACCESORII						
asim mobilier elemente livrate neasamblate						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 26 Dotari ingrijire domiciliu

Obiectiv01

Obi4.1

Cate26

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	c) Dotari					
	9000198	BUCATA	2,00000			
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000199	BUCATA	2,00000			
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE					
	9000200	BUCATA	2,00000			
	TRUSA PRIM AJUTOR					
	9000201	BUCATA	2,00000			
	FRIGIDER MEDICAMENTE					
	9000202	BUCATA	2,00000			
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE					
	9000203	BUCATA	1,00000			
	TELEFON FIX					
	9000321	BUCATA	2,00000			
	CUIER METALIC					
	9000322	BUCATA	1,00000			
	BIROU					
	9000323	BUCATA	1,00000			
	SCAUN BIROU					
	9000324	BUCATA	1,00000			
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT					
	9000325	BUCATA	1,00000			
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA					
	9000367	BUCATA	2,00000			
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA					
	9000368	BUCATA	5,00000			
	DULAP METALIC 4 RAFTURI					
	9000369	BUCATA	1,00000			
	SCAUN CU ROTILE					
	9000370	BUCATA	1,00000			
	SCAUN TRANSPORT					
	9000371	BUCATA	2,00000			
	PERNA DE INTOARCERE					
	9000372	BUCATA	2,00000			
	ANALIZOR PROFESIONAL PENTRU GLICEMIE, COLESTEROL SI ACID URI					
	9000500	BUCATA	1,00000			
	MASA DE MASAJ PLIABILA					
	9000501	BUCATA	1,00000			
	SCARITA					
	9000502	BUCATA	1,00000			
	CADRU PLIABIL					
	9000503	BUCATA	1,00000			
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC					
	9000504	BUCATA	1,00000			

Formular F4

Formular F4		Obiectiv01	Obi4.1	Cate26		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
9000505		BUCATA	1,00000			
PEDALATOR		PLIABIL				

Total :



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 28 Dotari PSI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii	Corectii				
	Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TRA01A25	82 TONE	0,00010			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 Cladire centru

Categoria de lucrari: 28 Dotari PSI

Obiectiv01		Obi4.1		Cate28			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
c) Dotari							
	9000643	BUCATA	2,00000				
	PICHET PSI						
	9000644	MP	4,00000				
	STINGATOR PORTATIV 6KG						

Total :

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.4 Inst incinta sanitare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01	Terasamente apa	
4.1.2	02	Terasam canal	
4.1.3	03	Camine canal menajer 12b	
4.1.4	04	Instalatii camin apometru	
4.1.5	05	Inst sanitare GospApa	
4.1.6	06	Conducte apa incinta	
4.1.7	07	Conducte canal incinta	
	TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	08	Echipam Gosp apa ext	
4.2.2	09	Echip canal bazin vidanjabil	
	TOTAL II		
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	TOTAL III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 01 Terasamente apa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC03D1	82 SUTE MC	1,50000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4					
2	TSA04D1	82 M CUB	133,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE					
3	ACE08A1	82 M CUB	65,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
4	TRA01A25	82 TONE	106,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ nisip					
5	TSD01C1	82 M CUB	38,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE umplutura de pamant peste conducte					
6	TSD02A1	82 SUTE MC	1,80000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					
7	TSD04C1	82 M CUB	38,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA C.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
8	TSD06A1	82 SUTE MC	1,80000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
9	TSD14A1	82 M CUB	18,00000		
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
10	TRA05A05	82 TONE	21,80000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE IC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ pa la compactare					
11	TRA01A10P	82 TONE	117,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU UTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ amant in exces					
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,65000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM amant excedentar					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate01		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 02 Terasam canal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSC03D1	82 SUTE MC	1,30000		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT					
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4					
2	TSA04D1	82 M CUB	127,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA					
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE					
3	ACE08A1	82 M CUB	76,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
4	TRA01A25	82 TONE	124,64000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
nisip					
5	TSD01C1	82 M CUB	31,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE					
umplutura de pamant peste conducte					
6	TSD02A1	82 SUTE MC	1,50000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM					
7	TSD04C1	82 M CUB	31,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
8	TSD06A1	82 SUTE MC	1,50000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMLUTURA PAMIN					
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
9	TSD14A1	82 M CUB	15,00000		
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
10	TRA05A05	82 TONE	18,10000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa la compactare					
11	TRA01A10P	82 TONE	136,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
pamant in exces					
12	TSD02B1	82 SUTE MC	0,76000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
pamant excedentar					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate02		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 03 Camine canal menajer 12b

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	ACD04C1	82 BUCATA	12,00000		
CAMIN DE CANALIZARE DIN BETON DN 800 MM CU H VARIA					
BIL DE LA 0,95 M LA 1,80 M					
carosabile					
L:10173	-0232:2100916	-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)			
L:10174	-0150:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T			
2	ACD01F1	82 BUCATA	12,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES					
A SUPORT CAROSABIL TIP IV					
3	ACD07A1	82 M	7,20000		
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS AC					
CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZA\$					
60 cm					
L:10174	-0150:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T			
4	ACD07D1	82 M	2,40000		
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: ADUCER					
EA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT					
20 cm					
L:10173	-0228:2100912	-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)			
L:10174	-0150:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T			
5	00605R4	02 BUCATA	24,00000		
PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 200 MM					
L:LA006G1-0004:8813867 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.200MM					
6	ACE17A1	82 BUCATA	12,00000		
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU AL					
TE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.					
7	TRA02A25	82 TONE	44,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
tuburi prefabricate la camine, capace si rame					
8	TR11AC13B1	82 TONE	44,50000		
DESCARCARE MAT.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate03		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 04 Instalatii camin apometru

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	SE53A	99 BUCATA	1,00000		
CONTOR DE APA(APOMETRU) DEBIT MAXIM =20 [MC/H] CU TRANSMITERE LA DISTANTA Apometru Dn 32 clasa metrologica "C"					
L:SL49 -0003:4625562 -CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA					
2	00609A3	02 BUCATA	1,00000		
CAMIN DE APOMETRU L:LA006H2-0003:8814199 -CAMIN CU BAZA INCHISA H1500MM L:LA006I1-0001:8816691 -PIESA SUPERIOARA REGLABILA H.100-300 MM L:LA006I2-0001:8816808 -CAPAC PEHD PROTECTIE CAMIN D.INT/D.EXT = 640/ 800 MM					
3	SD08XC	93 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE DIAM 1 1/2" L:11411 -0067:4202589 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/2" B DESCARCARE PN10 S6480					
4	SE56A	99 BUCATA	1,00000		
FILTRU IMPURITATI CU FLANSE, FONTA, TIP "Y" 1 1/4" L:SL44C -M :3270742 -FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1 1/4"					
5	SA33A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAJ PIESA DE TRECERE OL /PEHD					
6	8811855	BUCATA	2,00000		
TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 50/ 1" 1/2					
7	SA33A1	82 BUCATA	2,00000		
REDUCTIE OL 2"-1 1/4" L:11401 -M :4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2					
8	ACE13C1	82 BUCATA	2,00000		
HIDRANT DE GRADINA CU CUTIE SI ROBINET Ø1"					
9	00605R5	02 BUCATA	2,00000		
PIESA TRECERE PRIN PVC-BETON = 63 MM L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
10	CE26A	02 M	1,00000		
TRECERE+ETANSARE PROTECTIE CONDUCTA LA TRECERE PR IN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE 2 buc					
L:LC09B -0015:6102830 -CHITURI CU MASTICURI POLIMERICE TIP L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
11	TRA02A25	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ transport diverse accesorii					
12	TRI1AC13B5	82 TONE	0,30000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate04		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 05 Inst sanitare GospApa

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	SD09C	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''					
L:SL43 -M :8800362 -ROBINET CU SERTAR SI FLANSE DN2 1/2''					
2	SD09C	99 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE CU FLANSE DN 2 1/2''					
L:SL43 -M :8813018 -CLAPET RETINERE ORIZ. FI-FI D.2" 1/2					
3	SD09B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN1''					
L:SL43 -M :8808014 -ROBINET CU DESCHIDERE LENTA SI FLANSE DN1''					
4	SD09B	99 BUCATA	1,00000		
ROBINET DN 2''					
L:SL43 -0032:4504171 -ROBINET DN 2''					
5	SD18A1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE GOLIRE 25 MM					
L:11411 -M :8813001 -ROBINET CU SERTAR/GOLIRE FI-FI D.1''					
6	SD19C	99 BUCATA	1,00000		
CLAPET DE RETINERE DN 2''					
L:SL42 -M :1100068 -CLAPETA SENS DN 40					
7	SE58A	99 BUCATA	1,00000		
APOMETRU DN 1''					
L:SL49 -0003:4625562 -CONTOR DN15MM APA CU TRANSMITERE LA DISTANTA					
8	SD18A1	82 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU PLUTITOR DN 3/4''					
L:11411 -0130:4201652 -ROBINET RETINERE VENTIL 3/4'' PN 6 MUFA NI522					
9	SD18A1	82 BUCATA	3,00000		
ROBINET CU SFERA DN 3/4''					
L:11411 -M :0006289 -ROBINET CU SFERA Ø 1''					
10	SD32C1	82 BUCATA	1,00000		
RACORDURI POMPE MOBILE POMPIERI TIP STORZ DN100 MM					
L:11429 -0003:7336056 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP A.4'' S 701					
11	IA23B2	82 BUCATA	1,00000		
MANOMETRU CU ROBINET 1/2''					
12	00604A05	02 BUCATA	3,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD75/OL2 1/2''					
L:LA006E1-0012:8812170 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 75 X 2'' 1/2					
13	00604A04	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD50/OL2''					
L:LA006E1-0010:8812167 -RACORD COMPRES.FLANSA D. 50 X 2''					
14	00604A02	02 BUCATA	1,00000		
ADAPTOR FLANSA PEHD32/OL1''					
L:LA006E1-M :8811853 -TRECERE SUDATA PEHD/OL D. 32/ 1''					

0	1	2	3	4	5
15	00605R1	02 BUCATA	3,00000		
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 2 1/2					
"					
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM					
16	00605R1	02 BUCATA	1,00000		
TRECERE ETANSA PERETE REZERVOR PENTRU CONDUCTE 1 1/2					
"					
L:LA006G1-M :9000125 -PIESA TRECERE CAMIN 40 MM					
17	SA04G	99 M	12,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 2 1/2"					
L:SL01 -0007:3306106 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0030:4114251 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 32 ZN F3					
L:SL02B -0061:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN					
L:SL02C -0079:4118051 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2 ZN					
L:SL02D -0116:4120248 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 ZN					
L:SL02F -0230:4123381 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 65 21/2					
18	SA04E	99 M	2,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, 1 1/2 "					
L:SL01 -0014:3306376 -TEAVA INST.ZINC FILET M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0010:4114005 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 ZN F1					
L:SL02B -0056:4115528 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2 ZN					
L:SL02C -0075:4118013 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02D -0112:4120200 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 ZN					
L:SL02F -0179:4123329 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 40 11/2 ZN DS					
19	SA04C	99 M	2,00000		
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, CULT, 1 "					
L:SL01 -0003:3306065 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 25(1) OL 32 1 S 7656					
L:SL02A -0005:4113908 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15 ZN F2					
L:SL02B -0052:4115451 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN					
L:SL02C -0071:4117954 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN					
L:SL02D -0108:4120169 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 ZN					
L:SL02F -0175:4123238 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN DS					
20	SA19B	99 M	2,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE,,D= 25MM					
L:SL05 -0022:6717079 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN16,DEXT.25MM					
L:SL06A -0002:6719421 -MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=25MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
21	SD30C1	82 BUCATA	2,00000		
COT OTEL DN2 1/2"					
22	SD30C2	82 BUCATA	1,00000		
COT OTEL DN1 1/2"					
23	SA35A1	82 BUCATA	1,00000		
TEU OTEL DN 1 1/2"					
L:11421 -M :8802192 -TEU OTEL 1 1/2"					
24	IC35G1	82 BUCATA	2,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$					
25	IC35I1	82 BUCATA	4,00000		
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 1/2 TOLI \$					
26	ACB05A1	82 BUCATA	2,00000		
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CO					
NTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. \$					
L:11713 -0001:6607551 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2X4 S1733					
L:11715 -0003:5801150 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 55 GR. 5.8 S4272					
L:11716 -0003:5842714 -PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4071					
27	ACB10A1	82 BUCATA	2,00000		
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR					
. AVIND DN = 50 \$					
L:11705 -0001:4400791 -FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S 8012					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate05
0	1	2	3
28	00605R1	02 BUCATA	3,00000
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 21/2			
"			
L:LA006G1-M :9816620 -PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN DE 63 MM			
29	00605R1	02 BUCATA	1,00000
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 2"			
L:LA006G1-M :6310020 -PIESA DE TRECERE 50 MM			
30	00605R1	02 BUCATA	1,00000
TRECERE PERETE STATIE POMPA PENTRU CONDUCTE 1"			
L:LA006G1-M :9813867 -PIESA TRECERE CAMIN 25 MM			
31	CL21A1	82 KG	10,00000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE			
IN BETON			
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
32	SF01B	99 M	18,00000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS			
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 1"-2"			
33	SF05A	99 M	18,00000
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D			
E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"			
34	RPSF11A	99 BUCATA	1,00000
PROBE DE PRESIUNE SI ETANSEITATE, PROBE LA FUNCTIO			
NARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE HIDRANTI			
35	TRA02A25	82 TONE	0,60000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$			
36	TR11AC12C6	82 TONE	0,60000
DESCARCARE MAT.			
Cheltuieli directe			
Alte cheltuieli directe			
Contrib. asig. munca %			
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte Io = % x To			
Profit Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”
PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 06 Conducute apa incinta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA14H	99 M	14,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=75MM					
L:SL05 -0027:6717084 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 75MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
2	SA14G	99 M	225,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=63MM					
L:SL05 -0026:671708A -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 63MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
3	SA14D	99 M	56,00000		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC PE, D=32MM					
L:SL05 -0023:6717080 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT. 32MM					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
4	ACA17A1	82 BUCATA	16,00000		
MONTAJ PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA asimilat pentru montaj accesorii PEID					
5	8816326	BUCATA	4,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 32 MM					
6	8816329	BUCATA	12,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 63 MM					
7	8816330	BUCATA	1,00000		
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W D. 75 MM					
8	ACA13C	99 BUCATA	7,00000		
SUDAREA TV.DIN POLIETILENA DE PRES.DE INALTA DENS. PT.REALIZ.RAMIFIC.SI LA REP.ACCIDENT. D= 63-225 MM asimilat pentru toate diametrele					
9	8815767	BUCATA	1,00000		
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 75 MM					
10	8815766	BUCATA	15,00000		
COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 90GRD D. 63 MM					
11	6719429	BUCATA	4,00000		
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D= 32MM					
12	CE26A	02 M	2,00000		
ETANSARE REZISTENTA LA FOC LA TRECEERILE INSTALATII LOR					
L:LC09B -0007:6102822 -CHIT DE ETANSARE ROST KERACOLOR GROSSO					
L:LC67I -0063:6100334 -SOLUTIE TIP CITOM POLIMERICA					
13	ACA20C1	82 BUCATA	6,00000		
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 125-140 \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.4	Cate06		
0	1	2	3	4	5
14	6719446	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 75MM					
15	6719445	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 63MM					
16	6719442	BUCATA	2,00000		
DOP PROT.CAPAT TEAVA POLIETILENA, (PEHD) D= 32MM					
17	TCA14V1	82 KM	0,29500		
INSTALARE BANDA SENMALIZARE CONDUCTA APA.INGROPATA					
18	8811743	M	295,00000		
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM					
19	ACE07C1	82 SUTE M	2,95000		
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR					
E CU APA AVIND DN 100 \$					
20	SF02C	99 ZECI M	29,50000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE					
APA RECE, CU TEAVA DIN D= 16-160 MM					
asimilat pentru PEID toate diametrele					
21	TRA02A25	82 TONE	2,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
transport diverse accesorii					
22	TRI1AC13B5	82 TONE	2,10000		
DESCARCARE MAT. DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,AS					
EZARE VAGON-TEREN CATEG.2 *\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00605A6	02 BUCATA	5,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M					
30 m SN 4					
L:LA006F1-0046:8813810 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110X3,0MM L=6M					
2	00605C6	02 BUCATA	5,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 6 M					
25 m SN 4					
L:LA006F1-0054:8813815 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=6M					
3	00605D6	02 BUCATA	33,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 6 M					
195 m					
L:LA006F1-0055:8813818 -TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=200X4,9MM L=6M					
4	SB06D	99 BUCATA	2,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 110MM					
L:SL11 -M :3270414 -COT PVC-KG 110 MM					
5	SB06D	99 BUCATA	3,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM					
L:SL11 -M :8808904 -COT PVC 45GR. D.200					
6	SB06F	99 BUCATA	10,00000		
PIESE DE LEGATURA(COT,REDUCTIE,ETC.) DIN TEVA DE P					
VC TIP USOR (U),MONTATE PRIN LIPIRE, D= 200MM					
L:SL11 -M :8808907 -COT PVC 87GR. D.200					
7	ACA20G1	82 BUCATA	6,00000		
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE					
RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 100-300 \$					
asimilat pentru toate diametrele					
8	TCA14V1	82 KM	0,25000		
INSTALARE BANDA SEMNALIZARE CONDUCTA					
9	8814249	M	250,00000		
BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM					
10	SF05D1	82 M	250,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM					

Formular F3

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0415	01	4.4	07		
0	1	2	3	4	5
11	TRA02A25	82 TONE	2,10000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
12	TRI1AC13B1	82 TONE	2,10000		
DESCARCARE MAT.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii					
	Corectii					
	Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IA37D1	82 BUCATA	1,00000			
MONTAJ REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC						
2	SE55A	99 BUCATA	1,00000			
MONTAJ GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8 M C/H, 1 POMPA PILOT Q = 8MC/H						
3	SE55A	99 BUCATA	1,00000			
MONTAJ POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET EC HIPATA						
4	ATB06B	82 BUCATA	2,00000			
MONTARE KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTI LAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 08 Echipam Gosp apa ext

Obiectiv01

Obi4.4

Cate08

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	9000999	BUCATA	1,00000			F5 IS 3
	REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC					
	9001000	BUCATA	1,00000			F5 IS 1
	GRUP POMPARE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,					
	9001008	BUCATA	1,00000			F5 IS 2
	POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA					
	9001011	BUCATA	2,00000			F5 IS 1
	KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT					

Total :



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii					
	Corectii					
	Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	VC14A	82 BUCATA	1,00000			
MONT.BAZIN VIDANJABIL 80 MC						
2	00803C12D1	02 BUCATA	1,00000			
KIT MONTAJ RACORD BAZIN VIDANJABIL						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.4 Inst incinta sanitare

Categoria de lucrari: 09 Echip canal bazin vidanjabil

Obiectiv01		Obi4.4		Cate09			
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
	9000100	BUCATA	1,00000			F5 IS 4	
BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M							

Total :



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.5 Amenajari protectia mediului

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	1 Spatii verzi		
4.1.1.2	2 Arbori, arbusti		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.5 Amenajari protectia mediului

Categoria de lucrari: 1 Spatii verzi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			b) manopera	
		Corectii			c) utilaj	
		Liste anexe			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TSH04B1	82 MP	3793,00000			
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR						
E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM						
2	TSH09A1	82 SUTE MP	37,93000			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN						
PANTA SUB 30% *						
3	TSH12B1	82 SUTE MP	37,93000			
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA						
4	TRA05A05	82 TONE	37,93000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
apa						
5	720455C	M CUB	568,95000			
PAMANT VEGETAL						
6	TRA01A25	82 TONE	1024,11000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 25 KM. \$						
pamant vegetal						
7	DA26C	99 MP	3793,00000			
ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 15CM A PAMANTULUI P						
T.SPATII VERZI LA DRUMURI SI STRAZI, TEREN ORIZ.						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.5 Amenajari protectia mediului

Categoria de lucrari: 2 Arbori, arbusti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			b) manopera	
		Corectii			c) utilaj	
		Liste anexe			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TRA02A25	82 TONE		4,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$						
asimilat transport plante la dist mai mare						
2	SVB2A21A3	82 BUCATA		42,00000		
PLANTARE ARBORI CU BALOT DE PAMANT NEAMBALAT, IN G						
ROPI SAPATE CU DIAM. BALOT 61-80 CM, MANUAL						
3	9001149	BUCATA		6,00000		
ACER RUBRUM 50 CM						
4	9001150	BUCATA		16,00000		
PLATANUS ACERIFOLIA						
5	9001151	BUCATA		11,00000		
FAGUS SYLVATICA						
6	9001152	BUCATA		9,00000		
FAGUS SYLVATICA DAWYCK 3M						
7	SVB2A20A	82 BUCATA		42,00000		
GARD VIU DECORATIV H1,2M - LIGUSTRUM OVALIFOLIUM						
8	9001094	BUCATA		42,00000		
GARD VIU DECORATIV H1,2M - LIGUSTRUM OVALIFOLIUM						
9	TRB01C29	82 TONE		1,90000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR						
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP 4 DISTANTA 90M \$						
transport mranita						
10	TSH13A1	82 TONE		1,90000		
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR ORGANICE,DIN MRANITA						
11	TRA01A25	82 TONE		1,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$						
mranita						
12	SVB2A02B3	82 BUCATA		114,00000		
SAPARE GROPI POLIGONALE MANUAL, IN TEREN TARE, 40						
X 40 X 30 CM						
35.62 mc						
13	TRA01A10P	82 TONE		5,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$						
pamant excedentar gropi plantare						
14	SVC3C01A1	82 AR		1,00000		
UDAREA SUPRAFETELOR BRAZDUITE SAU GAZONATE CU FURT						
UNUL LA GURA DE APA ,EXCLUSIV APARATUL DE UDAT						

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.5	Cate2		
0	1	2	3	4	5
15	TSD14XA	91 M CUB	1,00000		
UDAREA MEC.A STRATURILOR DE PAM.CU AUTOCISTERNA DE 5-8T PREVAZ.CU DISP.DE STROPIRE, PT.COMPLET.UMIDITA					
16	TRA05A03	82 TONE	1,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 3 KM.\$ apa pentru udat					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL		
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 Bransamente		
Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1 2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
1	1 Bransamente	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 Bransamente

Categoria de lucrari: 1 Bransamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	9001204	BUCATA	1,00000				
BRANSAMENT APA							
2	9002017	BUCATA	1,00000				
RACORD RETELE ELECTRICE BRANSAMENT							
4	9001226	BUCATA	1,00000				
RACORD INTERNET TELEFONIE							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca %							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL		
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.3 Instalatii electrice incinta		
Nr.cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1 2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Terasam instalatii electrice	
4.1.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi	
4.1.3	03 Instalatii electrice incinta	
4.1.4	04 Inst priza de pamant stalpi	
TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	05 Statie de incarcare	
TOTAL II		
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
TOTAL III		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 01 Terasam instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	72,00000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TSD18B1	82 M CUB	56,00000		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU					
3	TRA05A05	82 TONE	5,60000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ apa la compactare					
4	W2H04A1	82 M CUB	16,00000		
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT					
5	TRA01A25	82 TONE	33,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ nisip					
6	TRB01A25	82 TONE	33,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M \$					
7	TRB04B1	82 TONE	3,56000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE \$					
8	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,16000		
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30					
9	TRA01A10P	82 TONE	28,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ pamant excedentar					
10	TSD02C1	82 SUTE MC	0,16000		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM imprastiere pamant excedentar					
11	TSA01B1	82 M CUB	4,20000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU* stalpi					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.3	Cate01		
0	1	2	3	4	5
12	TSC35XA9	91 SUTE MC	0,04200		
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST					
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I,DIST.21-30					
13	TRA01A10P	82 TONE	7,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
14	TSD02C1	82 SUTE MC	0,04200		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 02 Iluminat incinta 7 stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii	Corectii			a) materiale	
	Liste anexe				b) manopera	
					c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3		4	5
1	W2A16A1	82 BUCATA	7,00000			
MONTAJ STALP METALLIC, ECHIPAT CU USA DE VIZITARE						
H=6M						
stalpi iluminat, h= 6m						
2	9008015	BUCATA	7,00000			
STALPI ILUMINAT, H= 6M						
3	W2F02XA	93 BUCATA	7,00000			
MONTAJ CORP DE ILUMINAT MONTAT PE STILP DE 6 M						
4	9001208	BUCATA	7,00000			
CORP ILUMINAT LAMPA STRADALA LED 50W, IP 66						
LED, 20W, minim 1200lm, temperatura culoare 4000-						
5	CA01A1	82 M CUB	3,50000			
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)						
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
Postament si fund beton stalp iluminat						
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
6	TRA06A25	82 TONE	8,58000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						
7	TRA02A25	82 TONE	1,05000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.						
8	TR11AA08A1	82 TONE	1,05000			
DESCARCAREA MATERIALELOR,						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 03 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 03 Instalatii electrice menajera		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC03A1	82 M	200,00000		
CABLU ENERGIE MONTAJ					
2	4807408	M	200,00000		
CABLU N2XBY 3X50+25 MMP					
3	00608A1	02 M	200,00000		
TUB PROTECTIE RIFLAT HDPE 50 MM asim					
4	W2H02A	99 M	500,00000		
PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV BANDA PVC					
5	TRA02A25	82 TONE	0,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
6	TRI1AA08A1	82 TONE	0,25000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 04 Inst priza de pamant stalpi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5
1	EB08B1	82 M	7,00000					
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT								
ELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM								
2	W1MN14A	99 M	10,50000					
ELECTROD IMPAMANTARE OLZN, 2", L=1.5M								
7 buc								
L:W1M078A-0002:3701413 -BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM								
L:W1ML082-0004:7319523 -ELECTROD ZINCAT 2 1/2"X3,65								
3	W1R11A	82 BUCATA	1,00000					
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G								
ALVANIZATE M12X40								
4	W2J02A	99 BUCATA	1,00000					
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB								
LU NOU- IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCT.								
5	W2J03A	99 BUCATA	1,00000					
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT								
6	TRA02A25	82 TONE	0,06000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.								\$
7	TRI1AC12C6	82 TONE	0,06000					
DESCARCARE MAT.,.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL V								
AGON-TEREN CATEG.3 * \$								
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca								%
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte								Io = % x To
Profit								Po = % x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii								Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 05 Statie de incarcare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	d) transport	
		Corectii			Total(a+b+c+d)		
		Liste anexe					

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 M1K02B1 82 BUCATA 1,00000

MONTAJ STATIE INCARCARE AUTO

asim

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.3 Instalatii electrice incinta

Categoria de lucrari: 05 Statie de incarcare

Obiectiv01

Obi4.3

Cate05

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	9000016	BUCATA	1,00000			
	STATIE INCARCARE AUTO					

Total :

PROIECTANT

STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora		
4.1.1	1 Terasamente		
4.1.2	2 Carosabil		
4.1.3	3 Trotuar pietonal		
4.1.4	4 Zona relaxare		
4.1.5	5 Zona gimnastica		
4.1.6	6 Siguranta circulatiei		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SVB2A01A	82 100 BUCATI	5,31000			
PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII IN ALINIAMENT						
2	2958938	BUCATA	531,00000			
TARUSI DIN LEMN						
3	TSC04F1	82 SUTE MC	14,92000			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2						
4	TRA01A10P	82 TONE	2684,81000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ pamant excedentar						
5	TSD02XB	91 SUTE MC	14,92000			
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TRACTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM pamant excedentar						
6	TSE01B1	82 SUTE MP	26,55000			
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU						
7	TSE02B1	82 SUTE MP	26,55000			
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU						
8	TSE06A1	82 SUTE MP	26,55000			
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.						
9	TRA05A05	82 TONE	26,55000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	18,78000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A25	82 TONE	41,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
balast					
3	TRA05A05	82 TONE	4,36000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
apa					
4	DE11A1	82 M	139,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE					
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
5	TRA02A25	82 TONE	5,11000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
borduri					
6	TRI1AC13A5	82 TONE	5,11000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$					
7	TRA06A25	82 TONE	6,81000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
8	01003D	02 MP	187,80000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO					
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI					
L:LA010A3-0001:7801245 -GEOCOMPOZIT ANTIFISURA TIP BISTEX - 390GR./MP -1/2X50M					
9	TRA02A30	82 TONE	0,38000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
10	DA06A2	82 M CUB	1,20000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
11	TRA01A25	82 TONE	2,52000		
TRANSPORTUL RUTIERAL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate4		
0	1	2	3	4	5
12	DD01A1	82 MP	11,27000		
MONTARE PAVELE AUTOBLOCANTE 3 CM					
13	1300131	MP	11,27000		
PAVELE AUTOBLOCANTE 6 CM GROSIME					
14	TRI1AC13A5	82 TONE	1,66000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$					
15	TRA02A30	82 TONE	1,66000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
dale					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 5 Zona gimnastica

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DD01A1	82 MP	215,00000		
TARTAN 2CM achizitie si montare					
2	TRA02A30	82 TONE	2,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$ diverse materiale					
3	DA06A1	82 M CUB	43,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
4	TRA01A25	82 TONE	95,83000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ balast					
6	DA15A1	82 MP	215,00000		
FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT DE 10 CM GROSIME C16 /20 L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
7	TRA06A25	82 TONE	52,68000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
8	TSE02XC	93 SUTE MP	2,15000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A PLATFORMELOR, IN TEREN TARE					
9	TSE04XA	93 SUTE MP	2,15000		
NIVELAREA TER.NAT.SI PLATF.TERASAM.CU BULDOZER PE SENILE CU BULDOZER 65-80CP.TER.CAT.I-II					
10	TSE06XB	93 SUTE MP	2,15000		
PREGATIREA PLATF.PT.ASTERNEREA STRAT IZOLATOR DIN NISIP/BALAST,NIV.MAN.COMP.RUL.COMPR.10-12T,COEZIV					
11	TRA05A05	82 TONE	2,15000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate5		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 6 Siguranta circulatiei

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF24A1	82 BUCATA	1,00000		
SEMNALIZARE PUNCT LUCRU PE TIMPUL EXECUTIEI					
2	TSA01B1	82 M CUB	0,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
3	TR11AA01C1	82 TONE	0,90000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1					
4	TRA01A10P	82 TONE	0,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
5	DF18A1	82 BUCATA	5,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
6	TRA06A25	82 TONE	1,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
7	DF19A1	82 BUCATA	5,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT indicatoare rutiere					
8	7101059	BUCATA	5,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F81 S1848 asim					
9	TRA02B25	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC AMIONUL PE DIST.= 25KM indicatoare panouri diverse					
10	DF16A1	82 KM	0,42000		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA marcaj orizontal longitudinal					
11	DF17A1	82 MP	10,00000		
MARCAJE TRANSVERSALE (LOCURI PERSOANE DEZABILITATI) 2 buc					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate6		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 3 Trotuar pietonal

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	98,80000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A25	82 TONE	220,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
balast					
3	TRA05A05	82 TONE	22,92000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.					
apa					
4	DE11A1	82 M	626,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE					
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
borduri trotuar					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
5	TRA02A25	82 TONE	23,01000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.					
borduri					
6	TRI1AC13A5	82 TONE	23,01000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2					
7	TRA06A25	82 TONE	30,67000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
8	DA15A1	82 MP	988,00000		
FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT DE 10 CM GROSIME C16					
/20					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
9	TRA06A25	82 TONE	242,06000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
10	DB01A1	82 MP	988,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC					
11	DB02D1	82 SUTE MP	9,88000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIXASF CU EMULSIE CATIONICA					
0,6					

Formular F3

Executant 0415	Obiectiv 01	Obi 4.2	Cate 3		
0	1	2	3	4	5
12	DB16B1	82 MP	988,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA					
13	1000008	TONE	71,14000		
BETON ASFALTIC TIP BA8					
14	TRA01A30	82 TONE	71,14000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: 01 “ CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA ”

PROJECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.2 Carosabil trotuar relaxare

Categoria de lucrari: 2 Carosabil

Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82 M CUB	333,42000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
2	TRA01A25	82 TONE	743,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ la balast					
3	TRA05A05	82 TONE	77,35000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ la balast					
4	DD02B	99 M CUB	250,06000		
STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE FARA INNOROIRE Strat superior de fundatie din piatra sparta 15cm					
5	TRA01A25	82 TONE	515,38000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$ piatra sparta					
6	TRA05A05	82 TONE	62,52000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ apa la piatr					
7	DB01A1	82 MP	1667,08000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
8	DB02D1	82 SUTE MP	16,67000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0,6					
9	DB20G1	82 MP	1667,08000		
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MECAN Strat de uzura BA16 6 cm					
10	9000039	TONE	240,06000		
BETON ASFALTIC BA 16					
11	TRA02A25	82 TONE	240,06000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$ materiale drum					

Formular F3

Executant0415	Obiectiv01	Obi4.2	Cate2		
0	1	2	3	4	5
12	DE10A1	82 M	383,00000		
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25					
CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM					
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
13	TRA02A25	82 TONE	46,92000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. \$					
borduri					
14	TRI1AC13A5	82 TONE	46,92000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN					
PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.2 \$					
15	TRA06A25	82 TONE	42,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
la borduri					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F2

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL		
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.1 Organizare de santier		
Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1
		2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
1	1 Lucrari de constructii	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F3

OBIECTIV: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

PROIECTANT: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5.1 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 1 Lucrari de constructii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	M1A01A1	82 TONE	2,00000		
MONTARE CONTAINERE (BARACI) PENTRU ORGANIZARE DE S ANTIER asiml buc Birou, Vestiar/ servit masa, magazie					
2	SC16D1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAJ GRUP SANITAR ECOLOGIC PT ORG SANTIER CU 2 C ABINE					
3	TRA04A10	82 TONE	1,50000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
4	EF02A1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PE ORGANIZARE DE SANTIER					
5	7349223	BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC TIP PT ORG SANTIER					
6	W2G05A01	82 M	25,00000		
CABLU ENERGIE ELECTRICA ARMAT 1KV SECT PINA LA 2X2 5MMP MONT L:12301 -0913:4803034 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X25 MM					
7	EA01B	99 M	23,00000		
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. > 25 MM, MONTAT INGROPAT L:EL01 -0023:6704531 -TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E(PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 L:EL02B -0031:6713702 -MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213 L:EL02F -0001:6715176 -CURBA PVC BERGMAN 90GRADE DN 39 MM L:EL03 -0038:7319369 -DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
8	9000800	BUCATA	1,00000		
PICHET SECURITATE INCENDIU					
9	CO06B	99 M	100,00000		
IMPREJM.SANTIER CU PANOURI DIN DOTARE C:03:0.20:PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SANTIER					
10	9000815	KG	1,00000		
RACORDARE UTILITATI SANTIER					
11	9000818	BUCATA	1,00000		
DESFIINTARE SANTIER					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Executant0415	Obiectiv01	Obi5.1	Cate1		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F4

Obiectiv: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
3	Obiect 4.1 Cladire centru				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	15 Echipam el tablouri GE				0,00
	9000023	BUCATA	1,00000		FT IE3
	TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG				
	9000030	BUCATA	1,00000		FT IE4
	TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA TCT				
	9000031	BUCATA	1,00000		FT IE 5
	TABLOU ELECTRIC STATIE POMPE TE-SP				
	9000033	BUCATA	1,00000		FT IE1
	GRUP ELECTROGEN 20 KVA, CARCASAT, INSONORIZAT PANOU AUTOMAT				
	16 Echipamente HVAC				0,00
	9000364	BUCATA	1,00000		FT HVAC 1
	POMPA DE CALDURA AER-APA QI = 55 KW (LA-10C), QR = 50-60 KW				
	9000509	BUCATA	1,00000		FT HVAC 7
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 10,0 MC/H, H5MC				
	9000518	BUCATA	1,00000		FT HVAC 8
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 7,0 MC/H, H5MCA				
	9000519	BUCATA	1,00000		FT HVAC 9
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5,0 MC/H, H5MCA				
	9000520	BUCATA	1,00000		FT HVAC 10
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 5 MC/H, H2,5M				
	9000521	BUCATA	1,00000		FT HVAC 11
	ELECTROPOMPA CIRCULATIE VARIATOR TURATIE Q = 1,0 MC/H, H2MCA				
	9000522	BUCATA	1,00000		FT HVAC 12
	DISTRIBUITOR/COLECTOR CU BUTELIE DE EGALIZARE, Q=70KW				
	9000546	BUCATA	8,00000		FT HVAC 13
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=1,81KW, QIM=3,4KW, DR=450MC/H				
	9000547	BUCATA	2,00000		FT HVAC 14
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=2,86KW, QIM=5,77KW, DR=690MC/H				
	9000548	BUCATA	4,00000		FT HVAC 15
	VCV CARCASAT PARDOSEALA: QRM=6,49KW, QIM=11,5KW, DR=1320MC/H				
	9000549	BUCATA	15,00000		FT HVAC 16
	VENTILATOR BAIE Q = 95 MC/H, H = 50 PA				
	17 Echipam apa calda				0,00
	EF39	BUCATA	1,00000		FT HVAC 4
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 12L				
	EIS02	BUCATA	1,00000		FT HVAC 5
	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS V = 100L				
	ESC100	BUCATA	1,00000		FT HVAC 3
	BOILER V 1000 LITRI				
	ESC101	BUCATA	1,00000		FT HVAC 2
	PUFFER ACUMULARE APA CU V = 300 LITRI				
	18 Echipam panouri solare				0,00
	9000083	BUCATA	1,00000		FT HVAC 6
	ANSAMBLU COLECTORI SOLARI PENTRU BOILER Q=24KW				
	9000104	BUCATA	1,00000		FT HVAC 6
	MODUL POMPA, UMPLERE SI EXPANSIUNE GRUP COLECTOR BOILER				

						[ron]
Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea	Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA) atasata	
	19 Echipam el fotovoltaice					0,00
	9000080	BUCATA	1,00000			FT IE2
	SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW 33B PANOU FOTOVOLTAIC 300V					
	9000081	BUCATA	1,00000			
	INVERTOR TRIFAZAT 10KW, ON GRID					
	9000084	BUCATA	1,00000			
	TABLOU ELECTRIC SISTEM FOTOVOLTAIC - PROTECTII AC/DC, SMARTM					
	9000100	BUCATA	1,00000			
	SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE					
	20 Echipam detect inc					0,00
	9000078	BUCATA	1,00000			
	CENTRALA DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU (1 BUCLA) 128 ADR					
	9000544	BUCATA	88,00000			
	DETECTOR OPTIC DE FUM, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCORPO					
	9000545	BUCATA	2,00000			
	DETECTOR COMBINAT OPTIC DE FUM+TEMPERATURA, ANALOG ADRESABIL					
	9001004	BUCATA	11,00000			
	BUTON AVERTIZARE MANUALA, ANALOG ADRESABIL, CU IZOLATOR INCO					
	9001006	BUCATA	1,00000			
	COMUNICATOR GSM					
	9001007	BUCATA	8,00000			
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INDICATOR LUMINOS, ADRESABIL INT					
	9001008	BUCATA	1,00000			
	SIRENA AVERTIZARE INCENDIU, AUTOALIMENTATA EXTERIOARA					
	9001013	BUCATA	43,00000			
	INDICATOR OPTIC PARALEL					
	9001016	BUCATA	1,00000			
	MODUL INTRARI IESIRI 1IN/1OUT					
	9001017	BUCATA	1,00000			
	MODUL INTRARI IESIRI 4IN/1OUT					
	9001018	BUCATA	7,00000			
	LAMPA AVERTIZARE OPTICA, ADRESABILA					
	9001019	BUCATA	1,00000			
	CABINET RACK 8U, 1 SWITCH 1 ORGANIZATOR CABLURI 1XPDU7 UPS					
	21 Echipam el paratras					0,00
	9000703	BUCATA	1,00000			
	PARATRASNET TIP PDA IONIFLASH MACH 2, RAZA DE PROTECTIE 40M,					
	22 Echipamente Supraveghere video					0,00
	9000014	BUCATA	4,00000			
	HDD 6 TB SATA, SEAGATE, SERIA SURVEILLANCE					
	9000015	BUCATA	1,00000			F5 IE 12
	UPS 1500VA/900W, LINE-INTERACTIV 1 PH, AFISAJ LED					
	9000016	BUCATA	1,00000			F5 IE 11
	INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL DE RETEA CU 16 CANALE POE					
	9000018	BUCATA	2,00000			
	CONVERTOR HDMI-CABLU FTP CAT. 6					
	9000019	BUCATA	2,00000			F5 IE 13
	MONITOR LED BACKLIGHT 24", FULL HD 1080P , REZOL 1920X1080					
	9000020	BUCATA	1,00000			
	SET TASTAURA WIRELESS SI MOUSE WIRELESS					
	9000021	BUCATA	1,00000			F5 IE 16
	DULAP RACK 9U 600X560 MM					
	9000069	BUCATA	5,00000			F5 IE 14
	CAMERA VIDEO IP MINIDOME, POE					
	9000070	BUCATA	7,00000			F5 IE 15
	CAMERA VIDEO IP BULLET, POE					

						[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata	
	23 Echipamente antiefracție					0,00
	9000072	BUCATA	1,00000		F5 IE 1	
	CENTRALA ANTIEFRACTIE CU SURSA 3A SI ACUMULATOR 12 VCC/7A					
	9000073	BUCATA	1,00000		F5 IE 9	
	SIRENA DE SEMNALIZARE EFRACȚIE DE INTERIOR CU FLASH					
	9000074	BUCATA	1,00000		F5 IE 10	
	SIRENA SEMNALIZARE EXTERIOR CU FLASH SI ACUMULATOR 12V/7AH					
	9000075	BUCATA	13,00000		F5 IE 7	
	CONTACT MAGNETIC					
	9000076	BUCATA	34,00000		F5 IE 6	
	DETECTOR DE MISCARE CU INFRAROSII DE INTERIOR					
	9000077	BUCATA	2,00000		F5 IE 8	
	BUTON DE PANICA					
	9000079	BUCATA	3,00000		F5 IE 2	
	TASTATURA ALFANUMERICA LCD, 32 CARACTERE					
	9000082	BUCATA	5,00000		F5 IE 5	
	SURSA DE ALIMENTARE 12 VCC / 3 A CU ACUMULATOR 12 VCC / 7 AH					
	90000101	BUCATA	1,00000		F5 IE 3	
	APELATOR TELEFONIC GSM					
	90000102	BUCATA	5,00000		F5 IE 4	
	MODUL EXTENSIE CENTRALA DETECTIE EFRACȚIE 8 ZONE,					
	b) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	DT01	BUCATA	1,00000			0,00
	AUTOVEHICUL TRANSPORT PACIENTI					
	c) Dotari					
	24 Dotari interioare					0,00
	9000002	BUCATA	1,00000			
	CARUCIOR MARFA					
	9000003	BUCATA	1,00000			
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL					
	9000004	BUCATA	1,00000			
	CHIUVEȚA CU ACȚIONARE CU PICIORUL					
	9000005	BUCATA	1,00000			
	CUPTOR ELECTRIC					
	9000010	BUCATA	1,00000			
	SUPORT PENTRU CUPTOR					
	9000115	BUCATA	1,00000			
	MASINA DE GATIT ELECTRICA CU 4 PLITE					
	9000612	BUCATA	1,00000			
	PLITA ELECTRICA NETEDA+STRIATA					
	9000613	BUCATA	1,00000			
	HOTA DE PERETE					
	9000614	BUCATA	2,00000			
	MASA INOX TIP 1					
	9000615	BUCATA	1,00000			
	MASA INOX TIP 2					

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000616	BUCATA	1,00000		
	MASA INOX TIP 3				
	9000617	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 2				
	9000618	BUCATA	1,00000		
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000619	BUCATA	3,00000		
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA DREAPTA				
	9000620	BUCATA	1,00000		
	CHUIVETA, CUVA IN PARTEA STANGA				
	9000621	BUCATA	6,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000622	BUCATA	1,00000		
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000623	BUCATA	1,00000		
	CUIER METALIC				
	9000624	BUCATA	1,00000		
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000625	BUCATA	1,00000		
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000626	BUCATA	1,00000		
	CUIER DUS				
	9000627	BUCATA	1,00000		
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	9000628	BUCATA	1,00000		
	CUIER METALIC				
	9000629	BUCATA	1,00000		
	BANCA VESTIAR CU SUPORT PANTOFI				
	9000630	BUCATA	1,00000		
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	9000631	BUCATA	1,00000		
	CUIER DUS				
	9000700	BUCATA	2,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000701	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000939	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000945	BUCATA	2,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000946	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000947	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000948	BUCATA	2,00000		
	SCAUN VIZITATOR				
	9000949	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000950	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000951	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000952	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000953	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000954	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000955	BUCATA	2,00000		
	FOTOLIU				
	9000956	BUCATA	2,00000		
	MASUTA				
	9000957	BUCATA	1,00000		
	DULAP METAL+LEMN				
	9000958	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000959	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000960	BUCATA	1,00000		
	MASA DE MASAJ, ELECTRICA				
	9000961	BUCATA	2,00000		
	MASA FIZIOTERAPIE				
	9000962	BUCATA	3,00000		
	MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL				
	9000963	BUCATA	2,00000		
	SCARITA				
	9000964	BUCATA	2,00000		
	TABURET MEDIC				
	9000965	BUCATA	2,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE 3 IN 1				
	9000966	BUCATA	1,00000		
	APARAT FIZIOTERAPIE CURENT GALVANIC INTERFERENTIAL DINAMIC				
	9000967	BUCATA	1,00000		
	APARAT PROFESIONAL ELECTROTERAPIE				
	9000968	BUCATA	1,00000		
	TENSIOMETRU CU STETOSCOPI				
	9000969	BUCATA	1,00000		
	NEGATOSCOPI				
	9000970	BUCATA	1,00000		
	CIOCAN REFLEXE				
	9000971	BUCATA	55,00000		
	SCAUN SUPRAPOZABIL				
	9000972	BUCATA	3,00000		
	DULAP DEPOZITARE				
	9000973	BUCATA	11,00000		
	MASA SUPRAPOZABILA PLIABILA				
	9000974	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000975	BUCATA	1,00000		
	VIDEOPROIECTOR INTERACTIV				
	9000976	BUCATA	1,00000		
	SISTEM AUDIO				
	9000977	BUCATA	10,00000		
	SALTEA GIMNASTICA				
	9000978	BUCATA	2,00000		
	PARAVAN MOBIL				
	9000979	BUCATA	3,00000		
	BICICLETA ORIZONTALA CU SPATAR				
	9000980	BUCATA	3,00000		
	SPALIER GIMNASTICA				
	9000981	BUCATA	1,00000		
	SET MINGI MEDICINALE				
	9000982	BUCATA	1,00000		
	FLIPCHART+ACCESORII				
	9000983	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000984	BUCATA	1,00000		
	TELEVIZOR				
	9000985	BUCATA	1,00000		
	SUPORT DE PERETE PENTRU TV				
	9000986	BUCATA	30,00000		
	SCAUN SUPRAPOZABIL				
	9000987	BUCATA	5,00000		
	MASA 6 PERSOANE				
	9000988	BUCATA	2,00000		
	CARUCIOR DE SERVIRE				
	9000989	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU DULAP TIP 1				
	9000990	BUCATA	1,00000		
	DULAP FRIGORIFIC 60X60				
	9000991	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE				
	9000992	BUCATA	1,00000		
	MASINA DE SPALAT VASE, PROFESIONALA				
	9000993	BUCATA	1,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9000994	BUCATA	1,00000		
	CHIUVEA				
	9000995	BUCATA	1,00000		
	MASA DE LUCRU CU POLITA SI ORIFICIU DEBARASARE				
	9000996	BUCATA	1,00000		
	CARUCIOR PENTRU VASE PENTRU 6 COSURI				
	9000997	BUCATA	1,00000		
	SET 6 COSURI VASE				
	9000998	BUCATA	1,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 1				
	9000999	BUCATA	2,00000		
	ETAJERA DE MONTAT PE PERETE				
	9001000	BUCATA	2,00000		
	DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE				
	9001001	BUCATA	1,00000		
	DULAP CONGELARE				
	9001002	BUCATA	3,00000		
	ETAJERA INOX CU 4 POLITE TIP 2				
	9001003	BUCATA	1,00000		
	DUS DE PERETE, RETRACTABIL				
	9001004	BUCATA	1,00000		
	COS DE GUNOI CU CAPAC				
	9002500	M	1,00000		
	CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC100	BUCATA	1,00000		FT.DM.75
	APARAT DE TUNS				
	DSC101	BUCATA	1,00000		FT.DM.76
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC102	BUCATA	2,00000		FT.DM.77
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA				
	DSC103	BUCATA	2,00000		FT.DM.78
	CUIER METALIC				
	DSC104	BUCATA	1,00000		FT.DM.79
	CUIER DUS				
	DSC105	BUCATA	2,00000		FT.DM.80
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC106	BUCATA	1,00000		FT.DM.81
	VESTIAR METALIC 6 USI				

					[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumire	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC107	BUCATA	2,00000		FT.DM.82
	VESTIAR METALIC 6 COMPARTIMENTE CU BANCUTA				
	DSC108	BUCATA	2,00000		FT.DM.83
	CUIER METALIC				
	DSC109	BUCATA	1,00000		FT.DM.84
	CUIER DUS				
	DSC110	BUCATA	2,00000		FT.DM.85
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC111	BUCATA	1,00000		FT.DM.86
	RAFT INOX CU POLITE				
	DSC112	BUCATA	1,00000		FT.DM.87
	RAFT INOX CU POLITE				
	DSC113	BUCATA	1,00000		FT.DM.88
	MASINA DE SPALAT RUFE				
	DSC114	BUCATA	1,00000		FT.DM.89
	USCATOR DE RUFE				
	DSC115	BUCATA	5,00000		FT.DM.90
	FISSET METALIC DOSARE				
	DSC116	BUCATA	2,00000		FT.DM.91
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	DSC26	BUCATA	6,00000		FT.DM.01
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC27	BUCATA	1,00000		FT.DM.02
	BIROU RECEPTIE				
	DSC28	BUCATA	1,00000		FT.DM.03
	SCAUN BIROU				
	DSC29	BUCATA	1,00000		FT.DM.04
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	DSC30	BUCATA	1,00000		FT.DM.05
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	DSC31	BUCATA	10,00000		FT.DM.06
	CADRU DE MERS				
	DSC32	BUCATA	6,00000		FT.DM.07
	SCAUN CU ROTILE				
	DSC33	BUCATA	1,00000		FT.DM.08
	CANAPEA DE CONSULTATIE				
	DSC34	BUCATA	3,00000		FT.DM.09
	DULAP METALIC				
	DSC35	BUCATA	1,00000		FT.DM.10
	MASA INSTRUMENTAR CU SERTAR				
	DSC36	BUCATA	2,00000		FT.DM.11
	SCAUN VIZITATOR				
	DSC37	BUCATA	2,00000		FT.DM.12
	SCAUN BIROU				
	DSC38	BUCATA	2,00000		FT.DM.13
	FISSET METALIC				
	DSC39	BUCATA	2,00000		FT.DM.14
	BIROU MEDIC				
	DSC40	BUCATA	1,00000		FT.DM.15
	CHIUVETA CU ACTIONARE CU PICIORUL				
	DSC41	BUCATA	1,00000		FT.DM.16
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	DSC42	BUCATA	1,00000		FT.DM.17
	SCARITA				
	DSC43	BUCATA	1,00000		FT.DM.18
	PARAVAN MEDICAL				
	DSC44	BUCATA	2,00000		FT.DM.19
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC45 TABURET MEDIC	BUCATA	1,00000		FT.DM.20
	DSC46 FRIGIDER DESEURI MEDICALE	BUCATA	1,00000		FT.DM.21
	DSC47 RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE	BUCATA	1,00000		FT.DM.22
	DSC48 BIROU MEDIC	BUCATA	1,00000		FT.DM.23
	DSC49 SCAUN BIROU	BUCATA	1,00000		FT.DM.24
	DSC50 SCAUN VIZITATOR	BUCATA	1,00000		FT.DM.25
	DSC51 CANAPEA DE CONSULTATIE	BUCATA	1,00000		FT.DM.26
	DSC52 DULAP METALIC	BUCATA	1,00000		FT.DM.27
	DSC53 CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL	BUCATA	1,00000		FT.DM.28
	DSC54 GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA	BUCATA	1,00000		FT.DM.29
	DSC55 SCARITA	BUCATA	1,00000		FT.DM.30
	DSC56 CANTAR CORPORAL ELECTRONIC	BUCATA	1,00000		FT.DM.31
	DSC57 RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE	BUCATA	1,00000		FT.DM.32
	DSC58 CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT	BUCATA	1,00000		FT.DM.33
	DSC59 FRIGIDER MEDICAMENTE	BUCATA	1,00000		FT.DM.34
	DSC60 DULAP INSTRUMENTAR SI MEDICAMENTE	BUCATA	1,00000		FT.DM.35
	DSC61 PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000		FT.DM.36
	DSC62 SALTEA PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000		FT.DM.37
	DSC63 NOPTIERA CU MASA	BUCATA	1,00000		FT.DM.38
	DSC64 DULAP VESTIAR IZOLATOR	BUCATA	1,00000		FT.DM.39
	DSC65 CHIUVEA CU ACTIONARE CU PICIORUL	BUCATA	1,00000		FT.DM.40
	DSC66 PAT MEDICAL	BUCATA	1,00000		FT.DM.41
	DSC67 NOPTIERA CU MASA	BUCATA	1,00000		FT.DM.42
	DSC68 DULAP METALIC	BUCATA	2,00000		FT.DM.43
	DSC69 MASUTA INSTRUMENTAR MEDICAL	BUCATA	1,00000		FT.DM.44
	DSC70 SCARITA	BUCATA	1,00000		FT.DM.45
	DSC71 TABURET MEDIC	BUCATA	1,00000		FT.DM.46
	DSC72 VESTIAR METALIC 6 USI	BUCATA	5,00000		FT.DM.47
	DSC73 CUIER METALIC	BUCATA	2,00000		FT.DM.48

					[ron]
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	DSC74	BUCATA	4,00000		FT.DM.49
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI				
	DSC75	BUCATA	2,00000		FT.DM.50
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC76	BUCATA	2,00000		FT.DM.51
	CUIER DUS				
	DSC77	BUCATA	1,00000		FT.DM.52
	SCAUN DE DUS				
	DSC78	BUCATA	1,00000		FT.DM.53
	DULAP MATERIALE CURATENIE				
	DSC79	BUCATA	1,00000		FT.DM.54
	CARUCIOR CURATENIE				
	DSC80	BUCATA	1,00000		FT.DM.55
	MASINA AUTOMATA DE CURATAT SI ASPIRAT				
	DSC81	BUCATA	1,00000		FT.DM.56
	SCAUN DE DUS				
	DSC82	BUCATA	4,00000		FT.DM.57
	VESTIAR METALIC 6 USI				
	DSC83	BUCATA	2,00000		FT.DM.58
	CUIER METALIC				
	DSC84	BUCATA	3,00000		FT.DM.59
	BANCA VESTIAR CU SUPT PANTOFI				
	DSC85	BUCATA	2,00000		FT.DM.60
	USCATOR DE PAR CU FIXARE IN PERETE				
	DSC86	BUCATA	2,00000		FT.DM.61
	CUIER DUS				
	DSC87	BUCATA	1,00000		FT.DM.62
	SCAFA FRIZERIE/COAFOR				
	DSC88	BUCATA	1,00000		FT.DM.63
	UNITATE DE PEDICHIURA				
	DSC89	BUCATA	1,00000		FT.DM.64
	SCAUN FRIZERIE/COAFOR				
	DSC90	BUCATA	1,00000		FT.DM.65
	POST DE LUCRU COAFOR				
	DSC91	BUCATA	1,00000		FT.DM.66
	SET DULAP+ LAVOAR				
	DSC92	BUCATA	1,00000		FT.DM.67
	MASA MANICHIURA				
	DSC93	BUCATA	1,00000		FT.DM.68
	SET 2 SCAUNE MANICHIURA				
	DSC94	BUCATA	1,00000		FT.DM.69
	DULAP UCENIC COAFOR				
	DSC95	BUCATA	1,00000		FT.DM.70
	STERILIZATOR				
	DSC96	BUCATA	1,00000		FT.DM.71
	DULAP DEPOZITARE				
	DSC97	BUCATA	1,00000		FT.DM.72
	DULAP CU VITRINA				
	DSC98	BUCATA	1,00000		FT.DM.73
	SET PROFESIONAL PENTRU FRIZERIE				
	DSC99	BUCATA	1,00000		FT.DM.74
	SET PROFESIONAL MANICHIURA				
	01.2	BUCATA	2,00000		
	BIROU				
	01.3	BUCATA	2,00000		
	SCAUN BIROU				
	01.4	BUCATA	2,00000		
	SCAUN VIZITATOR				

Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	25 Dotari exterior				0,00
	9000600	BUCATA	1,00000		
	MAGAZIE				
	9000601	BUCATA	3,00000		
	SET UNELTE DE GRADINA				
	9000602	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR				
	9000603	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS- BICICLETA				
	9000604	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE SI UMERI				
	9000605	BUCATA	1,00000		
	APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN SI SPATE				
	9000606	BUCATA	7,00000		
	BANCA CU SPATAR				
	9000607	BUCATA	5,00000		
	COS DE GUNOI, SELECTIV				
	9000608	BUCATA	2,00000		
	MASA DE SAH CU 4 SCAUNE				
	9000609	BUCATA	1,00000		
	PUBELA DESEURI MEDICALE				
	9000610	BUCATA	2,00000		
	APARAT COMPOST				
	9000611	BUCATA	1,00000		
	POMPA DE APA GRADINA				
	26 Dotari ingrijire domiciliu				0,00
	9000198	BUCATA	2,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000199	BUCATA	2,00000		
	DULAP PENTRU MEDICAMENTE				
	9000200	BUCATA	2,00000		
	TRUSA PRIM AJUTOR				
	9000201	BUCATA	2,00000		
	FRIGIDER MEDICAMENTE				
	9000202	BUCATA	2,00000		
	RECIPIENT PLASTIC PENTRU DESEURI INTEPATOARE TAIETOARE				
	9000203	BUCATA	1,00000		
	TELEFON FIX				
	9000321	BUCATA	2,00000		
	CUIER METALIC				
	9000322	BUCATA	1,00000		
	BIROU				
	9000323	BUCATA	1,00000		
	SCAUN BIROU				
	9000324	BUCATA	1,00000		
	CALCULATOR ALL IN ONE COMPLET ECHIPAT				
	9000325	BUCATA	1,00000		
	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA				
	9000367	BUCATA	2,00000		
	GEANTA DE URGENTA COMPLET ECHIPATA				
	9000368	BUCATA	5,00000		
	DULAP METALIC 4 RAFTURI				
	9000369	BUCATA	1,00000		
	SCAUN CU ROTILE				
	9000370	BUCATA	1,00000		
	SCAUN TRANSPORT				
	9000371	BUCATA	2,00000		
	PERNA DE INTOARCERE				

[ron]					
Nr. Crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica (exclusiv TVA) atasata
	9000372	BUCATA	2,00000		
	ANALIZOR PROFESIONAL PENTRU GLICEMIE, COLESTEROL SI ACID URI				
	9000500	BUCATA	1,00000		
	MASA DE MASAJ PLIABILA				
	9000501	BUCATA	1,00000		
	SCARITA				
	9000502	BUCATA	1,00000		
	CADRU PLIABIL				
	9000503	BUCATA	1,00000		
	CANTAR CORPORAL ELECTRONIC				
	9000504	BUCATA	1,00000		
	RAMPA PLIABILA				
	9000505	BUCATA	1,00000		
	PEDALATOR PLIABIL				
	28 Dotari PSI				0,00
	9000643	BUCATA	2,00000		
	PICHET PSI				
	9000644	BUCATA	4,00000		
	STINGATOR PORTATIV 6KG				
Total obiect					0,00
1	Obiect 4.3 Instalatii electrice incinta				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				0,00
	9000016	BUCATA	1,00000		
	STATIE INCARCARE AUTO				
Total obiect					0,00
1	Obiect 4.4 Inst incinta sanitare				
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	08 Echipam Gosp apa ext				0,00
	9000999	BUCATA	1,00000		F5 IS 3
	REZERVOR HIDRANTI PAFSIN VU=1,5MC				
	9001000	BUCATA	1,00000		F5 IS 1
	GRUP POMPAIRE PT HIDRANTI, 1+1 POMPA Q = 8MC/H,				
	9001008	BUCATA	1,00000		F5 IS 2
	POMPA BASA Q = 2 MC/H, H = 8 MCA COMPLET ECHIPATA				
	9001011	BUCATA	2,00000		F5 IS 1
	KIT ASPIRATIE POMPA COMPLET ECHIPAT SI UTILAT				
	09 Echip canal bazin vidanjabil				0,00
	9000100	BUCATA	1,00000		F5 IS 4
	BAZIN VIDANJABIL 80 MC PAFSIN DXL = 3, 0 X 11,8 M				
Total obiect					0,00
Total :					0,00

PROIECTANT
STRUCT QUALITY BUILDING



Formular F6

Obiectiv:: 01 " CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA "

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 Bransamente												
1.1	1 Bransamente												
2	4.1 Cladire centru												
2.1	01 Terasam												
2.2	02 Structura												
2.3	03 Arhitectura												
2.4	04 Inst electrice iluminat												
2.5	05 Inst electrice												
2.6	06 Inst detectie incendiu												
2.7	07 Instal el paratrasn												
2.8	08 Instalatii CCTV si efractie												
2.9	09 Inst apa cald panou solar												
2.10	10 Instalatii incalzire												
2.11	11 Instalatii ventilatii												
2.12	12 Instalatii sanitare												
2.13	13 Inst sanit hidranti int												
2.14	15 Echipam el tablouri GE												

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	16 Echipamente HVAC												
2.16	17 Echipam apa calda												
2.17	18 Echipam panouri solare												
2.18	19 Echipam el fotovoltaice												
2.19	20 Echipam detect inc												
2.20	21 Echipam el paratras												
2.21	22 Echipamente Supraveghere video												
2.22	23 Echipamente antiefracție												
2.23	24 Dotari interioare												
2.24	25 Dotari exterior												
2.25	26 Dotari ingrijire domiciliu												
2.26	27 Echip transport ingr domiciliu												
2.27	28 Dotari PSI												
3	4.2 Carosabil trotuar relaxare												
3.1	1 Terasamente												
3.2	2 Carosabil												
3.3	3 Trotuar pietonal												
3.4	4 Zona relaxare												
3.5	5 Zona gimnastica												
3.6	6 Siguranta circulatiei												

Nr. crt.	Denumire obiect/deviz	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4.3 Instalatii electrice incinta												
4.1	01 Terasam instalatii electrice												
4.2	02 Iluminat incinta 7 stalpi												
4.3	03 Instalatii electrice incinta												
4.4	04 Inst priza de panant stalpi												
4.4	05 Statie de incarcare												
5	4.4 Inst incinta sanitare												
5.1	01 Terasamente apa												
5.2	02 Terasam canal												
5.3	03 Camine canal menajer 12b												
5.4	04 Instalatii camin apometru												
5.5	05 Inst sanitare GospApa												
5.6	06 Conducte apa incinta												
5.7	07 Conducte canal incinta												
5.8	08 Echipam Gosp apa ext												
5.9	09 Echip canal bazin vidanjabil												
6	4.5 Amenajari protectia mediului												
6.1	1 Spatii verzi												
6.2	2 Arbori, arbusti												
7	5.1 Organizare de santier												
7.1	1 Lucrari de constructii												

TOTAL valoare (exclusiv TVA, inclusiv echipamente)

PROIECTANT STRUCT QUALITY BUILDING