



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.203/2019

privind modificarea Hotărârii nr. 173/2004, privind aprobarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 06.06.2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 138/2008, privind înființarea operatorului regional de apă și canalizare S.C. HARVÍZ S.A., modificată prin Hotărârea nr. 235/2010;

Având în vedere Hotărârea nr. 127/2009, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare;

Având în vedere Hotărârea nr. 173/2004, privind aprobarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc;

Având în vedere Hotărârea nr. 160/2011, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 173/2004 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind aprobarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în municipiul Miercurea-Ciuc;

Având în vedere Hotărâri 185/2013 pentru aprobarea procedurii de constituire, alimentare și utilizare a Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, denumit în continuare Fond IID, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene, la SC. HARVIZ SA.

Având în vedere prevederile art.7 alin. (5) din Ordinul nr. 65 din 28 februarie 2007 al ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Având în vedere Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alin (2), litera d), alin. (6), litera a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se completează Anexa nr.2 din Hotărârea nr. 173/2004 cu următoarea poziție:

Nr .cr t.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	UM	CANTITAT E	Valoarea fără TVA	Valoarea cu TVA
I.Reabilitare conducta de apa și bransamente cartier Spicului					
1.	Montare țeava DN 110 Teras. pozare ad.=1,5-2,0	ml	66	9.102,31	10.831,75
2.	Montare țeava PEHD DN 63 PN10 Teras. pozare	ml	59	5.573,38	6.632,32

	ad.=1,5-2,0				
3.	Montare țeava PEHD DN 90 PN10 Teras. pozare ad.=1,5-2,0	ml	103	15.795,02	18.796,07
4.	Montare Hidrant DN 80	buc	1	3.337,02	3.971,05
TOTAL SPICULUI				33.807,73	40.231,20
II. Eficientizare sistem de alimentare cu apa					
5.	Lucrări în zona CT STADION			10.826,75	12.883,83
6.	Lucrări în zona CT FRATIEI			6.872,01	8.177,69
TOTAL CT				17.698,76	21.061,52
TOTAL GENERAL				51.506,49	61.292,72

Art. II. Se aprobă cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări conform **anexei 1** respectiv amplasamentul lucrărilor conform **anexei 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se revocă Hotărârea nr. 196/2019 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc

Art. IV. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc și Direcția financiar-contabilă din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, și Directorul General al Harvîz S.A.

Art.V. Prezenta Hotărâre se comunică:

- a) Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl.Ráduly Róbert Kálmán
- c) Viceprimarului de resort;
- d) S. Harvîz S.A.
- e) Directorului economic;

Președintele ședinței
ANDRÁS HUNOR-JENŐ





Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



S.C. HARVIZ S.A.
530153 Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1
Tel.fax: 0266-313636, 0758-770040
E-mail: harvizrt@gmail.com, office@harviz.ro
CUI: RO-24499588, Nr.înreg.: J19/917/2008
Capital social subscris și vărsat: 3.100.000 lei
Cont bancar: RO91 OTPV 2600 0026 0760 RO01
Banca: OTP Bank Miercurea Ciuc
Operator de date cu caracter personal nr. 28726

#/mexa m. 1 la nll m. 203/2019



Către
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC

S.C. HARVIZ S.A.
Înțeles / leșit
Nr. înreg. 1354
21. MAI 2019

Referitor: realizarea de investitii din cota de dezvoltare SC HARVIZ SA Miercurea-Ciuc

Având în vedere Hotărârea nr. 273/2018 al Consiliului Local Miercurea Ciuc prin care s-a aprobat crearea unui fond anual de rezervă pentru soluționarea situațiilor neprevăzute, prin prezenta vă rugăm a aproba pentru anul în curs, lista de investiții de mai jos:

Nr. Crt	Cheltuieli pe categoria de lucrari	UM	CANTITATE	Valoarea fără TVA	Valoarea cuTVA
I. Reabilitare conductă de apă și bransamente cartier Spicului					
1	Montare teava polietilena DN 110 Teras. pozare ad=1.5-2.0 m	ml	66	9102.31	10 831.75
2	Montare teava PEHD DN 63 PN10 Teras.pozare adincimea 1,5-2,0 m	ml	59	5573.38	6 632.32
3	Montare teava PEHD DN 90 PN10 Teras.pozare adincimea 1,5-2,0 m.	ml	103	15795.02	18 796.07
4	Montare Hidrant DN 80	buc	1	3337.02	3 971.05
	Total Spicului			33807.73	40 231.20
II. Eficientizare sistem de alimentare cu apă					
5	Lucrări în zona CT STADION			10 826.75	12 883.83
6	Lucrări în zona CT FRAȚIEI			6 872.01	8 177.69
	Total CT			17 698.76	21 061.52
	Total general			51 506.49	61 292.72

Oportunitatea investițiilor:

I.1-4. În prezent se desfășoară reamenajarea infrastructurii întregului cartier Spicului, ocazie cu care se impune și reabilitarea conductelor vechi din oțel, respectiv montarea unui hidrant subteran însă acestea nu fac parte din obligațiile executantului.

II.5.-6. În ultimii ani ca urmare a modernizării sistemului de alimentare a municipiului și reabilitarea conductelor, presiunea în rețele a crescut, astfel nu este necesară funcționarea pompelor de hidrofor. Aceste conducte se pot alimenta direct, prin by-passarea centralelor termice (locația pompelor), cum este cazul la CT Stadion și Frăției.

În anexă se regăsește defalcat fiecare poziție din tabel, în *Formular F3- lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări*.

Miercurea Ciuc, la 21 mai 2019

DIRECTOR GENERAL,
ing. Bogáti Csaba



ȘEF SERV. TEHNIC,
ing. Péter András



Formular F3

OBIECTIV: 011 ZONA CULMEI

CONTRACTANT: HARVIZ SA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 Montare Hidrant dn 80

Categoria de lucrari: 01 MONTARE

Executant 2019 Obiectiv 011 Obiect 04 Categ 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii				c) utilaj	d) transport	
	Corectii				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	TSC02D1	82	SUTE MC	0,03000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				1316,52		39,50
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				0,00		0,00
					1316,52		39,50
3	TSD02B1	82	SUTE MC	0,03000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2				231,84		6,96
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM				0,00		0,00
					231,84		6,96
4	TSD01C1	82	M CUB	0,12000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				9,09		1,09
	RM 10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE				0,00		0,00
					0,00		0,00
					9,09		1,09
5	TSD06A1	82	SUTE MC	0,02900	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN				92,40		2,68
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM				182,43		5,29
					0,00		0,00
					274,83		7,97
6	ACF03A	99	M CUB	0,62500	46,13		28,83
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU				12,81		8,01
	CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP				0,00		0,00
					0,00		0,00
					58,94		36,83
7	00601A04	02	M	1,00000	27,36		27,36
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M				5,84		5,84
	M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE				11,04		11,04
					0,00		0,00
					44,23		44,23
8	TRA01A04P	82	TONE	0,25400	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00		0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM				76,77		19,50
					76,77		19,50
9	ACE01B1	82	BUCATA	1,00000	1657,22		1657,22
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 80 MM				57,12		57,12
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					1714,34		1714,34



Formular F3

Executant2019	Obiectiv011	Obiect03	Categ01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	00603A06	02	BUCATA	4,00000	363,00	1452,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				15,33	61,32
	DIN PEHD D= 90 MM				2,61	10,44
	ASIMILAT mufa +adaptor +manson				0,00	0,00
					380,94	1523,76
10	00603A06	02	BUCATA	1,00000	136,17	136,17
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				15,33	15,33
	DIN PEHD D= 90 MM				2,61	2,61
					0,00	0,00
					154,11	154,11
11	00603A06	02	BUCATA	1,00000	98,20	98,20
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				15,33	15,33
	DIN PEHD D= 90 MM				2,61	2,61
					0,00	0,00
					116,14	116,14
12	00603E04	02	BUCATA	4,00000	92,14	368,55
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT				10,08	40,32
	ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 90-160 MM				1,30	5,22
					0,00	0,00
					103,52	414,09
13	00603E04	02	BUCATA	3,00000	121,00	362,99
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT				10,08	30,24
	ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 90-160 MM				1,30	3,91
	ASIMILAT ADAPTOR PTR. CONDUCTE pe-pvc				0,00	0,00
					132,38	397,14
14	GE04B1	82	BUCATA	1,00000	335,78	335,78
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	ROBINET CU SERTAR PANA SI CORP OVAL PN 10-25 MONTA				35,30	35,30
	T PE CONDUCTE SAU STATIE AVIND DN= 80 MM				0,00	0,00
					0,00	0,00
					371,07	371,07
Cheltuieli directe				6.284,00	1.687,30	13.067,57
Alte cheltuieli directe						
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%			37,96	37,96
	Chelt.tr.aprov.,depozit.	5,000%	314,20			314,20
TOTAL CHELT. DIRECTE				6.598,19	1.725,26	13.419,73
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To		1.341,97
Profit				Po = 7,000% x (To+Io)		1.033,32
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po		15.795,02

OFERTANT

HARVIZ SA



Formular F3

OBIECTIV: 011 ZONA CULMEI
CONTRACTANT: HARVIZ SA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Montare teava PEHD DN 90

Categoria de lucrari: 01 Terasamente, bransam.

Executant2019 Obiectiv011 Obiect03 Categ01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02D1 82 SUTE MC		1,11300	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			1316,52	1465,29
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00
				1316,52	1465,29
2	TSA01G1 82 M CUB		12,36000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,43	474,99
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE			0,00	0,00
				38,43	474,99
3	TSD02B1 82 SUTE MC		1,11300	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			231,84	258,04
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM			0,00	0,00
				231,84	258,04
4	TSD01C1 82 M CUB		12,36000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			9,09	112,39
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00
				9,09	112,39
5	TSD06A1 82 SUTE MC		1,11300	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			92,40	102,84
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN			182,43	203,04
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00
				274,83	305,88
6	ACF03A 99 M CUB		15,45000	46,13	712,63
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			12,81	197,91
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU			0,00	0,00
	CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP			0,00	0,00
				58,94	910,55
7	00601A04 02 M		103,00000	27,36	2817,68
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,84	601,31
	PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M			11,04	1137,12
	M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE			0,00	0,00
				44,23	4556,12
8	TRA01A04P 82 TONE		26,16000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM			76,76	2008,04
				76,76	2008,05



Formular F3

Executant2019	Obiectiv011	Obiect02	Categ01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	00603A04	02	BUCATA	1,00000	13,20	13,20
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				10,71	10,71
	DIN PEHD D= 63 MM				1,31	1,31
					0,00	0,00
					25,22	25,22
10	00603A04	02	BUCATA	1,00000	38,50	38,50
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				10,71	10,71
	DIN PEHD D= 63 MM				1,31	1,31
					0,00	0,00
					50,52	50,52
11	00603A04	02	BUCATA	1,00000	49,50	49,50
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				10,71	10,71
	DIN PEHD D= 63 MM				1,31	1,31
					0,00	0,00
					61,52	61,52
12	00603E04	02	BUCATA	1,00000	99,55	99,55
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT				10,08	10,08
	ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 90-160 MM				1,31	1,31
					0,00	0,00
					110,94	110,94
13	00603E03	02	BUCATA	2,00000	104,50	209,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SA/TEU BRANSAMENT ELECT				8,40	16,80
	ROSUDABIL CU/FARA COLIER DIN PEHD D= 63-75 MM				1,31	2,61
					0,00	0,00
					114,21	228,41
Cheltuieli directe				1.576,11	641,40	4.642,01
Alte cheltuieli directe						
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%		14,43		14,43
	Chelt.tr.aprov.,depozit.	5,000%	78,81			78,81
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.654,91	655,83	4.735,24
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To		473,52
Profit				Po = 7,000% x (To+Io)		364,61
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po		5.573,38

OFERTANT
HARVIZ SA



Formular F3

OBIECTIV: 011 ZONA CULMEI
CONTRACTANT: HARVIZ SA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 02 Montare teva PEHD DN 63

Categoria de lucrari: 01 Terasamente , bransam.

Executant2019 Obiectiv011 Obiect02 Categ01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02D1 82 SUTE MC		0,63800	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			1316,52	839,94
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00
				1316,52	839,94
2	TSA01G1 82 M CUB		7,08000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,43	272,08
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE			0,00	0,00
				38,43	272,08
3	TSD02B1 82 SUTE MC		0,63700	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			231,84	147,68
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM			0,00	0,00
				231,84	147,68
4	TSD01C1 82 M CUB		7,08000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			9,09	64,38
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00
				9,09	64,38
5	TSD06A1 82 SUTE MC		0,63700	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			92,40	58,86
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN			182,43	116,21
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00
				274,83	175,06
6	ACF03A 99 M CUB		9,38000	46,13	432,65
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			12,81	120,16
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU			0,00	0,00
	CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP			0,00	0,00
				58,94	552,81
7	00601A01 02 M		59,00000	12,44	733,70
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,13	66,91
	PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM			2,76	162,84
	INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN			0,00	0,00
				16,33	963,45
8	TRA01A04P 82 TONE		14,98000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM			76,77	1150,01
				76,77	1150,02



Formular F3

Executant2019	Obiectiv011	Obiect01	Categ01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	00603A07	02	BUCATA	1,00000	329,56	329,56
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	18,48	18,48
	Sp.uti	0,00			2,74	2,74
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				0,00	0,00	0,00
DIN PEHD D= 110 MM				350,78	350,78	350,78
10	00603A07	02	BUCATA	2,00000	119,83	239,66
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	18,48	36,96
	Sp.uti	0,00			2,74	5,47
SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL				0,00	0,00	0,00
DIN PEHD D= 110 MM				141,05	282,09	282,09
Cheltuieli directe				3.271,23	1.017,39	1.970,90
Alte cheltuieli directe					1.287,50	7.547,03
Contrib.Asigurat.Munca				2,250%	22,89	22,89
Chelt.tr.aprov.,depozit.				5,000%	163,56	163,56
TOTAL CHELT. DIRECTE				3.434,80	1.040,28	1.970,90
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To		773,35
Profit				Po = 7,000% x (To+Io)		595,48
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po		9.102,31

OFERTANT
HARVIZ SA



Formular F3

OBIECTIV: 011 ZONA CULMEI

CONTRACTANT: HARVIZ SA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Montare teava PEHD DN 110

Categoria de lucrari: 01 Terasamente , bransamente

Executant2019 Obiectiv011 Obiect01 Categ01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02D1 82	SUTE MC	0,71300	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			1316,52	938,68	
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00	
				1316,52	938,68	
2	TSA01G1 82	M CUB	7,92000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,43	304,37	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	0,00	
	.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE			0,00	0,00	
				38,43	304,37	
3	TSD02B1 82	SUTE MC	0,71300	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2			231,84	165,30	
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM			0,00	0,00	
				231,84	165,30	
4	TSD01C1 82	M CUB	7,92000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			9,09	72,02	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	0,00	
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00	
				9,09	72,02	
5	TSD06A1 82	SUTE MC	0,71300	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			92,40	65,88	
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN			182,43	130,07	
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00	
				274,83	195,95	
6	ACF03A 99	M CUB	10,49000	46,13	483,85	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			12,81	134,38	
	UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU			0,00	0,00	
	CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: NISIP			0,00	0,00	
				58,94	618,23	
7	00601A04 02	M	66,00000	33,61	2218,16	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,84	385,31	
	PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 M			11,04	728,64	
	M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE			0,00	0,00	
				50,49	3332,11	
8	TRA01A04P 82	TONE	16,76000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM			76,82	1287,50	
				76,82	1287,51	

Executant2019	Obiectiv011	Obiect04	Categ01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
10	ACA15XB	93	BUCATA	1,00000	57,65	57,65
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	20,37	20,37
	IMBIN. CU FLANSA LIBERA A TUB., PIESELOR DE LEG.SI			0,00	0,00	0,00
	ARMAT.LA COND. DIN POLIEST.ARM.FIBR.ST.D:80-150MM			0,00	0,00	0,00
				78,02	78,02	
11	H2C16A1	82	M CUB	0,58000	80,65	46,78
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	72,25	41,90
	PIATRA SPARTA DE 25 90MM.PT.EGALIZ.PAT FUND.LA LUC			597,82	346,74	
	R.HIDR.EXEC.CU INST.CLOPOT.SCUF.LA H<13M.R.SEDIM.			0,00	0,00	0,00
				750,72	435,42	
12	RCSB13A	02	M CUB	0,50000	215,84	107,92
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	192,06	96,03
	BETON SIMPLU C-10/8 BC-10 (B-150), PREP.MANUAL/SAN			12,67	6,33	
	TIER, TURNAT IN COFRAJE PT.POSTAMENTE/FUND.CONTIUE			0,00	0,00	0,00
				420,57	210,28	
13	00603B15R	02	BUCATA	1,00000	114,57	114,57
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	7,56	7,56
	SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE DOP ELECTROSUDABIL DIN			11,50	11,50	
	PEHD D= 90 MM - REV.			0,00	0,00	0,00
				133,62	133,62	
Cheltuieli directe			2.040,32	240,60	427,35	19,50
Alte cheltuieli directe						
	Contrib.Asigurat.Munca	2,250%		5,41		5,41
	Chelt.tr.aprov.,depozit.	5,000%	102,02			102,02
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.142,33	246,01	427,35	19,50
Cheltuieli indirecte			Io = 10,000% x To			283,52
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)			218,31
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			3.337,02

OFERTANT

HARVIZ SA



Președintele sedinței
ANDRAȘ HUNOR-FENÓ

[Signature]



Contasemnează pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOLFFARTZ ROLOLF

[Signature]

Amexa m.2 la HCL m.203/2019

S.C. HARVIZ S.A. M-CIUC

PUNCT DE LUCRU M.-Ciuc

Intretinere retea canal

SITUAȚIE DE LUCRĂRI

NR. MC -2019 - 02 - 31

Nr. bon-consum

19z0496

VIZAT

Contabil șef

Ec. Fulop Árpád Zoltán

Beneficiar:

Primăria Mun. M.-Ciuc

Lucrarea : Reparatie conducta apa CT Fratiei 2

Data : 20.02.2019

Tipul Lucrării:

Tert

Nr.	I. DENUMIRE LUCRARE		U/M	Cantitate	PU fărăTVA	Văloare fără TVA
1	Valoare bonn consum nr.	19z0496	buc	1.0	2,948.29	2,948.29
2	Placa B A zona verde		buc	1.0	293.21	293.21
			TOTAL :			3,241.50
			Cheltuieli de aprovizionare :		5%	162.08
TOTAL I. Materiale :						3,403.58
Nr.	II. MANOPERA	Lucrat de la-până la	U/M	Ore lucrate	Tarif orar	Valoare
	Nume ,prenume, personal deservire				lei/ora	
	Bejan Miklos		ore	18.00	21	378.00
	Todor Lajos		ore	18.00	21	378.00
	András Attila		ore	8.00	19	152.00
	Gergely Zoltán		ore	8.00	19	152.00
	Ferenczi Richárd		ore	8.00	19	152.00
	Lucaci Mihai		ore	14.00	19	266.00
	Urkon Loránt		ore	14.00	19	266.00
TOTAL II. Manoperă :						1,744.00
Nr.	III. TRANSPORT ȘI UTILAJE	U/M	PU	Cantitate		Valoare fără TVA
	Denumire utilaj		lei/ore lucru, lei/km deplasare, lei/mc			
	Transport Autoutilitara HR01;HR08;HR26;	ore	25.00	2.00		50.00
		km	3.50	30.00		105.00
	Buldoexcavator JCB 3CX lucru normal	ore	92.00	2.00		184.00
	deplasare	km	5.50	10.00		55.00
	Aparat de sudura electrofuziune PE DN 20-110 mm	ore	35.00	2.00		70.00
	Aparat de sudura electric	ore	10.00	2.00		20.00
	Generator electric Kipor	ore	30.00	4.00		120.00
	Pompa electrica	ore	10.00	1.00		10.00
	Masina de gaurit ,flex	ore	10.00	2.00		20.00
	Utilizare detector de metale	ore	35.00	1.00		35.00
	Demolator Pickhammer	ore	10.00	1.00		10.00
	Compactor pamant	ore	12.00	1.00		12.00
TOTAL III. Transport și Utilaje :						691.00
RECAPITULAȚIA CHELTUIELILOR						
	I. MATERIAL					3,403.58
	II. MANOPERĂ					1,744.00
	III. TRANSPORT ȘI UTILAJE					691.00
	TOTAL (SUBTOTAL (I.+II.+III.)) :					5,838.58
	Cheltuieli indirecte	10.00%				583.86
	Beneficiu	7.00%				449.57
	TOTAL FĂRĂ T.V.A. :					6,872.01
	TVA	19.00%				1,305.69
	TOTAL GENERAL :					8,177.70

Data elaborării: 15.05.2019

Director General
ing. Bogáti Csaba

Șef P.L. M.-Ciuc
ing. Kardos András

Șef Formație
Csató Imre

Acceptat
Primăria Mun. M.-Ciuc

Verificat,
Dămhi Marius

Lucrarea : Reparatie pe conducta de apa CT Zona 4

Primaria M Ciuc
0 Contasem neare pentru legalitate
Secretarul municipiului
WOHLFART / RUDOLF

Dombi Maria 1