



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.35/2020

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 68/2016 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: „REABILITARE AUTOGARĂ”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 21 februarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3581 din data de 17.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 3583 din data de 17.02.2020 întocmit de Direcția managementul proiectelor, achiziții publice și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri privins modificarea Hotărârii nr. 68/2016 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: „REABILITARE AUTOGARĂ”;

Văzând rapoartele comisiilor pentru:

- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ghidului solicitantului aferent POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc cu nr. 68/2016 privind aprobarea documentația de avizelor a lucrărilor de intervenții pentru investiția: „REABILITARE AUTOGARĂ”, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârile, 309/2018, 352/2018 și 61/2019

Lucrarea, aparținând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, este prevăzută în Lista de investiții, la Venituri proprii și subvenții, la Cap. Cap. 84.02 Transporturi,

Hotărârea nr. 12/2020 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 alin din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Instrucțiunii nr. 112/2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale, și Administrației Publice, Direcția Generală POR;

Ținând cont de prevederile art. 291, alin (1), lit.b) Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2). literele b) și d) și alin. (4) litera d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1) a Hotărârii nr. 68/2016 cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: „REABILITARE AUTOGARĂ, după cum urmează :

”Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția: „REABILITARE AUTOGARĂ” proiect nr. 544/2015 elaborat de S.C. AEDNA S.R.L. Păuleni Ciuc, care cuprinde principalele caracteristici, precum și indicatori tehnico-economici ai investiției, după cum urmează :

1.) Valoarea estimată a lucrării:

Valoarea totală a investiției este de 31.667.491,73 lei inclusiv TVA 19%;

Valoarea C+M a investiției este de 19.502.219,87 lei inclusiv TVA 19%.”

Art.II. Se aprobă modificarea anexei 1 privind descrierea investiției și prezentarea indicatorilor tehnico economici conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Szőke Domokos, Direcția managementul proiectelor, achiziții publice, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.


Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
- c) Viceprimarul Szőke Domokos;
- d) Viceprimarul Füleki Zoltán Ladislau.
- e) Biroului de investiții;
- f) Compartimentului de achiziții publice;
- g) Direcției managementul proiectelor, achiziții publice;
- h) Direcției economice;
- i) SC AEDNA SRL, din Miercurea-Ciuc

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



la H.C.L. nr. 35 / 2020

Descrierea investiției și prezentarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Miercurea Ciuc prin investiții bazate pe
Planul de Mobilitate Urbana Durabila”

Denumirea documentației tehnico-economice/componenta:

„REABILITARE AUTOGARA MIERCUREA CIUC:

- Reabilitare autogară (platformă betonată)
- Schimbare destinație din atelier în depou (stație de depozitare, alimentare, întreținere și service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent”

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea autogării municipiului Miercurea Ciuc.
2. Facilitarea mobilității populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și calatori, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, economisirea de energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive.
3. Amenajarea autobazei din strada Salcamului (vecinatatea SC GOSCOM SA) cu parcare acoperita pentru autobuzele transportului local, si amplasarea in incinta a unei statii de alimentare cu CNG

Situația existentă a obiectivului de investiții

Documentatia trateaza reamenajarea a celor patru obiecte dupa cum urmeaza:

- OBIECT 1.** Reamenajare peroane autogara
- OBIECT 2.** Reamenajare cladire autogara
- OBIECT 3.** Amenajarea terenului aferent depou ptr. transport local
- OBIECT 4.** Amenajare cladire depou

OBIECT 1. Peroane autogara

Proprietate imobiliară se află în intravilanul municipiul Miercurea-Ciuc, str. Brasovului, Nr.3. Numarul cadastral al parcelei este 54322, imobilul figurează în domeniul public al Municipiul Miercurea Ciuc.

În jurul clădirii sunt amenajate cca 25-27 de peroane, însă datorită degradării avansate a bordurilor și a umpluturilor-denivelarilor, delimitările sunt aproape diminuate, astfel soferii opresc unde găsesc un spațiu suficient. Totodată autobuzele sunt garate pe amplasament într-un mod haotic, calatorii fiind nevoiti sa umble între autocarurile parcate și sa caute după cursa.

Suprafața totală a autogării este de 8346 mp, din care:

Suprafața construită (clădirea autogării): 795 mp

Suprafața carosabilă existentă cu dale de beton 15 cm: 4500 mp

Suprafața pietonală existentă cu îmbrăcăminte asfalt: 2000 mp

Partea carosabilă a platformei are o îmbrăcămintă din beton de ciment a carei durată de funcționare depășește 30 de ani, cât este durată normală de funcționare a unei îmbrăcăminti rigide conform Normativului AND 554 din 2002 – privind întreținerea și repararea drumurilor publice.

OBIECT 2. Cladire autogara

Proprietate imobiliară se află în intravilanul municipiul Miercurea-Ciuc, str. Brasovului, Nr.3

Suprafața construită: 795 mp

din care pasaj acoperit: 340 mp

Suprafața desfasurată: 610 mp

Regim de inaltime P + 2 (partial) + acoperis terasa

Structură de rezistență a construcției este alcătuită din:

- fundații izolate din beton, cuzinete de beton armat , grinzi de fundare
- cadre beton armat
- delimitare exterioară din zidărie BCA
- compartimentare interioară din zidărie BCA
- tâmplărie PVC
- planșee peste parter și etaje din beton armat monolit. Placa peste parter a fost executat în usoara panta (2%) în două ape
- acoperiș tip terasa cu stratificatie clasica (termoizolat cu BCA, peste care se s-a executat hidroizolatie)

Instalații electrice situația existentă:

În situația existentă autogara este alimentată cu energie electrică. Din tablourile aferente nivelelor sunt alimentate circuitele de prize existente inclusiv corpurile de iluminat.

Clădirea nu este dotată cu Paratrâznet cu Dispozitiv de Amorsare (PDA) conform Normativului I7/2011

Instalații sanitare situația existentă:

În situația actuală autogara este racordată la utilități edilitare (apa, canal) publice din Municipiul Miercurea Ciuc. Grupurile sanitare sunt alimentate cu apă rece și caldă. În momentul de față nu există o instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interior.

Instalații termice situația existentă:

Clădirea este încălzită de la o centrală termică proprie care se găsește la parterul clădirii. Instalația de încălzire bitubulară cu corpuri statice radiatoare.

OBIECT 3. Terenul aferent depou

Proprietate imobiliară se află în intravilanul municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcamului, Nr.1. Numarul cadastral al parcelei este 66067, imobilul figurează în domeniul public al Municipiul Miercurea Ciuc.

Suprafața totală a autobazei este de 8797 mp, din care:

Suprafața construită (magazin, post trafo): 110 mp

Suprafața carosabilă existentă cu dale de beton 15 cm: 6233 mp

Suprafața pietonală existentă cu îmbrăcăminte asfalt: 20 mp

Partea carosabilă a platformei are o îmbrăcăminte din beton de ciment a cărei durată de funcționare depășește 30 de ani, cât este durată normală de funcționare a unei îmbrăcăminti rigide conform Normativului AND 554 din 2002 – privind întreținerea și repararea drumurilor publice. Pe alocuri apa meteorică se înalță. De fapt această platformă betonată a fost folosită într-un timp îndelungat ca un depozit de materiale a unei stații de beton.

OBIECT 4. Cladire depou

Proprietate imobiliară se află în intravilanul municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcamului, Nr.1. Clădirea rezervată autobazei este o porțiune alcătuită din 4 tronșoane a unui atelier

din incinta societatii comerciale GOSCOM avand destinatie originala tot atelier si garaj pentru autobuze. Astfel in cladire se gasesc transe de reparatii, un compartiment separat pentru vopsitorii, depozite de materiale, o sala de conferinta etc. Cladirea este compusa din doua corpuri de forma dreptunghiulara: corpul spre strada de 10 x 68.2 m, cu inaltime interioara medie de 3.6m, iar corpul spre curte cu 9 usi mari, sectionate de 3.2/4.2 m cu inaltime medie de 5.2 m.

Suprafata construită: 1485 mp
Suprafata desfasurată: 1485 mp
Regim de inaltime P + acoperis terasa

Structură de rezistență a constructiei este alcătuită din:

- fundații izolate din beton, cuzinete de beton armat , grinzi de fundare
- cadre beton armat
- delimitare exterioară din zidărie BCA
- compartimentare interioară din zidărie BCA
- tâmplărie metalica, usi garaj din panouri PUR
- planșee peste parter din beton armat monolit. Placa peste parter a fost executat in usoara panta (2%) in doua ape
- acoperiș tip terasa cu stratificatie clasica (termoizolat cu BCA, peste care se s-a executat hidroizolatia)

Instalații electrice situația existentă:

In situatia existenta atelierul este alimentata cu energie electrica. Din tablourile aferente nivelelor sunt alimentate circuitele de prize existente inclusiv corpurile de iluminat.

Cladirea nu este dotata cu Paratragnet cu Dispozitiv de Amorsare (PDA) conform Normativului I7/2011

Instalații sanitare situația existentă:

In situatia actuala atelierul nu este racordata la utilitati edilitare (apa,canal) deoarece nu sunt instalatii sanitare. In momentul de fata nu exista o instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interior.

Instalații termice situația existentă:

Clădirea a fost incalzit centralizat, dar in momentul actual nu functioneaza.

Pentru realizarea investiției s-a ales Scenariul I dintre opțiunile prezentate în DALI cu următoarele caracteristici tehnice:

Scenariul I:

OBIECT 1.

- Desfacerea sistemului rutier existent din beton si din asfalt, asezarea betonului sfaramat in deponii, transportarea excesului;
- Terasamente: sapatura generala pana la cota -50cm, transportul pamantului (umpluturii); terasamente necesare amplasarii canalizarii pluviale, sapatura fundatiilor;
- Executarea fundatiilor izolate armate, a cuzinetelor, grinzilor de fundare pentru copertine;
- Executarea straturilor de fundare a sistemului rutier din piatra sparta, compactarea succesiva a straturilor cu vibrocompresor;
- Executarea sistemului rutier din beton respectiv din asfalt, pavajele trotuarelor, peroanelor, amplasarea bordurilor;
- Montarea structurii metalice ale copertinelor;
- Executarea pavajelor, invelitoarelor, finisajelor, gardului;
- Instalarea sistemelor electrice de afisare, anuntare vocala, instalarea barierele automate, instalarea sistemului de inchiriere biciclete
- Amenajarea spatiilor verzi, plantatiilor

OBIECT 2.

- Desfaceri si spargeri necesare executarii investitiei, demontarea tamplariei existente, demolari in vederea re compartimentarilor;
- Executarea terasamentelor necesare fundatiilor izolate, transeelor grinzilor de fundare pentru acoperisul nou peste cladire (se face paralel cu terasamentele copertinelor OBIECT 1.)
- Executarea fundatiilor izolate, cuzinetelor, grinzilor de fundare din beton armat pentru acoperis nou (se face paralel cu fundatiile copertinelor OBIECT 1.);
- Montarea structurii metalice ale acoperisului;
- Executarea re compartimentarilor din interiorul cladirii;
- Schimbarea tamplariei, executarea termoizolatiei cladirii;
- Executarea pardoselilor, finisajelor, invelitorii;
- Instalarea sistemelor electrice de afisaj, instalatiilor electrice si sanitare, montarea panourilor fotovoltaice peste acoperis.

OBIECT 3.

- Desfacerea sitemului rutier existent din beton si din asfalt, asezarea betonului sfaramat in deponii, transportarea excesului;
- Terasamente: sapatura generala pana la cota -50cm, transportul pamantului (umpluturii); terasamente necesare amplasarii canalizarii pluviale, sapatura fundatiilor;
- Executarea fundatiilor izolate armate, a cuzinetelor, grinzilor de fundare pentru copertine;
- Executarea straturilor de fundare a sistemului rutier din piatra sparta, compactarea succesiva a straturilor cu vibrocompresor;
- Executarea sistemului rutier din beton respectiv din asfalt, pavajele trotuarelor, peroanelor, amplasarea bordurilor;
- Montarea structurii metalice ale copertinelor;
- Executarea pavajelor, invelitoarelor, finisajelor, gardului;
- Instalarea sistemului de alimentare cu CNG cu pompe, cu cabina de operare, cu rafturile de depozitare a buteliilor etc
- Instalarea modulului de cogenerare containerizata, montarea panourilor fotovoltaice peste acoperis.
- Racordare la retea de gaze naturale, executarea bransamentului electric
- Amenajarea spatiilor verzi, plantatiilor

OBIECT 4.

- Desfaceri si spargeri necesare executarii investitiei, demontarea tamplariei existente, demolari in vederea re compartimentarilor;
- Executarea re compartimentarilor din interiorul cladirii;
- Schimbarea tamplariei, executarea termoizolatiei cladirii;
- Executarea pardoselilor, finisajelor, invelitorii;
- Executarea instalatiilor electrice, termice si sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției (lei fără TVA): 26.640.120,61 lei

Din care C+M: 16.388.420,06 lei

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA): 31.667.491,73 lei

Din care C+M: 19.502.219,87 lei

b) alți indicatori, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

OBIECT 1. Peroanele autogara

Destinația: peroane autogara

Funcțiuni existente și propuse: zona de circulație rutieră și amenajări aferente Tr

Suprafața totală a amplasamentului cu clădire: $S = 11025 \text{ mp} = 8346 \text{ mp}$ (intabulat autogara, împreună cu clădirea OBIECT 2.) + 2634 mp (din domeniul public str. Uzina Electrică și str. Brașovului) + 45 mp (expropriere ptr. trotuar din domeniu privat);

Suprafața construită: $S_c = 2290 \text{ mp}$;

Suprafața desfasurată: $S_d = 2290 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: copertine pentru peroanele de autobuze

Echipamente, utilaje aferente peroanelor autogării:

- bariere de intrare și ieșire
- sistem de afișaj electronic – 2 panouri în sala așteptare, 18 totemuri peroane
- instalație de anunțare vocală
- stație de închiriere biciclete

OBIECT 2. Clădire autogara

Destinația: clădire autogara

Funcțiuni existente și propuse: zona de circulație rutieră și amenajări aferente Tr

Suprafața construită: $S_c = 1376 \text{ mp}$;

Suprafața desfasurată: $S_d = 1531 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: P+2 (parțial) + acoperiș terasă;

Echipamente, utilaje aferente clădirii autogării:

- panouri fotovoltaice ON-GRID capacitate 65 kWh

OBIECT 3. Depou

Destinația: depou pentru transportul local.

Funcțiuni existente și propuse: zona cu activități economice cu caracter terțiar Et

Suprafața totală a amplasamentului cu clădire: $S = 8797 \text{ mp}$;

Suprafața construită: $S_c = 1630 \text{ mp}$ (gar.spal.stație) + 110 (alte exist.) = 1740 mp;

Suprafața desfasurată: $S_d = 1740 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: P

Pe platformă se va amenaja o stație de alimentare cu CNG pentru autobuze.

Echipamente, utilaje aferente terenului amenajat pentru depou:

- bariere de intrare și ieșire
- utilaje pentru spălarea autobuzelor (curățător sub presiune, aparat spumare, aspirator
- generator electric cu motor de ardere internă combustibil gaz 0,3 MWe
- panouri fotovoltaice ON-GRID capacitate 65 kWh

OBIECT 4. Clădire depou

Destinația: clădire autogara

Funcțiuni existente și propuse: zona cu activități economice cu caracter terțiar Et

Suprafața construită: $S_c = 1485 \text{ mp}$;

Suprafața desfasurată: $S_d = 1485 \text{ mp}$;

Regim de înălțime: P + acoperiș terasă;

Echipamente, utilaje aferente clădirii depou

- stații de reincărcare achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele CNG
 - nr. pompe.....2 buc;
- stații de reincărcare achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele CNG
 - nr. compresoare.....2 buc;

- statii de reincarcare achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele CNG
- nr. stocaje butelii.....2 buc;
- Depouri/Autobaze pentru transportul public construite
Nr.garaje pentru autobuze construite la depou24 buc;
- Depouri/Autobaze pentru transportul public modernizate/reabilitate
Nr.ateliere de reparatii amenajate la depou.....3 buc;
- Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create
Nr.dockuri pentru sistemul de inchiriere biciclete.....3 buc;

c) Durata estimată de execuție (luni): 12 luni

Miercurea Ciuc

Președinte de ședință

Secretarul Municipiului

Proiectant,
SC AEDNA SRL



BENEFICIAR MUN. MIERCUREA-CIUC
DIRECTOR EXECUTIV
DOSA ESTER SZUSZKIVNA
IN CALITATE DE ORDONATOR
DE CREDITE
Doma

Președintele ședinței

ABRAHAM ELŐS - LAYOS

Contrasemnare pentru legalitate

Secretar General

WOHLFART RUDOLF