

Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)
ADI GAZ MBR NEAMT _ UAT MOLDOVENI

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

INFIIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNLE BAHNA,MOLDOVENI SI ROMANI, JUDETUL NEAMT

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T.ADI GAZ MBR, _ UAT MOLDOVENI județul Neamt

7. Amplasament*

extravilan localitatea Filipesti Jud. Bacau, extravilan si intravilan Comuna Bahna, si extravilan si intravilan comuna Moldoveni județul Neamt

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

24 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale.

3. Număr gospodării conectate

200

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	200	22,560
Consumatori non-casnici	0	0
Total	200	22,560

5. Tip racord:

Retea din amonte

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare	buc.	1	23.363,92
Conductă racord	m	435	118.720,84
Rețea distribuție gaze naturale	m	24.095	3.915.204,51
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	200	805.538,14
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	0	0
Posturi de reglare-măsurare	buc.	200	182.978,01
Stații de reglare-măsurare	buc.	1	348.401,97

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	5.761.802,54	1.196.829,34	6.958.631,88
Construcții-montaj	4.615.902,60	969.339,55	5.585.242,15
Solicitată de la bugetul de stat	4.164.329,72	863.846,51	5.028.176,23
Finanțată de la bugetul local	766.373,75	158.452,02	924.825,77
Finanțată de concesionar	831.099,07	174.530,81	1.005.629,88

8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării 200

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0952 lei/euro din 25.03.2026

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	5.761.802,54	1.130.829,51
Valoarea unitară	28.809,01	5.654,15
Valoarea standard de cost	32.609,28	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

5.761.802,54 lei din care construcții-montaj **4.615.902,60** lei

b) Valoare cu TVA

6.958.631,88 lei cu TVA, din care construcții-montaj **5.585.242,15** lei

10. Numărul de gospodării conectate **200**

11. Numărul de branșamente **200**

Durata estimată de realizare a investiției (luni) **24 luni**