

Obiectiv: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1, bl. C-2; Piața Unirii nr. 11, bl. B

Faza de proiectare: DTAC+PTH

Beneficiar : Oras Nadlac, JUD.ARAD

Proiectant general: SC ARHISILV SRL

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

26.11.2025 în Lei și euro la curs BCE		LUCRARI ELIGIBILE			LUCRARI NEELIGIBILE			TOTAL		
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și sucapitolelor	4,9753		lei/euro		TOTAL		TOTAL		VALOARE RON (inclusiv TVA)
		VALOARE RON (fara TVA)	3	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	
1	2			4	5					
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1.	Obținerea terenului	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții										
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Investiții	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Rețele utilități	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică										
3.1.	Studii	1.630,00		309,70	1939,70	9370,00	1780,30	11150,30	11000,00	2090,00
3.1.1	Studiu geotehnic 19%TVA	1.630,00		309,70	1939,70	9370,00	1780,30	11150,30	11000,00	2090,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Studii de specialitate - Ridicare topografică	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.500,00		714,00	4214,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	714,00
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 19%TVA	1.050,00		199,50	1249,50	0,00	0,00	0,00	1050,00	199,50
3.2.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 21%TVA	2.450,00		514,50	2964,50	0,00	0,00	0,00	2450,00	514,50
3.3	Expertiza tehnică	20.000,00		4080,00	24080,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	4080,00
3.3.1	Expertiza tehnică 19%TVA	6.000,00		1140,00	7140,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	1140,00
3.3.2	Expertiza tehnică 21%TVA	14.000,00		2940,00	16940,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	2940,00
3.4	Certificat de performanța energetica si audit energetic al cladirii	37.000,00		7710,00	44710,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	7710,00
3.4.1	Certificat de performanta energetica si audit energetic al cladirii 19%TVA	3.000,00		570,00	3570,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	570,00
3.4.2	Certificat de performanta energetica si audit energetic al cladirii 21%TVA	34.000,00		7140,00	41140,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	7140,00
3.5	Proiectare	180.500,00		36.786,00	217.286,00	0,00	0,00	0,00	180500,00	36786,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Intocnirea plan RLV	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	75.500,00		15.396,00	90.896,00	0,00	0,00	0,00	75500,00	15396,00
3.5.3.1	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 19%TVA	22.950,00		4.360,50	27.310,50	0,00	0,00	0,00	22950,00	4360,50
3.5.3.2	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 21%TVA	52.550,00		11.035,50	63.585,50	0,00	0,00	0,00	52550,00	11035,50
3.5.4	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri	45.000,00		9.180,00	54.180,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	9180,00

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si sucapitolelor	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5						
3.5.4.1	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri 19%TVA	13.500,00	2.585,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	2585,00	16065,00
3.5.4.2	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri 21%TVA	31.500,00	6.615,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	6615,00	38115,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5000,00	1.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1020,00	6020,00
3.5.5.1	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 19%TVA	1500,00	285,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	285,00	1785,00
3.5.5.2	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 21%TVA	3500,00	735,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	735,00	4235,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	55.000,00	11.190,00	66.190,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	11190,00	66190,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie 19%TVA	18.000,00	3.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	3420,00	21420,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie 21%TVA	37.000,00	7.770,00	44.770,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	7770,00	44770,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	45.000,00	9450,00	54450,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	9450,00	54450,00
3.7	Consultanta	204.000,00	42.440,00	246.440,00	0,00	0,00	0,00	204000,00	42440,00	246440,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare	184.000,00	38.240,00	222.240,00	0,00	0,00	0,00	184000,00	38240,00	222240,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare 19%TVA	20.000,00	3.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	3800,00	23800,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare 21%TVA	164.000,00	34.440,00	198.440,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	34440,00	198440,00
3.7.2	Auditul financiar	20000,00	4200,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	4200,00	24200,00
3.8	Asistenta tehnica	45004,02	9450,84	54454,86	6500,00	1365,00	7865,00	51504,02	10815,84	62319,86
3.8.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	5000,00	1050,00	6050,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1050,00	6050,00
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	2500,00	525,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	525,00	3025,00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2500,00	525,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	525,00	3025,00
3.8.2	Dirigenția de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	35004,02	7350,84	42354,86	6500,00	1365,00	7865,00	41504,02	8715,84	50219,86
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5000,00	1050,00	6050,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1050,00	6050,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		536.634,02	110.940,54	647.574,56	15870,00	3145,30	19015,30	552.504,02	114.085,84	666.589,85
4.1.	Construcții și instalații	4.811.305,80	1.010.374,22	5.821.680,02	38877,87	8164,35	47042,22	4850183,67	1018538,57	5868722,24
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	68.765,68	14.440,79	83.206,47	0,00	0,00	0,00	68765,68	14440,79	83206,47
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	63.250,00	13.282,50	76.532,50	0,00	0,00	0,00	63250,00	13282,50	76532,50
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	6.000,00	1.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	1260,00	7260,00
4.3.2.	Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	57.250,00	12.022,50	69.272,50	0,00	0,00	0,00	57250,00	12022,50	69272,50
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice ne brevetate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI		4.943.321,48	1.038.097,51	5.981.418,99	38.877,87	8.164,35	47.042,22	4.982.199,34	1.046.281,86	6.028.481,21
5.1.	Organizarea de șantier	102.677,58	21.562,29	124.239,87	0,00	0,00	0,00	102677,58	21562,29	124239,87
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier)2% din Cap.4	102.677,58	21.562,29	124.239,87	0,00	0,00	0,00	102677,58	21562,29	124239,87
5.1.2	Cheltuieli conexa organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	57.018,01	0,00	57.018,01	0,00	0,00	0,00	57018,01	0,00	57018,01

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și succupitolelor	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (taxa ISC 0.5% din C+M)	25.917,28	0,00	25.917,28	0,00	0,00	0,00	25.917,28	0,00	25.917,28
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (taxa urbanism 0.1% din C+M)	5.183,45	0,00	5.183,45	0,00	0,00	0,00	5.183,45	0,00	5.183,45
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. (cota ISC 0.5% din C+M)	25.917,28	0,00	25.917,28	0,00	0,00	0,00	25.917,28	0,00	25.917,28
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheutuieli diverse și neprevăzute- 2% din C+M	85.569,11	17.969,51	103.538,62	0,00	0,00	0,00	85.569,11	17.969,51	103.538,62
5.4.	Cheutuieli pentru informare și publicitate	20.000,00	4.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	TOTAL CAPITOL 5	265.264,70	43.731,80	308.996,50	-	0,00	0,00	265.264,70	43.731,80	308.996,50
6.1	CAPITOLUL 6 - Cheutuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.2	Preațirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 7 - Cheutuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț									
7.1	Cheutuieli aferente marjei de buget(1/100*(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1))	-	-	-	57.097,13	11.990,40	69.087,53	57.097,13	11.990,40	69.087,53
7.2	Cheutuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	-	-	-	57.097,13	11.990,40	69.087,53	57.097,13	11.990,40	69.087,53
	TOTAL GENERAL	5.745.220,20	1.192.769,86	6.937.990,06	111.845,00	23.300,05	135.145,05	5.857.065,20	1.216.069,91	7.073.135,11
	din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheutuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general)	4.982.749,06	1.046.377,30	6.029.126,36	38877,87	8164,35	47042,22	5021626,93	1054541,66	6076168,59



Obiectiv: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

Faza de proiectare: DTAC+PTH

Beneficiar : Oras Nadlac, JUD.ARAD

Proiectant general: SC ARHISILV SRL

DEVIZ GENERAL												
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului												
26.11.2025 in Lei si euro la curs BCE		4.9753		leileuro		LUCRARI ELIGIBILE					TOTAL	
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si sucapitolelor	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)		
1	2	3	4	5								
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului												
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITOL 1												
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții												
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Rețele utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITOL 2												
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică												
3.1.	Studii	330,00	62,70	392,70	0,00	0,00	0,00	330,00	62,70	392,70		
3.1.1	Studiu geotehnic 19%TVA	330,00	62,70	392,70	0,00	0,00	0,00	330,00	62,70	392,70		
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.3	Studii de specialitate - Ridicare topografică	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	1.200,00	245,00	1445,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	245,00	1445,00		
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii 19%TVA	350,00	66,50	416,50	0,00	0,00	0,00	350,00	66,50	416,50		
3.2.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii 21%TVA	850,00	178,50	1028,50	0,00	0,00	0,00	850,00	178,50	1028,50		
3.3	Expertiza tehnica	6.000,00	1220,00	7220,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	1220,00	7220,00		
3.3.1	Expertiza tehnica 19%TVA	2.000,00	380,00	2380,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	380,00	2380,00		
3.3.2	Expertiza tehnica 21%TVA	4.000,00	840,00	4840,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	840,00	4840,00		
3.4	Certificat de performanta energetica si audit energetic al cladirii	9.500,00	1975,00	11475,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	1975,00	11475,00		
3.4.1	Certificat de performanta energetica si audit energetic al cladirii 19%TVA	1.000,00	190,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	190,00	1190,00		
3.4.2	Certificat de performanta energetica si audit energetic al cladirii 21%TVA	8.500,00	1785,00	10285,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	1785,00	10285,00		
3.5	Proiectare	51.600,00	10.463,00	62.063,00	0,00	0,00	0,00	51600,00	10463,00	62063,00		
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2	Intocmire plan RL V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	20.000,00	4.047,00	24.047,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	4047,00	24047,00		
3.5.3.1	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 19%TVA	7.650,00	1.453,50	9.103,50	0,00	0,00	0,00	7650,00	1453,50	9103,50		
3.5.3.2	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 21%TVA	12.350,00	2.593,50	14.943,50	0,00	0,00	0,00	12350,00	2593,50	14943,50		

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si sucapitolelor	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5						
3.5.4	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri	14.000,00	2.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	2850,00	16850,00
3.5.4.1	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri 19%TVA	4.500,00	855,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	855,00	5355,00
3.5.4.2	Documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/ acorduri 21%TVA	9.500,00	1.995,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	1995,00	11495,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1600,00	326,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	326,00	1926,00
3.5.5.1	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 19%TVA	500,00	95,00	595,00	0,00	0,00	0,00	500,00	95,00	595,00
3.5.5.2	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 21%TVA	1100,00	231,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	231,00	1331,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	16.000,00	3.240,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	3240,00	19240,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie 19%TVA	6.000,00	1.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	1140,00	7140,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie 21%TVA	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	2100,00	12100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15.000,00	3150,00	18150,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	3150,00	18150,00
3.7	Consultanta	69.600,00	14.476,00	84.076,00	0,00	0,00	0,00	69600,00	14476,00	84076,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare	60.000,00	12.460,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	12460,00	72460,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare 19%TVA	7.000,00	1.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	1330,00	8330,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii +cerere de finantare 21%TVA	53.000,00	11.130,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	11130,00	64130,00
3.7.2	Auditul financiar	9600,00	2016,00	11616,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	2016,00	11616,00
3.8	Asistenta tehnica	16700,00	3507,00	20207,00	0,00	0,00	0,00	16700,00	3507,00	20207,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1600,00	336,00	1936,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	336,00	1936,00
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	800,00	168,00	968,00	0,00	0,00	0,00	800,00	168,00	968,00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	800,00	168,00	968,00	0,00	0,00	0,00	800,00	168,00	968,00
3.8.2	Dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat	13500,00	2835,00	16335,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	2835,00	16335,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	1600,00	336,00	1936,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	336,00	1936,00
	TOTAL CAPITOL 3	169.930,00	35.098,70	205.028,70	0,00	0,00	0,00	169.930,00	35.098,70	205.028,69
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza										
4.1.	Constructii si instalatii	1.434.312,49	301.205,62	1.735.518,11	13992,00	2938,32	16930,32	1448304,49	304143,94	1752448,43
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	13.076,75	2.746,12	15.822,87	0,00	0,00	0,00	13076,75	2746,12	15822,87
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12.050,00	2.530,50	14.580,50	0,00	0,00	0,00	12050,00	2530,50	14580,50
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600,00	126,00	726,00	0,00	0,00	0,00	600,00	126,00	726,00
4.3.2.	Cheltuieli pentru activitati de achizitionare surse regenerabile de productie de energie	11.450,00	2404,50	13.854,50	0,00	0,00	0,00	11450,00	2404,50	13854,50
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.459.439,24	306.482,24	1.765.921,48	13992,00	2938,32	16930,32	1473431,24	309420,56	1782851,80
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI										
5.1.	Organizarea de santier	30.588,08	6.423,50	37.011,58	0,00	0,00	0,00	30588,08	6423,50	37011,58

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si sucapitolelor	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)	VALOARE RON (fara TVA)	TVA	VALOARE RON (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5						
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier) 2 % din Cap.4	30.588,08	6.423,50	37.011,58	0,00	0,00	0,00	30588,08	6423,50	37011,58
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17.080,18	0,00	17.080,18	0,00	0,00	0,00	17080,18	0,00	17080,18
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (taxa ISC 0.5% din C+M)	7.763,72	0,00	7.763,72	0,00	0,00	0,00	7763,72	0,00	7763,72
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare (taxa urbanism 0.1% din C+M)	1.552,74	0,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	1552,74	0,00	1552,74
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, (cota ISC 0.5% din C+M)	7.763,72	0,00	7.763,72	0,00	0,00	0,00	7763,72	0,00	7763,72
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute din C+M	21.054,89	4.421,53	25.476,42	0,00	0,00	0,00	21054,89	4421,53	25476,42
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6.700,00	1.407,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	1407,00	8107,00
	TOTAL CAPITOL 5	75.423,15	12.252,02	87.675,17	-	-	-	75423,15	12252,02	87675,17
6.1	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00						
	CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț									
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget (1/100*(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1))	-	-	-	17.193,12	3610,56	20803,68	17193,12	3610,56	20803,68
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	-	-	-	17193,12	3610,56	20803,68	17193,12	3610,56	20803,68
	TOTAL GENERAL	1.704.792,39	353.832,96	2.058.625,35	31.185,12	6.548,88	37.734,00	1735977,51	360381,84	2096359,35
	din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap/subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general) 15/2714/2015*	1.477.977,32	310.375,24	1.788.352,56	13.992,00	2.938,32	16.930,32	1491969,32	313313,56	1805282,88

Proiectant

SC ARHISILV SRL



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	1,473,431.24	1,461,381.24
4.1	Constructii si instalatii	1,448,304.49	1,448,304.49
4.1.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)	1,386,937.58	1,386,937.58
4.1.1.1	[0005.1.1] Tâmplării și accesorii	865,340.78	865,340.78
4.1.1.2	[0005.1.2] Termoizolație și finisaje fațade	291,516.54	291,516.54
4.1.1.3	[0005.1.3] Termoizolație și finisaje soclu	1,161.84	1,161.84
4.1.1.4	[0005.1.4] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	207,103.91	207,103.91
4.1.1.5	[0005.1.5] Instalații	21,814.51	21,814.51
4.1.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)	47,374.91	47,374.91
4.1.2.1	[0005.2.1] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	20,186.53	20,186.53
4.1.2.2	[0005.2.3] Tâmplării și accesorii	20,239.25	20,239.25
4.1.2.3	[0005.2.4] Termoizolație și finisaje soclu	951.86	951.86
4.1.2.4	[0005.2.5] Termoizolație și finisaje fațade	5,997.27	5,997.27
4.1.3	[0005.3] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)	13,992.00	13,992.00
4.1.3.1	[0005.3.1] Termoizolație și finisaje fațade	3,517.20	3,517.20
4.1.3.2	[0005.3.2] Tâmplării și accesorii	10,474.80	10,474.80
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	13,076.75	13,076.75
4.2.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)	12,400.37	12,400.37
4.2.1.1	[0005.1.6] Montaj echipament	12,400.37	12,400.37
4.2.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)	676.38	676.38
4.2.2.1	[0005.2.2] Montaj echipament	676.38	676.38
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12,050.00	0.00
4.3.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)	11,450.00	0.00
4.3.1.1	[0005.1] Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	11,450.00	0.00
4.3.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)	600.00	0.00
4.3.2.1	[0005.2] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600.00	0.00
5.1	Organizare de santier	30,588.08	30,588.08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	30,588.08	30,588.08
5.1.1.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)	30,588.08	30,588.08
5.1.1.1.1	[0005.1.7] Organizare de santier	30,588.08	30,588.08
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1,504,019.32	1,491,969.32
TVA		315,844.06	313,313.56
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1,819,863.38	1,805,282.88

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

1

2

3

4

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1,386,937.58
4.1.1	[0005.1.1] Tâmplării și accesorii	865,340.78
4.1.2	[0005.1.2] Termoizolație și finisaje fațade	291,516.54
4.1.3	[0005.1.3] Termoizolație și finisaje soclu	1,161.84
4.1.4	[0005.1.4] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	207,103.91
4.1.5	[0005.1.5] Instalații	21,814.51
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	30,588.08
5.1.1.1	[0005.1.7] Organizare de santier	30,588.08
	TOTAL I	1,417,525.66
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	12,400.37
4.2.1	[0005.1.6] Montaj echipament	12,400.37
	TOTAL II	12,400.37
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	11,450.00
4.3.1	[0005.1] Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	11,450.00
	TOTAL III	11,450.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1,441,376.03
TVA 21%:		302,688.97
TOTAL VALOARE:		1,744,065.00

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	47,374.91
4.1.1	[0005.2.1] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	20,186.53
4.1.2	[0005.2.3] Tâmplării și accesorii	20,239.25
4.1.3	[0005.2.4] Termoizolație și finisaje soclu	951.86
4.1.4	[0005.2.5] Termoizolație și finisaje fațade	5,997.27
	TOTAL I	47,374.91
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	676.38
4.2.1	[0005.2.2] Montaj echipament	676.38
	TOTAL II	676.38
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600.00
4.3.1	[0005.2] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600.00
	TOTAL III	600.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		48,651.29
TVA 21%:		10,216.77
TOTAL VALOARE:		58,868.06

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	13,992.00
4.1.1	[0005.3.1] Termoizolație și finisaje fațade	3,517.20
4.1.2	[0005.3.2] Tâmplării și accesorii	10,474.80
	TOTAL I	13,992.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		13,992.00
TVA 21%:		2,938.32
TOTAL VALOARE:		16,930.32

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii						
1	RCSO10A#1	Demontarea usilor exterioare existente	mp	4.00	73.00	292.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.00	288.00
				utilaj:	1.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
2	CFB01G+1	Spalet exterior pentru usi - 15 cm	mp	1.10	122.50	134.75
				material:	52.50	57.75
				manopera:	70.00	77.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.L	90028979	Spalet exterior pentru usi - 15 cm	mp	1.16	50.00	57.75
3	CFB01I+2	Spalet interior pentru usi - 20 cm	mp	1.40	122.50	171.50
				material:	52.50	73.50
				manopera:	70.00	98.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	90028980	Spalet interior pentru usi - 20 cm	mp	1.47	50.00	73.50
4	CK35A+[1]	Usi propuse confectionate din profiluri din aluminiu	mp	4.00	1,806.00	7,224.00
				material:	1,546.00	6,184.00
				manopera:	240.00	960.00
				utilaj:	20.00	80.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	96720306	Usi propuse confectionate din profiluri din aluminiu	mp	4.00	1,500.00	6,000.00
5	RPCG33C% 4	Demontarea ferestrelor exterioare existente	mp	243.37	68.00	16,549.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	60.00	14,602.20
				utilaj:	8.00	1,946.96
				transport:	0.00	0.00
6	CK01A1[1]	Tâmplărie exterioară propusă - ferestre PVC, U' ≤ 1,10 W/m2 K, R' ≥ 0,90 m2 K/W, culoare alb	mp	350.00	1,510.00	528,500.00
				material:	1,150.00	402,500.00
				manopera:	360.00	126,000.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	2938811	Tâmplărie exterioară propusă - ferestre PVC, U' ≤ 1,10 W/m2 K, R' ≥ 0,90 m2 K/W, culoare alb	buc	350.00	1,150.00	402,500.00
7	CE10XA1	Glaf interior pentru ferestre PVC	m	90.00	66.00	5,940.00
				material:	30.00	2,700.00
				manopera:	36.00	3,240.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii						
8	CE10XA2	Glaf exterior pentru ferestre PVC	m	195.00	71.00	13,845.00
				material:	35.00	6,825.00
				manopera:	36.00	7,020.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CFB03G+1	Șpalet exterior pentru ferestre - 30 cm, vata minerala grosime 5 cm, inclusiv adeziv și accesorii, masa de spaclu, tencuiala	mp	120.00	172.00	20,640.00
				material:	84.00	10,080.00
				manopera:	88.00	10,560.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	20029009	Șpalet exterior pentru ferestre - 30 cm, vata minerala grosime 5 cm, inclusiv adeziv și accesorii, masa de spaclu, tencuiala	mp	126.00	80.00	10,080.00
10	CFB10C+3	Termoizolatie cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	58.50	49.00	2,866.50
				material:	25.00	1,462.50
				manopera:	24.00	1,404.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	90030049	Termoizolatie cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	58.50	25.00	1,462.50
11	RG33C5	Demontarea trapelor de acces acoperiș	mp	1.00	210.00	210.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	160.00	160.00
				utilaj:	50.00	50.00
				transport:	0.00	0.00
12	CK35A+[2]	Tâmplarie acces acoperiș propusă - aluminiu, culoare alb	mp	0.80	1,606.00	1,284.80
				material:	1,346.00	1,076.80
				manopera:	240.00	192.00
				utilaj:	20.00	16.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	9720295	Tâmplarie acces acoperiș propusă - aluminiu, culoare alb	mp	0.80	1,300.00	1,040.00
13	CE10XA3	Glaf exterior pentru acces acoperiș - aluminiu	m	5.00	71.00	355.00
				material:	35.00	175.00
				manopera:	36.00	180.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	CFB10C+3	Termoizolatie cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale trapelor de acces	mp	1.50	49.00	73.50
				material:	25.00	37.50
				manopera:	24.00	36.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	90030049	Termoizolatie cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	1.50	25.00	37.50
15	CD14A#1	Profil de colt cu plasa si picurator	m	195.00	50.00	9,750.00
				material:	6.00	1,170.00
				manopera:	44.00	8,580.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

						Pag 3	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii							
16	CD14A%1	Profil de colt pentru tencuiala exterior/interior	m	205.00	49.00	10,045.00	
				material:	5.00	1,025.00	
				manopera:	44.00	9,020.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
17	CK94A9#	Rolete din aluminiu pentru umbrire ferestre - montate pe exterior	mp	280.00	580.00	162,400.00	
				material:	500.00	140,000.00	
				manopera:	80.00	22,400.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		573,367.05	204,817.20	2,096.96	0.00	780,281.21	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	4,608.39	0.00	0.00	4,608.39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		573,367.05	209,425.59	2,096.96	0.00	784,889.60	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	28,668.35	10,471.28	104.85	0.00	39,244.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		602,035.40	219,896.87	2,201.81	0.00	824,134.08	
Profit		5.0000 %	30,101.77	10,994.84	110.09	0.00	41,206.70
Total inclusiv Beneficiu:		632,137.17	230,891.71	2,311.90	0.00	865,340.78	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						865,340.78	
TVA:		21.00%				181,721.56	
TOTAL GENERAL:						1,047,062.34	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade						
1	DF10B911	Desfacere strat caramida decorativa	mp	130.00	16.00	2,080.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.00	1,560.00
				utilaj:	4.00	520.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCG33C-01%2	Desfacere tencuiala existenta si alte straturi de finisaj	mp	297.00	11.40	3,385.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.00	2,376.00
				utilaj:	3.40	1,009.80
				transport:	0.00	0.00
3	RPCG33C-01%1	Curatare pereti pregatire pentru strat nou de lavabila/ tencuiala decorativa	mp	640.00	12.00	7,680.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.00	7,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CF12A02+	Masa de spaclu	mp	640.00	16.00	10,240.00
				material:	8.00	5,120.00
				manopera:	8.00	5,120.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	CQ29F+	Vata minerala bazaltica propusa 15 cm	mp	640.00	193.40	123,776.00
				material:	127.00	81,280.00
				manopera:	56.40	36,096.00
				utilaj:	10.00	6,400.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	20012745	Adeziv pentru vata minerala	mp	640.00	4.00	2,560.00
5.L	2606740	Vata minerala bazaltica propusa 15 cm	mp	640.00	100.00	64,000.00
5.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	640.00	3.00	1,920.00
5.L	20012881	Diblu de prindere vata + cui metalic 250 mm	buc	6,400.00	2.00	12,800.00
5.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	64.00	100.00	6,400.00
6	CF13A21^	Finisaj - tencuieli decorative propuse pentru exterior	mp	640.00	48.01	30,725.38
				material:	28.01	17,925.38
				manopera:	20.00	12,800.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CD14A%2	Profil de soclu din aluminiu cu picurator	m	280.00	50.00	14,000.00
				material:	6.00	1,680.00
				manopera:	44.00	12,320.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CD14A%1	Profil de colt pentru tencuiala exterior	m	200.00	49.00	9,800.00
				material:	5.00	1,000.00
				manopera:	44.00	8,800.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

						Pag 5	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade							
9	CB14A-15#	Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade cu schela autoridicatoare (Lmax = 29,00 m, Hmax = 31,00 m)	mp	1,500.00	40.00	60,000.00	
				material:	5.00	7,500.00	
				manopera:	20.00	30,000.00	
				utilaj:	15.00	22,500.00	
				transport:	0.00	0.00	
9.L	9904042	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele la executarea invelitorilor si fatadelor	mp	1,500.00	5.00	7,500.00	
10	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.00	20.00	100.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	20.00	100.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		114,505.38	116,752.00	30,429.80	100.00	261,787.18	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	2,626.92	0.00	0.00	2,626.92
Total inclusiv Cheltuieli directe:		114,505.38	119,378.92	30,429.80	100.00	264,414.10	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	5,725.27	5,968.95	1,521.49	5.00	13,220.70
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		120,230.64	125,347.87	31,951.29	105.00	277,634.80	
Profit		5.0000 %	6,011.53	6,267.39	1,597.56	5.25	13,881.74
Total inclusiv Beneficiu:		126,242.18	131,615.26	33,548.85	110.25	291,516.54	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						291,516.54	
TVA:		21.00%				61,218.47	
TOTAL GENERAL:						352,735.01	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu						
1	RPCG33C-01%3	Desfacere tencuială existentă și alte straturi de finisaj	mp	2.00	11.40	22.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.00	16.00
				utilaj:	3.40	6.80
				transport:	0.00	0.00
2	RPCG33C-01%1	Curatare soclu si pregatire pentru strat nou de lavabila/ tencuiala decorativa	mp	2.00	12.00	24.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.00	24.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CF12A02+	Masa de spaclu	mp	2.00	16.00	32.00
				material:	8.00	16.00
				manopera:	8.00	16.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CFB01H+	Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat XPS 10 cm - zona soclu+ accesorii, diblu	mp	2.00	183.20	366.40
				material:	117.20	234.40
				manopera:	66.00	132.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	90028978	Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat XPS 10 cm	mp	2.00	70.00	140.00
4.L	90029083	Diblu fixat mecanic pentru polistiren extrudat	buc	20.00	3.00	60.00
4.L	90012538	Membrana hidroizolanta la nivelul soclului	mp	2.20	12.00	26.40
4.L	90029104	Adeziv pe baza de ciment	mp	2.00	4.00	8.00
5	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	2.00	3.00	6.00
				material:	3.00	6.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CF13A33^	Finisaj - tencuieli decorative pentru exterior	mp	2.00	48.01	96.02
				material:	28.01	56.02
				manopera:	20.00	40.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CD14A%2	Profil de colt cu picurator	m	1.50	50.00	75.00
				material:	6.00	9.00
				manopera:	44.00	66.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CD14A%1	Profil de col? pentru tencuiala exterior la soclu	m	1.50	49.00	73.50
				material:	5.00	7.50
				manopera:	44.00	66.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.00	20.00	100.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	100.00

						Pag 7	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu							
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.00	50.00	250.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	50.00	250.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		328.92	360.00	6.80	350.00	1,045.72	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	8.10	0.00	0.00	8.10
Total inclusiv Cheltuieli directe:		328.92	368.10	6.80	350.00	1,053.82	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	16.45	18.41	0.34	17.50	52.69
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		345.36	386.51	7.14	367.50	1,106.51	
Profit		5.0000 %	17.27	19.33	0.36	18.38	55.33
Total inclusiv Beneficiu:		362.63	405.83	7.50	385.88	1,161.84	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1,161.84	
TVA:		21.00%				243.99	
TOTAL GENERAL:						1,405.83	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
1	RPCT30A#4	Desfacere termoizolație existente	mp	339.97	10.00	3,399.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.00	3,399.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	DF10B111	Desfacerea sapei de protecție la izolații hidrofuge existente	mp	340.00	16.00	5,440.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.00	4,080.00
				utilaj:	4.00	1,360.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCG33C-01%7	Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii	mp	340.00	11.40	3,876.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.00	2,720.00
				utilaj:	3.40	1,156.00
				transport:	0.00	0.00
4	IZF45A+1	Sapa slab armată pentru nivelare	mp	340.00	45.00	15,300.00
				material:	5.00	1,700.00
				manopera:	40.00	13,600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	340.00	5.60	1,904.00
				material:	4.00	1,360.00
				manopera:	1.60	544.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CFB01H+	Termoizolație polistiren extrudat grosime 25 cm	mp	340.00	293.20	99,688.00
				material:	227.20	77,248.00
				manopera:	66.00	22,440.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	20028991	Termoizolație polistiren extrudat grosime 25 cm	mp	340.00	180.00	61,200.00
6.L	90029083	Diblu fixat mecanic pentru polistiren extrudat	buc	3,400.00	3.00	10,200.00
6.L	90012538	Membrana hidroizolantă la nivelul soclului	mp	374.00	12.00	4,488.00
6.L	90029104	Adeziv pe bază de ciment	mp	340.00	4.00	1,360.00
7	IZF45A+1	Sapa slab armată pentru nivelare	mp	340.00	45.00	15,300.00
				material:	5.00	1,700.00
				manopera:	40.00	13,600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	RPCE07A+1	Membrana hidroizolatoare de bitum dispusă în două straturi	mp	340.00	24.50	8,330.00
				material:	16.50	5,610.00
				manopera:	8.00	2,720.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	9600432	Membrana hidroizolatoare de bitum dispusă în două straturi	mp	374.00	15.00	5,610.00

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
9	CQ29F+	Termoizolație vata minerala bazaltica 15 cm montata pe verticala și pe atic	mp	125.00	185.40	23,175.00
				material:	119.00	14,875.00
				manopera:	56.40	7,050.00
				utilaj:	10.00	1,250.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	20012745	Adeziv pentru vata minerala	mp	125.00	4.00	500.00
9.L	2606740	Vată minerală bazaltică 15 cm	mp	125.00	100.00	12,500.00
9.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	125.00	3.00	375.00
9.L	20012881	Diblu de prindere vata + cui metalic 250 mm	buc	750.00	2.00	1,500.00
9.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	12.50	100.00	1,250.00
10	RCSI03B#1	Sipca lemn montata pe atic 30x500 mm (suport prindere glaf)	m	38.00	47.00	1,786.00
				material:	15.00	570.00
				manopera:	20.00	760.00
				utilaj:	12.00	456.00
				transport:	0.00	0.00
11	CI01B111	Glaf metalic pentru protecție atic	m	38.00	73.55	2,794.90
				material:	25.75	978.50
				manopera:	46.80	1,778.40
				utilaj:	1.00	38.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	9802957	Glaf metalic pentru protecție atic	m	39.14	25.00	978.50
12	90012641	Clemă metalică de fixare glaf atic	buc	19.00	9.00	171.00
				material:	9.00	171.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	H2E12A1#	Demontare straturi existente	mp	13.00	48.00	624.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.00	624.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	PK46A1#	Curățare straturi existente	mp	13.00	20.00	260.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.00	260.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	CD20A+#1	Placă OSB 18mm	mp	13.00	39.45	512.85
				material:	26.25	341.25
				manopera:	13.20	171.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	13.00	5.60	72.80
				material:	4.00	52.00
				manopera:	1.60	20.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

						Pag 10	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă							
17	CQ29F+	Termoizolație propusă în pod - Vată minerală bazaltică 30 cm	mp	13.00	193.40	2,514.20	
				material:	127.00	1,651.00	
				manopera:	56.40	733.20	
				utilaj:	10.00	130.00	
				transport:	0.00	0.00	
17.L	20012745	Adeziv pentru vata minerala 2 cm	mp	13.00	4.00	52.00	
17.L	2606834	Termoizolație vata minerala bazaltica grosime 30 cm	mp	13.00	100.00	1,300.00	
17.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	13.00	3.00	39.00	
17.L	20012881	Diblu de prindere vata + cui metalic 250 mm	buc	130.00	2.00	260.00	
17.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	1.30	100.00	130.00	
18	CB02XC7#	Dulapi de lemn, suport pardoseala	mp	13.00	73.00	949.00	
				material:	65.00	845.00	
				manopera:	8.00	104.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	13.00	5.60	72.80	
				material:	4.00	52.00	
				manopera:	1.60	20.80	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		107,153.75	74,626.51	4,390.00	0.00	186,170.26	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1,679.10	0.00	0.00	1,679.10
Total inclusiv Cheltuieli directe:		107,153.75	76,305.60	4,390.00	0.00	187,849.35	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	5,357.69	3,815.28	219.50	0.00	9,392.47
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		112,511.44	80,120.88	4,609.50	0.00	197,241.82	
Profit		5.0000 %	5,625.57	4,006.04	230.48	0.00	9,862.09
Total inclusiv Beneficiu:		118,137.01	84,126.93	4,839.98	0.00	207,103.91	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						207,103.91	
TVA:		21.00%				43,491.82	
TOTAL GENERAL:						250,595.73	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Instalații						
1	EC04XA1	Cablu RV-K 1x16 mmp	m	50.00	52.80	2,640.00
				material:	40.80	2,040.00
				manopera:	12.00	600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	9802561	Cablu RV-K 1x16 mmp	m	51.00	40.00	2,040.00
2	EC04XA2	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 - negru	m	50.00	22.20	1,110.00
				material:	10.20	510.00
				manopera:	12.00	600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.L	9800604	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 - negru	m	51.00	10.00	510.00
3	EC04XA3	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 -rosu	m	50.00	22.20	1,110.00
				material:	10.20	510.00
				manopera:	12.00	600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	9800783	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 -rosu	m	51.00	10.00	510.00
4	RpEB05A% [1]	Cablu comunicatie	m	20.00	14.06	281.20
				material:	6.06	121.20
				manopera:	8.00	160.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	94826426	Cablu comunicatie	m	20.20	6.00	121.20
5	900753814	Set conectori panouri fotovoltaic tata + mama, IP68, compatibil FMC4 pentru sectiunea de cablu 6mmp	set	4.00	100.00	400.00
				material:	100.00	400.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	90040877	Tub flexibil metalic d26	m	50.00	5.00	250.00
				material:	5.00	250.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	ATD44XG	Structura sistem fotovoltaic	set	1.00	3,160.00	3,160.00
				material:	3,000.00	3,000.00
				manopera:	160.00	160.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	90013043	Balast 8kg 60mmx300mmx200mm	buc	30.00	300.00	9,000.00
				material:	300.00	9,000.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	EC04XA4	Cablu CYABYF 3x2,5	m	50.00	27.30	1,365.00
				material:	15.30	765.00
				manopera:	12.00	600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	9806842	Cablu CYABYF 3x2,5	m	51.00	15.00	765.00

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Instalații						
10	EH10XA[1]	Verificare instalatie fotovoltaica	set	1.00	400.00	400.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	400.00	400.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			16,596.20	3,120.00	0.00	0.00
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	70.20	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:			16,596.20	3,190.20	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	829.81	159.51	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			17,426.01	3,349.71	0.00	0.00
Profit		5.0000 %	871.30	167.49	0.00	0.00
Total inclusiv Beneficiu:			18,297.31	3,517.20	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						21,814.51
TVA:		21.00%				4,581.05
TOTAL GENERAL:						26,395.56

						Pag 13	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Montaj echipament							
1	YB01	Montaj echipemante	lei	1.00	11,000.00	11,000.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	11,000.00	11,000.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	247.50	0.00	0.00	247.50
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	11,247.50	0.00	0.00	11,247.50
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	0.00	562.38	0.00	0.00	562.38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	11,809.88	0.00	0.00	11,809.88
Profit		5.0000 %	0.00	590.49	0.00	0.00	590.49
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	12,400.37	0.00	0.00	12,400.37
TOTAL GENERAL (fara TVA):							12,400.37
TVA:		21.00%					2,604.08
TOTAL GENERAL:							15,004.45

						Pag 14	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Organizare de santier							
	YC01	Organizare de santier	lei	27,744.29	1.00	27,744.29	
				material:	1.00	27,744.29	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		27,744.29	0.00	0.00	0.00	27,744.29	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		27,744.29	0.00	0.00	0.00	27,744.29	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	1,387.21	0.00	0.00	0.00	1,387.21
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		29,131.50	0.00	0.00	0.00	29,131.50	
Profit		5.0000 %	1,456.58	0.00	0.00	0.00	1,456.58
Total inclusiv Beneficiu:		30,588.08	0.00	0.00	0.00	30,588.08	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						30,588.08	
TVA:		21.00%				6,423.50	
TOTAL GENERAL:						37,011.58	

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
1	RCSI07A#	Demontare jgheaburi și burlane	m	170.00	10.60	1,802.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.60	1,632.00
				utilaj:	1.00	170.00
				transport:	0.00	0.00
2	CE03A01#	Montare jgheaburi și burlane propuse	m	170.00	67.00	11,390.00
				material:	51.00	8,670.00
				manopera:	16.00	2,720.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	90041672	Cot de racord jgheab-burlan	buc	9.00	30.00	270.00
				material:	30.00	270.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CE07A09#	Reparații șarpantă (înlocuiri, rigidizări, suplimentarea elementelor structurale)	mp	13.00	100.00	1,300.00
				material:	50.00	650.00
				manopera:	44.00	572.00
				utilaj:	6.00	78.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	9900668	Reparații șarpantă (înlocuiri, rigidizări, suplimentarea elementelor structurale)	mp	13.00	50.00	650.00
5	CE07A19#	Ignifugare si tratament anti-insecte elemente lemn șarpantă	mp	13.00	60.00	780.00
				material:	20.00	260.00
				manopera:	40.00	520.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	9900503	Ignifugare si tratament anti-insecte elemente lemn șarpantă	mp	13.00	20.00	260.00
6	RP33C6#	Desfacere șipci lemn	mp	13.00	16.00	208.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.00	104.00
				utilaj:	8.00	104.00
				transport:	0.00	0.00
7	RCS#04B#	Șipci lemn (longitudinale și transversale)	mp	13.00	39.00	507.00
				material:	15.00	195.00
				manopera:	24.00	312.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CB02XC-01#	Astereală lemn	mp	13.00	73.00	949.00
				material:	65.00	845.00
				manopera:	8.00	104.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPCE07A+1	Membrană hidroizolație acoperiș	mp	13.00	9.50	123.50
				material:	5.50	71.50
				manopera:	4.00	52.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	9600433	Membrană hidroizolație acoperiș	mp	14.30	5.00	71.50

							Pag 16	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)								
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă								
10	CE01A18	Învelitoare tablă, gri		mp	13.00	64.40	837.20	
					material:	33.00	429.00	
					manopera:	26.40	343.20	
					utilaj:	5.00	65.00	
					transport:	0.00	0.00	
10.L	9303016	Învelitoare tablă, gri		mp	14.30	30.00	429.00	
procent		material	manopera		utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		11,390.50	6,359.20		417.00	0.00	18,166.70	
Recapitulatia:		5.5 2018						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	143.08	0.00	0.00	143.08	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11,390.50	6,502.28		417.00	0.00	18,309.78	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	569.53	325.11	20.85	0.00	915.49	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11,960.03	6,827.40		437.85	0.00	19,225.27	
Profit		5.0000 %	598.00	341.37	21.89	0.00	961.26	
Total inclusiv Beneficiu:		12,558.03	7,168.77		459.74	0.00	20,186.53	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20,186.53	
TVA:		21.00%					4,239.17	
TOTAL GENERAL:							24,425.70	

						Pag 17	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Montaj echipament							
1	YB01	Montaj echipemante	buc	6.00	100.00	600.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	100.00	600.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	613.50	0.00	0.00	613.50	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	0.00	30.68	0.00	0.00	30.68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	644.18	0.00	0.00	644.18	
Profit		5.0000 %	0.00	32.21	0.00	0.00	32.21
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	676.38	0.00	0.00	676.38	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						676.38	
TVA:		21.00%				142.04	
TOTAL GENERAL:						818.42	

						Pag 18	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii							
1	CFB03I+1	Șpalet interior pentru ferestre - 30 cm, gips carton, inclusiv tencuiala, amorsa, lavabila	mp	120.00	151.00	18,120.00	
				material:	63.00	7,560.00	
				manopera:	88.00	10,560.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.L	20029010	Șpalet interior pentru ferestre - 30 cm, gips carton, inclusiv tencuiala, amorsa, lavabila	mp	126.00	60.00	7,560.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		7,560.00	10,560.00	0.00	0.00	18,120.00	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	237.60	0.00	0.00	237.60
Total inclusiv Cheltuieli directe:			7,560.00	10,797.60	0.00	0.00	18,357.60
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	378.00	539.88	0.00	0.00	917.88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			7,938.00	11,337.48	0.00	0.00	19,275.48
Profit		5.0000 %	396.90	566.87	0.00	0.00	963.77
Total inclusiv Beneficiu:			8,334.90	11,904.35	0.00	0.00	20,239.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20,239.25
TVA:		21.00%					4,250.24
TOTAL GENERAL:							24,489.49

						Pag 19	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu							
1	DF10B#5	Desfacere trotuar de gardă langa soclu	mp	4.00	53.60	214.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	39.60	158.40	
				utilaj:	14.00	56.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	CG34A4#%	Trotuar de garda din beton, sapa slab armata înclinație de 1% către exterior (inclusiv sapatura, umplutura, strat suport si dop de bitum)	mp	4.00	160.00	640.00	
				material:	100.00	400.00	
				manopera:	60.00	240.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.L	9800329	Trotuar de garda din beton, sapa slab armata înclinație de 1% către exterior (inclusiv sapatura, umplutura, strat suport si dop de bitum)	mp	4.00	100.00	400.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		400.00	398.40	56.00	0.00	854.40	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	8.96	0.00	0.00	8.96
Total inclusiv Cheltuieli directe:			400.00	407.36	56.00	0.00	863.36
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	20.00	20.37	2.80	0.00	43.17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			420.00	427.73	58.80	0.00	906.53
Profit		5.0000 %	21.00	21.39	2.94	0.00	45.33
Total inclusiv Beneficiu:			441.00	449.12	61.74	0.00	951.86
TOTAL GENERAL (fara TVA):							951.86
TVA:		21.00%					199.89
TOTAL GENERAL:							1,151.75

					Pag 20		
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade							
1	CMj23D126	Demontare si montare unitati de aer conditionat	buc	11.00	120.00	1,320.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	120.00	1,320.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	DI1A43A#	Demontare balustrade existentă la balcon	m	50.00	80.00	4,000.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	80.00	4,000.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	119.70	0.00	0.00	119.70
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	5,439.70	0.00	0.00	5,439.70	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	0.00	271.99	0.00	0.00	271.99
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	5,711.69	0.00	0.00	5,711.69	
Profit		5.0000 %	0.00	285.58	0.00	0.00	285.58
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	5,997.27	0.00	0.00	5,997.27	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						5,997.27	
TVA:		21.00%				1,259.43	
TOTAL GENERAL:						7,256.70	

						Pag 21	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade							
1	RPCT30A#4	Desfacere termoizolație existentă împreună cu toate straturile de finisaj	mp	312.00	10.00	3,120.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	10.00	3,120.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	70.20	0.00	0.00	70.20
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	3,190.20	0.00	0.00	3,190.20
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	0.00	159.51	0.00	0.00	159.51
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	3,349.71	0.00	0.00	3,349.71
Profit		5.0000 %	0.00	167.49	0.00	0.00	167.49
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	3,517.20	0.00	0.00	3,517.20
TOTAL GENERAL (fara TVA):							3,517.20
TVA:		21.00%					738.61
TOTAL GENERAL:							4,255.81

OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)		
4.1.1.1	[0005.1.1] Tâmplării și accesorii		
4.1.1.2	[0005.1.2] Termoizolație și finisaje fațade		
4.1.1.3	[0005.1.3] Termoizolație și finisaje soclu		
4.1.1.4	[0005.1.4] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă		
4.1.1.5	[0005.1.5] Instalații		
4.1.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)		
4.1.2.1	[0005.2.1] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă		
4.1.2.2	[0005.2.3] Tâmplării și accesorii		
4.1.2.3	[0005.2.4] Termoizolație și finisaje soclu		
4.1.2.4	[0005.2.5] Termoizolație și finisaje fațade		
4.1.3	[0005.3] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)		
4.1.3.1	[0005.3.1] Termoizolație și finisaje fațade		
4.1.3.2	[0005.3.2] Tâmplării și accesorii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)		
4.2.1.1	[0005.1.6] Montaj echipament		
4.2.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)		
4.2.2.1	[0005.2.2] Montaj echipament		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)		
4.3.1.1	[0005.1] Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie		
4.3.2	[0005.2] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)		
4.3.2.1	[0005.2] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.1	[0005.1] Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)		
5.1.1.1.1	[0005.1.7] Organizare de santier		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

1

2

3

4

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.1.1] Tâmplării și accesorii	
4.1.2	[0005.1.2] Termoizolație și finisaje fațade	
4.1.3	[0005.1.3] Termoizolație și finisaje soclu	
4.1.4	[0005.1.4] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	
4.1.5	[0005.1.5] Instalații	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0005.1.7] Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0005.1.6] Montaj echipament	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0005.1] Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56; bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.2.1] Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă	
4.1.2	[0005.2.3] Tâmplării și accesorii	
4.1.3	[0005.2.4] Termoizolație și finisaje soclu	
4.1.4	[0005.2.5] Termoizolație și finisaje fațade	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0005.2.2] Montaj echipament	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0005.2] Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.3.1] Termoizolație și finisaje fațade	
4.1.2	[0005.3.2] Tâmplării și accesorii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant



OBIECTIV: Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii						
1	RCSO10A#1	Demontarea usilor exterioare existente	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CFB01G+1	Spalet exterior pentru usi - 15 cm	mp	1.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	90028979	Spalet exterior pentru usi - 15 cm	mp	1.16		
3	CFB01I+2	Spalet interior pentru usi - 20 cm	mp	1.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	90028980	Spalet interior pentru usi - 20 cm	mp	1.47		
4	CK35A+[1]	Usi propuse confectionate din profiluri din aluminiu	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	96720306	Usi propuse confectionate din profiluri din aluminiu	mp	4.00		
5	RPCG33C% 4	Demontarea ferestrelor exterioare existente	mp	243.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CK01A1[1]	Tâmplărie exterioară propusă - ferestre PVC, U' ≤ 1,10 W/m2 K, R' ≥ 0,90 m2 K/W, culoare alb	mp	350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2938811	Tâmplărie exterioară propusă - ferestre PVC, U' ≤ 1,10 W/m2 K, R' ≥ 0,90 m2 K/W, culoare alb	buc	350.00		
7	CE10XA1	Glaf interior pentru ferestre PVC	m	90.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL) STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii						
8	CE10XA2	Glaf exterior pentru ferestre PVC	m	195.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CFB03G+1	Șpalet exterior pentru ferestre - 30 cm, vata minerala grosime 5 cm, inclusiv adeziv și accesorii, masa de spaclu, tencuiala	mp	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20029009	Șpalet exterior pentru ferestre - 30 cm, vata minerala grosime 5 cm, inclusiv adeziv și accesorii, masa de spaclu, tencuiala	mp	126.00		
10	CFB10C+3	Termoizolație cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	58.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	90030049	Termoizolație cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	58.50		
11	RG33C5	Demontarea trapelor de acces acoperiș	mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CK35A+[2]	Tâmplarie acces acoperiș propusă - aluminiu, culoare alb	mp	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	9720295	Tâmplarie acces acoperiș propusă - aluminiu, culoare alb	mp	0.80		
13	CE10XA3	Glaf exterior pentru acces acoperiș - aluminiu	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CFB10C+3	Termoizolație cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale trapelor de acces	mp	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	90030049	Termoizolație cu polistiren extrudat 3 cm - sub glafurile exterioare ale ferestrelor	mp	1.50		
15	CD14A#1	Profil de colt cu plasa si picurator	m	195.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

						Pag 3	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii							
16	CD14A%1	Profil de colt pentru tencuiala exterior/interior	m	205.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport:				
17	CK94A9#	Rolete din aluminiu pentru umbrire ferestre - montate pe exterior	mp	280.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
			transport:				
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade						
1	DF10B911	Desfacere strat caramida decorativa	mp	130.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCG33C-01%2	Desfacere tencuiala existenta si alte straturi de finisaj	mp	297.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCG33C-01%1	Curatare pereti pregatire pentru strat nou de lavabila/ tencuiala decorativa	mp	640.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CF12A02+	Masa de spaclu	mp	640.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CQ29F+	Vata minerala bazaltica propusa 15 cm	mp	640.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20012745	Adeziv pentru vata minerala	mp	640.00		
5.L	2606740	Vata minerala bazaltica propusa 15 cm	mp	640.00		
5.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	640.00		
5.L	20012881	Diblu de prindere vata + cui metalic 250 mm	buc	6,400.00		
5.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	64.00		
6	CF13A21^	Finisaj - tencuieli decorative propuse pentru exterior	mp	640.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CD14A%2	Profil de soclu din aluminiu cu picurator	m	280.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CD14A%1	Profil de colt pentru tencuiala exterior	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

Pag 5

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade						
9	CB14A-15#	Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade cu schela autoridicatoare (Lmax = 29,00 m, Hmax = 31,00 m)	mp	1,500.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	9904042	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele la executarea invelitorilor si fatadelor	mp	1,500.00		
10	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu						
1	RPCG33C-01%3	Desfacere tencuială existentă și alte straturi de finisaj	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCG33C-01%1	Curatare soclu si pregatire pentru strat nou de lavabila/ tencuiala decorativa	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF12A02+	Masa de spaclu	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CFB01H+	Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat XPS 10 cm - zona soclu+ accesorii, diblu	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	90028978	Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat XPS 10 cm	mp	2.00		
4.L	90029083	Diblu fixat mecanic pentru polistiren extrudat	buc	20.00		
4.L	90012538	Membrana hidroizolanta la nivelul soclului	mp	2.20		
4.L	90029104	Adeziv pe baza de ciment	mp	2.00		
5	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CF13A33^	Finisaj - tencuieli decorative pentru exterior	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CD14A%2	Profil de colt cu picurator	m	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CD14A%1	Profil de col? pentru tencuiala exterior la soclu	m	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

						Pag 7	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu							
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
1	RPCT30A#4	Desfacere termoizolație existente	mp	339.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DF10B111	Desfacerea sapei de protecție la izolații hidrofuge existente	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCG33C-01%7	Desfacerea izolației hidrofuge vechi în vederea refacerii	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZF45A+1	Sapa slab armată pentru nivelare	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CFB01H+	Termoizolație polistiren extrudat grosime 25 cm	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20028991	Termoizolație polistiren extrudat grosime 25 cm	mp	340.00		
6.L	90029083	Diblu fixat mecanic pentru polistiren extrudat	buc	3,400.00		
6.L	90012538	Membrana hidroizolantă la nivelul soclului	mp	374.00		
6.L	90029104	Adeziv pe baza de ciment	mp	340.00		
7	IZF45A+1	Sapa slab armată pentru nivelare	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPCE07A+1	Membrana hidroizolatoare de bitum dispusă în două straturi	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	9600432	Membrana hidroizolatoare de bitum dispusă în două straturi	mp	374.00		

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
9	CQ29F+	Termoizolație vată minerală bazaltică 15 cm montată pe verticală și pe atic	mp	125.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20012745	Adeziv pentru vată minerală	mp	125.00		
9.L	2606740	Vată minerală bazaltică 15 cm	mp	125.00		
9.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticlă, înglobată în masa de spaclu	mp	125.00		
9.L	20012881	Diblu de prindere vată + cui metalic 250 mm	buc	750.00		
9.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	12.50		
10	RCSI03B#1	Sipca lemn montată pe atic 30x500 mm (suport prindere glaf)	m	38.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CI01B111	Glaf metalic pentru protecție atic	m	38.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	9802957	Glaf metalic pentru protecție atic	m	39.14		
12	90012641	Clemă metalică de fixare glaf atic	buc	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	H2E12A1#	Demontare straturi existente	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	PK46A1#	Curățare straturi existente	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CD20A+#1	Placă OSB 18mm	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
17	CQ29F+	Termoizolație propusă în pod - Vată minerală bazaltică 30 cm	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	20012745	Adeziv pentru vata minerala 2 cm	mp	13.00		
17.L	2606834	Termoizolație vata minerala bazaltica grosime 30 cm	mp	13.00		
17.L	20012785	Plasa de armare din fibra de sticla, înglobata în masa de spaclu	mp	13.00		
17.L	20012881	Diblu de prindere vata + cui metalic 250 mm	buc	130.00		
17.L	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	1.30		
18	CB02XC7#	Dulapi de lemn, suport pardoseala	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	IZC99A#2	Folie barieră de vapori la nivelul podului	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Instalații						
1	EC04XA1	Cablu RV-K 1x16 mmp	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	9802561	Cablu RV-K 1x16 mmp	m	51.00		
2	EC04XA2	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 - negru	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	9800604	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 - negru	m	51.00		
3	EC04XA3	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 -rosu	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	9800783	Cablu solar H1Z2Z2-K 1X6 -rosu	m	51.00		
4	RpEB05A% [1]	Cablu comunicatie	m	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	94826426	Cablu comunicatie	m	20.20		
5	900753814	Set conectori panouri fotovoltaic tata + mama, IP68, compatibil FMC4 pentru sectiunea de cablu 6mmp	set	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	90040877	Tub flexibil metalic d26	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	ATD44XG	Structura sistem fotovoltaic	set	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	90013043	Balast 8kg 60mmx300mmx200mm	buc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	EC04XA4	Cablu CYABYF 3x2,5	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	9806842	Cablu CYABYF 3x2,5	m	51.00		

						Pag 12	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Instalații							
10	EH10XA[1]	Verificare instalatie fotovoltaica	set	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

						Pag 13	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Montaj echipament							
1	YB01	Montaj echipemante	lei	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

						Pag 14	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Organizare de santier							
	YC01	Organizare de santier	lei	27,744.29			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă						
1	RCSI07A#	Demontare jgheaburi și burlane	m	170.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CE03A01#	Montare jgheaburi și burlane propuse	m	170.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	90041672	Cot de racord jgheab-burlan	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE07A09#	Reparații șarpantă (înlocuiri, rigidizări, suplimentarea elementelor structurale)	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	9900668	Reparații șarpantă (înlocuiri, rigidizări, suplimentarea elementelor structurale)	mp	13.00		
5	CE07A19#	Ignifugare si tratament anti-insecte elemente lemn șarpantă	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	9900503	Ignifugare si tratament anti-insecte elemente lemn șarpantă	mp	13.00		
6	RP33C6#	Desfacere șipci lemn	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RCS#04B#	Șipci lemn (longitudinale și transversale)	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CB02XC-01#	Astereală lemn	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RPCE07A+1	Membrană hidroizolație acoperiș	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	9600433	Membrană hidroizolație acoperiș	mp	14.30		

						Pag 16		
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)								
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje acoperiș șarpantă/terasă								
10	CE01A18	Învelitoare tablă, gri			mp	13.00		
						material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
10.L	9303016	Învelitoare tablă, gri			mp	14.30		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		5.5 2018						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								

						Pag 17	
0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)							
STADIUL FIZIC: Montaj echipament							
1	YB01	Montaj echipemante	buc	6.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii						
1	CFB03I+1	Șpalet interior pentru ferestre - 30 cm, gips carton, inclusiv tencuiala, amorsa, lavabila	mp	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20029010	Șpalet interior pentru ferestre - 30 cm, gips carton, inclusiv tencuiala, amorsa, lavabila	mp	126.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje soclu						
1	DF10B#5	Desfacere trotuar de gardă langa soclu	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CG34A4#%	Trotuar de garda din beton, sapa slab armata înclinație de 1% către exterior (inclusiv sapatura, umplutura, strat suport si dop de bitum)	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	9800329	Trotuar de garda din beton, sapa slab armata înclinație de 1% către exterior (inclusiv sapatura, umplutura, strat suport si dop de bitum)	mp	4.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (MASURI CONEXE - ELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade						
1	CMj23D126	Demontare si montare unitati de aer conditionat	buc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DI1A43A#	Demontare balustrade existentă la balcon	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL)						
STADIUL FIZIC: Termoizolație și finisaje fațade						
1	RPCT30A#4	Desfacere termoizolație existentă împreună cu toate straturile de finisaj	mp	312.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		5.5 2018				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

						Pag 22	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
OBIECTUL: Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1 (ACTIVITATE DE BAZA - NEELIGIBIL) STADIUL FIZIC: Tâmplării și accesorii							
5	RPCG33C% 41	Desfacere balcon existent PVC/ tablă	mp	137.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		5.5 2018					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
TOTAL Cheltuieli directe:							
TOTAL Recapitulatie:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
Proiectant 							

OBIECTIV:		Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din oraşul Nădlac - Str. G. Cosbuc nr. 56, bl. C-1				Pag 1	
F4cp - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	
Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie							
1	37	Panou fotovoltaic 575W	buc	4.00			
2	16	Invertor monofazat 3Kw	buc	1.00			
3	33	Contor Smart Monofazat DTSU666-H 250A/50mA	buc	1.00			
4	34	Tablou electric general AC	buc	1.00			
TOTAL Cheltuieli pentru activitățile de achiziționare surse regenerabile de producere de energie							
Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj							
1	37	Covor tactil pentru persoane cu dizabilitati	buc	6.00			
TOTAL Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj							
TOTAL:							
TVA:							
TOTAL cu TVA:							
Proiectant							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

