

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociata SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita in conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	2,600.00	546.00	3,146.00
3.1.1	Studii de teren	2,600.00	546.00	3,146.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,500.00	525.00	3,025.00
3.3	Expertizare tehnica	1,000.00	210.00	1,210.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	63,750.00	13,387.50	77,137.50
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	13,900.00	2,919.00	16,819.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,850.00	1,018.50	5,868.50
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	45,000.00	9,450.00	54,450.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	25,000.00	5,250.00	30,250.00
3.7	Consultanta	60,000.00	12,600.00	72,600.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	60,000.00	12,600.00	72,600.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	49,500.00	10,395.00	59,895.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8.2	Dirigentie de santier	34,500.00	7,245.00	41,745.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		204,350.00	42,913.50	247,263.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	705,773.06	148,212.34	853,985.41
4.1.1	01 AMENAJARE TEREN SPORT	705,773.06	148,212.34	853,985.41
	01 DEMOLARI SI DESFACERI	59,982.74	12,596.38	72,579.12
	02 REFACERE IMPREJMUIRE	201,202.42	42,252.51	243,454.93
	03 REAMENAJARE TEREN MULTISPORT SI INSTALATII ELECTRICE	247,255.47	51,923.65	299,179.12
	04 TEREN DE TENIS	85,469.08	17,948.51	103,417.58
	05 ZONA FITNESS IN AER LIBER	42,746.66	8,976.80	51,723.46
	06 PATINOAR DEMONTABIL	20,006.91	4,201.45	24,208.36
	07 CORT DEMONTABIL	11,575.16	2,430.78	14,005.95
	08 REFACERE IMPREJMUIRE NCS DS1	37,534.62	7,882.27	45,416.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,191,052.47	250,121.02	1,441,173.49
4.5.1	01 AMENAJARE TEREN SPORT	1,191,052.47	250,121.02	1,441,173.49
	Dotari aferente obiectului AMENAJARE TEREN SPORT	1,191,052.47	250,121.02	1,441,173.49
	1.1 Patinoar demontabil	879,500.00	184,695.00	1,064,195.00
	1.2 Cort mobil	210,500.00	44,205.00	254,705.00
	2.1 Aparat impingere picioare	9,562.06	2,008.03	11,570.09
	2.2 Aparat dezvoltare muschi pectorali	11,362.98	2,386.23	13,749.21
	2.3 Aparat intarire brate	7,246.58	1,521.78	8,768.36
	2.4 Aparat imbunatatire si flexibilitatea membrelor superioare, a umerilor a pieptului, abdomenului si spatelui	6,371.85	1,338.09	7,709.94

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	3.1 Aparat tonifiere/ dezvoltare bust	6,474.76	1,359.70	7,834.46
	3.2 Bicicleta 2	10,848.43	2,278.17	13,126.60
	4.1 Poarta teren multisport - 3 x 2 m	9,819.32	2,062.06	11,881.38
	4.2 Cos baschet	29,547.18	6,204.91	35,752.09
	4.3 Stalpi mobili volei / tenis - set	9,819.31	2,062.06	11,881.37
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,896,825.53	398,333.36	2,295,158.89

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	7,900.00	1,659.00	9,559.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	7,900.00	1,659.00	9,559.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,763.51	1,630.34	9,393.85
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	3,528.87	741.06	4,269.93
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	705.77	148.21	853.98
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,528.87	741.06	4,269.93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	85,400.00	17,934.00	103,334.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00
TOTAL CAPITOL 5		111,063.51	23,323.34	134,386.85

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00

TOTAL "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC	2,212,239.04	464,570.20	2,676,809.24
TOTAL Constructii+Montaj	705,773.06	148,212.34	853,985.41

Beneficiar,**Proiectant,
SC SEASIDE PLAYGROUNDS
SRL(lider)-SC FRAICOM
SRL(asociat)**

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC

Formularul F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	63,750.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	13,900.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	4,850.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	45,000.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	1,896,825.53	705,773.06
6.1	4.1	Constructii si instalatii	705,773.06	705,773.06
		01 AMENAJARE TEREN SPORT	705,773.06	705,773.06
		01 DEMOLARI SI DESFACERI	59,982.74	59,982.74
		02 REFACERE IMPREJMUIRE	201,202.42	201,202.42
		03 REAMENAJARE TEREN MULTISPORT SI INSTALATII ELECTRICE	247,255.47	247,255.47
		04 TEREN DE TENIS	85,469.08	85,469.08
		05 ZONA FITNESS IN AER LIBER	42,746.66	42,746.66
		06 PATINOAR DEMONTABIL	20,006.91	20,006.91
		07 CORT DEMONTABIL	11,575.16	11,575.16
		08 REFACERE IMPREJMUIRE NCS DS1	37,534.62	37,534.62
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	1,191,052.47	0.00
		01 AMENAJARE TEREN SPORT	1,191,052.47	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		<i>Dotari aferente obiectului AMENAJARE TEREN SPORT</i>	1,191,052.47	0.00
		<i>1.1 Patinoar demontabil</i>	879,500.00	0.00
		<i>1.2 Cort mobil</i>	210,500.00	0.00
		<i>2.1 Aparat impingere picioare</i>	9,562.06	0.00
		<i>2.2 Aparat dezvoltare muschi pectorali</i>	11,362.98	0.00
		<i>2.3 Aparat intarire brate</i>	7,246.58	0.00
		<i>2.4 Aparat imbunatatire si flexibilitatea membrelor superioare, a umerilor a pieptului, abdomenului si spatelui</i>	6,371.85	0.00
		<i>3.1 Aparat tonifiere/ dezvoltare bust</i>	6,474.76	0.00
		<i>3.2 Bicicleta 2</i>	10,848.43	0.00
		<i>4.1 Poarta teren multisport - 3 x 2 m</i>	9,819.32	0.00
		<i>4.2 Cos baschet</i>	29,547.18	0.00
		<i>4.3 Stalpi mobili volei / tenis - set</i>	9,819.31	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	7,900.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	7,900.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			1,968,475.53	705,773.06
TVA (21.00%)			413,379.86	148,212.34
TOTAL (cu TVA)			2,381,855.39	853,985.41

Beneficiar,

Proiectant,
SC SEASIDE PLAYGROUNDS
SRL(lider)-SC FRAICOM
SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta revizuita in conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
01 AMENAJARE TEREN SPORT						
	<i>Dotari aferente obiectului AMENAJARE TEREN SPORT</i>				1,191,052.47	
1	1.1 Patinoar demontabil	buc	1.00	879,500.00	879,500.00	1
2	1.2 Cort mobil	buc	1.00	210,500.00	210,500.00	2
3	2.1 Aparat impingere picioare	buc	1.00	9,562.06	9,562.06	3
4	2.2 Aparat dezvoltare muschi pectorali	buc	1.00	11,362.98	11,362.98	4
5	2.3 Aparat intarire brate	buc	1.00	7,246.58	7,246.58	5
6	2.4 Aparat imbunatatire si flexibilitatea membrelor superioare, a umerilor a pieptului, abdomenului si spatelui	buc	1.00	6,371.85	6,371.85	6
7	3.1 Aparat tonifiere/ dezvoltare bust	buc	1.00	6,474.76	6,474.76	8
8	3.2 Bicicleta 2	buc	1.00	10,848.43	10,848.43	8
9	4.1 Poarta teren multisport - 3 x 2 m	buc	2.00	4,909.66	9,819.32	9
10	4.2 Cos baschet	buc	2.00	14,773.59	29,547.18	10
11	4.3 Stalpi mobili volei / tenis - set	buc	1.00	9,819.31	9,819.31	11
TOTAL 01					1,191,052.47	
TOTAL Echipamente in "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta revizuita in conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC					1,191,052.47	

Beneficiar,

Proiectant,
 SC SEASIDE PLAYGROUNDS
 SRL(lider)-SC FRAICOM
 SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC
 Obiectul: 01 AMENAJARE TEREN SPORT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	705,773.06
		08 REFACERE IMPREJMUIRE NCS DS1	37,534.62
		01 DEMOLARI SI DESFACERI	59,982.74
		02 REFACERE IMPREJMUIRE	201,202.42
		03 REAMENAJARE TEREN MULTISPORT SI INSTALATII ELECTRICE	247,255.47
		04 TEREN DE TENIS	85,469.08
		05 ZONA FITNESS IN AER LIBER	42,746.66
		06 PATINOAR DEMONTABIL	20,006.91
		07 CORT DEMONTABIL	11,575.16
11	4.1.2	Rezistentă	0.00
12	4.1.3	Arhitectura	0.00
13	4.1.4	Instalatii	0.00
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			705,773.06

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	1,191,052.47
		Dotari aferente obiectului AMENAJARE TEREN SPORT	1,191,052.47
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			1,191,052.47

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
----	-----	----------------------------	------

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 01 AMENAJARE TEREN SPORT (fara TVA)	1,896,825.53
TVA (21.00%)	398,333.36
TOTAL 01 AMENAJARE TEREN SPORT (cu TVA)	2,295,158.89

Beneficiar,

Proiectant,
SC SEASIDE PLAYGROUNDS
SRL(lider)-SC FRAICOM
SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC
 Obiectul: 01 AMENAJARE TEREN SPORT

Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1.1 Patinoar demontabil

1. Parametri tehnici si functionali

1 Parametri tehnici si functionali:

- Dimensiuni: L=30m, l=20m
- Patinoarul este alcatuit din placi modulare ce pot fi montate si demontate cu usurinta. Toate panourile sunt autolubrificate si de calitate premium, oferind o buna alunecare. Fiecare panou vine cu numarul sau de serie original, care permite asigurarea autenticitatii si calitatea. Functioneaza chiar si pe suprafetele neregulate, conform manualului de montaj si instructiuni.
- Patinoarul este alcatuit din mantinela si panouri suport pentru alunecare.
- Mantinela prezinta rama din aluminiu, iar interiorul este din policarbonat transparent.
- Panourile sunt fabricate dintr-un amestec de polietilena alimentara imbunatatita si alte elemente (grafit, margele de sticla etc.) care, in proportii optime si perfecte ofera o asemanare incontestabila cu gheata reala si rezistenta acesteia la abraziune (pana la 40 kg/mm2, conform DIN 53453).
- Panourile ofera un raspuns neutru la temperaturi cuprinse intre -80°C si +100°C datorita unui proces unic de fabricatie si a unui sistem de asamblare patentat.
- Rezistenta la rupere de 28N/mm2, conform DIN 53455, este un coeficient ridicat de rezistenta (>700% conform standardului DIN 55455).
- Duritatea pe scara Shore conform DIN 53405, este de 64 iar conductivitatea termica este de 0,41 W/km. Este important de evidentiat, mai presus de toate, coeficientul sau liniar ridicat de dilatare de $2 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$. Acest criteriu trebuie luat in considerare in ceea ce priveste reactia produsului instalat. In plus, materialul are aditivi stabilizatori pentru a-l proteja de razele ultraviolete.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

1.2 Cort mobil

1. Parametri tehnici si functionali

1 Parametri tehnici si functionali:

- Dimensiuni: L=40m, l=20m, H la streasina 3m
- Cortul va avea structura metalica din aluminiu, cu profil special cu caneluri si fixare la sol cu tarusi metalici cu lungimea de 1m, elemente de imbinare (conectori) din otel zincat, elemente tip contravantuiri din cablu de otel si prelata de culoare alba, din material ignifugat, clasa de ignifugare B-s2-d0, avand greutate specifica 650g/mp.
- Cortul este prevazut in standard cu 2 usi, confectionate din prelata, culisante stanga dreapta.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante****4. Conditii de garantie si postgarantie****5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3**2.1 Aparat impingere picioare****1. Parametri tehnici si functionali**

Aparatul este realizat din metal și elemente de plastic. Țevile sunt din oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic.

Șuruburile sunt din material inoxidabil iar piulițele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de siguranță împotriva deșurubării accidentale sau a intenției de furt.

Mânerele sunt din cauciuc iar capacele din polipropilenă.

Prinderea se face în fundație de beton cu prezoane din oțel inoxidabil.

Echipamentul poate fi utilizat de două persoane simultan.

Echipamentul lucrează mușchii cvadriceps, fesieri, biceps și biceps femural

Dimensiuni echipament:
H=1656mm , L=1934mm, l=390 mm

Suprafață de siguranță : 16,80 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar conform H.G.- 1102/2002

Omologare folosire în spații publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 de luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

2.2 Aparat dezvoltare muschi pectorali

1. Parametri tehnici si functionali

Aparatul este realizat din metal si elemente de plastic.
 Ţevile sunt din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic.
 Şuruburile sunt din material inoxidabil iar piuliţele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de
 siguranţă împotriva deşurubării accidentale sau a intenţiei de
 furt.

Mânerele sunt din cauciuc iar capacele din polipropilena.
 Prinderea se face in fundaţie de beton cu prezoane din otel
 inoxidabil.

Echipamentul poate fi utilizat de doua persoane simultan.
 Echipamentul întăreşte si dezvoltă muşchii pectorali, trapez,
 deltoid si biceps.

Dimensiuni echipament:

H= 2255mm , L= 1740mm, l= 734mm

Suprafaţă de siguraţă: 15,80 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar
 conform H.G.- 1102/2002

Omologare folosire in spatii publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 5

2.3 Aparat intarire brate

1. Parametri tehnici si functionali

Aparatul este realizat din metal si elemente de plastic.
 Ţevile sunt din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic.
 Şuruburile sunt din material inoxidabil iar piuliţele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă împotriva deşurubării accidentale sau a intenţiei de furt.
 Mânerele sunt din cauciuc iar capacele din polipropilena.
 Prinderea se face in fundaţie de beton cu prezoane din otel inoxidabil.
 Echipamentul poate fi utilizat de doua persoane simultan.
 Echipamentul întăreşte si dezvoltă muşchii umerilor
 Dimensiuni echipament:
 H=1380mm, L=1110 mm, l=1010mm
 Suprafaţă de siguranţă : 15,50 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar conform H.G.- 1102/2002
 Omologare folosire in spatii publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6

2.4 Aparat imbunatatire si flexibilitatea membrelor superioare, a umerilor a

1. Parametri tehnici si functionali

Aparatul este realizat din metal si elemente de plastic.
 Ţevile sunt din otel galvanizat vopsit în câmp electrostatic.
 Şuruburile sunt din material inoxidabil iar piuliţele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă împotriva deşurubării accidentale sau a intenţiei de furt.
 Mânerele sunt din cauciuc iar capacele din polipropilena.
 Prinderea se face in fundaţie de beton cu prezoane din otel inoxidabil.
 Echipamentul poate fi utilizat de o singura persoană.
 Echipamentul întăreşte si dezvoltă muşchii cvadriceps, fesieri, biceps femural si gemeni
 Dimensiuni echipament:
 H=1655mm, L=1856 mm, l=525 mm
 Suprafaţă de siguranţă : 13,00 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar conform H.G.- 1102/2002
 Omologare folosire in spatii publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 de luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 8**3.1 Aparat tonifiere/ dezvoltare bust****1. Parametri tehnici si functionali**

Aparatul este realizat din metal si elemente de plastic.
 Ţevile sunt din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic.
 Şuruburile sunt din material inoxidabil iar piuliţele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă împotriva deşurubării accidentale sau a intenţiei de furt.
 Mânerele sunt din cauciuc iar capacele din polipropilena.
 Prinderea se face in fundaţie de beton cu prezoane din otel inoxidabil.
 Echipamentul poate fi utilizat de doua persoane simultan.
 Echipamentul lucrează muşchii pectorali, deltoid si biceps.
 Dimensiuni : H=1980 mm, L=2150mm, l=840 mm
 Suprafaţă de siguranţă : 18 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar conform H.G.- 1102/2002
 Omologare folosire in spatii publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 8**3.2 Bicicleta 2****1. Parametri tehnici si functionali**

Aparatul este realizat din metal si elemente de polipropilena.
 Ţevile sunt din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic.
 Şuruburile sunt din material inoxidabil iar piuliţele de fixare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă împotriva deşurubării accidentale sau a intenţiei de furt.
 Prinderea se face in fundaţie de beton cu prezoane din otel inoxidabil.
 Echipamentul poate fi utilizat de doua persoane simultan.
 Echipamentul lucrează muşchii membrelor inferioare, pectorali si dorsali.
 Dimensiuni : H=1280 mm, L=970 mm, l=500mm
 Suprafaţă de siguranţă : 12 mp

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR - CERT sau similar conform H.G.- 1102/2002
 Omologare folosire in spatii publice.

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9**4.1 Poarta teren multisport - 3 x 2 m****1. Parametri tehnici si functionali**

Porti fotbal realizate din profil rotund de aluminiu cu diametrul 80 mm , acoperite cu vopsea poliuretana.
 Profilul de aluminiu este ranforsat pentru prevenirea deformarii.
 Barele se imbina cu ajutorul coltarelor de otel.
 Plasele sunt sustinute de cadrul de otel si sunt fixate cu ajutorul clemelor.
 Portiile sunt demontabile pentru a facilita transportul si se fixeaza cu conexanduri.
 Recomandate pentru terenurile multisport (minifotbal, etc)
 Pret pereche.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante****4. Conditii de garantie si postgarantie****5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 10

4.2 Cos baschet

1. Parametri tehnici si functionali

Dimensiuni

- Bază(cm) : 145x77x33
- Stâlp (cm) : 8,9 x 8,9 (partea fixă) / 7,9 x 7,9 (telescopic)
- Panou (cm) : 132 x 78 x 2,4
- Diametru inel (cm) : 45 (interior) / 49 (exterior)
- Ambalaj (cm) : 146 mm x 82 mm x 67 mm.

Greutate (kg) : 80

- Bază lestată(kg) : 190

- Volum bază (litri) : 108

Spațiu ocupat

- Panou demontat, poziție compactă (cm): 145x78x65

- Placă montată, poziție compactă (cm) : 145x132x90

COMPOZIȚIE

CADRU/ ȘASIU (ROLE)

100.00% Oțel

ROȚI PENTRU ROLE

100.00% Polietilenă de densitate înaltă (HDPE)

PLACĂ

100.00% Policarbonat

RESTRICȚII DE UTILIZARE:

Nu vă prindeți sau agățați de inel.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante****4. Conditii de garantie si postgarantie****5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 11

4.3 Stalpi mobili volei / tenis - set

1. Parametri tehnici si functionali

Stalpi de volei mobili, telescopici
 Stalpi volei mobili din otel, telescopici, ajustabili, cu mecanism de intindere integrat, cu contragreutate si roti robust. Stalpii se pot folosi si la badminton.

Specificatii:

Stalpi de volei mobile

Material otel

Vopsit in camp electrostatic

Contragreutate

Reglarea telescopica a înălțimii plasei, contragreutate, roți rezistente

Inclusiv fileu

Stalpi de tenis camp din aluminiu cu profil oval 120x100 mm (set)

Set de stalpi tenis camp cu profil din aluminiu. Profilul este realizat din dur-aluminiu, oval 120x100 mm. Set include stalpii, cupele de fixare in teren si sistemul de intindere al fileului.

Sistemul de intindere este atast stalpilor in exterior.

Specificatii:

Set stalpi tenis camp

Material: dur-aluminiu

Profil: 120x100 mm, oval

Cupe de fixare in teren

Sistem de intindere al fileului - in exteriorul stalpilor

Inclusiv fileu

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante****4. Conditii de garantie si postgarantie****5. Conditii cu caracter tehnic**

Beneficiar,

Proiectant,
 SC SEASIDE PLAYGROUNDS
 SRL(lider)-SC FRAICOM
 SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC
 Obiectul: 02 ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			0.00
CAPITOL II			
II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
11	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
12	4.5	Dotari	0.00
13	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
15	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 02 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)	0.00
TVA (21.00%)	0.00
TOTAL 02 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)	0.00

Beneficiar,

Proiectant,
SC SEASIDE PLAYGROUNDS
SRL(lider)-SC FRAICOM
SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
FRAICOM SRL
Proiectant: SC FRAICOM SRL
Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni" - Oferta
revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC
Obiectul: 02 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar,

Proiectant,
SC SEASIDE PLAYGROUNDS
SRL(lider)-SC FRAICOM
SRL(asociat)

Beneficiar: Primaria Orasului Negru Voda
 Executant: Asociera SC SEASIDE PLAYGROUNDS SRL (lider asociere) - SC
 FRAICOM SRL
 Proiectant: SC FRAICOM SRL
 Obiectivul: "Reabilitare teren sport și agrement de mici dimensiuni"- Oferta
 revizuita în conformitate cu prevederile PROIECT TEHNIC

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30280 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 5 km	144.00	5.00	0.12	2.00	1,440.00
2	8888898 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	3.51	5.00	0.12	2.00	35.10
3	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	16.78	50.00	1.25	2.00	1,678.00
TOTAL Transport						3,153.10

Beneficiar,

Proiectant,
 SC SEASIDE PLAYGROUNDS
 SRL(lider)-SC FRAICOM
 SRL(asociat)