

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul

**CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN SATUL
VALEA SEACA, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL BACAU**

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA = 3.734.182,86 lei
din care C+M = 2.628.044,05 lei

Valoarea fără TVA a investiției = 3.142.246,64 lei
din care C+M = 2.208.440,37 lei

Valoarea de finanțare eligibilă este de 3.546.267,19 lei (cu TVA), iar valoarea totală a contribuției proprii este de 542.542,38 lei, din care:

-contribuție financiară aferentă cheltuielilor eligibile (10% din valoarea eligibilă) = 354.626,71 lei

-contribuție financiară aferentă cheltuielilor neeligibile = 187.915,67 lei (cu TVA)

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Regim de înălțime	P+1E
Sconstruita școală	= 564.00 m ²
Sdesfasurata școală	= 1128.00 m ²
Sutilă	= 883.71 m ²
H max	= 9.70 m
H streasina	= 8.02 m
Volum construit	= 4500 m ³
S teren	= 5869 m ²
POT =9.61%	
CUT=0.19%	

Sistemul constructiv al clădirii este mixt, format din cadre de beton armat și pereți structurali din zidărie portantă confinată cu stalpșori, centuri și buiandruguri din beton armat. Planșeele sunt realizate din beton armat.

Infrastructura este din fundatii tip bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat pentru stalpi si fundatii continuii sub ziduri, din beton simplu prevazute cu centuri din beton armat la partea superioara.

Compartimentarile interioare si inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie, iar acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Avand in vedere caracteristicile cladirii (regim de inaltime si functiuni) si ale amplasamentului, cladirea se incadreaza in :

- Clasa de importanta "II" (conform P100-1/2013) ;
- Categoria de importanta "C" (conform HGR 766/97).

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni, conform graficului de realizare .

Intocmit,

Arh. Dan C-tin Ionescu

