



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului:

AMENAJARE TROTUARE, ACCESE LA PROPRIETATI SI SCURGEREA APELOR PE DJ701,
COMUNA ODOBESTI, JUDETUL DAMBOVITA

LEI (cu TVA)

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Valoarea totala a investitiei : | 4,311,380.59 |
| din care constructii montaj | 3,907,802.63 |
| 2) Durata de realizare a investitiei | 12 luni |
| 3) Esalonarea investitiei | LEI |

AN I

- | | INV | |
|----------------------|-----|--------------|
| 4) Capacitati fizice | | 4,311,380.59 |
| | C+M | 3,907,802.63 |

Lungime sector din drumul judetean DJ701 3,291.00 m

Trotuar

Suprafata trotuar 4,315.00 mp

sistem rutier proiectat

Beton asfaltic BA8rul50/70 4.00 cm

Beton de ciment C16/20 10.00 cm

Fundatie din balast 15.00 cm

Bordura 10 x 15 pe fundatie din beton C16/20 8,625.00 m

Accese la proprietati

Suprafata accese la proprietati 5,496.00 mp

sistem rutier proiectat

Beton de ciment C30/37 15.00 cm

Strat de nisip 2.00 cm

Fundatie din balast 20.00 cm

Santuri din beton de ciment C30/37 cu latimea de 40 cm 4,642.00 m

Santuri din beton de ciment C30/37 cu latimea de 80 cm 249.00 m

Podete de traversare sant pentru trotuar 10.00 buc

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 5) Capacitati valorice: | LEI (fara TVA) |
| cost uninar C+M/km | 997,832.80 lei/km |



Proiectant ,
S.C. GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL

