

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr 789/9 decembrie 2015 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici rezultați din proiectul tehnic întocmit pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării C.F.R. din Episcopia Bihor”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 332469 / 24.12.2015 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea HCL nr. 789/09.12.2015 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic întocmit pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării C.F.R. din Episcopia Bihor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial 'Transport', Axa prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor, Domeniul Major de Intervenție 3.1,

Scopul proiectului este promovarea transportului intermodal din municipiul Oradea, prin realizarea unui centru de transport intermodal, etapa 1 - realizarea documentației pregătitoare proiectului de construcție a terminalului intermodal de marfă în municipiul Oradea,

Ca urmare a finalizării proiectului tehnic de execuție, se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți implementării proiectului,

Ținând seama de H.C.I. nr. 789/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în zona gării C.F.R. din Episcopia Bihor”.

Văzând oportunitatea accesării și implementării proiectelor cu finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Sectorial 'Transport',

În conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit. a), lit. d) și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâre:

Art.1. Se abrogă art. 1 din HCL nr 789 / 9 decembrie 2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în zona gării C.F.R. din Episcopia Bihor”, faza SF.

Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic întocmit pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilități de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării C.F.R. din Episcopia Bihor”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Primarul municipiului Oradea;
- Direcția Economică;
- Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se afișează pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 decembrie 2015

Nr. 884

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi "pentru"

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila



QUACONS S.R.L.

Registrul comertului : J/05/428/1993

registrare : R 3458780

si central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Anexa la H.C.L. nr. 884/2015

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 149.333,06 mii Lei = 33.413,77 mii EURO

(în prețuri - la cursul valutar 4,4693 lei/ EURO în 7.12.2015) din care:

- construcții-montaj (C+M): **110.498,44 mii lei = 24.723,88 mii EURO**

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 74.666,53,5 mii lei/55.249,2 mii lei 16.706,88 mii EURO/12.361,94 mii EURO

- anul II: 74.666,53,5 mii lei/55.249,2 mii lei 16.706,89 mii EURO/12.361,94 mii EURO

3. Durata de realizare (luni): 24luni

4. Capacități

I Drumuri de acces la Centrul Intermodal

1. Pasaj superior peste DN1

-Lungime	266,0m;
-Deschidere	10x24,0m+1x20m;
-Lățime:	10,80m;
-Carosabil	2x3,90m;
-Spatiu de siguranță	2x0,60m;
-Rampe pasaj	2x119,50m
-Translatare benzi 1si 4 cu 2 m	2x 310 m

2. Drumuri colectoare

-Lungime:	3,815 km
-Profil transversal tip:	
- parte carosabilă	2 x 3,50 m
- incadrata cu :	
- acostament	1 x 1,00 m
- trotuar	1 x 1,00 m
- pista de biciclete	2 x 1,00 m
- platforma drumului	9,00 m
- zona verde	5,00 m

- Complex rutier

Strat de uzura MASFm	6 cm
Strat de legatura BAD25	6 cm
Strat de baza din mixtura asfaltica AB16	10 cm
Strat de balast stabilizat	35 cm
Strat de fundatie balast	25 cm
Strat de forma	20 cm

Geotextil

-Iluminat public 3,815 km

II Lucrari in Incinta

II.A Lucrari constructii cladiri:

- HALA DEPOZITARE 1, ADMINISTRATIE CENTRU INTERMODAL, SPATII TEHNICE 4541 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- HALA DEPOZITARE 2 4960 mp
cladire noua propusa
- HALA DEPOZITARE 3 4960 mp
cladire noua propusa
- CABINA POARTA ACCES 111 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- CORP ALIMENTATIE PUBLICA, CAZARE 360 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- GOSPODARIE DE APA 391 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- ANVELOPA POST TRAFU 262,40 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- ATELIER, SPALATORIE AUTO 557,1 mp
cladire existenta – propusa spre reabilitare
- CORP SOCIAL PARCARE 200 mp
cladire noua propusa
- BIROURI DIRECTIA VAMALA 1200 mp
cladire noua propusa
- CABINA POARTA IESIRE 18 mp
cladire noua propusa

II.B Lucrari de constructii

1. Platforme

- | | |
|---|-------------|
| - Reabilitare platforme | 36.021,0 mp |
| - Platforme betonate noi | 38.073,0 mp |
| - Platforme betonate noi armate pentru sarcini f. grele | 15.186,0 mp |
| - Cale de rulare betonata 2,00m pentru macara portal | 2 x 200 ml |

Complex rutier :

- | | |
|---|-------|
| - Reabilitare platforme: | |
| - frezare beton | 10cm |
| - strat uzura beton BcR4,5 armat cu fibre | 10cm |
| - Platforme betonate noi | |
| - beton de ciment rutier BcR4,5 | 25cm |
| - strat de balast stabilizat | 20 cm |
| - strat de fundatie balast | 30 cm |
| - strat de forma | 20 cm |
| - Geotextil | |
| - Platforme betonate noi armate pentru sarcini f. grele | |
| - beton de ciment rutier BcR4,5 | 30cm |
| - armare cu bare PC52 | 14mm |
| - strat de balast stabilizat | 20 cm |
| - strat de fundatie balast | 30 cm |
| - strat de forma | 20 cm |
| - Geotextil | |
| - Cale de rulare betonata 2,00m pentru macara portal | |
| - beton de ciment rutier BcR4,5 | 30cm |

- armare cu bare PC52	14mm
- grinda de beton C20/25	30cm
- strat de fundatie balast	30 cm
- strat de forma	20 cm
- Geotextil	

2.Imprejmuire incinta- gard plasa zincata H=2,50mL=2.340,0 m

3.Cale ferata

-Linie CF	L=1,83 km
-Podete protectie utilitati(gaz, CET)	buc 3

4.Trotuare si platforme pietonale

- Trotuare si platforme	7.008,0 mp
-------------------------	------------

Complex rutier :

- beton asfaltic BA8	5cm
- strat de balast stabilizat	10 cm
- strat de fundatie balast	15 cm
- Geotextil	

5.Drum de acces la gara Episcopia Bihor

-Lungime:	146,0m
-Profil transversal tip:	
- parte carosabilă	2 x 3,00 m
- incadrata cu :	
- acostament	1 x 1,00 m
- trotuar	1 x 1,00 m
- platforma drumului	8,00 m
- zona verde	2,50 m
- Complex rutier	
Strat de uzura MASFm	4 cm
Strat de legatura BAD25	6 cm
Strat de balast stabilizat	20 cm
Strat de fundatie balast	30 cm
Strat de forma	20 cm

Geotextil

II.C Lucrari de instalatii

1.Apa-canal

Alimentare cu apa

- Reabilitare foraje medie adancine H=150,0m	buc 2
- Reabilitare rezervor incendiu sprinklere	V= 500 mc
- Rezervor incendiu exterior	V= 250 mc
- Statie de pompare apa potabila, apa tehnologica, incendiu	Q= 329 mc/h
- Retele	
- Conducta PEHD Dn.50 mm	L= 1.200,0 m
- Conducta PEHD Dn.63 mm	L= 725,0 m
- Conducta PEHD Dn.100 mm	L= 320,0 m
- Conducta PEHD Dn.160 mm	L= 2.600,0 m
- Bransamente	buc 2

Canalizare menajera

- Statie de pompare apa uzata	Q= 7,20 mc/h
-------------------------------	--------------

- Retele
- Conducta PVC Dn.315 mm L= 55,0 m
 - Conducta PVC Dn.200 mm L= 550,0 m
- Conducta TB Dn.200 mm reabilitare L= 626,0 m
- Conducta refulareDn.100 mm L= 270,0 m
 - Conducta refulareDn.50 mm L= 340,0 m

Canalizare meteorica

- Statie de pompare apa meteorica Q= 44,0 mc/h
- Retele
- Conducta PVC Dn.315 mm L= 1.500,0 m
 - Conducta PVC Dn.400 mm L= 530,0 m
- Conducta PVC Dn.800 mm L= 50,0 m
 - Conducta PVC Dn.1000 mm L= 25,0 m

2.Alimentare cu energie electrica

- Alimentare obiective incinta L=350,0 m
- Post de transformare 2x1600 1buc
- LES 20KV relocare retea existenta L=2.540,0m
- Iluminat public L=1.300,0 m

3.Alimentare cu gaz

Bransament gaze naturale

- conducta de gaze naturale PE 100 SDR 11 - Dn90mm, L=38,0 m
- conducta de gaze naturale PE 100 SDR 11 - Dn63 mm, L=166,0 m
- conducta de gaze naturale PE 100 SDR 11 - Dn50mm, L=183,0 m
- conducta de gaze naturale PE 100 SDR 11 - Dn40mm, L=258,0 m
- firida

4.Telecomunicatii, supraveghere video si automatizari

- Lungimea fibra optica L= 5.300 m
- Camera de supraveghere video buc 103
- Automatizare porti acces CF buc 4
- Bariere automate buc 6

DEVIZ GENERAL						
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI "Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona gării C.F.R. Episcopia Bihor" la cursul din 07.12.2015 de 4,4693 lei/euro						
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii lei	Mii Euro
1	2	3	4	4	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	5.807,19200	1.299,35158	1.393,72608	7.200,91808	1.611,19595
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	5.807,19200	1.299,35158	1.393,72608	7.200,91808	1.611,19595
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	24,60000	5,50422	5,90400	30,50400	6,82523
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,25000	1,39843	1,50000	7,75000	1,73405
3.3	Proiectare și engineering	2.652,12456	593,40938	636,50989	3.288,63445	735,82764
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță	884,04152	197,80313	212,16996	1.096,21148	245,27588
3.6	Asistență tehnică	1.326,06228	296,70469	318,25495	1.644,31723	367,91382
	TOTAL CAPITOL 3	4.893,07836	1.094,81985	1.174,33881	6.067,41717	1.357,57662
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	88.404,15200	19.780,31280	21.216,99648	109.621,14848	24.527,58787
4.2	Montaj utilaj tehnologic	150,22300	33,61220	36,05352	186,27652	41,67913
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	10.014,84300	2.240,80796	2.403,56232	12.418,40532	2.778,60187
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	98.569,21800	22.054,73296	23.656,61232	122.225,83032	27.347,86887
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier 3,5%	2.210,10380	311,71961	334,36042	1.727,52886	386,53231
	5.1.1. lucrări de construcții	557,26737	124,68784	133,74417	691,01154	154,61292
	5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului	835,90106	187,03176	200,61625	1.036,51731	231,91939
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	1.149,25398	257,14407	0,00000	1.149,25398	257,14407
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	8.840,41520	1.978,03128	2.121,69965	10.962,11485	2.452,75879
	TOTAL CAPITOL 5	11.382,83761	2.546,89495	2.456,06007	13.838,89768	3.096,43516
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		120.652,32597	26.995,79934	28.680,73728	149.333,06325	33.413,07660
Din care C+M		89.111,64237	19.938,61284	21.386,79417	110.498,43654	24.723,87992