

HOTĂRÂREA Nr. 29
din data de 26.02.2025
privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiții: „Alimentare puncte
aprindere conform ATR emise de DelgazGrid S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

Având în vedere:

1. Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 4824/19.02.2025, întocmit de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții: „Alimentare puncte aprindere conform ATR emise de DelgazGrid S.A.”;

2. Raportul comun de specialitate întocmit de Serviciul Tehnic și Investiții, Direcția Economică și Compartimentul Juridic și Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, înregistrat cu nr. 4826/19.02.2025;

3. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

6. Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

- Avizul Comisiei de prognoze economico – sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 123/25.02.2025;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 107/25.02.2025;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. 94/25.02.2025;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Devizul General pentru obiectivul de investiții: **”Alimentare puncte aprindere conform ATR emise de DelgazGrid S.A.”** prezentată în **Anexa 1** parte integrantă din prezenta hotărâre,

- **VALOARE TOTALĂ: 216.083,88 lei**, inclusiv TVA 19% din care:
 - o Valoarea lucrărilor, (C+M): **210.088,84 lei**, inclusiv TVA 19%;
- DURATA DE REALIZARE: 1 luna, pentru execuție lucrări.**

Art.2 Orice modificări ce conduc la creșterea valorii maxime a cheltuielilor corespunzătoare indicatorilor tehnico – economici aprobați, vor fi prezentate în plenul Consiliului local, în vederea actualizării acestora.

Art.3 Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.

Art.4 Serviciul Administrație Publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului Județului Iași
- Primarul Municipiului Pașcani
- Serviciul Urbanism și Amenajări Teritoriale
- Direcția Economică
- Compartimentul Patrimoniu și Contracte
- Compartimentul Juridic și Contencios
- Serviciul Tehnic și Investiții
- Compartimentul Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.02.2025, cu un număr de 16 voturi pentru, voturi abțineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri locali în funcție. (19 consilieri locali în funcție, 16 consilieri locali prezenți la momentul votului).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Spiridon Mihaela - Iulia**



**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al Municipiului,
Irina Jita**



1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării: ALIMENTARE PUNCTE APRINDERE CONFORM ATR EMISE DE DELGAZGRID S.A., MUN. PAȘCANI

1.2. Beneficiar: MUNICIPIUL PAȘCANI

1.3. Investitori: MUNICIPIUL PAȘCANI

1.4. Proiectant: S.C. AMPER GRUP SRL, jud. Cluj

1.5. Amplasamentul obiectivului: mun. PAȘCANI

1.6. Elemente care stau la baza elaborării documentației:

- Avize tehnice de racordare emis de DELGAZ GRID S.A.

2. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII LUCRĂRII

Pentru locurile de consum permanente puncte de aprindere pentru iluminatul public din municipiul Pașcani, s-a solicitat și s-a emis avizele tehnice de racordare de către distribuitorul DELGAZ GRID SA.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR**3.1. Prezentarea lucrării****3.1.1. Situația energetică a zonei**

În zonă există puncte de aprindere montate în posturile de transformare existente și trebuie scoase în afara posturilor de transformare și trebuie făcute lucrările de scoatere și alimentare a punctelor de aprindere noi modernizate.

3.1.2. Lucrări proiectate

Alimentarea cu energie electrică a punctului de aprindere nou montat și modernizat cu telegestiune și desființarea punctului vechi aflat în posturile de transformare proprietatea DelgazGrid S.A.

3.2. Caracteristicile principale ale instalațiilor proiectate

Echipamentele și materialele folosite trebuie să respecte specificațiile tehnice elaborate de Delgaz Grid S.A.

3.3. Măsuri de protecție a instalațiilor**3.3.1. Protecția împotriva supratensiunilor atmosferice**

Armătura cablului 0,4KV se va lega la priza de pământ.


În cazul intersecției cablurilor proiectate cu alte instalații edilitare existente acestea vor fi pozate în tub de protecție PVC.

3.3.2. Protecția la suprasarcină și scurtcircuit

Instalațiile proiectate vor fi prevăzute cu inscripții de identificare, avertizare și semnalizare în conformitate cu IP-SSM 33 –ed.8- SEMNALIZAREA DE SECURITATE ȘI / SAU SĂNĂTATE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE a DELGAZ GRID SA.

3.3.3. Protecția împotriva tensiunilor de atingere și de pas

Pentru protecția împotriva tensiunilor de atingere și de pas se vor prevedea:



- Protejarea împotriva tensiunilor de atingere și de pas se realizează prin legarea la priza de pământ exterioară.

3.5. Caracteristicile amplasamentului

3.5.1 Topografia terenului

Zona este de șes. Terenul este normal.

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare alte amenajări.

3.5.2 Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul municipiului aparține sectorului cu clima temperat-continentală.

Suma medie anuală a radiației solare globale este de 106-107 kcal./cm.

Temperatura medie anuală din zonă este de cca 8,2 grade C, cu temperaturi medii ale lunii ianuarie de -3,8 grade C și de +20 grade C în luna iulie.

Amplitudinea termică maximă absolută poate depăși 70 grade C.

În privința precipitațiilor, cantitatea medie anuală este de cca 600 mm (cantitatea medie a lunii ianuarie este de 300 mm, iar pentru luna iulie este de 900 mm).

Zonei îi este specifică circulația aerului rece iarna și a celui uscat și cald vara. Cea mai mare frecvență o au vânturile de vest și de nord și ajung la viteze medii de 6-7 m/sec.

Instalațiile sunt amplasate în zona C meteorologică definită de N.T.E. 003/04/00 - Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiunea peste 1000V

3.5.3 Geologia și seismicitatea

Conform Normativului P100/1-2013 prezintă următoarele caracteristici:

- Zona cu grad de intensitate seismică 6 cu o perioadă medie de revenire de minimum 50 de ani.
- Accelerația terenului de proiectare $a_g = 0,16g$.
- Perioada de colț $T_c = 0,7s$.
- Adâncimea max. de îngheț este de 0,90 m.
- Încărcări cu zăpadă - conform CR 1-1-3-2012 - încărcarea caracteristică de zăpadă la sol este de 2,5 kN/mp.
- Încărcări date de vânt - conform NP 082-2004 - viteza vântului este de 6-7 m/s.

3.5.4 Trasarea lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor se va proceda la trasarea rețelelor pe teren, conform propunerilor din proiect. Se vor convoca și reprezentanții deținătorilor celorlalte rețele edilitare din zonă. Convocarea va fi făcută de beneficiar. Vor lua parte beneficiarul, executantul, proiectantul și reprezentanții unităților deținătorilor de rețele.

3.5.5 Categoria de importanță a construcțiilor :

- Conform HG 766/1997 - *categoria de importanță - D - construcții de importanță redusă.*
- Conform normativului P 100-1/2013 - clasa de importanță IV;

4. SUPRAFETELE DE TEREN OCUPATE

4.1. Regimul juridic

Instalațiile proiectate se amplasează pe domeniu public ce aparține de primăria mun. Păscani.

Nu se schimbă categoria de folosință a terenului

După terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea inițială.

Se interzice amplasarea construcțiilor definitive sau provizorii pe traseul instalațiilor electrice.

4.2. Regimul economic

Folosința actuală: drum, trotuar și spațiu verde.

Pentru suprafața ocupată de rețelele electrice proiectate nu sunt instituite reglementări fiscale specifice.



4.3. Regimul tehnic

Instalațiile proiectate se vor amplasa cu respectarea condițiilor impuse de unitățile deținătorilor de rețele edilitare din zonă.

Instalațiile proiectate au fost amplasate cu respectarea prescripțiilor în vigoare conform NTE007/08/00, ordin ANRE 239/2019, act. cu ord 255/2020

5. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PSI

5.1 Norme utilizate pentru securitatea și sănătatea în muncă

La executarea lucrărilor trebuie prevăzut să se respecte prevederile următoarelor acte normative:

LEGISLAȚIE SSM APLICABILĂ:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă
- HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, completată cu HG 955/08.09.2010
- Hotărâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru santierelor temporare sau mobile;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1136 din 30/08/2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
- Hotărârea de Guvern nr. 1146 din 30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
- Hotărârea Guvernului României nr. 119/2004 - privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a masinilor industriale;
- Hotărârea Guvernului României nr. 115/2004 - privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață;
- Hotărârea Guvernului României nr. 971/26.07.2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sanătate la locul de muncă;
- Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 - privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici
- Hotărârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 - privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
- Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 - privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca
- Hotărârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 - privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sanității lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive
- Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.
- Hotărârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- Hotărâre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 - privind cerințele minime de securitate și sanătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
- Hotărâre de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 - privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
- Hotărâre de Guvern nr. 1876/22.12.2005 - privind cerințele minime de securitate și sanătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații (MO nr. 81/30.01.2006)
- Hotărâre de Guvern nr. 1875/22.12.2005 - privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 64/24.01.2006)
- Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanității lucrătorilor - Monitorul Oficial nr. 332 /17 .05 .2007
- Hotărârea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor - Monitorul Oficial nr. 45 /21.01.2008
- Legea nr. 123/2013 - Legea energiei electrice și gazelor naturale

MEMORIU TEHNIC



5.2. Norme de securitate la executarea lucrărilor

Pentru perioada de execuție, se va respecta «Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă pentru distribuția energiei electrice (IP-SSM-02-DEE)».

Executantul va îndeplini condițiile din cap.2 din IP-SSM-02-DEE.

Lucrările care se execută se împart în două categorii:

A. Lucrări ce se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și anume:

-Săpare șanț, montare punct de aprindere.

Pentru lucrări se va respecta cap.3.3 "Măsuri tehnice și organizatorice de securitate și sănătate în muncă la executarea lucrărilor, fără scoaterea acestora de sub tensiune" și cap .5.4. "măsuri de securitate și sănătate în muncă la executarea lucrărilor la LES"

B. Lucrări care se execută cu scoaterea de sub tensiune și anume:

- racordare cablu proiectat la cablu de 0,4 KV existent.

Pentru toate aceste lucrări se vor respecta art.33, 34, cap.3 cu toate articolele, din IP-SSM-02-DEE. Se vor respecta cu strictețe măsurile privind scoaterea și repunerea sub tensiune a instalațiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru și de protecție. Măsurile privind scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice se iau de către personalul de servare operativă. Mijloacele de protecție, scule și dispozitive utilizate vor îndeplini condițiile din cap.4 al IP-SSM-02-DEE.

5.3. Norme de securitate la punerea în funcțiune și exploatarea de probă se va respecta IP - SSM -02 - DEE al DELGAZ GRID până la punctul de delimitare

Punerea în funcțiune a instalațiilor se va face după verificările corespunzătoare, răspunzător de respectarea IPSSM -DEE fiind personalul de execuție și exploatare însărcinat în acest scop. Se va respecta IPSSM - Verificări minime obligatorii la punerea în funcție, după reparații sau modificări și verificări periodice. În procesul verbal de PIF trebuie specificat că se respectă normele de securitate și sănătate în muncă specifice distribuției energiei electrice .

Constructorul trebuie să emită la PIF declarația de conformitate, iar aparatajul de joasă tensiune trebuie să aibă marcajul CS sau CE.

La punerea în funcțiune a postului și a celulelor pr se va respecta PE 126/82, iar la preluarea cablurilor proiectate se va respecta PE 128/83.

Executantul trebuie să întocmească un proces-verbal cu lucrări ascunse pentru continuitatea mantalei cablurilor, a legăturilor la priza de pământ.

5.4. Norme de securitate pentru perioada de exploatare se va respecta IP - SSM -02 - DEE al DELGAZ GRID până la punctul de delimitare.

Pentru perioada de exploatare s-au prevăzut următoarele măsuri de protecția muncii:

-legarea tuturor elementelor metalice care în regim normal nu sunt sub tensiune, priza de pamant, -montarea de prize de pământ.

Personalul de exploatare va urmări periodic respectarea prevederilor normelor de protecție a muncii și anume:

- distanțele minime de apropiere față de instalații și construcții noi;

- evitarea amplasării sau depozitării materialelor pe traseul instalațiilor proiectate;

- verificarea prizelor de pământ prin efectuarea de masuratori periodice conf. pct.2.3. din STAS 12604/5-90.

Prin execuția lucrării sunt introduse modificări de scheme care vor fi aduse la cunoștința personalului de exploatare.

5.5. Măsuri PSI

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile:

- Legii 307/2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor;

- Ordinul M.A.I nr. 163/ 2007 – de aprobare a Normelor Generale de PSI;

- PE 009/1993 – Normativ de prevenire, stingere și dotare PSI în ramura energiei electrice;



Amplasarea rețelilor electrice în raport cu construcțiile existente respectă distanțele minime prevăzute în Ord 49/2007, NTE 007/08/00.

La execuție se vor respecta:

- NP 073-2002- Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;
- P 118-1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- C 300-1994 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

În cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingătoare cu CO₂ sau praf CO₂ ce se află în dotarea echipei de intervenție din cadrul exploatarei.

6. ÎNCERCĂRILE ȘI VERIFICĂRILE cade în sarcina ofertantului și trebuie să fie în conformitate cu PEI 16/94. Se vor prezenta verificările efectuate la recepția lucrării.

7. STANDARDE, NORMATIVE, PROIECTE TIP, INSTRUCȚIUNI, FIȘE TEHNOLOGICE

Ce se au în vedere la realizarea tehnologiilor privind execuția obiectivelor.

Este obligatoriu ca produsele achiziționate necesare executării lucrării, să se încadreze în prescripțiile prevăzute în documentele tehnice normative, în vigoare în România, referitoare la:

- a. protecția muncii;
- b. protecția sănătății;
- c. securitatea muncii;
- d. protecția mediului înconjurător.

Produsele trebuie să fie însoțite de:

- a. certificatul de conformitate, emis de organisme de certificare acreditate și / sau notificare conf. Legii;
- b. declarație de conformitate;
- c. marca de certificare a conformității cu standardele române obligatorii;
- d. marcajul CE (CS) de conformitate cu directivele europene (interne) sau o marcă de conformitate cu standardele, altele decât cele prevăzute la punctul c.

În documentele de însoțire se precizează de către producător dacă se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase, în condițiile prevăzute de legislație.

Pentru această categorie de substanțe se va solicita înainte sau la achiziția produselor, Fișa tehnică de securitate, care trebuie să conțină toate informațiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecția omului și a mediului înconjurător (ordonanța de urgență 200/2000, art.21) conținutul Fișei tehnice de securitate este menționat în HG 92/2003, cap. VIII.

Se vor respecta următoarele prescripții, fișe tehnologice și normative:

- PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelilor electrice de distribuție publică;
- 1RE-Ip-30/2004 - Îndreptar de proiectare și execuție instalații de legare la pământ;
- 17-2011 - Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor aferente clădirilor;
- FL - 4/82 - Execuția instalațiilor de legare la pământ;
- 2.LI-I.135/93 - Recepția instalațiilor noi;
- Strategia de rețea - Linii directoare SC DELGAZ GRID SA.

PROIECTANT,

[Redacted signature]

MEMORIU TEHNIC



Beneficiar:	U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI			
Proiectant				
DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investiții				
Alimentare puncte aprindere conform ATR emise de DelgazGrid S.A.				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valori în - LEI -		
		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Studiu de trafic	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	3,240.00	615.60	3,855.60
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,240.00	615.60	3,855.60
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00



3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		3,240.00	615.60	3,855.60
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	176,545.24	33,543.60	210,088.84
4.1.1	Alimentare puncte aprindere conform ATR emise de DelgazGrid S.A.	176,545.24	33,543.60	210,088.84
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		176,545.24	33,543.60	210,088.84
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,797.85	341.59	2,139.44
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		1,797.85	341.59	2,139.44
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1+2+3+4+5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		181,583.09	34,500.79	216,083.88
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		176,545.24	33,543.60	210,088.84

Data întocmirii,

Jan-25

Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI

S.C. AMPER GRUP S.R.L.

Întocmit,

