

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL		1786640.52	336158.47	2122798.99
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1511777.35	287237.70	1799015.05

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Nr. corpuri iluminat instalate prin proiect cu dimare	79	[buc.]
Nr. de puncte luminoase controlate prin telegestiune	79	[buc.]
Nr. brațe de prindere	79	[buc.]
Sistem telegestiune	2	[buc.]
Nr de stâlpi păstrați în proiect	79	[buc.]
Nr. de stâlpi noi instalați prin proiect:	77	[buc.]

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Scăderea consumului de energie	62.29	[%]
Consum anual actual energie electrică estimat la nivelul rețelei	25244.45	[kWh/an]
Consum anual estimat energie electrică după investiție	9519.35	[kWh/an]
Reducerea consumului de energie	15725.10	[kWh/an]
Emisii CO2(ton) situația actuală	6.69	[tone CO2/an]
Emisii CO2(ton) situația propusă	2.52	[tone CO2/an]
Reducerea emisiilor de CO2 (Emisii specifice de CO2: 265 g/kWh)	4.17	[tone CO2/an]
Scăderea emisiilor de CO2	62.29	[%]

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de executie a obiectivului este de 18 luni, din care 12 luni pentru executia efectiva (constructii).