

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: "MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN PAULESTI SI PAULESTII NOI, COMUNA PAULESTI, JUDETUL PRAHOVA"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	UAT Paulesti
Amplasament:	Comuna Paulesti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	18.288.112,15
din care C+M (lei inclusiv TVA)	15.241.268,53
Curs BNR lei/euro din data 28.05.2025	5,0553
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	14.000.000,00
Valoare finanțată de UAT Paulesti (lei inclusiv TVA)	4.288.112,15

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI
VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	5.471,00	359.337,93
Lungime drum - strat fundație	m.	5.471,00	1.320.075,85
Lungime drum - strat de bază	m.	5.471,00	1.004.772,50
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	6.216,00	5.041.572,18
Lățime parte carosabilă	m.	5,80	Nu e cazul
Șanțuri/rigole	m.	4.712,00	1.320.602,63
Trotuare	m.	0,00	0,00
Lucrări de consolidare	m.	838,00	3.614.987,24
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0,00	0,00
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0,00	0,00
Alte capacități: lucrari pregatitoare, bordura carosabila, podete transversale, podete laterale, guri de scurgere, rigola carosabila, lucrari edilitare, intrari in curti, semnalizari si marcaje	lei	lei	2.396.828,30
Detaliere alte capacitati			
Lucrari pregatitoare			123.815,17
-Pichetarea detaliata a drumului	km	6,216	966,45
-Demolare betoane la intrari in curti si elemente de scurgere a apelor	mc	70,00	4.420,64
-Decapare asfalt existent (5-10 cm)	mc	869,00	83.227,76
-Frezare 5cm asfalt existent	mp	4.214,00	35.200,32
Bordura carosabila	ml	4.958,00	556.892,15
Podete tubulare	buc	6,00	85.903,63
Acostamente beton/piatra sparta (inclusiv terasament b+ps)	ml	550,00	211.670,57
Guri de scurgere	buc	26,00	16.188,15
Rigola carosabila	m	1.291,00	1.072.082,87
Lucrari edilitare			95.246,56

-Aducere la cota camine de vizitare cu inlocuire capac	buc	85,00	95.246,56
Intrari in curti			41.040,37
-Strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm	mp	167,00	10.238,62
-Strat de uzura din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm	to	23,75	13.628,00
-Strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 20 cm	mc	33,40	5.164,03
-Strat de fundatie superior din balast in grosime de 30 cm	mc	50,10	6.557,58
-Amorsare cu emulsie bituminoasa	mp	334,00	770,83
-Bordura carosabila 10x15 prefabricata	ml	91,00	4.681,31
Semnalizari si marcaje			193.988,83
-Marcaj divers si transversal al drumului	mp	400,00	28.455,99
-Indicatoare rutiere (STAS 1848-1-2011)	buc	64,00	15.696,58
-Stalpi metalici pentru indicatoare	buc	64,00	14.097,66
-Marcaj longitudinal de 15 cm latime	km ech	18,62	135.738,60

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	km	330.000,00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA)	km	296.926,86

Primar
Nume Prenume, Sandu Tudor
Semnătura

