



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotarare privind aprobarea documentației
tehnic-economice, faza S.F.,
«Extindere retea canalizare Cartier Gageni, Ploiesti»

Ca membra a Uniunii Europene din data de 01.01.2007, Romania are ca angajament, in cadrul Cap.22 “Mediu – Apa”, implementarea Directivei 91/271/CEE, care impune utilizarea resurselor locale si a fondurilor structurale.

In acest context, Directia Tehnic Investitii a elaborat “Programul de extindere a retelelor de canalizare in Mun.Ploiesti in perioada 2008-2012”, care, stabilind prioritati si tinand cont de impartirea pe bazine, sa constituie un reper de baza pentru elaborarea programelor de investitii ale Municipiului Ploiesti si SC APA NOVA Ploiesti SRL.

Proiectul mentionat propune solutia tehnica de extindere a retelei de canalizare pe strazile Cartierului Gageni cu 2.320,0 ml si executarea racordurilor aferente. Prin executia acestor lucrari se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apă freatică prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea infiltrațiilor.

●Valoarea investitiei (inclusiv TVA) - 3.221,96 mii lei - 863,33 mii euro

C+M 2.795,72 mii lei - 749,12 mii euro

●Durata de execuție-

Lucrarile vor fi etapizate in functie de alocatia bugetara.

Fata de cele aratate mai sus, propun aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza S.F., «Extindere retea canalizare Cartier Gageni, Ploiesti».

Primar,
EMIL CALOTA



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice,
faza S.F.

«Extindere rețea canalizare Cartier Gageni, Ploiesti»

Având în vedere numeroasele cereri, adresate de cetățeni Primăriei Municipiului Ploiești, pentru creșterea gradului de siguranță, igiena și confort, coroborat cu preocuparea administrației locale de valorificare a potențialului existent al Municipiului Ploiești, se propune extinderea rețelei de canalizare pe strazile Cartierului Gageni.

În zona Cartierului Gageni există strazi canalizate parțial sau necanalizate. Pe strazile necanalizate, evacuarea apelor uzate menajere se realizează local, prin descărcarea în puturi absorbante, fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, încălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE – 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Investiția propusă are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, în conformitate cu standardele în vigoare.

Proiectul menționat propune soluția tehnică de extindere a rețelei de canalizare pe strazile Cartierului Gageni cu 2.320,0 ml și executarea racordurilor aferente. Prin executia acestor lucrări se va realiza eliminarea poluării solului și stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice și eliminarea infiltrațiilor. Rețelele de canalizare proiectate, din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj îngropat, cu diametre D250, D300, se vor amplasa pe domeniul public al Municipiului Ploiești, de-a lungul strazilor: Cioplea, Dreptății, Gazetei, Leului, Lirei, Maior Sontu, Redutei, Spiru Haret, Staruintei,

Vantului, Vornicul Beldiman, Zborului, Morilor, Tabla Butii, Gh.Titeica.

Proiectarea extinderilor s-a facut tinand cont de principiul functionarii pe bazine a retelelor de canalizare, cu racordarea la colectoarele existente in zona, conform indicatiilor SC APA NOVA Ploiesti SRL. Racordurile de canalizare, proiectate din tuburi PVC dur, rigid pentru montaj ingropat Dn160, se vor realiza pana la limitele proprietatilor consumatorilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Dupa terminarea lucrarilor de canalizare, se va reface carosabilul afectat. Apele uzate menajere, evacuate in canalizarea oraseneasca, vor respecta obligatoriu conditiile de calitate impuse de NTPA 0002/1997.

Pentru lucrarile prevazute s-a obtinut Certificatul de urbanism nr.95/05.02.2008, iar documentatia tehnica a fost supusa avizarii Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor privind lucrarile de investitii in Municipiul Ploiesti.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 3.221,96 mii lei
C+M = 2.795,72 mii lei

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrarile vor fi etapizate in functie de alocatia bugetara.

Urmare a celor prezentate, supunem aprobarii documentatia tehnico-economica, faza S.F. «Extindere retea canalizare Cartier Gageni, Ploiesti»

DIRECTOR DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

Ing.Cristian SANDULESCU

SEF SERVICIU INVESTITII

Ing.Teodora MARIN

Vizat,

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA

JURIDIC-CONTENCIOS

DIRECTOR

Luminita GABORFI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2



COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE
POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI
COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării titlului
tehnician-ecovizor, funcționar SP „Entitatea veter de cavalerie, cablu
60 gear, Ploiești”.

și a constatat:

Raport favorabil.

PREȘEDINTE,
Oprea Nicolae

SECRETAR,
Dinu Constantin

Data: 22.05.2008