

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
„Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu”**

Parcul Nichita Stanescu se afla in zona centrala a Municipiului Ploiesti si este una dintre cele mai circulatate zone pietonale ale municipiului. Pe trei dintre laturile pietetei centrale a parcului sunt amplasate 8 amenajari pentru practicarea saului.

Un inconvenient major al acestor amenajari, semnalat de cei care petrec mai mult timp practicand saul in acesta zona, este legat de faptul ca mesele nu sunt acoperite, fiind supuse in permanenta intemperiilor.

Desi aceste amenajari au fost bine proiectate si bine realizate, timpul si-a lasat amprenta asupra lor, fiind necesare pe alocuri lucrari de reparatie. Pentru protejarea meselor se propune realizarea unor copertine ce vor asigura adapost impotriva precipitatiilor si a razelor de soare prea puternice. Copertina propusa va fi o structura de lemn acoperita cu sindrila bituminoasa.

Pe pietonalul Nichita Stanescu un numar de trei module de lemn destinate vanzarii cartilor sunt complet neutilizate. Se propune schimbarea destinatiei unuia dintre acestea si transformarea in spatiu destinat practicarii saului, prin montarea unor mese suplimentare de saul.

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti, proiectul de hotarare.

PRIMAR,

Julian Badescu



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul
„Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu”**

Parcul Nichita Stanescu se afla in zona centrala a Municipiului Ploiesti si este una dintre cele mai circulatate zone pietonale ale municipiului. Pe trei dintre laturile pietetei centrale a parcului sunt amplasate 8 amenajari pentru practicarea saului.

Aceste amenajari pentru practicarea saului sunt compuse dintr-o masa de sah si trei tabureti de beton. Zona pietonala este delimitata de zona verde printr-un gard decorativ realizat din teava rectangulara care in dreptul meselor de sah este prevazut cu un element de sustinere pentru un corp de iluminat.

Un inconvenient major al acestor amenajari, semnalat de cei care petrec mai mult timp practicand saul in acesta zona, este legat de faptul ca mesele nu sunt acoperite, fiind supuse in permanenta intemperiilor.

Desi aceste amenajari au fost bine proiectate si bine realizate, timpul si-a lasat amprenta, fiind necesare pe alocuri lucrari de reparatie. Pentru protejarea meselor se propune realizarea unor copertine care au in plan o forma aproape patrata avand dimensiunile de 2,18m x 2,59m. Copertina propusa va asigura adapost impotriva precipitatiilor si a razelor de soare prea puternice. Structura acestora va fi de lemn, acoperita cu sindrila bituminoasa de culoarea maro.

Pe pietonalul Nichita Stanescu, un numar de trei module de lemn destinate vanzarii cartilor sunt complet neutilizate. Se propune schimbarea destinatiei unuia dintre acestea si transformarea in spatiu destinat practicarii saului, prin montarea unor mese suplimentare de sah.

Fata de cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti, proiectul de hotarare.

Direcția Tehnic - Investitii,

Director Executiv,
Mihaela IAMANDI

Director Executiv- Adjunct,
Madalina CRACIUN

Avizat,

Directia Management
Juridic Financiar -Contabil, Contracte
Cristina VLAICU

Directia Administratie Publica,
Contencios, Achizitii Publice, Contracte
Simona ALBU



Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești

PLOIESTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010



AMENAJARE, DOTARE PAVILIOANE **PARC NICHITA STANESCU**

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Proiectat de: SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL
Director: CONSTANTIN DONALD NICOLAE



Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești

PLOIESTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010



<AMENAJARE, DOTARE PAVILIOANE PARC NICHITA STANESCU Ploiesti >

MEMORIU TEHNIC

CAP 1. DATE GENERALE

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1.1.Denumirea obiectivului | « AMENAJARE, DOTARE PAVILIOANE PARC NICHITA STANESCU » |
| 1.2.Amplasament | : Municipiul Ploiesti , Zona Centrala |
| 1.3.Titularul investitiei | : Municipiul Ploiesti |
| 1.4.Beneficiarul investitiei | : Municipiul Ploiesti |
| 1.5.Elaboratorul studiului | : SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA Ploiesti SRL |

CAP 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.Situatia existenta a obiectivului de investitii

Parcul Nichita Stanescu se afla in zona centrala a Municipiului Ploiesti si este una dintre cele mai circulante zone pietonale ale municipiului.

Un grup de cetateni au formulat o solicitare scrisa adresata municipalitatii prin care solicitau pe langa imbunatatirea conditiilor de practicare a saului in spatiile existente in Parcul Nichita Stanescu si o extindere a acestor facilitati de petrecere a timpului liber, argumentul fiind numarul mare de practicanti ai saului.


Pe 3 dintre laturile pietetei centrale a parcului sunt amplasate 8 amenajari pentru practicarea saului.

Aceste amenajari pentru practicarea saului sunt compuse dintr-o masa de sah al carei blat este realizat dintr-o dala de beton mozaicat, si 3 tabureti de beton. Blatul mesei se reazama pe latura dinspre spatiul verde pe un ghiveci de beton. Zona pietonala este delimitata de zona verde printr-un gard decorativ realizat din teava rectangulara care in dreptul meselor de sah este prevazut cu un element de sustinere pentru un corp de iluminat.



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

PLOIESTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046



C.U.I. 27448967
J29/1212/01.10.2010

Un inconvenient major al acestor amenajari, semnalat de cei care petrec mai mult timp practicând şahul în această zonă, este legat de faptul că mesele nu sunt acoperite, fiind supuse în permanentă intemperiei.

Deși aceste amenajări au fost bine proiectate și bine realizate, timpul și-a lăsat amprenta, fiind necesare pe alocuri lucrări de reparație.

Pe pietonalul Nichita Stănescu un număr de 3 module de lemn destinate vânzării cărților sunt complet neutilizate. S-a considerat oportun schimbarea destinației uneia dintre acestea și transformarea acestuia în spațiu destinat practicării şahului, avându-se în vedere faptul că în urma cu 1 an a fost amenajat un astfel de modul cu mese de şah care funcționează cu succes.

2.2. Date tehnice ale investiției

2.2.1. Studii de teren

Conform normativului P100-1/2006, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de răspuns : **$T_c = 1,0 \text{ sec.}$**

- valoarea de varf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=100 ani :

$a_g = 0,28g$

Teritoriul municipiului Ploiești este situat într-o zonă cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografică a României):

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuală:	+10,6° C
- temperatura maximă absolută:	+39,4° C
- temperatura minimă absolută:	-30,0° C
- temperatura medie în luna ianuarie	-3,0° C
- temperatura medie în luna iulie:	+22,5° C

Adâncimea maximă de îngheț: 0,85 m

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate într-o perioadă de 10 ani, este de 588 mm, repartizată după cum urmează:

- iarnă:	105,9 mm
- primăvară:	138,3 mm
- vară:	211,8 mm
- toamnă:	132,0 mm



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010



Regimul vânturilor:

- vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) și E (13,3%)
- viteza medie a vânturilor: 2,3 – 3,1 m/sec
- calmul înregistrează valoarea de 25,8 %

Încărcări date de vânt:

- presiunea de referință a vântului, mediata pe 10 min. la 10 m și 50 ani interval mediu de recurență : 0,4 kPa

Încărcări date de zăpadă :

- încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor prezente în amplasament:

- unghi de frecare internă..... $\varphi = 34^\circ$
- coeziune..... $c = 0$ kPa
- greutate volumică..... $\gamma_w = 21,0$ kN/mc
- coeficientul de frecare pe talpa fundației..... $\mu = 0,50$

2.2.2. Încadrarea în categorii, clase și grupe

Construcția se încadrează în:

Categoria de importanță "C" conf. HGR 261/94 și a prevederilor Legii nr.10/1994

Clasa de importanță III conf. normativ P – 100/92.

Gradul III de rezistență la foc , conform Normativului P 118 –99

2.2.3. Gabarit

Construcția propusă are în plan o formă aproape patrată având dimensiunile de 2,18m x 2,59m. Înălțimea la streasina a copertinei va fi de 2,10m de la cota terenului unde va fi amplasată, iar înălțimea la coama va fi de 3,00m.

Modulul de lemn existent care urmează a fi amenajat cu mese de sah are dimensiunile de 5,30x5,30.

2.2.4. Funcțiuni

Copertina propusă va asigura adăpost împotriva precipitațiilor, a razelor de soare prea puternice dar și împotriva elementelor vegetale și a insectelor ce cad din mestecenii aflați în imediata vecinătate.


În cadrul modulului existent se vor monta 4 mese de sah cu câte 2 table de sah și 8 bancute de lemn.



Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010



2.2.5 Accese

Accesul la mesele de sah se va face de pe cele doua laturi unde sunt amplasati taburetii celor doi jucatori de sah.

2.2.4. Alcatuirea constructiva

Copertina propusa va fi o structura de lemn acoperita cu sindrila bituminoasa. Vor fi realizate 4 elemente de sustinere amplasate in cele 4 colturi ale amenajarii. Fiecare dintre cele 4 elemente de sustinere va fi compus din doi stalpi de lemn (8cmx8cm) amplasati la o distanta de 50cm unul fata de altul, intre ei fiind realizata o tesatura de sipci de lemn cu rol decorativ. Stalpii de lemn vor fi prinsi cu ajutorul unor suruburi in piesele metalice prevazute cu praznuri ce vor fi inglobate in fundatiile de beton de 40x100x80cm.

Acoperirea copertinei va fi realizata in sistemul clasic de tip sarpana, avand 2 pante inclinate la 30°. Capriorii (4cmx6cm) vor fi amplasati la distante de 70cm. Va fi folosita astereala de 1,6cm.

Sindrila bituminoasa folosita va avea culoarea maro.

2.2.5. Date despre lucrari tehnico-edilitare

Nu este necesara amplasarea de noi corpuri de iluminat, putandu-se folosi cele vechi, care insa necesita lucrari de reparatie.

2.2.6. Caiet de sarcini pentru executie

Lucrarile de constructii se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in proiect precum si a completarilor sau modificarilor transmise de catre proiectant in timpul executiei, prin detalii modificatoare sau dispozitii de santier, acceptate de beneficiar.

Intrega documentatie va fi inclusa in Cartea Constructiei.

Lucrarile se vor executa sub conducerea unei persoane cu competenta tehnica in efectuarea acestor lucrari. Se recomanda executia de catre o unitate autorizata in acest scop.

2.2.7. Prevederi speciale


Executarea lucrarilor se va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.

La executarea tuturor lucrarilor se vor respecta intocmai conditiile tehnice ale furnizorilor de materiale si finisaje pentru punerea in opera a acestora. Se vor folosi materiale de buna calitate.



Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046



C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010

Se vor lua masuri speciale de protectie a lemnului prin aplicarea in prima faza a unei vopsitorii cu ulei de in si apoi a uneia cu bait. Fiecare dintre acestea vor fi aplicate in cate doua straturi.

La realizarea copertinei se vor lua masuri pentru respectarea intocmai a detaliilor de executie din plansele din proiect, atat in ceea ce priveste calitatea materialelor puse in opera cat si a corectitudinii si acuratetei executiei. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice lucrarilor de constructie, cat si normele privind paza si stingerea incendiilor.

Pentru siguranta circulatiei in zona, pe timpul executiei lucrarilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare pentru pietoni vizibile atat ziua cat si noaptea.

2.2.8. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrarilor este de maxim 2 luni (pentru realizarea tuturor celor 12 copertine) de la data contractarii.

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat analize de pret pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (pietris, ciment, material lemons, sindrila bituminoasa, etc.).

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Valoarea totala a lucrarilor este de 8 676,15 lei inclusiv TVA pentru amenajarea unei copertine, valoarea finala pentru cele 8 copertine fiind de **69 409,24 lei** inclusive TVA(in preturi – ianuarie 2011, 1 euro = 4.2621 lei).

Realizarea meselor de sah in cadrul pevilionului existent pe pietonalul Nichita Stanescu va fi de **6 200 lei** inclusive TVA

CAP. 4. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI


Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii sau alte surse.



Servicii de
Gospodărire
Urbană Ploiești

PLOIESTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postal 100046

C.U.I. 27449967
J29/1212/01.10.2010



CAP.5. ESTIMARI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

În faza de execuție se estimează crearea unui număr de 10 locuri de muncă.

Urmărirea permanentă a comportării în timp a amenajărilor propuse, în vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie să se intervină operativ, se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public al municipiului, nefiind necesară crearea de noi locuri de muncă.


CAP.6. AVIZE ȘI ACORDURI

Avizele și acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.

CAP.7. CONCLUZII

Prin prezentul proiect se da curs solicitării scrise formulate de un grup de cetățeni și adresată municipalității prin care aceștia solicitau acoperirea amenajărilor pentru săh în Parcul Nichita Stănescu.

Intocmit,
Urb. Vladimir Cazan



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

AMENAJARE, DOTARE PARC NICHITA STANESCU PARC NICHITA STANESCU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea teritoriului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	2.000	0.440	0.480	2.480	0.546
3.3	Proiectare si inginerie	3.049	0.671	0.732	3.780	0.832
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.030	0.007	0.007	0.038	0.008
3.5	Consultanta	0.610	0.134	0.146	0.756	0.166
3.6	Asistenta tehnica	0.915	0.201	0.220	1.134	0.250
TOTAL CAPITOL 3		6.604	1.453	1.585	8.188	1.802
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	55.975	12.318	13.434	69.409	15.274
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	5.000	1.100	1.200	6.200	1.364
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		60.975	13.418	14.634	75.609	16.639
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1, Lucrari de constructii	0.560	0.123	0.134	0.694	0.153
	5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.1, Comision ISC 0,8 %	0.488	0.107	0.117	0.605	0.133
	5.2.2, Cota aferenta CSC 0,5 %	0.305	0.067	0.073	0.378	0.083
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	6.758	1.487	1.622	8.380	1.844
TOTAL CAPITOL 5		8.110	1.785	1.946	10.057	2.213
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii :

AMENAJARE, DOTARE PARC NICHITA STANESCU PARC NICHITA STANESCU

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		75.689	16.656	18.165	93.854	20.654
Din care C + M		56.535	12.441	13.568	70.103	15.427

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII, PROTECTIA MEDIULUI
Maria PRUNDUREL



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii :

AMENAJARE, DOTARE PARC NICHITA STANESCU PARC NICHITA STANESCU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea teritoriului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru prot. mediului si aducerea la starea initia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	2.000	0.440	0.480	2.480	0.546
3.3	Proiectare si inginerie	3.049	0.671	0.732	3.780	0.832
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.030	0.007	0.007	0.038	0.008
3.5	Consultanta	0.610	0.134	0.146	0.756	0.166
3.6	Asistenta tehnica	0.915	0.201	0.220	1.134	0.250
TOTAL CAPITOL 3		6.604	1.453	1.585	8.188	1.802
CAPITOLUL 4						
Cheluieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	55.975	12.318	13.434	69.409	15.274
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	5.000	1.100	1.200	6.200	1.364
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		60.975	13.418	14.634	75.609	16.639
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
5.1.1	Lucrari de constructii	0.560	0.123	0.134	0.694	0.153
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1	Comision ISC 0,8 %	0.488	0.107	0.117	0.605	0.133
5.2.2	Cota aferenta CSC 0,5 %	0.305	0.067	0.073	0.378	0.083
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	6.758	1.487	1.622	8.380	1.844
TOTAL CAPITOL 5		8.110	1.785	1.946	10.057	2.213
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

AMENAJARE, DOTARE PARC NICHITA STANESCU PARC NICHITA STANESCU

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		75.689	16.656	18.165	93.854	20.654
Din care C + M		56.535	12.441	13.568	70.103	15.427

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATII, PROTECTIA MEDIULUI
Maria PRUNDUREL

Maria Prundurel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare, dotare, pavilioane Parc <Nichita Stănescu>"

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Constantin Popa

Data: 30. 10. 2012