



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă autoritatea contractantă și pe baza cărora să elaboreze de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Cerințele prezentului caiet de sarcini fac obiectul reabilitării stațiilor de autobuz din comuna Popești.

INFORMATII GENERALE :

- 1. Denumirea lucrării:** Înființare spațiu verde în sat Hărpășești com Popești județul Iași.
- 2 . Scopul lucrării:** Crearea de condiții de recreiere și liniște cetățenilor satului Hărpășești care doresc acest lucru .
- 3.Obiectul contractului :** : Înființare spațiu verde în sat Hărpășești com Popești județul Iași.

Se dorește realizarea de PROIECTARE CU EXECUȚIE

Locația : la Intersecția drumului DC36 cu drumul DC37, la Nord de magazinul "La Boboc "și La Vest de familia Cucuș.

- 4. Autoritatea contractanta :** Primăria Comunei Popești .

5. Beneficiar: Locuitorii satului Hărpășești

6. Ordonator de credite : Primăria Comunei Popești.

Operațiunile pentru care se solicita oferta de preț sunt următoarele :

-Se dorește înființarea unei zone verzi cu alei,flori, banci,coșuri de gunoi,copaci în care cetățenii satului Hărpășești să se recreieze.

Așadar la final spațiul verde va avea următoarele caracteristici .

Această suprafață de teren se va aduce la un nivel normal de planeitate și se va aduce pământ negru fertil .

Se va realiza o cale de acces din drumul DC 37 cât și din DC36.

Se va realiza o aleie pietonală pe centrul suprafeței si una transversal in capătul ei .

Se dorește ca aleiele respective să fie din pavele: 21 cm lungime si 14 cm latime, inalte de 6 cm . Latimea trotarelor sa fie de maxim de 100 cm la care se va adauga si lațimea bordurei insumând in total o lațime de 120 cm.

Se vor planta trandafiri , flori bienale, 3 copaci (tei) , 4 brazii,gazon .

În lungul celor două alei pietonale se vor monta 6 bănci cu 6 coșuri de gunoi . De asemenea se vor monta și 4 stâlpi cu lămpi led pentru

iluminarea spațiului verde conectați la
iluminatul public

Toata suprafata zonei verzi nou create va
fi îngrădită cu un gard. Va avea înălțimea de 1,00 m
și va fi executată din panouri bordurate metalice, cu
stâlpișori metalici în pas de 2,00 m.

Pentru menținerea curățeniei cât și pentru
siguranța cetățenilor se va monta o cameră de
supraveghere video de 8 mega pixeli ce va fi
integrata in sistemul video comunal ce este
implementat și in satul Hărpășești.

Menționam ca atât suprafața cat și
cantitățile de materiale sunt aproximative ,
societățile interesate de efectuarea lucrărilor
sunt invitate la sediul unității pentru
măsurători și întocmirea ofertei . Materiale vor
fi de înalta calitate , respectând certificările
europene de calitate .

Oferta de preț se va transmite unitar dar și
la total valoare . Prețul va fi exprimat in lei
fără TVA și va cuprinde toate costurile directe
și indirecte din care va rezulta prețul final .
Oferta se va redacta in limba română și va fi
semnată pe proprie răspundere de către operatorul
economic .

Garanția acordata lucrărilor va fi de
minim 24 luni .

Termenul maxim de executare al
lucrărilor este de 180 de zile calendaristice de
la semnarea contractului .

Se solicita garanție de buna execuție conform legii , minim 10% din valoarea contractului.

Plata lucrărilor se va face prin virament , in contul de trezorerie indicat de executant .

Criteriul de adjudecare al ofertelor va fi prețul cel mai mic.

(suma tuturor costurilor aferente operațiunilor enumerate).

TOMA IONEL
STAN MIHAI -
ZAVIN CU ANA-MARIA - 21
TĂTARU IULIANA

Intocmit