

Programul de investiții publice
pentru anul 2023

1. INVESTITII IN CONTINUARE

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii(proiectului)	Informatii Financiare					Informatii Nefinanciare			
		Valoarea totală a proiectului	Creditele de angajament	Credite Bugetare			Realizat la 31.12.2022	Propuneri 2023	Descrierea proiectului	Stadiul fizic al obiectivului
				Bugetul local	Fonduri nerambursabile	Alte surse (PNRR etc CNI)				
1	Realizare stații de încărcare pt. vehicule electrice	20000	18000	18000			18063,05	18000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024	
2	Reabilitare și modernizare Sediul Primărie	82000	22000	22000			59275	22000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024	
3	Modernizare și dotare corp C1 din cadrul Liceului Tehnologic Puiești	55000	55000	55000				55000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
4	Realizare și dotare școală în satul Cristești	1877293	600000	550000		50000	1582817,26	600000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
5	Construire și dotare grădiniță în loc. Ruși, com. Puiești	1085763	915000	43000		9580000	736888,32	915000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
6	Renovare integrată (consolidare seismică și renov. Energetică moderată) a sc. cu cls. V-VIII Puiești	5188585	2594000	0		2594000	152805	2594000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024	
7	Construire Șc. Primară sat Puiești, com. Puiești	25000	20000	20000			13755	20000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
8	Amenajare grup sanitar sc. gimnazială, sat Lălești	165000	135000	135000			28043,05	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
9	Amenajare grup sanitar sc. primară, sat Ruși	165000	135000	135000			28340,55	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
10	Amenajare grup sanitar sc. primară, sat Cetățuia	165000	135000	135000			28340,55	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	

11	Amenajare grup sanitar sc. primară, sat Călimănești	165000	135000	135000				28043,05	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
12	Amenajare grup sanitar sc. primară, sat Fulgu	165000	135000	135000				28340,55	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
13	Renovare integrată (consolidare seismică și renov. Energetică moderată) a Spitalului Puiesti	3904131	1952000	1952000			1952000	43800	0	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
14	Înființare și dotare centru medico-social în com. Puiesti	2603969	2475000	2475000			2447000	862171,64	28000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
15	Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în com. Construire piață agroalimentară, platformă betonată, copertină metalică, hală agroalimentară, com. Puiesti	1121000	1121000	1121000			1000000	31420	1089000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
16	Înființare rețea alimentare cu apă în satele Călimănești, Lălești, Cetățuia, și Rotari	65000	65000	65000				76160	65000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
17	Înființare rețea alimentare cu apă în satele Ruși, Gâlțești și Iezer		6427000	6427000		6201000		194968,16	226000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
18	Reabilitare și modernizare trotuare în loc. Puiesti	225000	200000	200000		4045000		174568,16	285000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
19	Alimentare cu gaze naturale în loc. Puiesti		20000	20000				23800	200000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
20	Puț forat sat Fulgu	60000	60000	60000				17850	20000	Proiect în derulare, cu finalizare 2025
21	Puț forat sat Rotari	60000	60000	60000				20000	40000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
22	Extindere rețea canalizare localitatea Puiesti	651000	651000	651000				20000	40000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
23	Înființare rețea canalizare în satele Călimănești, Lălești, Cristești, Cetățuia și Rotari		12858000	12858000		12548000		122247,31	51000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
24	Înființare rețea canalizare în satele Ruși, Gâlțești și Iezer		400000	400000				155368,16	310000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
25	Modernizare prin asfaltare DC 93 din DJ 243 Puiesti-Iezer-Gâlțești	8493533	250000	250000				155708,54	400000	Proiect în derulare, cu finalizare 2024
26	Modernizare drum comunal DC 94 Puiesti-Mocani	6476445	1267000	1267000				73000	177000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023
								1200000	67000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023

3. POZIȚIA GLOBALĂ ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, PE CATEGORII DE INVESTIȚII

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii(proiectului)	Informatii Financiare					Informatii Nefinanciare			
		Valoarea totală a proiectului	Creditele de angajament	Credite Bugetare			Realizat la 31.12.2022	Propuneri 2023	Descrierea proiectului	Stadiul fizic al obiectivului
				Bugetul local	Fonduri nerambursabile	Alte surse (PNRR etc CNI)				
1	Baza de date digitală identificare imobile pentru migrare în aplicația RENNS	135000	135000	135000			0	135000	Proiect în derulare, cu finalizare 2023	
2	Microbuz	80000	80000	80000			0	80000	Achiziție microbuz	
3	Server	7000	7000	7000			0	7000	Achiziție server	
4	Aer condiționat	6000	6000	6000			0	6000	Achiziție Aer condiționat	
5	Soft InfoPay	15000	15000	6000			0	6000	Achiziție Soft InfoPay	
6	Cameră de termoviziune	20000	20000	20000			0	20000	Achiziție Cameră de termoviziune	
7	Echipamente - Aparat de respirat complet (mască+aparatură pulmonară+butelie din otel)	10000	10000	10000			0	10000	Achiziție	
8	Aer condiționat	18000	18000	18000			0	18000	Achiziție Aer condiționat	
9	Laptop	6000	6000	6000			0	6000	Achiziție Laptop	
10	Aer condiționat	6000	6000	6000			0	6000	Achiziție Aer condiționat	
11	Soft InfoPrim	15000	15000	15000			0	15000	Achiziție Soft InfoPrim	

ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PUIESTI
CUI-3394317
SEDIU - Localitatea Puiești
TEL/FAX: 0235427600
E-MAIL: primariapuiesti@gmail.com

PLAN INTRETINERE DRUMURI UAT PUIESTI 2023

Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr./2023

DATE TEHNICE

1. Intretinere curenta

- Drum de categoria: V
- Viteza de proiectare: 40 km/h
- Lungime strada supusa intretinerii curente:
- Latime parte carosabila ce urmeaza a se pietrui:
- **Structura rutiera:**
 - o Scarificarea si reprofilarea zestreii existente colmatate.
 - o Start de fundatie din balast – 300 mc/km. Aceasta valoare rezulta din adaosul de material pietros conform normativului AND 554-2002.

Executie rigola de pamant cu o adancime de 40 cm, realizata mecanizat, cu autogrederul, pe intreg tronsonul ce urmeaza a se pietrui.

2. Intretinere periodica

- Drum de categoria: V
- Viteza de proiectare: 40 km/h
- Lungime strada supusa intretinerii peridice:
- Latime parte carosabila ce urmeaza a se pietrui:
- **Structura rutiera:**
 - o Scarificarea si reprofilarea zestreii existente colmatate.
 - o Start de fundatie din balast – 10 cm pe o latime a strazii de 4,00 m. Aceasta grosime rezulta din adaosul de material pietros de 600 mc/km, conform normativului.
- **Executie rigola de pamant** cu o adancime de 40 cm, realizata mecanizat, cu autogrederul, pe intreg tronsonul ce urmeaza a se pietrui.

Strazile din comuna Puiesti pe care se propune a se interveni pentru intretinerea curenta si periodica prin pietruire sunt urmatoarele:

1. Comuna Puiesti-sat Puiesti : 2540,00 mc

- Strada Narciselor- $L=440m$, $l=4m$; $440m \times 4m \times 0,1m = 176,00 mc$;
- Strada Bisericii- $L= 250m$, $l= 4m$; $250m \times 4m \times 0,1m = 100,00 mc$;
- Strada Spitalului- $L=300m$, $l= 4m$; $300m \times 4m \times 0,1m = 120,00mc$;
- Strada Livezii – $L=1400m$; $l=4m$; $1400m \times 4 m \times 0,1m = 560,00mc$;
- Strada Mihai Eminescu- $L=1200m$, $l= 4m$; $1200m \times 4m \times 0,1m = 480,00mc$;
- Strada Stefan cel Mare – $L=1800m$, $l= 4m$; $1800m \times 4m \times 0,1m = 720,00 mc$;
- Strada Bradului – $L=960m$, $l= 4m$; $960m \times 4m \times 0,1m = 384,00 mc$;

TOTAL material pietros Sat Puiesti = 2540,00 mc

2. SAT Cristesti : 1312,00mc

- Strada Liliacului- $L=675 m$, $l=4m$; $675m \times 4m \times 0,1m= 270,00 mc$
- Strada Salcamlor- $L=325m$, $l=4m$; $325m \times 4m \times 0,1m = 130,00 mc$;
- Strada Rozelor- $L=450m$, $l= 4m$; $450m \times 4m \times 0,1m= 180,00 mc$;
- Strada Izvoarelor- $L= 800m$, $l= 4m$; $800m \times 4,00m \times 0,1m= 320,00 mc$;
- Strada Bisericii- $L=450m$, $l= 4m$; $450m \times 4m \times 0,1m= 180,00 mc$;
- Strada Cerbului $L=580m$, $l=4m$; $580 m \times 4m \times 0,1m= 232,00 mc$;

TOTAL material pietros Sat Cristesti = 1312,00 mc

3. SAT Rotari: 480,00 mc

- Strada Plevnei- $L=1200m$, $l=4m$; $1200m \times 4m \times 0,1m= 480,00 mc$;

TOTAL material pietros Sat Rotari = 480,00mc

4. SAT Lalesti: 1440,00 mc

- Strada Salcamlor- $L=1000m, l=4m; L=1000m \times 4m \times 0,1m = 400,00 mc;$
- Strada Cerbului- $L=450m, l=4m; 450m \times 4m \times 0,1m = 180,00 mc;$
- Strada Plantelor- $L=250m, l=4m; 250m \times 4m \times 0,1m = 100,00 mc;$
- Strada Crangului- $L=350m, l=4m; 350m \times 4m \times 0,1m = 140,00 mc;$
- Strada Plantatiilor- $L=650m, l=4m; 650m \times 4m \times 0,1m = 260,00mc;$
- Strada Teiului - $L=600m, l=4m; 600m \times 4m \times 0,1 = 240,00mc;$
- Strada Ciresilor- $L=300m, l=4m; 300m \times 4m \times 0,1 = 120,00mc.$

TOTAL material pietros SAT Lalesti = 1440,00 mc

5. SAT Fulgu: 400,00 mc

- Strada Salcamlor $L=400m, l=4m; 400m \times 4m \times 0,1m = 160,00 mc;$
- Strada Garofitei $L=300m, l=4m; 300m \times 4m \times 0,1m = 120,00mc;$
- Strada Rozelor $L=300m, l=4m; 300m \times 4m \times 0,1m = 120,00mc.$

TOTAL material pietros Sat Lalesti = 400,00 mc

6. SAT Bartalus Razesi : 740,00 mc

- Strada Teilor $L=1500m, l=4m; 1500m \times 4m \times 0,1m = 600,00mc;$
- Strada Scolii $L=350m, l=4; 350m \times 4m \times 0,1m = 140,00mc;$

TOTAL material pietros Sat Bartalus Razesi = 740,00 mc

7. SAT Rusi: 324,00 mc

- Strada Salcamlor $L=810,00m, l=4,00m; 810m \times 4m \times 0,1m = 324,00 mc;$

TOTAL material pietros Sat Rusi = 324,00 mc

Total necesar material pietros= 7236 mc.

PRIMAR,

Ticu Vasile Cezar



Compartiment Urbanism,

Cons. asist. Chetran Ady