

OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	63.555,30	12.075,51	75.630,81
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	63.555,30	12.075,51	75.630,81
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	317.533,32	60.331,33	377.864,65
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.1.1	Studii de teren	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.750,00	0,00	7.750,00
3.3	Expertizare tehnica	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.5	Proiectare	409.500,00	77.805,00	487.305,00
3.5.1	Tema de proiectare	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	180.000,00	34.200,00	214.200,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.500,00	855,00	5.355,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	180.000,00	34.200,00	214.200,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20.507,08	3.896,35	24.403,43
3.7	Consultanta	23.178,75	4.403,96	27.582,71
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	23.178,75	4.403,96	27.582,71
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	81.589,38	15.501,99	97.091,37
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	11.589,38	2.201,99	13.791,37
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	9.271,50	1.761,59	11.033,09
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2.317,88	440,40	2.758,28
3.8.2	Dirigentie de santier	70.000,00	13.300,00	83.300,00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	563.525,21	105.597,30	669.122,51
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.221.946,50	802.169,84	5.024.116,34
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	576.000,00	109.440,00	685.440,00
4.3.1	[4/2024.1] SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA	576.000,00	109.440,00	685.440,00
4.3.1.1	[4/2024.1] Instalatii electrice - ECHIPAMENT	83.456,00	15.856,64	99.312,64
4.3.1.2	[4/2024.1] Instalatii sanitare - ECHIPAMENT	64.000,00	12.160,00	76.160,00
4.3.1.3	[4/2024.1] Instalatii termice - ECHIPAMENT	428.544,00	81.423,36	509.967,36
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	342.223,51	65.022,47	407.245,98
4.5.1	[4/2024.1] SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA	342.223,51	65.022,47	407.245,98
4.5.1.1	[] Dotari PSI	7.212,47	1.370,37	8.582,84
4.5.1.2	[4/2024.1] Dotari specifice	335.011,04	63.652,10	398.663,14
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	5.140.170,01	976.632,31	6.116.802,32
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	115.075,88	21.864,41	136.940,29
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	92.060,70	17.491,53	109.552,23
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	23.015,18	4.372,88	27.388,06
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	53.386,42	0,00	53.386,42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	23.475,48	0,00	23.475,48
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	6.435,46	0,00	6.435,46
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	23.475,48	0,00	23.475,48
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	529.195,37	100.547,12	629.742,49
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	697.657,67	122.411,53	820.069,20
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	6.782.441,51	1.277.047,98	8.059.489,49

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

1	2	3	4	5
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		4.695.095,82	892.068,21	5.587.164,03

Proiectant general,

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

OBIECTUL: [4/2024.1] - SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

LISTA: [4/2024.1] - Instalatii electrice - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Instalatii electrice - ECHIPAMENT							
1	FT IE.01 Kit fotovoltaic 10.00 kW	buc	1,00	45.824,00	45.824,00 -		
2	FT IS.02 Tablou Electric General, complet echipat	buc	1,00	37.632,00	37.632,00 -		
TOTAL:				lei	83.456,00		
TVA:				euro	16.798,04		
TOTAL cu TVA:				lei	15.856,64		
				lei	99.312,64		

Proiectant general,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

TRUST
CONSTRUCT
PROIECT
S.R.L.
CUI: 2507197

OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA
RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

OBIECTUL: [4/2024.1] - SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

LISTA: [4/2024.1] - Instalatii sanitare - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Instalatii sanitare - ECHIPAMENT							
1	FT IS.01 Vas expansiune 24 l	buc	2,00	384,00	768,00 -		
2	FT IS.02 Pompa recirculare apa calda menajera	buc	1,00	1.920,00	1.920,00 -		
3	FT IS.03 Grup pompare panouri solare	buc	1,00	2.432,00	2.432,00 -		
4	FT IS.04 Boiler cu 2 serpentine	buc	1,00	7.680,00	7.680,00 -		
5	FT IS.05 Panou solar cu 30 tuburi vidate	buc	2,00	6.400,00	12.800,00 -		
6	FT IS.06 Bazin vidanjabil, V=10 mc	buc	1,00	38.400,00	38.400,00 -		
TOTAL:				lei	64.000,00		
TVA:				euro	12.881,93		
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	12.160,00	
					lei	76.160,00	

Proiectant general,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA
RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

OBIECTUL: [4/2024.1] - SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

LISTA: [4/2024.1] - Instalatii termice - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Instalatii termice - ECHIPAMENT							
1	FT IT.01 Vas expansiune 100 l	buc	2,00	1.152,00	2.304,00	-	
2	FT IT.02 Puffer 1000 l	buc	1,00	20.224,00	20.224,00	-	
3	FT IT.03 Statie dedurizare	buc	1,00	11.520,00	11.520,00	-	
4	FT IT.04 Pompa de caldura aer-apa	buc	2,00	96.000,00	192.000,00	-	
5	FT IT.05 P-1 - Pompa circulatie cu turatie variabila	buc	2,00	6.400,00	12.800,00	-	
6	FT IT.06 P-2- Pompa dubla de circulatie cu turatie variabila	buc	2,00	12.800,00	25.600,00	-	
7	FT IT.07 Recuperator de caldura	buc	13,00	4.096,00	53.248,00	-	
8	FT IT.08 Distribuitor Colector 150 mm	buc	1,00	1.152,00	1.152,00	-	
9	FT IT.09 Vana cu 2 cai Dn 3/4	buc	22,00	960,00	21.120,00	-	
10	FT IT.10 Termostat ambiental	buc	18,00	896,00	16.128,00	-	
11	FT IT.11 Ventilconvector de pardoseala tip 1	buc	13,00	2.816,00	36.608,00	-	
12	FT IT.12 Ventilconvector de pardoseala tip 2	buc	9,00	2.560,00	23.040,00	-	
13	FT IT.13 Centrala electrica 27 kW	buc	1,00	12.800,00	12.800,00	-	
TOTAL:				lei	428.544,00		
				euro	86.257,40		
TVA:				19,00 %	lei	81.423,36	
TOTAL cu TVA:				lei	509.967,36		

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Proiectant general,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.




Raport generat cu ISDP www.devize.ro e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA
RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: [4/2024.1] - SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
LISTA: Dotari PSI
Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA
Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Dotari PSI							
1	Cheie hidrant subteran	buc	1,00	78,40	78,40 -		
2	Galeata din tabla	buc	4,00	299,80	1.199,21 -		
3	Lada nisip	buc	1,00	744,81	744,81 -		
4	Lopata PSI cu coada	buc	2,00	98,00	195,99 -		
5	Pichet (dulap) PSI fara dotari	buc	1,00	1.176,00	1.176,00 -		
6	Ranga metalica PSI	buc	2,00	78,40	156,80 -		
7	Stingator cu pulbere presurizat tip P9	buc	8,00	270,48	2.163,81 -		
8	Stingator portativ cu spuma chimica	buc	6,00	203,84	1.223,04 -		
9	Tarnacop PSI	buc	2,00	137,20	274,41 -		
TOTAL:					lei 7.212,47		
TVA:					euro 1.451,73		
TOTAL cu TVA:			19,00 %		lei 1.370,37		
					lei 8.582,84		

Proiectant general,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: [4/2024] - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA
RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA
OBIECTUL: [4/2024.1] - SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
LISTA: [4/2024.1] - Dotari specifice
Beneficiar: COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA
Proiectant general: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Dotari specifice							
1	Masa consiliu pentru 20 de persoane	buc	1,00	13.477,63	13.477,63	-	
2	Scaune consiliu	buc	20,00	1.517,26	30.345,22	-	
3	Scaun vizitator cu masa de scris	buc	12,00	672,33	8.067,99	-	
4	Birou si scaun	buc	14,00	2.189,61	30.654,49	-	
5	Scaune vizitatori	buc	38,00	352,91	13.410,53	-	
6	Biblioteca din pal, 150 x 169 x 20 cm	buc	9,00	1.233,91	11.105,16	-	
7	Dulap metalic 2 usi 90x40	buc	15,00	2.547,92	38.218,85	-	
8	Raft metalic 600 kg pe polita 177x160x60 cm	buc	12,00	1.004,65	12.055,76	-	
9	Set masa + 8 scaune	buc	1,00	6.215,88	6.215,88	-	
10	Videoproector	buc	1,00	8.061,76	8.061,76	-	
11	Ecran proiectie	buc	1,00	4.327,68	4.327,68	-	
12	DVD player	buc	1,00	851,20	851,20	-	
13	Notebook	buc	14,00	8.733,76	122.272,64	-	
14	Multifunctional Laser A3 color	buc	1,00	14.091,84	14.091,84	-	
15	Multifunctional Laser A4 color	buc	5,00	2.153,28	10.766,40	-	
16	Sistem de supraveghere cu zece camere	buc	1,00	4.368,00	4.368,00	-	
17	Sistem alarma	buc	1,00	6.720,00	6.720,00	-	
TOTAL:				lei	335.011,04		
				euro	67.431,07		
TVA:			19,00 %	lei	63.652,10		
TOTAL cu TVA:				lei	398.663,14		

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

7

6

5 = 3 x 4

4

3

2

1

Proiectant general,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



Raport generat cu ISDP . www.devize.ro. e-mail: office@intersoft.ro. tel.: 0236.477.007

CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IE.01

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Kit fotovoltaic 10.00 kW

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Panouri fotovoltaice, Monocristaline, 500-550 W, Inverter Trifazat 10kW on-grid Power meter, Trifazat, Cofret etans tablou electric Separatoare sigurantă fuzibile 1000 V Separator sigurantă fuzibile 10 DC 1P, 1000 V, Conectori panouri fotovoltaice Cadru montaj panouri fotovoltaice	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere în funcțiune la parametrii proiectați (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișă tehnică pentru montaj și manualul de utilizare - instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IE.02

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Tablou Electric General

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Continutul Tabloului si specificatii tehnice sunt prezentate în plansa, care se va anexa la prezenta fisa tehnica Grad de protectie: IP66 (cofret metalic) Contrapanou: da Bara nul lucru: da Bara nul protectie: da Intrerupatoare automate: 4 poli si 2 poli	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - Instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.01

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Vas expansiune 24 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Volum: 24 l; 483 mm; diametru: 280 mm; presiunea maxima de lucru: 8 bar; presiunea de preincarcare: 1.5 bar; racord: 3.4"; temperatura minima de lucru: - 10° C; temperatura maxima de lucru: +100° C.	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.02

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Pompa recirculare apa calda menajera

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Înălțime de pompare min.: 3 mCA Debit volumic min: 1 mc/h Temperatură max. de lucru: 105°C Presiune max. de lucru: 10 bar Conexiune la rețea: 1~230 V +10%/-15%, 50/60 Hz Clasa de protecție: IPx4D Clasa de izolație: F	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere în funcțiune la parametrii proiectați (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj și manualul de utilizare - instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.03

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Grup pompare solar

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : - Pompa eficienta: min 15 l/min - Turatie variabila - control electronic - Retur (sistem pompare): TB 100 grade C - Presiunea max. de lucru: PB 8 bar - Grup de siguranta 6 bar inc. termometru - Robineti pentru umplere, spalare, dezaerisire - Izolatie: EPP	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.04

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Boiler cu 2 serpentine

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Boiler cu 2 serpentine Capacitate totală (l): 200 Diametru (mm): 550 Înălțime (mm): 1360 Numar serpentine: 2 Material izolație: poliuretan moale, cu înveliș extern din PVC flexibil, 100 mm Montaj pe pardoseala	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Acord tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere în funcțiune la parametri proiectați (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișă tehnică pentru montaj și manualul de utilizare - instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA


FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.05

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Panou solar cu 30 tuburi vidate

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Tip sistem Presurizat Tip panou solar Tuburi vidate Suprafata de absorție 4,584 m ² Suprafata de captare 2,415 m ² Presiune de lucru 6 bar Diametru conducte panou solar 22 mm Cantitatea de lichid din panoul solar 2,30 l Temperatura de stagnare 270°C	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere in functiune la parametri proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IS.06

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Bazin vidanjabil 10 mc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Volum: 10 mc; Diametru: 2000 mm; Lungime: 3450mm; 1 buc loc de vizitare DN 500 mm, H=400 mm, capac PAFS 1 buc teava de intrare din PVC DN 160 1 buc aerisitor DN 50/110 grosime: 7 mm	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.01

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Vas expansiune 100 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Volum: 100 l; inaltime: 675 mm; diametru: 495 mm; presiunea maxima de lucru: 8 bar; presiunea de preincarcare: 1.5 bar; racord: 1"; temperatura minima de lucru: - 10° C; <u>temperatura maxima de lucru: +100° C.</u>	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la <u>parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);</u>	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.02

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Puffer 1000 I

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Capacitate totală (l): 1000 Diametru (mm): 790 Înălțime (mm): 2040 Numar serpentine: 2 Material izolație: poliuretan moale, cu înveliș extern din PVC flexibil, 100 mm Montaj pe pardoseala	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.03

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Statie dedurizare

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : - racorduri statie de dedurizare: 1" - debit nominal: 3.0 mc/h - continut de rasini: 50 litri - capacitate ciclica statie dedurizare: 600 m3xofr - cantitate de sare pe ciclu: 15 Kg	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.04

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Pompa de caldura aer-apa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Pompa de caldura aer-apa Putere incalzire: 40-50 kW Putere racire: 40-50 kW Constructie tip split Alimentare electrica: 400V, 50 Hz, 12-18 kW Vas de expansiune, Supapa de securitate	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.05

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

P-1 - Pompa circulație cu turatie variabila

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Presiunea maxima de lucru: 10 bar; constructiv: duplex Tip turatie: Variabila Temperatura maxima a apei: 90°. Alimentarea cu energie electrica: 230V – 50 Hz; Temperatura de operare: 2°C ÷ 95°C; Q = 8.00 mc/h H = 3.00 mCA Tip	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.06

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

P-2- Pompa dubla de circulație cu turatie variabila

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caletul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caletul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Presiunea maxima de lucru: 10 bar; constructiv: duplex Tip turatie: Variabila Temperatura maxima a apei: 90°. Alimentarea cu energie electrica: 230V – 50 Hz; Temperatura de operare: 2°C + 95°C; Q = 5.50 mc/h H = 6.00 mCA	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Acord tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere în funcțiune la parametri proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.07

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Recuperator de caldura

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Debit de aer maxim admisie 140 mc/h Debit de aer maxim evacuare 140 mc/h Diametru gaurii de montaj 220 mm Dublu flux (admisie si evacuare simultana) Schimbator de caldura din cupru Randament schimbator de caldura 91% Clasa de eficienta energetica A+ Consum de energie 7-32 W Nr. trepte de viteza 10 Alimentare electrica 230V 50Hz Nivel de zgomot 13-36 dB	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametri proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.08

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Distributor Colector 150 mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Presiunea maxima de lucru: 10 bar; Diametru: 150 mm; izolatie: 100 mm; Robinet golire, Termomanometre	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere în funcțiune la parametri proiectați (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj și manualul de utilizare - instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.09

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Vana cu 2 cal Dn 3/4

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : KVS: 2.5 Presiune: 16 bar Racord filet: 3/4 inch Viteza maxima a fluidului: 3 m/s Lichide permise: apa, apa + glicol (30% maxim) Temperatura minima de functionare: 95 °C Temperatura maxima de functionare: 5 °C Material corp supapa: alama Material tija: otel inoxidabil	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.10

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Termostat ambiental

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : • control stabil si precis al temperaturii (algoritm TPI) • intrari aditionale multifunctionale • control automat al vitezei ventilatorului • compatibil cu Amazon ALEXA (control prin voce) • poate functiona ca termostat autonom (fara a utiliza gateway-ul UGE600) • indicator contaminare filtru	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj și manualul de utilizare - instrucțiuni de montaj, exploatare și intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.11

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Ventiloconvector de pardoseala tip 1

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Ventiloconvector de pardoseala, cu 3 trepte de putere Debit de aer: 560 MC/H; Putere medie de incalzire: 3.44 KW; Putere medie de racire: 3.60 KW; PUTERE EL. MAX. ABSORBITA: 60 W; Racord tur/retur: 3/4"; Racord condens: 18 mm; Sistem 2 tevi. Pompa condens	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la <u>parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);</u>	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	



CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.12

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Ventiloconvector de pardoseala tip 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Ventiloconvector de pardoseala, cu 3 trepte de putere Debit mediu de aer: 192 MC/H; Putere medie de incalzire 1.85 KW; PUTERE EL. MAX. ABSORBITA: 60 W; Racord tur/retur: 3/4"; Racord condens: 18 mm; Sistem 2 tevi. Pompa condens	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agrement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garanție; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	

TRUS
CONSTR
PROIEC
S.A.
CUI: 251

CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5. IT.12

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Centrala electrica 27 kW

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali : Pompa de circulatie, vas de expansiune si supapa de siguranta in echiparea standard da Tip de conexiune electrica 400 V (trifaze) Tipul panoului de control digital electronic Putere nominala 27 kW Amperaj necesar 3x39,2 Amperi Element electric de incalzire 3x9 kW Temperatura maxima de functionare 80 °C Continut de apa 12 lit. Dimensiuni racord tur/retur 3/4" Presiune maxima de functionare 2.6 bar	1.	
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2.	
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Agreement tehnic. Marcaj CE.	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție - certificat garantie; - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar + furnizor);	4.	
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - echipamentul va fi însoțit de fișa tehnică pentru montaj si manualul de utilizare - instructiuni de montaj, exploatare si intretinere in limba romana	5.	

TRUST
CONSTRUC
PROIECT

S. M.
CUI: 25071