

Formularul F3

Obiectivul: 0080 45000000 reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit.
 Obiectul: 0001 45000000 Sacadat
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Devis oferta 800111 NCS-Resistenta

Categoria de lucrari: 0140
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 RPT10A1	MP.	226.000		0.00			0.00		
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *									
002 HPCG22A1	MP.	226.000					0.00		
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D-4MM SI OCHURI DE 10X10CM									
003 HPCG07D2	SOC.	442.000		0.00			0.00		
STRAPONARI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800CM									
004 3270721	SOC.	442.000	1				0.00		
Tija filetata, zincata DIN975 12X2000									

Cheltuieli directe din articole:

GRUPATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
		1 2	0.00	0.00	

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca
 (30599.52 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 =

Total cheltuieli directe:

GRUPATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					1

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL, DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0080 45000000 reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit.
 Sacadat
 Obiectul: 0002 45000000 Arhitectura
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 800112 WCS-Arhitectura

Categoria de lucrari: 0140
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Subcapitol (norma comasata)				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
	Denumire								

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT3081	MP.	70.200	70	0.00	1	0.00	0.00	
DESPACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEHN RASIN.SAU F									
002	CK20D18	MP.	452.400		0.00				
DEMONTARE -TAVANE SUSPENDATE PVC,LEHN , RIGIPS									
003	6105723	KG	22.920			0.00	0.00	0.00	
LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80									
004	CK20D28	MP.	452.400						
TAVANE SUSPENDATE CU PLACI RIGIPS CU STRUCTURA METALICA INDEPENDENTA									
005	3416088	MP.	31.200			0.00	0.00	0.00	
PLACI GIPS-CARTON RFI 12,5 MM									
006	3416086	MP.	124.800			0.00	0.00	0.00	
PLACI GIPS-CARTON RFI 12,5 MM									
007	3416084	MP.	296.400			0.00	0.00	0.00	
PLACI GIPS-CARTON RB 12,5 MM									
008	CF10D1	MP.	990.200						
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI									
009	3270137	KG	2080.000			0.00	0.00	0.00	
GLETUL INTERIOR									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 10.751
 Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca
 0.00 0.0000 = 0.0000

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 0.00

=====

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL CU TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSESV (Tel:0769.60.57.20)

ANTEMASURATOARE

Deviz NCS-Rezistenta

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	RPCT10A1	MP.	226.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			
002	RPCG22A1	MP.	226.000
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI OCHIURI DE 10X10CM			
003	RPCU07D2	BUC.	442.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800CM			
004	3270721	BUC.	442.000
TIJA FILETATA, ZINCATA DIN975 12X2000			

Deviz NCS-Aritectura

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	RPCT30B1	MP.	54.800
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU F			
002	CK20D1#	MP.	410.000
DEMONTARE -TAVANE SUSPENDATE PVC, LEMN , RIGIPS			
003	CK20D2#	MP.	410.000
TAVANE SUSPENDATE CU PLACI RIGIPS CU STRUCTURA METALICA INDEPENDENTA			
004	3416088	MP.	31.200
PLACI GIPS-CARTON RFI 12,5 MM			
005	3416086	MP.	124.800
PLACI GIPS-CARTON RBI 12,5 MM			
006	3416084	MP.	266.000
PLACI GIPS-CARTON RB 12,5 MM			
007	CF10D1	MP.	990.200
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI			
008	3270137	KG	2080.000
GLETUL INTERIOR			

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSEV (Tel:0769.60.57.20)



Proiectant:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit. Sacadat

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1 Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si de	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare n vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autori	0.00	0.00	0.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00

FORMULAR FI

OBIECTIV
Lista de Devize

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	164524.66	164524.66
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	164524.66	164524.66
4.1.001	Lista de Devize	164524.66	164524.66
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		164524.66	164524.66
Taxa pe valoarea adaugata		34550.18	34550.18
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		199074.84	199074.84

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	164524.66
	800111 NCS-Rezistenta	65726.43
	800112 NCS-Aritectura	98798.23
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	164524.66
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	164524.66
	Taxa pe valoarea adaugata	34550.18
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	199074.84

Executant

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea energetica a Caminului Cultural din localit. Sacadat
 Obiectul: Rezistenta
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz NCS-Rezistenta

Categoria de lucrari: 0140
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT10A1	MP.	226.000	0.00	0.00	
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU			5.80	1310.80	
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1310.80	
002 RPCG22A1	MP.	226.000	92.24	20846.81	
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA			92.80	20972.60	
PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI			0.00	0.00	
OCHIURI DE 10X10CM			0.00	0.00	
	0.071	16 Total=		41819.41	
003 RPCU07D2	BUC.	442.000	0.00	0.00	
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU			19.72	8716.11	
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT			0.00	0.00	
COND 401-800CM			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		8716.11	
004 3270721	BUC.	442.000	16.00	7072.00	
TIJA FILETATA, ZINCATA DIN975 12X2000			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		7072.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
16.090	27918.81	30999.52	0.00	0.00	58918.32

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca
 (30999.52 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 697.49

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
16.090	27918.81	31697.00	0.00	0.00	59615.81

Cheltuieli indirecte:
 59615.81 * 0.05000 = 2 980.79

Profit:
 62596.60 * 0.05000 = 3 129.83

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA 65726.43 * 21.0% = 13 802.55
 TOTAL cu TVA 79 528.98

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: Reabilitarea si eficientizarea energetica a Caminului Cultural din localit. Sacadat
 Obiectul: Arhitectura

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz NCS-Arhitectura

Categoria de lucrari: 0140
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE		UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI		
			PU TRA	VAL TRA		
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=	
001	RPCT30B1	MP.	54.800	0.00	0.00	
	DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN		26.77	1466.82		
	PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU		0.00	0.00		
	DE LEMN RASIN.SAU F		0.00	0.00		
		0.000	0 Total=	1466.82		
002	CK20D1#	MP.	410.000	0.00	0.00	
	DEMONTARE -TAVANE SUSPENDATE PVC,LEMN ,		23.20	9512.00		
	RIGIPS		3.30	1230.00		
		0.000	0 Total=	10742.00		
003	CK20D2#	MP.	410.000	63.30	25953.92	
	TAVANE SUSPENDATE CU PLACI RIGIPS CU		57.42	23542.20		
	STRUCTURA METALICA INDEPENDENTA		3.30	1353.00		
		0.016	6 Total=	50849.12		
004	3416088	MP.	31.200	18.90	589.68	
	PLACI GIPS-CARTON RFI 12,5 MM		0.00	0.00		
		0.001	0 Total=	589.68		
005	3416086	MP.	124.800	19.80	2471.04	
	PLACI GIPS-CARTON RBI 12,5 MM		0.00	0.00		
		0.001	0 Total=	2471.04		
006	3416084	MP.	266.000	13.50	3591.00	
	PLACI GIPS-CARTON RB 12,5 MM		0.00	0.00		
		0.001	0 Total=	3591.00		
007	CF10D1	MP.	990.200	2.31	2285.12	
	GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV		13.34	13209.27		
	STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI		0.01	6.93		
		0.001	1 Total=	15501.32		
008	3270137	KG	2080.000	1.60	3328.00	
	GLETUL INTERIOR		0.00	0.00		
		0.001	2 Total=	3328.00		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.025	38218.76	47730.28	2589.93	0.00	88538.97
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=	2589.93	
Valoare aferenta utilaje electrice			=	0.00	

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca
 (47730.28 + 2589.93 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 1 073.93

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.025	38218.76	48804.22	2589.93	0.00	89612.90

Cheltuieli indirecte:

	89612.90 * 0.05000 =	4 480.65
Profit:	94093.55 * 0.05000 =	4 704.68
TOTAL GENERAL DEVIZ:		98 798.23
TVA	98798.23 * 21.0% =	20 747.63
TOTAL cu TVA		119 545.86

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFESERV (Tel:0769.60.57.20)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit. Sacadat

Nr. (Crt.)	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000107 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D=10MM	KG	226.00	4.2000	949.20		0.226
2	2004220 PLASE SUDATE LAT: 2,4-3 M D SIRMA 3-4 MM OL37-N S 438/3	KG	1084.80	6.5000	7051.20		1.085
3	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	8983.50	0.7500	6737.62		9.073
4	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	2.94	310.0000	910.78		4.113
5	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	847.61	1.0000	847.61		0.856
6	2100845 EPASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	328.00	2.9000	951.20		0.328
7	2200513 HESIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	45.20	70.0000	3164.00		61.020
8	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML	1092.24	0.5000	546.12		0.033
9	2905854 Profil transversal CD,grosime 0, 6mm	M	1271.00	8.5000	10803.50		1.271
10	2905855 Profil transversal UD,grosime 0, 6mm	M	430.50	5.9000	2539.95		0.430
11	3270137 GLETUL INTERIOR	KG	2080.00	1.6000	3328.00		2.080
12	3270721 TIJA FILETATA, ZINCATA DIN975 12X2000	BUC.	442.00	16.0000	7072.00		0.000
13	3416084 PLACI GIPS-CARTON RB 12,5 MM	MP.	266.00	13.5000	3591.00		0.266
14	3416086 PLACI GIPS-CARTON RBI 12,5 MM	MP.	124.80	19.8000	2471.04		0.125
15	3416088 PLACI GIPS-CARTON RFI 12,5 MM	MP.	31.20	18.9000	589.68		0.031
16	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	8528.00	0.0700	596.96		0.009
17	5801820 @DIBLU DN 6	BUC.	682.24	0.7000	477.57		0.034
18	5838430 @SURUB PT LEMN CU CAP CRUCE INGROPAT 16X70 COD 72HS0670	BUC.	656.00	0.6261	410.72		0.013
19	5881199 @SAIRA ZINCATA M6 COD 72S20006	BUC.	492.00	0.0699	34.39		0.005
20	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	90.40	18.0000	1627.20		0.108
21	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	113.00	2.0000	226.00		1.373
22	6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	KG	130.71	10.9800	1435.16		0.136
23	6110352 CLEI DE OASE CALITATEA I PLACI VARSAT STAS 88-51	KG	31.98	0.0000	0.00		0.037
24	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	1130.00	0.0000	0.00		0.011
25	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETONE DE LA RETEA	M.C.	68.79	0.0000	0.00		68.790
26	6307239 @TIJE DE SUSPENDARE L=500 MM	ML.	682.24	1.8000	1228.03		0.341
27	6307240 @PIESA DE SUSPENDARE	BUC.	682.24	2.0000	1364.48		0.341
28	6307241 @PIESA DE ANCORARE	BUC.	2387.84	1.9000	4536.90		1.194

Nr. (Crt.)	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
29	6307243 @IMBINARE LINIARA (PENTRU PROFILE)	BUC.	307.50	1.2000	369.00		0.154
30	6307258 @PIESA DE INCRUCISARE	BUC.	1148.00	1.4500	1664.60		2.296
31	6807552 @BANDA GARNITURA B=30 MM	ML.	861.00	0.5000	430.50		0.043
32	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	90.40	2.0000	180.80		0.099
33	7341398 RESO (ANTRENOR DE AER PENTRU BETOANE)	KG	1.68	1.3970	2.35		0.002
T O T A L				RON	66137.56		155.924
				EURO	13314.05		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit. Sacadat

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	49.510	29.000	1435.79	1435.79
2	111 FIERAR BETON	440.693	29.000	12780.10	12780.10
3	116 INSTALATOR SANITAR	300.556	29.000	8716.11	8716.11
4	121 IPSOSAR	270.600	29.000	7847.40	7847.40
5	134 ZIDAR	678.580	29.000	19678.82	19678.82
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	489.702	29.000	14201.36	14201.36
7	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	270.600	29.000	7847.40	7847.40
8	268 MONTATOR C-TII METALICE	164.000	29.000	4756.00	4756.00
9	601 TIMPLAR	50.580	29.000	1466.82	1466.82
TOTAL		2714.821	RON	78729.80	78729.80
			EURO	15848.98	15848.98

Ofertant




Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit. Sacadat

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7101 MACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP 0,3-0,6 TF	516.600	5.000	2583.00
2	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.347	20.000	6.93
TOTAL		516.947	RON	2589.93
			EURO	521.38

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: reabilitarea si eficientizarea energetica a caminului cultural din localit. Sacadat

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	0.000			RON EUR0	0.00 0.00

Ofertant

