

Principalii indicatori tehnico-economici în faza Studiu de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiții ”AMENAJARE SI DOTARE SPATII VERZI SI ZONE DE RECREERE CENTRU SAT VLAHA”

Indicatorii tehnico-economici actualizați în faza Studiu de Fezabilitate – proiect nr. 348/2025:

Principalele indicatori tehnici:

- Realizare alei pietonale cu latime variabila - 140 / 160 / 200cm, din dale pietonale prefabricate din beton ; $S_{\text{alei pietonale}} = 927.00 \text{ mp}$;
- Amenajare parcare 13 locuri, cu pietris si borduri prefabricate beton pe perimetru ; $S=386.00 \text{ mp}$; Pentru toate suprafețele cu pietriș: se realizeaza un substrat (baza) din balast grosier compactat, de grosime 20cm, folie geotextil și așternerea pietrișului; acesta se compactează ușor.
- Amenajare parcare - 24 locuri de parcare laterale in lungul strazii asfaltate din Sud; $S_{\text{dale carosabile inierbate}} = 358.00 \text{ mp}$;
- Amenajare suprafata cu pietris. evenimente si parcare 7 locuri, langa caminul cultural. $S = 690.00 \text{ mp}$;
- Amenajare suprafata cu pietris 40 mp sub cei doi nuci existenti ;
- Amenajare suprafata semicirculara cu pietris, replantare 2 arbori de talie mare (zona podului pietonal de mijloc); $S_{50\text{mp}}$
- Amenajare platforme cu dale cauciucate pentru amplasare mobilier urban si mese tenis de masa ; Dale destinate utilizării în spații de joacă, cu durabilitate si grosime de min.20mm, amplasate pe strat de nisip de 5cm, substrat de pietriș compactat 15cm. $S = 69.00 \text{ mp}$;
- Realizare platforma 5.00 x 2.85 m din dale prefabricate de beton in zona parcarii de langa scoala; se vor amplasa banci ;suprafata platformei inclusa la alei
- Sporadic, se realizeaza plantatii de arbori de talie medie si mica. Copaci de talie mare propusi : Tei, Mesteacan. Conifer (Brad, Molid) - exemplar solitar, se poate impodobi in pragul sarbatorilor; amplasamentul este vizibil din orice directie de parcurgere a localitatii. Arbusti de talie joasa, tufisuri globulare ;
- Amplasare 3 rasteluri de biciclete la accesurile in parc. Total = 15 locuri velo ;

- Amplasare mobilier urban: 12 banci drepte, 5 banci semicirculare, 6 cosuri de gunoi, 2 mese de ping-pong pentru exterior, 11 corpuri de iluminat cu h = 4 m, 4 grupuri de 2 banci + masa. Mobilierul urban (banci, stalpi de iluminat) va fi dotat cu alimentare solara ;
- Amplasare foisor cu structura din lemn si invelitoare din tabla faltuita, diam. 6.60 m. S = 32,60 mp;
- Panoul informativ existent se va pastra pe pozitia existenta ;
- Amplasare sistem de supraveghere dotat cu 2 canere de luat vederi cu alimentare solara, amplasate pe stalpii de iluminat.

Principalele indicatori economici:

Valoarea totală a proiectului cu TVA: 660.241 lei / 130.640 euro

Valoarea eligibilă a proiectului: 521.041 lei / 103.097 euro

Valoare neeligibilă a proiectului: 139.200 lei / 27.543 euro

Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA: 521.041 lei / 103.097 euro

Contribuția solicitantului cu TVA: 139.200 lei / 27.543 euro

Compartiment ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, PROIECTE

Întocmit,

Consilier achiziții

Bóné Orsolya