



COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

România tel./fax:0232720310

Cod:707445 e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com

<http://www.primariascobinti.ro>

HOTĂRÂREA NR. 53/27.05.2026

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- b) prevederile Contractului de finanțare nr.131644/14.12.2022;
- c) prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare.
- d) prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul : Art. 139, alin. (3) și art. nr. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOBINȚI
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă execuția lucrărilor de amenajare platformă betonată – stație de încărcare curent continuu pentru vehicule electrice din care 1 post, putere minim 50kW și un post de putere minim 22 kW – CF 69691 situată în vecinătatea SC AMN MOLDOVA SRL, pentru finalizarea proiectului ” Actualizarea în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în comuna Scobinți, jud. Iași”.

Art. 2 Se aprobă devizul de lucrări în sumă de 18.273,47 lei, anexă la prezenta hotărâre, plata lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face din bugetul local al comunei Scobinți.

Art. 3 Aprobarea execuției lucrărilor de amenajare platformă betonată – stație de încărcare curent alternativ pentru vehicule electrice cu câte 2 posturi, putere minim 22kW fiecare – CF 68881, situată în vecinătatea stației de clorinare Fetesti, comuna Scobinti, jud. Iasi, pentru finalizarea proiectului ” Actualizarea în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în comuna Scobinți, jud. Iași”.

Art. 4 Aprobarea devizului de lucrări în sumă de 18.299,98 lei, anexă la prezenta hotărâre, plata lucrărilor prevăzute la art. 3 se va face din bugetul local al comunei Scobinți.

Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către compartimentul achiziții publice .

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului Iasi și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariascobinti.ro/>.



Președinte de ședință :

Consilier local : Turcu Andreea

Contrasemnează pentru de legalitate
Secretar general, Rusu Cristina



OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	30.225,99	30.225,99
4.1	Constructii si instalatii	30.225,99	30.225,99
4.1.1	[0002.1] PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI	15.102,04	15.102,04
4.1.2	[0002.2] PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI	15.123,95	15.123,95
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		30.225,99	30.225,99
TVA 21 %		6.347,46	6.347,46
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		36.573,45	36.573,45

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
OBIECTUL: PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	15.123,95
4.1.1	[0002.2.1] PLATFORMA BETONATA	15.123,95
	TOTAL I	15.123,95
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		15.123,95
TVA 21%:		3.176,03
TOTAL VALOARE:		18.299,98

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
OBIECTUL: PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	15.102,04
4.1.1	[0002.1.1] PLATFORMA BETONATA	15.102,04
	TOTAL I	15.102,04
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		15.102,04
TVA 21%:		3.171,43
TOTAL VALOARE:		18.273,47

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Executant:

LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 2, SAT FETESTI
PLATFORMA BETONATA
COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

0

1

TSC02A1

100
mc

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

1

TSC02A1

100
mc

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

2

TSC05C01>

100
mc

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

3

TRA01A05P

tona

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

4

DA06A1

mc

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)
- lei -

Manopera
(excl TVA)
- lei -

Utilaj
(excl TVA)
- lei -

Transport
(excl TVA)
- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

1

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

1

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

2

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

3

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

4

5 = 3 x 4b

6 = 3 x 4c

7 = 3 x 4d

8 = 3 x 4e

9 = 3 x 4a

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA											Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	28,00	85,00					2.380,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00	0,00					
			utilaj:		0,00		0,00	0,00			
			transport:		85,00			2.380,00			
6	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	33,00	5,26					173,64	
			material:		3,71	122,49					
			manopera:		1,55	51,15					
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
6.L	8000382	Folie pvc plastifiata stratificata	mp	34,65	3,50					121,28	
7	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm - 2 RANDURI	mp	71,00	18,87					1.339,82	
			material:		14,54	1.031,99					
			manopera:		4,34	307,83					
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	15,00	59,41					891,15	
			material:		20,97	314,55					
			manopera:		38,44	576,60					
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
9	CA02A1	Turnarea betonului armat	mc	5,00	638,16					3.190,80	
			material:		509,14	2.545,70					
			manopera:		121,52	607,60					
			utilaj:		7,50			37,50			
			transport:		0,00				0,00		
9.L	2100995	Beton de ciment c30/37	mc	5,04	505,00					2.545,20	
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12,00	35,00					420,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00		0,00				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		35,00				420,00		

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA										Pag 3
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
11	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse	mp	5,00	77,52					387,62
				material:		289,22				
				manopera:			74,40			
				utilaj:				24,00		
				transport:	0,00				0,00	
Cheltuieli directe:										
Recapitulatia:				Recap 2019: CAM 2,25		material	manopera	utilaj	transport	total
Alte cheltuieli directe:						6.692,98	2.085,07	1.037,36	3.232,00	13.047,42
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)										
Total inclusiv Cheltuieli directe:				2,2500 %		0,00	46,91	0,00	0,00	46,91
Cheltuieli indirecte				10,0000 %		6.692,98	2.131,99	1.037,36	3.232,00	13.094,33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						669,30	213,20	103,74	323,20	1.309,43
Profit				5,0000 %		7.362,28	2.345,19	1.141,10	3.555,20	14.403,76
Total inclusiv Beneficiu:						368,11	117,26	57,05	177,76	720,19
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7.730,40	2.462,45	1.198,15	3.732,96	15.123,95
TVA:				21,00%						15.123,95
TOTAL GENERAL:										3.176,03
										18.299,98

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Executant:

LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
PLATFORMA BETONATA - STATIE DE INCARCARE NR. 1, SAT SCOBINTI
PLATFORMA BETONATA
COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe preuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1.860,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00
			material:	0,00					
			manopera:	0,00		0,00			
			utilaj:	1.860,00					
			transport:	0,00				0,00	
2	TSC05C01>	Incarcare in auto	100 mc	652,00	0,00				130,40
			material:	0,00	0,00				
			manopera:	0,00		0,00			
			utilaj:	652,00			130,40		
			transport:	0,00				0,00	
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	12,00	0,00				432,01
			material:	0,00	0,00				
			manopera:	0,00		0,01			
			utilaj:	0,00			0,00		
			transport:	12,00				432,00	
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	256,15	2.389,04	467,48			3.329,98
			material:	183,77					
			manopera:	35,96					
			utilaj:	36,42			473,46		
			transport:	0,00				0,00	

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA											Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	28,00	85,00					2.380,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00		0,00				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		85,00				2.380,00		
6	RCSE06A#	Stratuni izolatoare din folie pvc	mp	33,00	5,26					173,64	
			material:		3,71	122,49					
			manopera:		1,55		51,15				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
6.L	8000382	Folie pvc plastifiata stratificata	mp	34,65	3,50					121,28	
7	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm - 2 RANDURI	mp	70,00	18,87					1.320,95	
			material:		14,54	1.017,45					
			manopera:		4,34		303,50				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
8	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	15,00	59,41					891,15	
			material:		20,97	314,55					
			manopera:		38,44		576,60				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		0,00				0,00		
9	CA02A1	Turnarea betonului armat	mc	5,00	638,16					3.190,80	
			material:		509,14	2.545,70					
			manopera:		121,52		607,60				
			utilaj:		7,50			37,50			
			transport:		0,00				0,00		
9.L	2100995	Beton de ciment c30/37	mc	5,04	505,00					2.545,20	
10	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12,00	35,00					420,00	
			material:		0,00	0,00					
			manopera:		0,00		0,00				
			utilaj:		0,00			0,00			
			transport:		35,00				420,00		

STADIUL FIZIC: PLATFORMA BETONATA										Pag 3
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
11	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse	mp	5,00	77,52					387,62
			material:		57,84	289,22				
			manopera:		14,88		74,40			
			utilaj:		4,80			24,00		
			transport:		0,00				0,00	
Cheltuieli directe:										
Recapitulatia:			Recap 2019: CAM 2,25		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Alte cheltuieli directe:						6.678,45	2.080,74	1.037,36	3.232,00	13.028,55
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)										
Total inclusiv Cheltuieli directe:					2,2500 %	0,00	46,82	0,00	0,00	46,82
Cheltuieli indirecte					10,0000 %	6.678,45	2.127,55	1.037,36	3.232,00	13.075,36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						667,84	212,76	103,74	323,20	1.307,54
Profit					5,0000 %	7.346,29	2.340,31	1.141,10	3.555,20	14.382,90
Total inclusiv Beneficiu:						367,31	117,02	57,05	177,76	719,14
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7.713,61	2.457,32	1.198,15	3.732,96	15.102,04
TVA:					21,00%					3.171,43
TOTAL GENERAL:										18.273,47

OBIECTIV:		LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE					Pag 1	
Beneficiar:		COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI						
Executant:								
		C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale						
		cumulat pe proiect						
Nr. crt.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7	
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	6,03	1,00	6,03			
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,00	1,00	1,00			
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	34,09	140,00	4.772,04			
4	2100995 Beton de ciment c30/37	mc	10,08	505,00	5.090,40			
5	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,75	9,00	6,75			
6	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	3,50	20,00	70,00			
7	2904406 Dulap rasinos tivt clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,03	1.100,00	29,70			
8	8000382 Folie pvc plastifiata stratificata	mp	69,30	3,50	242,55			
9	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,02	1.100,00	23,10			
10	8000277 Material marunt	%			19,27			
11	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1,95	230,00	448,50			
12	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	9,00	1,00	9,00			
13	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	1,14	15,00	17,10			
14	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	11,28	180,00	2.030,40			
15	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,15	15,00	2,25			
16	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,02	1.100,00	19,80			
17	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,90	10,00	9,00			
18	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2,12	9,00	19,04			
19	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	9,00	1,00	9,00			
20	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	3,60	20,00	72,00			
21	8001521A Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	7,30	65,00	474,50			
Valoare directa		lei			13.371,43			
Recapitulatie		lei			2.072,57			

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale										Pag 2
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7			
TOTAL			lei		15.444,00					
TOTAL			euro		3.191,24					

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	13,60	31,00	421,60	
2	10741 Dulgher constructii	35,20	31,00	1.091,20	
3	11141 Fierar beton	20,05	31,00	621,63	
4	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	3,80	31,00	117,80	
5	49931 Muncitor deservire	1,27	31,00	39,30	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	31,00	0,02	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	3,60	31,00	111,60	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	22,40	31,00	694,40	
9	49 Muncitor necalificat	3,30	31,00	102,30	
10	12821 Pavator	30,16	31,00	934,96	
11	23050 Vopsitor industrial 5	1,00	31,00	31,00	
	Total ore manopera:	134,38			
	Valoare directa lei			4.165,81	
	Recapitulatie lei			753,96	
	TOTAL lei			4.919,77	
	TOTAL euro			1.016,59	

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect


Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,60	120,00	71,76
2	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	3,98	220,00	875,16
3	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,49	500,00	744,00
4	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,65	400,00	260,80
5	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,48	100,00	48,00
6	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	7,50	10,00	75,00
Total ore utilaje:		14,70		
Valoare directa		lei		2.074,72
Recapitulatie		lei		321,58
TOTAL		lei		2.396,30
TOTAL		euro		495,15

OBIECTIV: LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORME BETONATE – STAȚII DE ÎNCĂRCARE
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD. IASI
 Executant:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	24,00	30,00	0,60	1,17	840,00
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	56,00	50,00	1,00	1,70	4.760,00
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	72,00	5,00	0,10	2,40	864,00
Valoare directa			lei			6.464,00
Recapitulatie			lei			1.001,92
TOTAL			lei			7.465,92
TOTAL			euro			1.542,70

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER LOCAL



CONTRASEMNEATĂ PENTRU LEGĂLITATE,
 SECRETAR GENERAL,
 RUSO CRISTINA

