



COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

România

tel./fax:0232720310

CUI 4541270

e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com

<http://www.primariascobinti.ro>

HOTĂRÂREA nr. 94 din 27.08. 2026
privind aprobarea Proiectului tehnic și detalii de execuție, a devizului general
cât și actualizarea bugetului, aferent proiectului „Construire parc de joacă în
comuna Scobinți, Județul Iași”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) Prevederile art. 7 alin 6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri propria, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 20/26.01.2022 de aprobare a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, a Ghidului Solicitantului si a draftului de contract de finanțare în vederea realizării obiectivelor de investiții eligibile;
- c) Prevederile art. 16(1) și art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Prevederile art.8 și art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- e) Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- f) Contractul de finantare nr 49585/18878/09.12.2025
- g) HCL nr. 102/ 09.10.2025
- h) HCL nr. 100/ 30.09.2025.

Luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 10119/18.08.2026,
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 10121/18.08.2026,
- c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Scobinți, județul Iași;

În temeiul : Art. 139, alin. (3) și art. nr. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al comunei Scobinți

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectului la obiectivul de investiții "Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași" în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții "Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași" în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași" pentru perioada 2025-2030, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă proiectul tehnic și detalii de execuție, aferent obiectivului de investiții "Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași" în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași" pentru perioada 2025-2030.


Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Scobinti în vederea ducerii sale la îndeplinire compartimentului contabilitate, achiziții publice și compartimentului urbanism.

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Consiliul Local.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariascobinti.ro/>.

Președinte de ședință,

Consilier local,
Adumitroaei Constantin



Contrasemnează pentru legalitate.

Secretar general,
Rusu Cristina



ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 84 / 27.02.2026

UAT COMUNA SCOBINTI

Buget Detaliat Proiect "Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi"

Sumele vor fi exprimate in RON.

Anexa nr. 11 - Exprimare în RON						
Tip de cheltuieli Categorie/linie de buget	Unitate	Cost unitar	Număr de unități	Cost Total (RON)	Din care Contribuție proprie	Suma solicitată
I. Cheltuieli eligibile-realizare obiectiv de investiție						
I.1 Proiectare și asistență tehnică	mp	42.350,00	1	42.350,00	89.461,35	199.123,65
I.2 Construcții și instalații		183.579,60		183.579,60	13.128,50	29.221,50
I.3 Montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale					56.909,68	126.669,93
I.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					-	-
I.5 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					-	-
I.6 Dotări / Mijloace fixe	Buc.	62.655,40		62.655,40	19.423,17	43.232,23
I.7 Organizare de Șantier		1.270,50		1.270,50	394,15	876,35
II.1 Cheltuieli eligibile - informarea și publicitate a proiectului	Buc.	1.270,50	1	1.270,50	394,15	876,35
III. Cheltuieli eligibile-diverse și neprevăzute (maxim 5% din total cheltuieli eligibile)					-	-
III.1 Cheltuieli diverse și neprevăzute		0,00	1		-	-
IV. Total cheltuieli eligibile (Capitol I+II+III)						
V. Cheltuieli neeligibile (detaliați)				289.855,50	89.855,50	200.000,00
V.1 Documentații suport pentru obținere avize, acorduri și autorizații		2.420,00	1	36.103,91	36.103,91	-
V.2. Organizarea procedurilor de achiziții				2.420,00	2.420,00	-
V.3 Dotări					-	-
V.4 Comisioane, cote, taxe, costul creditului		1.765,00		1.765,00	1.765,00	-
V.5 Servicii de consultanță		1.668,91	1	1.668,91	1.668,91	-
TOTAL (Capitol IV+V)		30.250,00	1	30.250,00	30.250,00	-
				325.959,41	125.959,41	200.000,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL
ADU MITROAnei, CONSTANTA

CONRASEMNEREA PEKTRU CEGAUITATE,
SECRETAR GENERAL
RUSU CRISTINA

ANEXA XIP. 2 CA HCL NR. 9/27.08.2026

OBIECTIVUL: „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași”

BENEFICIAR: COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTANT: SC PRO CONSULTING EXPERT SRL

DEVIZ GENERAL - FAZA Pth


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
"Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași"

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1.	Studii	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000,00	420,00	2.420,00
3.3	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	0,00	0,00	0,00
3.4	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Cheltuieli pentru proiectare	25.500,00	5.355,00	30.855,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.000,00	210,00	1.210,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	22.500,00	4.725,00	27.225,00
3.6	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	0,00	0,00	0,00
3.7	Cheltuieli pentru consultanță	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Cheltuieli pentru asistență tehnică	6.500,00	1.365,00	7.865,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	1.500,00	315,00	1.815,00
1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	1.000,00	210,00	1.210,00
1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500,00	105,00	605,00
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	TOTAL CAPITOLUL 3	62.000,00	13.020,00	75.020,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	151.718,68	31.860,92	183.579,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	53.240,00	11.180,40	64.420,40
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	204.958,68	43.041,32	248.000,00
CAPITOLUL 5				

Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	-	-
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.668,91	1.668,91
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțare	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	758,59	758,59
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	151,72	151,72
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	758,59	758,59
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.050,00	220,50
	TOTAL CAPITOLUL 5	2.718,91	220,50
			2.939,41
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	269.677,59	58.281,82
	Din care: C + M	151.718,68	31.860,92
			325.959,41
			183.579,60

Întocmit,
S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.


BENEFICIAR: COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGĂTATE,
SECRETAR GENERAL,
RUSU CRISTINA



**PROIECT TEHNIC
ȘI DETALII DE EXECUȚIE
CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ
ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI**



- **Titularul investitiei:** COM SCOBINȚI
- **Elaboratorul proiectului:** SC PRO CONSULTING EXPERT S.R.L. IAȘI

➤ **Nr Proiect :** 5/2026

➤ **FAZA:** PTH+DE



BORDEROU GENERAL

Foaie de capăt

Borderou general

Lista cu semnăturile proiectanților și verficatorilor

Referatele de verificare eliberate de verficatorii tehnici atestați

A. PARTILE SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1) Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1) Denumirea obiectivului de investiții

1.2) Amplasamentul

1.3) Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

1.4) Ordonatorul principal de credite

1.5) Investitorul

1.6) Beneficiarul investiției

1.7) Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

2) Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

2.1) Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

a) Descrierea amplasamentului

b) Topografia

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

d) Geologia, seismicitatea

e) Devierile și protejările de utilități afectate

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;



- h) Căile de acces provizorii
- i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2) SOLUȚIA TEHNICĂ CUPRINZÂND

- a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;
- b) varianta constructivă de realizare a investiției;
- c) trasarea lucrărilor;
- d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;
- e) organizarea de șantier.

II MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

- a) Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii
- b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții
- c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

III BREVIARE DE CALCUL

IV CAIETE DE SARCINI

CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂȚI

- A) Caiete de sarcini de arhitectura
- B) Caiete de sarcini structură de rezistență
- C) Caiete de sarcini instalatii
- 1. Rolul caietelor de sarcini.
- 2. Tipuri de caiete de sarcini
- 3. Continutul caietelor de sarcini

V LISTELE CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
- b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
- c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
- d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
- e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări

(formularul F5);

f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier)

(Se poate utiliza formularul F3.).

VI GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI (FORMULARUL F6)

Programe de urmărire și control a lucrărilor pe șantier

B. PARTILE DESENATE

1) PLANȘE GENERALE

A-00 – Plan de încadrare în zonă

A-01 - Plan de situație

2) PLANSE AFERENTE SPECIALITĂȚILOR:

2.1) PLANSE ARHITECTURA

DA-1 – PLAN DETALIU LOC DE JOACĂ

DA-2 – DETALIU LOC DE JOACĂ- SI IMPREJMUIRE

DA-3 – DETALIU FUNDATIE GENERALA OBIECT JOACA



Întocmit,
Rusu

LISTA SI SEMNĂTURILE PROIECTANTILOR

Obiectiv de investitie:

CONSTRUIRE PARCDE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

- Amplasament: Sat Scobinți, com. Scobinți, jud. Iași
- Beneficiarul investitiei: COM SCOBINȚI
- Titularul investitiei: COM SCOBINȚI
- Elaboratorul proiectului: SC PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.
- Proiect nr.: 05/2026

COLECTIV DE PROIECTARE:

Șef proiect:

Arh. Dragoș Rusu.....

Arhitectură


Arh. Dragoș Rusu.....

Parte economica

Ec. Tudor Petronela.....



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA



A. PĂRȚILE SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1) DATE GENERALE

1.1) Denumirea obiectivului de investitii:

CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

1.2) Amplasamentul :

COM SCOBINȚI, jud. Iasi,

1.3) Actul administrativ prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate:

-

1.4) Ordonatorul principal de credite:

COM SCOBINȚI , jud. Iasi

1.5) Investitorul:

COM SCOBINȚI , jud. Iasi

1.6) Beneficiarul proiectului:

COM SCOBINȚI , jud. Iasi

1.7) Elaboratorul proiectului tehnic de executie:

Proiectant general: SC ProConsulting EXPERT S.R.L



2) Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate.

2.1. Particularități ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul pentru care se solicită efectuarea lucrărilor se afla în zona centrală a satului Scobinți, COM SCOBINȚI, în apropierea sediului primăriei .

b) Topografia

Din punct de vedere topografic, terenul pe care se efectuează lucrările prezintă o zonă cu teren plat .

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic, COM SCOBINȚI se caracterizează printr-o climă continentală, temperată, cu amplitudine mare a variațiilor sezoniere și prin precipitații cantitativ reduse.

Temperatura medie anuală este de +11 grade C, iar cantitatea medie de precipitații este de 500 mm/an.

Vântul dominant suflă cu intensitate moderată din direcția NE, Iasi viteza caracteristica 40 m/s conform CR1-1-4/2012.

Adâncimea de îngheț este 100 cm, conform STAS 6054-77.

Zona climatica III

Zona fct. de incarcarea din vant : $q_b=0,7$ kPa

Zona fct. de incarcarea din zapada : $S_{0K}=2,5$ KN/M² conform CR 1-1-3-2012

d) Geologia si seismicitatea

-clasa de importanta : III, $\gamma_i=1$ $T_c=0,7s$

-zona seismica : $a_g=0,30g$

e) Devierile si protejările de utilități afectate

Nu este cazul.

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

REȚELE APA CANAL, BAZIN APA, HIDRANTI EXTERIORI

Alimentarea cu apa a obiectivelor propuse – de la rețeaua publica;

Apele uzate menajere – existent;

Alimentarea cu căldura – nu este cazul;

Alimentarea cu energie electrică existent de la rețeaua publica;

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

Accesul în incintă se realizeaza din drumul DC 145A.

h) Căile de acces provizorii.

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.

2.2) SOLUȚIA TEHNICĂ CUPRINZÂND:

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Se propune reamenajarea terenului de roaca existent.

INDICATORI FIZICI PROPUȘI:

- Regim de înălțime: -
- Ac.propus = existent
- Ad propus= existent
- Categoria de importanță D- redusă

b) varianta constructivă de realizare a investiției:

- Soluția aleasă pentru efectuarea lucrărilor este amenajarea unui loc de joacă.



c) trasarea lucrărilor;

Se va face conform planșa A01 de către un specialist în măsurători terestre.

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

Protejarea lucrărilor executate cât și a materialelor din șantier cade în sarcina constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor, precum și paza acestora prin organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării.

e) organizarea de șantier.

Se va face prin grija constructorului, în incinta .



II MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

a) Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

a)1. Generalități

Situația existentă : Terenul ce aparține primăriei este liber de construcții, cu configurație relativ plană. Suprafața nu prezintă construcții, instalații sau vegetație arboricolă ce necesită demontare/defrișare. Solul prezintă caracteristici corespunzătoare pentru amenajări exterioare de tip loc de joacă pentru copii. Terenul este delimitat pe mai multe laturi de domeniul public (străzi/alei), asigurând accesibilitatea necesară.

a)2. Situația propusă

Se propun următoarele lucrări:

A. AMENAJARE SUPRAFAȚĂ Investiția în dale cauciuc, spații verzi și delimitări:

- Suprafață dale cauciuc pe pietriș: 324 mp
- Strat suport pietriș (furnizare și așternere): 324 mp
- Spațiu verde înierbat (insamantare gazon) : 170 mp
- Taluzare: 45 mp
- Borduri beton (delimitare perimetrală dale): 78 ml

B. ECHIPAMENTE DE JOACĂ

Complex de joacă - 1 buc

Hintă cu 2 locuri – 2 buc

Carusel rotativ cu bancuță- 1 buc

Balansoar 3m - 1 buc

Cățăratore cu plasă - 1 buc

Figurină pe arc - 1 buc

Măsuță floare și scăunele ciupercă - 1 buc

C. MOBILIER URBAN:

- Bancă lemn cadru metalic - 3 buc

- Coș de gunoi cu capac - 2 buc
- Pergolă - 2 buc

a)3. DESCRIEREA FUNCTIONALA. CAPACITATE

Capacitate și organizare funcțională:

Amenajarea va permite unui număr de aproximativ **12 copii simultan** să se joace la echipamentele propuse, cu posibilitatea extinderii la **20-25 utilizatori** în condiții de folosire rotativă a echipamentelor.

a)4. SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ

1. DATE GENERALE

Obiectivul investiției constă în crearea unui spațiu recreativ modern, sigur și multifuncțional pentru copii și tineri, cu respectarea integrală a normativelor naționale și europene în domeniul siguranței locurilor de joacă.

Cadrul legislativ și normativ aplicabil:

- 3.1.2.1. **HG 435/2010** privind aprobarea Reglementărilor-cadru de organizare și funcționare a locurilor de joacă pentru copii
- 3.1.2.2. **SR EN 1176-1:2018** Echipamente pentru locurile de joacă - Partea 1: Cerințe generale de siguranță și metode de încercare
- 3.1.2.3. **SR EN 1177:2019** Acoperiri de suprafață pentru locuri de joacă cu efect de amortizare a șocului
- 3.1.2.4. **SR EN 1176-7:2020** Ghid pentru instalare, inspectare, întreținere și funcționare
- 3.1.2.5. **Ordinul MS 119/2014** privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică
- 3.1.2.6. **STAS 10865/3** privind accesibilitatea pentru persoane cu handicap
- 3.1.2.7. **Legea 448/2006** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Amenajarea propusă integrează zone active (echipamente de joacă certificate), zone de relaxare (bănci), pe o suprafață totală amenajată de aproximativ **494 mp (dale cauciuc, spațiu verde și taluzare)**.

2. SOLUȚIA TEHNICĂ ȘI AMENAJAREA SUPRAFEȚELOR

2.1. Lucrări pregătitoare de teren:

Decapare strat vegetal: Se va decapa întreaga suprafață (494 mp) pe adâncime de 15 cm pentru îndepărtarea stratului vegetal superior, a rădăcinilor și a materialelor organice instabile. Pământul rezultat va fi evacuat la depozitul agreeat de UAT. Execuție mecanică.

Lucrări de terasamente: După decapare, se va realiza nivelarea generală a platformei cu asigurarea pantelor de scurgere 1,5-2% către zonele de evacuare

ape meteorice, nivelare ce necesita realizare de umpluturi compactate in straturi succesive si realizarea lucrarilor de taluzare pe anumite zone. Compactarea se va face cu placă vibrantă.

2.2. Suprafețe de Protecție Antitraumatică (dale de cauciuc) - 324 mp total:

Pe zonele cu echipamente de joacă se aplică dale prefabricate din cauciuc (324 mp total), pozate pe strat de pietriș compactat si nisip (15 cm) , respectând SR EN 1177:2019.

Caracteristici tehnice generale:

Dale din cauciuc dimensiune 100x100 cm si grosimea de 2.5cm confectionate din granule de cauciuc reciclat in amestec cu rasini poliuretanice.

- Antiderapant si elastic
- Material reciclabil si ecologic
- Non- toxic
- Permeabil
- Rezistent la diferente de temperatura

Structura sistemului stratificat:

Strat 1: stratul din piatra sparta 0-63 se distribuie pe terasament in mod egal, iar apoi cu ajutorul unui vibrator cu placa se compacteaza intreaga suprafata.

Strat 2: Peste stratul de piatra compactat se aterne un strat de nisip uscat pentru egalizare.

Stratul 3: se aterne un strat de material geotextil care ajuta atat la drenarea apei meteorice si la protectia nisipului pozat.

Stratul 4: dalele de cauciuc cu grosimea de 2.5cm si dimensiunea de 1.00x1.00m, sunt realizate din granule de cauciuc reciclat in amestec cu rasini poliuretanice. Montarea placilor se face prin simpla asezare a acestora la configuratia dorita, cu atentie la pozitionarea primelor pavimente, deoarece calitatea acestei operatiuni se rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor succesive. Dupa pozitionare, placile se fixeaza prin batai usoare cu un ciocan de cauciuc. Pentru a evita alunecarea dalelor este necesar ca acestea sa fie incadrate intre borduri de beton.

Control calitate:

- Verificare grosime și planeitate
- Inspectie vizuală: omogenitate culoare, absență denivelări, crapaturi, goluri

2.3. Zone Verzi (Gazon) - 170 mp:

Se va decapa întreaga suprafață pe adâncime de 15 cm pentru îndepărtarea stratului vegetal superior, a rădăcinilor și a materialelor organice instabile. Pământul rezultat va fi depozitat temporar pentru refolosire la înierbări sau evacuat la depozitul agreat de UAT. Decaparea se va executa mecanic, cu atenție la nivelarea uniformă a fundului.

Pregătire teren:

Pe o suprafață de circa 170 mp se va amenaja spațiul verde prin însămânțare gazon astfel:

Se vor realiza lucrări de curățare a terenului prin: ierbicidare, îndepărtarea gazonului vechi și a resturilor de materiale de construcții, de pietre etc;

- Se va așterne un strat de pământ vegetal;
- Se va mobiliza și nivela bine terenul cu ajutorul greblei;
- Se vor semăna semințele de gazon
- Se va tavalugi ușor și se va evita traficul pe spațiul pregătit;

2.4. Sistemizarea Verticală - Borduri Beton - 78 ml:

Delimitarea zonelor funcționale prin montarea de **borduri prefabricate din beton vibropresată** conform STAS 2448/82, dimensiuni standard 500x150x100mm

Funcții borduri:

- Borduri delimitare dale: separă zona elastică de spațiul verde.

Structura montajului:

Fundație beton simplu: Beton simplu, turnat.

Așezare borduri: Se așează pe beton semiumed. Nivelare cu ciocan cauciuc. Verificare nivel la fiecare 3 borduri. Aliniament orizontal: fir tras pe țărâși.

Nivelare: Partea superioară bordură la același nivel cu suprafața finită adiacentă, cu toleranță ± 5 mm.

Asigurare: După montaj, se toarnă beton în spatele bordurilor pentru fixare împotriva deplasării laterale.

3. DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE JOACĂ

Toate echipamentele vor fi furnizate de **un producător dedicat** – cu minim 15 de ani experiență în fabricarea și montarea echipamentelor de joacă pentru copii.

Caracteristici generale produse:

Materiale utilizate:

- **Lemn/PVC:** lemn de rasinoase foarte bine șlefuit și tratat cu impregnanți, grunduri și lacuri foarte rezistente la intemperii și raze UV/ Elemente din PVC bine finisate și sanfrenate cu o densitate de minimum 700 kg/mc.
- **Metal:** oțel tratat anticoroziv cu grund și respectiv vopsea aplicată în câmp electrostatic.
- **Plastic/PAFS:** LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), culori din masă (nu vopsit superficial), rezistent UV, disponibil în sortiment variat de culori/PAFS (poliesteri armați cu fibra de sticlă) lucioase și viu colorate, rezistente la abraziune și la razele UV.
- **Avantaje produse :**
 - Nu ruginesc sau putrezesc, având o rezistență deosebită la îmbătrânire
 - Nu își pierd din intensitatea culorii

- Rezistente la apă și intemperii
- Nu prezintă probleme cu așchiile, fisuri sau crăpături
- Nu există pericol de înțepare/taiere sau accidentare
- Nu își schimbă forma și nu își pierde funcționalitatea indiferent de condițiile meteorologice

Conformitate și certificare:

- Toate echipamentele de joacă respectă standardele SR EN 1176
- Certificate de conformitate emise de organisme autorizate
- Acord tehnic valabil
- Sudurile testate conform standardelor pentru adulți pentru siguranță totală copii
- Execuția elementelor de rezistență se va realiza exclusiv de către **personal calificat și autorizat ISCIR**, garantând conformitatea cu standardul de calitate **EN ISO 3834** (nivel de calitate normal). Întregul proces de fabricare a structurii metalice va respecta riguros cerințele tehnice și standardele de siguranță impuse de normativul **EN 1090**
- Respectă HG 435/2010 și normativele ISCIR

Montaj și garanție:

- Montajul se realizează de echipele specializate de producator
- Include execuția fundațiilor din beton armat dimensionate corespunzător
- Montaj conform plan de proiectare adaptat terenului
- Garanție conform specificațiilor producătorului pentru diferite componente

Servicii post-montaj:

1. Remediere defecțiuni: înlocuire elemente structurale, gresare elemente de rulare, aplicare protecții anticorozive, întreținere lemn contracost.

Echipamentele propuse

Toate echipamentele listate în secțiunea a)2.B vor fi furnizate conform specificațiilor tehnice ale producătorului, cu caracteristicile menționate anterior. Montajul, fundațiile și zonele de siguranță vor respecta indicațiile din documentația tehnică producator și cerințele SR EN 1176.

4. MOBILIER URBAN

Mobilierul urban și dotările conexe vor fi furnizate de producator, asigurând omogenitate estetică și calitativă a întregii amenajări.

Echipamentele listate în secțiunea a)2.C (bănci lemn cadru metalic 3 buc, coșuri gunoi 2 buc, pergole 2 buc) vor respecta aceleași standarde de calitate și durabilitate ca echipamentele de joacă.

5. LUCRĂRI CONEXE ȘI PREGĂTIRE TEREN

Decapare și strat suport: Lucrări de pregătire a solului, urmate de așternerea și compactarea straturilor de fundație pentru asigurarea drenajului și stabilității structurale.


Fundații: Execuția blocurilor de ancoraj din beton armat pentru fixarea rigidă a stâlpilor și echipamentelor, dimensionate conform specificațiilor producătorului.

6. PLAN DE AMPLASARE

Propunerea de amplasare a dotărilor se regăsește în Planul de amenajare a locului de joacă, parte integrantă a documentației tehnice. Amplasamentul respectă:

1. Distanțele minime de siguranță între echipamente conform SR EN 1176
2. Zonele libere de siguranță în jurul fiecărui echipament
3. Accesibilitatea pentru toate categoriile de utilizatori
4. Vizibilitatea între zonele de joacă și zonele de supraveghere (bănci, pergole)
5. Orientarea optimă față de soare pentru zonele de odihnă

Arhitect Șef Proiect Rusu Dragoș



f. ASIGURAREA CERINTELOR ESENȚIALE DE CALITATE

conform Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, NP 057/2002

Cerința de calitate A - REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Conform Legii 10/1995, art. 4, lit. a) și NP 057/2002, amenajarea locului de joacă trebuie să prezinte rezistență și stabilitate corespunzătoare astfel încât, în timpul utilizării și exploatarei, să nu apară riscuri de:

1. prăbușire totală sau parțială;
2. deformări mari inadmisibile ale structurilor;
3. deteriorări ale elementelor de construcție, echipamentelor și dotărilor;
4. degradări care pot afecta siguranța utilizatorilor.

Măsuri de asigurare:

A.1. Lucrări de terasamente și sistematizare verticală

- 3.1.2.3.1. Terasamentele vor fi executate cu asigurarea stabilității taluzurilor.
- 3.1.2.3.2. Fundațiile pentru echipamentele de joacă și mobilier urban vor fi dimensionate conform specificațiilor tehnice ale producătorilor echipamentelor și normelor SR EN 1176-7:2020 - "Ghid pentru instalare, inspectare, întreținere și funcționare"
- 3.1.2.3.3. Adâncimi de fundare sub adâncimea de îngheț specifică zonei (min. 0.80m)

A.2. Structuri și echipamente de joacă

- Toate echipamentele de joacă vor fi certificate conform **SR EN 1176** "Echipamente pentru locurile de joacă și suprafețe de impact"
- Elementele metalice: oțel tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic
- Elementele din lemn: tratate cu impregnant, grund și lac foarte rezistente la intemperii și raze UV
- Fundații beton armat: min. C16/20 pentru echipamente dinamice și pentru echipamente statice, conform SR EN 206+A2:2021

A.3. Suprafețe de protecție antitraumă

- Dale din cauciuc vor fi montate conform **SR EN 1177:2019** - "Acoperiri de suprafață pentru locuri de joacă cu efect de amortizare a șocului"

A.4. Borduri

- a. borduri prefabricate din beton vibropresată conform STAS 2448/82, dimensiuni standard 500x150x100mm, montate pe fundație beton pentru asigurarea stabilității marginilor

Cerința de calitate B - SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

S-au avut în vedere directivele Normativului **NP 068-2002** - "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare", **HG 435/2010** privind organizarea și funcționarea locurilor de joacă pentru copii și **SR EN 1176-1:2018**.

Cerința de siguranță în exploatare se referă la protecția ocupanților (copii, însoțitori) în timpul utilizării amenajării, precum și a spațiului aferent (legătura dintre stradă și loc de joacă), și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

B.1. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE

Conform **NP 068-2002**, cap. 3.2.(A).1 - Siguranța circulației pe căi pietonale exterioare

B.1.2. Protecție împotriva alunecării

Conform **NP 068-2002**, art. 2.1.a - Siguranța împotriva alunecării:

- a) Stratul de uzură al căilor pietonale va fi astfel realizat, încât să **împiedice alunecarea, chiar și în condiții de umiditate:**

3.11.2. Suprafață dale cauciuc cu textură antiderapantă

B.1.4. Protecție împotriva coliziunii

Conform **NP 068-2002**, art. 2.1.c:

- c) Zonele de acces la echipamentele de joacă vor fi libere de obstacole (stâlpi, borduri ascuțite, colțuri)

B.3. SIGURANȚA ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ

Conform **SR EN 1176-1:2018** - Cerințe generale de siguranță și **HG 435/2010**

B.3.1. Prevenirea riscurilor de strangulare și prindere

a) **Spații libere între componente** (bare, panouri, balustrade) conform SR EN 1176-1, art. 4.2.8.2:

- 3.1.1. Spații complet închise: max. **9cm** (previne introducerea capului)
- 3.1.2. SAU complet deschise: min. **23cm** (permite retragerea capului dacă intră)
- 3.1.3. **Interzise spații 9cm ÷ 23cm** (risc maxim de strangulare)

B.3.2. Prevenirea riscurilor de cădere

a) **Zone de siguranță libere** în jurul fiecărui echipament conform SR EN 1176-1, art. 4.2.8.1:

- 1. Distanță minimă între echipamente: **min. 2.00m** (evitare coliziuni)

b) **Suprafețe de protecție antitraumă** (dale cauciuc) conform SR EN 1177:2019:

- 3.1.11. Acoperire completă a zonei de siguranță

c) **Balustrade și parapete** la platforme înalte ($h > 0.60m$):

- Înălțime balustradă: min. **0.70m** conform SR EN 1176-1
- Bare verticale distanță max. 9cm (anti-strangulare)

d) **Scări și platforme de acces:**

- Trepte cu înălțime max. conform antropometrie copii (max. 20cm)
- Lățime treptă min. 20cm
- Suprafață antiderapantă

B.3.3. Prevenirea riscurilor de impact și coliziune

a) **Elemente în mișcare** (balansoare, carusele, hinte):

- Zone de siguranță extinse ($R = \text{min. } 2.00m$ pentru carusel rotativ)
- Sisteme de amortizare la balansoare

b) **Margini și colțuri:**

- 3.1. Toate colțurile rotunjite $R \geq 3mm$ conform SR EN 1176-1
- 3.2. Fără muchii ascuțite, bavuri
- 3.3. Capete șuruburi îngropate sau acoperite

c) **Distanțe de siguranță față de obstacole fixe:**

- Min. 2.00m față de stâlpi, copaci, borduri înalte
- Min. 1.00m față de garduri perimetrale

B.3.4. Protecție împotriva accesului neautorizat

b) Panouri informative la intrare cu:

- Reguli de utilizare
- Grupă de vârstă pentru fiecare echipament
- Program de funcționare
- Interdicții (animale, biciclete, fumat)
- Telefon responsabil întreținere

c) Inspecție anuală principală - de specialist autorizat ISCIR:

- Raport scris de conformitate
- Testare rezistență structurală

B.5. SIGURANȚA MOBILIERULUI URBAN

B.5.1. Bănci lemn cadru metalic (3 buc)

a) Stabilitate:

→ Fixare în fundații beton prin ancoraj mecanic

b) Siguranță utilizare:

- (1) Șipci lemn fără așchii, șlefuite, tratate
- (2) Distanță între șipci 2-3cm (evită prinderea degetelor)
- (3) Fără colțuri ascuțite

c) Amplasare:

- La min. 2.00m de zonele de impact ale echipamentelor
- Orientare pentru vizualizare optimă copii

B.5.2. Pergola de lemn(2 buc)

a) Stabilitate:

- Fixare în fundații beton prin ancoraj mecanic

b) Siguranță utilizare:

- (4) Șipci lemn fără așchii, șlefuite, tratate
- (5) Fără colțuri ascuțite

B.5.3. Cos de gunoi (2 buc)

- Cos de gunoi metalic cu capac si scrumiera imbracat in lamele de lemn;
- Fixare in fundatii de beton;

B.6. ACCESIBILITATE PERSOANE CU MOBILITATE REDUSĂ

Conform STAS 10865/3 și Legea 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap

B.7. IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Pe toată durata realizării lucrării executantul va respecta obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și Sănătatea muncii.

Lucrările de construcție vor fi conduse în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.


Resursele umane necesare execuției lucrărilor vor fi cele rezultate din Indicatoarele de Norme de deviz specifice lucrărilor executate.

Executantul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) pentru executarea lucrărilor (personal direct lucrativ), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Executantul se va asigura că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructură necesară pentru a permite acestuia să îndeplinească activitățile în mod optim și să se concentreze asupra atingerii obiectivelor urmărite prin implementarea proiectului.

Pe toată durata realizării lucrării, executantul va lua toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcție, molozului evacuat, rezultat, manipularea materialelor de construcție.


Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a instituției la activitățile de apărare împotriva incendiilor.



DOCUMENTE TEHNICE CONEXE

- **Legea 10/1995** - Privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare
- **NP 057/2002** - Normativ pentru verificarea calității proiectelor
- **NP 068-2002** - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare
- **SR EN 1176:2018** (părți 1-11) - Echipamente pentru locurile de joacă și suprafețe de impact
- **SR EN 1177:2019** - Acoperiri de suprafață pentru locuri de joacă cu efect de amortizare a șocului
- **SR EN 1176-7:2020** - Ghid pentru instalare, inspectare, întreținere și funcționare

- **HG 435/2010** - Reglementări-cadru de organizare și funcționare a locurilor de joacă pentru copii
- **STAS 10865/3** - Construcții civile și sociale. Accesibilitatea persoanelor cu handicap
- **Legea 448/2006** - Privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- **Ordinul MS 119/2014** - Norme de igienă și sănătate publică
- **SR EN 206+A2:2021** - Beton. Specificații, performanță, producție și conformitate
- **SR EN 335** - Durabilitate lemn și produse pe bază de lemn. Clase de utilizare



g) Stabilirea categoriei de importanță a imobilului

Stabilirea punctajului și încadrarea în categoria de importanță s-a făcut conform

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

- Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

AI - CATEGORIA DE IMPORTANȚA A OBIECTIVULUI

Nr.	Factori	Criterii asociate	Nivelul	Punctaj	
				Parțial	Global
0	1	2	3	4	5
1.	Importanță vitală	i) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției	mediu	1	
		ii) oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției	mediu	1	1
		iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncții ale construcției	mediu	1	
2.	Importanța social-economică	i) mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale	mediu	1	
		ii) ponderea pe care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă	mediu	1	1
		iii) natura și importanța funcțiunilor respective	mediu	1	
3.	Implicarea ecologică	i) măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a	redus	1	
		ii) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului	inexistent	0	1
		iii) rolul activ în protejarea, refacerea mediului natural și	redus	1	
4.	Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența)	i) durata de utilizare preconizată	mediu	1	
		ii) măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe	mediu	1	1
		iii) măsura în care performanțele funcționale depinde de evoluția cerințelor pe durata de utilizare	mediu	1	

5.	Necesitate a adaptării la condițiile locale de teren și de mediu	i) măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile locale	inexistent	0	
		ii) măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează	inexistent	0	0
		iii) măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități / măsuri deosebite	inexistent	0	
6.	Volumul de muncă și de materiale necesare	i) ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate	reduc	1	
		ii) volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor	reduc	1	
		iii) activități deosebite în exploatarea construcției impuse	reduc	1	1
PUNCTAJ TOTAL					5
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ					"D"



Dragoș Rusu

IV.1.Caiet de sarcini arhitectură

Prezentul caiet de sarcini tratează următoarele lucrări:

- material vegetal
- obiecte de joaca
- mobilier urban
- dale cauciuc

1 CAIET DE SARCINI: MATERIAL VEGETAL

INSAMANTARE GAZON

Se vor realiza lucrari de curatare a terenului prin ierbicidare, indepartarea straturii vegetale de suprafata lucrari de nivelare, tavalugire usoara si insamantare gazon.

3. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE

Aspecte generale

Lucrările de săpături nu se vor putea ataca înainte de a fi executate toate activitățile pregătitoare care urmează să fie descrise în continuare.

Trebuie subliniat faptul că toate eventualele neconcordanțe dintre situațiile avute în vedere la proiectare (pe baza studiului geotehnic) și cele constatate direct pe teren la executarea săpăturilor vor fi aduse la cunoștința proiectantului pentru stabilirea de măsuri corespunzătoare.

Antreprenorul împreună cu beneficiarul va asigura prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Standarde și normative

Lucrările de săpături se vor executa în strictă concordanță cu următoarele prescripții tehnice de bază:

-STAS 9824/0-74

Trasarea pe teren a construcțiilor. Prescripții generale

-STAS 9824/1-87

Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice

-STAS 1243-88

Teren de fundare. Clasificarea și indentificarea pământurilor

-STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umidității

-STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor

-STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

-STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozității

- STAS 1913/6-76
Teren de fundare. Determinarea permeabilității în laborator
- STAS 1913/8-82
Teren de fundare. Determinarea înălțimii capilare în pământuri necoezive
- STAS 1913/12-88
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari
- STAS 1913/13-83
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare Încercarea Proctor
- STAS 1913/15-75
Teren de fundare. Determinarea greutății volumice, pe teren
- STAS 8942/1-89
Teren de fundare. Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru
- STAS 8942/2-82
Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă
- STAS 8942/3-90
Teren de fundare. Determinarea modului de deformare liniară prin încercări pe teren cu placa
- STAS 8942/6-75
Teren de fundare. Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială
- STAS 2745-90
Terenul de fundare. Urmărirea tasării construcțiilor prin măsuri topografice
- ST 016-1997

- Specificație tehnică. Criterii și metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcțiilor. Instrucțiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcțiilor datorate deformațiilor terenului de fundare
- STAS 6054-77
Terenul de fundare. Adâncimi maxime de îngheț
- C 169-88
Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale
- NP 001-96
Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflături și contracții mari (PUCM)
- NP 125-2010
Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire
- C 168-80
Instrucțiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor macroporice și a nisipurilor prin silicatizare și electrosilicatizare
- GE 028 - 97
Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical
- C 16-84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente
- GE 026-1997
Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor
- NP 120-2006

- Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane
- NE 008-97
Normativ pentru îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice
- C 29-1985

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

-C 56-85

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

-C 56-2002

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.
Instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente

Modificările ulterioare în cadrul prescripțiilor din lista de mai sus ca și orice alte prescripții noi apărute sunt obligatorii atât pentru proiectant cât și pentru executant.

Responsabilitățile părților din contract la execuția lucrărilor de terasament

Prin contractul de realizare a lucrărilor, cele două părți - investitorul (beneficiarul) și antreprenorul - au următoarele obligații în ce privește lucrările de terasamente:

Investitorul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de lege precum și regulamentele care să-i permită executarea lucrărilor în cauză. De asemenea are obligația să-i predea executantului amplasamentul viitoarei construcții, prin aceasta înțelegând trasarea axelor de bază, indicarea bornelor de referință, a căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția antreprenorului. Predarea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părți contractate.

Antreprenorul are obligația să execute lucrarea în termenii contractului, pe propria răspundere, pe baza datelor prevăzute în proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie să verifice documentele primite de la investitor și să-l înștiințeze de eventualele erori și inexactități constatate.

Înainte de începerea lucrărilor, cele două părți contractante trebuie să stabilească de comun acord condițiile specifice speciale de execuție și anume:

locul de depozitare a pământului rezultat din săpătură;

sursa de pământ pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a pământului rezultat din săpături apt pentru umpluturi;

locul de depozitare a pământului vegetal;

distanțele de transport ale pământului ca și ale altor materiale utilizate.

Pregătirea terenului în vederea începerii lucrărilor

Activitățile care trebuie executate la lucrările de săpături constau în următoarele:

îndepărtarea stratului vegetal, transportul și depozitarea acestuia în locuri fixate; grosimea stratului de pământ vegetal se va stabili prin sondaje și în principiu este indicată în studiul geotehnic;

eliberarea terenului se face de regulă mecanizat, cu buldozerul, iar încărcarea în autobasculante se va face fie manual (prin încărcarea directă), fie mecanizat (cu încărcătoare frontale);

eliberarea terenului se face pe întreaga suprafață, pe care urmează să se execute lucrările;

în condiții de timp dificil (ploi, zăpezi) se vor lua măsuri pentru îndepărtarea apelor de suprafață, prin rigole create de la început pentru a servi pe toată perioada lucrărilor;

scurgerea apelor superficiale, spre terenul pe care se execută lucrările de construcție, va fi oprită prin executarea de șanțuri de gardă sau rigole ce vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru;

materializarea gospodăriilor subterane, poziția lor, cotele la care se găsesc și executarea lucrărilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din funcțiune; această etapă se va putea realiza numai cu acordul și sub controlul beneficiarilor acestor gospodării.

Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face în conformitate cu prevederile normativului C 169-88, punctul 3 și STAS 9824/1-87 și anume:

fixarea bornelor de reper în teren și a axelor construcțiilor pe baza planului de situație, etapă ce se execută de investitor la predarea amplasamentului către antreprenor;

trasarea lucrărilor în detaliu, operație ce se face de către antreprenor.

Metodologia de trasare și abaterile admise sunt stabilite în prescripțiile susmenționate.

Abateri limită privind precizia amplasamentului și a cotei de nivel
pentru poziția în plan orizontal a axelor $\pm 3 \text{ mm}$
pentru poziția în plan vertical a cotei de nivel $\pm 5 \text{ mm}$

Prevederi de execuție a terasamentelor pe timp friguros

În situația executării lucrărilor de săpături și umpluturi în perioada anotimpului friguros este obligatorie respectarea măsurilor generale și a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în normativul C16-84, capitolul 6.

Săpături și sprijiniri

Executarea săpăturilor

La execuția săpăturilor în tranșee se vor avea în vedere și precizările din codului de proiectare NP 001-96 și normativului NP 125-2010 referitoare la modul de colectare și evacuare a apelor din precipitații și va trebui să se urmărească permanent următoarele aspecte:

să nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundație sau în jurul fundațiilor, pe o distanță suficientă pentru ca stabilitatea construcțiilor învecinate existente să nu fie periclitată;

să se asigure păstrarea sau îmbunătățirea caracteristicilor pământului de sub talpa de fundație;

să fie asigurate securitatea / protecția muncii în timpul lucrărilor.

În situația în care executarea săpăturilor pentru fundații implică dezvelirea unor rețele de instalații subterane existente (apă, canal, gaze, electrice) care rămân în funcțiune, se vor lua măsuri de protecție împotriva deteriorării acestora, iar executarea săpăturilor va începe numai după obținerea aprobării unităților beneficiare ale rețelelor.

În cazul săpăturilor deasupra unor rețele electrice, acestea se vor realiza numai în prezența reprezentantului unității care exploatează rețeaua electrică respectivă; aceasta va indica la fața locului măsurile de protecție a cablului și de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Săpăturile pentru fundații trebuie să fie organizate astfel ca, în orice fază a lucrului, fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte în vederea unei eventuale colectări a apelor care pot apărea și evacuarea lor în condiții optime.

Săpăturile manuale sunt indicate în situația în care spațiile pentru utilajele de săpat nu permit manevrarea lor, în zone unde există indicate gospodării subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate și sunt în stare de funcționare, cât și pentru aducerea gropilor de fundație la cotele din proiect după executarea lucrărilor de săpături mecanizate.

Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depășească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii.

2 CAIET DE SARCINI - FURNIZARE ȘI MONTAJ ECHIPAMENTE DE JOACĂ

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul capitol stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea, asamblarea și montarea echipamentelor de joacă destinate spațiului public din sat Scobinți, com. Scobinți. Acesta include specificații privind materialele, certificările obligatorii, tehnologia de ancorare și verificările post-instalare.

1.2. Normative și Standarde de Referință

Toate lucrările se vor executa în conformitate cu:

SR EN 1176-1:2018: Cerințe de securitate și metode de încercare generale.

SR EN 1176-2...7: Cerințe specifice pentru leagăne, tobogane, balansoare și echipamente oscilante.

SR EN 1177:2018: Suprafețe amortizoare de impact.

HG 435/2010: Regimul de introducere pe piață și exploatare a echipamentelor.

Legea 10/1995: Privind calitatea în construcții.

CAPITOLUL 2. SPECIFICAȚII TEHNICE ECHIPAMENTE

2.1. Materiale și Finisaje (Echipamente Noi)

Echipamentele sunt livrate noi, cu finisaje industriale aplicate în uzină. Se interzice orice intervenție mecanică (polizare, sudură) pe șantier care să afecteze stratul protector.

Structuri Metalice: Oțel tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic.

Elemente din Plastic/PAFS: LLDPE- Linear Low-Density Polyethylene culori din masă (nu vopsit superficial), rezistent UV, disponibil în sortiment variat de culori/PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla) lucioase și viu colorate, rezistente la abraziune și la razele UV.

Elemente Oscilante: Arcuri din oțel special/ sistem de balansare pe baza de bara de torsiune tratate împotriva coroziunii, cu sistem de prindere protejat contra prinderii degetelor.

Feronerie: Șuruburi din oțel inoxidabil sau galvanizat, cu capete bombate și capace de protecție din poliamidă antivandalism.

2.2. Lista Echipamentelor Obiect al Montajului

Complex de joacă - 1 buc:

Element central multifuncțional (2 turnuri metalice acoperite, 2 tobogane drepte din poliesteri armati cu fibra de sticla, din care unul este dublu, scara de acces, și rampa de urcare), dimensiuni minime: Lxl=5500x3500mm

Hintă cu 2 locuri - 2 buc:

Două unități cu suporturi metalice tratate anticoroziv, scaune din cauciuc cu inserție metalică, dimensiuni minime: Lxlxh=3100x1400x1900mm

Carusel rotativ - 1 buc:

Structură metalică compusă dintr-un ax de rotație, un cadru de platformă și un cadru semicircular pentru bănuță, îmbinate într-un ansamblu unitar, prevăzute cu șezut și platformă realizate din PVC, dimensiuni minime: diametru: 1650mm.

Călărătoare cu plasă - 1 buc:

Mixt de catarare sub forma de cataratoare tip scara și sub forma de cataratoare tip plasa din franghii, fiind compusă din structura metalică și plasa de catarare confecționată din sfoară cu inserție metalică îmbinată cu semicuple din PVC, având elemente ornamentale din PVC. dimensiuni minime: Lxlxh: 4100x260x3200mm.

Figurină pe arc - 1 buc:

Structura metalică, sistem de balansare cu arc din oțel sau bara de torsiune, prevăzută cu figurina din poliesteri armati cu fibra de sticla, cu șezut integrat și forma de elefant, 1 utilizator. Dimensiuni minime: Lxlxh= 960x400x800mm

Balansoar 3m - 1 buc:

Structura metalică cu șezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla, 2 utilizatori. dimensiuni minime : lungime=3000mm Măsuță floare și scaunele ciupercă - 1 buc: ansamblu monobloc alcătuit dintr-o structură metalică ce înglobează atât cadrul mesei, cât și cadrul scaunelor, cu blat masă din PVC, iar șezut scaune din poliesteri armati cu fibra de sticla., dimensiuni minime: D=1400mm

Elementele de rezistență vor fi sudate de sudori autorizați ISCIR cu respectarea cerințelor de calitate pentru sudură prin topire a materialelor metalice- cerințe de calitate normale impuse prin standardul EN ISO 3834.

La execuția structurii metalice a echipamentelor se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul EN 1090.

Toate echipamentele de joacă vor fi certificate în conformitate cu standardul EN 1176 pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor de securitate.

Se vor atașa ofertei certificate emise de organisme de certificare acreditate care să ateste faptul că produsele sunt realizate în conformitate cu standardele specificate.

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA DE MONTAJ ȘI ANCORARE

3.2. Fundații și Fixare

Echipamentele se vor fixa pe fundații din beton, marca betonului utilizat fiind C16/20(B250), iar dimensiunile tuturor fundațiilor fiind în responsabilitatea furnizorului. Fundațiile trebuie să

asigure stabilitate si siguranta in exploatare a tuturor produselor si sa respecte normele specifice diin domeniul constructiilor.

Montajul:

2. se vor respecta normele și normativele în vigoare referitoare la execuția, folosirea și exploatarea locurilor de joacă pentru copii conform SR EN 1176-7- Ghid de instalare, de control și de utilizare și prescripțiile tehnice din autorizația ISCIR.
3. lucrările de montaj vor cuprinde: montaj stâlpi pe/în fundație, montaj platforme modulare, component PAFS, echipamente (leagăn, balansoar).

Oferantii trebuie sa faca dovada ca detin autorizatie ISCIR de montare echipamente pentru agrement sau sa faca dovada ca au incheiat contract de colaborare cu un tert care detine o astfel de autorizatie si poate realiza lucrarile de montaj ale echipamentelor din cadrul contractului, specificandu-se numele responsabilului cu supravegherea lucrarilor si responsabilul tehnic cu sudura.

3.3. Asamblarea Echipamentelor

Se va respecta cu strictețe ordinea operațiunilor din manualul de montaj.

Se vor verifica toate îmbinările filetate pentru a asigura strângerea conform specificațiilor de torsiune.

Montarea elementelor mobile (scaune leagăn, axe balansoare) se va face doar după fixarea rigidă a structurilor portante.

CAPITOLUL 4. ZONE DE SIGURANȚĂ ȘI SPAȚIUL DE CĂDERE

4.1. Delimitarea Zonelor

Fiecare echipament va beneficia de un spațiu liber (spatiu de siguranță) conform SR EN 1176.

În interiorul ariei de siguranță nu este permisă amplasarea niciunui obiect fix (bănci, coșuri, borduri, alte echipamente).

Zonele de impact ale echipamentelor vor fi acoperite obligatoriu cu dale prefabricate din cauciuc (324 mp total).

CAPITOLUL 5. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA

5.1. Verificări Post-Instalare

Verticalitate și Aliniere: Verificarea stâlpilor și platformelor cu nivela.

Stabilitate: Testarea manuală a fiecărui echipament pentru identificarea jocurilor în fundații.

Integritate Suprafață: Absența așchiilor de lemn, a muchiilor tăioase la metal sau a crăpăturilor la plastic.

Protecții: Verificarea prezenței tuturor căpăcelelor de protecție pe șuruburi.

5.2. Documentația de Recepție

Antreprenorul va preda beneficiarului:

Dosarul cu Certificatele de Conformitate (SR EN 1176).

Cartea Tehnică a locului de joacă (HG 435/2010).

Programul de mentenanță și inspecție periodică.

Proces-verbal de recepție calitativă a montajului.

CAPITOLUL 6. MĂSURI S.S.M. ȘI P.S.I.

Delimitarea perimetrului de lucru pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate.

Utilizarea sculelor electrice verificate, alimentate din tablouri de șantier autorizate.

Personalul va purta echipament complet de protecție.

3 CAIET DE SARCINI - MOBILIER URBAN : Banci- 3 buc

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul document stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea și instalarea elementelor de dotare anexe incintei locului de joacă. Toate reperele menționate se vor achiziționa ca obiecte finite (prefabricate). Antreprenorul are obligația de a asigura transportul, manipularea și montajul acestora pe poziție, conform planului de situație.

1.2. Normative de Referință

SR EN 1176: Echipamente pentru spații de joacă (pentru elementele care intră în zona de joacă).

Legea 10/1995: Privind calitatea în construcții.

CAPITOLUL 2. SPECIFICAȚII TEHNICE PRODUSE ACHIZIȚIONATE

Materiale: Structură metalică tratată anticoroziv și rigle din lemn rășinos, banca este prevăzută cu sezut și spatar. .

Tratamente: Lemnul trebuie să fie tratat cu impregnări, grunduri și lacuri foarte rezistente la intemperii și raze UV., 8 rigle.

Dimensiuni minime: L=2000mm, h=800mm, l=600mm

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA DE MONTAJ

3.1. Lucrări Pregătitoare

Verificarea traseelor de instalații subterane înainte de fixarea elementelor de ancorare.

Trasarea axelor de montaj pentru împrejurimi și poziționarea exactă a stâlpilor și băncilor conform proiectului de arhitectură.

3.2. Instalarea Mobilierului și a Stâlpilor

Fixare: Toate elementele se vor fixa rigid în fundații de beton

CAPITOLUL 4. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA

4.1. Verificări la Livrare

Prezentarea Certificatelor de Garanție și a Declarațiilor de Conformitate pentru fiecare obiect achiziționat.

Inspekția vizuală pentru identificarea zgârieturilor, viciilor de fabricație sau defectelor de finisaj (lemn nefinisat, vopsea sărită).

4.2. Condiții de Recepție

Stabilitate: Toate obiectele sunt ancorate rigid și nu prezintă oscilații.

Siguranță: Șuruburile de montaj sunt acoperite cu căpăcele de protecție; nu există puncte de agățare sau tăiere.

CAPITOLUL 5. MĂSURI S.S.M. ȘI P.S.I.

Personalul de montaj va purta echipament de protecție conform planului SSM general.

Elementele de rezistență vor fi sudate de sudori autorizați ISCIR cu respectarea cerințelor de calitate pentru sudură prin topire a materialelor metalice- cerințe de calitate normale impuse prin standardul EN ISO 3834.

La execuția structurii metalice a produselor se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul EN 1090.

Se vor atașa ofertei certificate emise de organisme de certificare acreditate care să ateste faptul că produsele sunt realizate în conformitate cu standardele specificate.

4 CAIET DE SARCINI - MOBILIER URBAN: PERGOLE-2 BUC

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul document stabilește condițiile tehnice pentru achiziția și instalarea a 2 pergole în incinta locului de joacă din com. Scobinți. Pergolele se vor achiziționa ca obiecte finite, prefabricate. Lucrările în șantier se limitează la pregătirea fundațiilor și montajul ansamblului conform instrucțiunilor producătorului.

1.2. Normative de Referință

SR EN 335: Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn.

HG 435/2010: Privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Legea 10/1995: Privind calitatea în construcții (republicată).

CAPITOLUL 2. SPECIFICAȚII TEHNICE MATERIALE (OBIECT ACHIZIȚIONAT)

2.1. Calitatea Produsului

Obiectul achiziționat trebuie să corespundă următoarelor standarde minime de calitate:

Esență: Lemn de rășinoase, clasa de calitate I.

Materiale si confectionare: structura din lemn de rasinoase pe cadru metalic. Confectia metalica trebuie sa fie tratata anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic, iar lemnul trebuie să fie tratat cu grunduri si lac pe baza de apa, rezistente la intemperii si raza UV.

Dimensiuni minime LXlxh: 2080x990x2530mm

Finisaj: Suprafete șlefuite fin, fără aşchii, noduri căzătoare sau crăpături structurale.

2.2. Tratamente Obligatorii (Certificate de Producător)

Produsul livrat va fi însoțit de documentație care să ateste aplicarea următoarelor tratamente:

Tratament Antiseptic și Fungicid: Protecție împotriva fungilor și mucegaiului.

Finisaj Non-Toxic: Lacuri sau vopsele pe bază de apă, rezistente UV, certificate ca fiind sigure pentru utilizarea în spații destinate copiilor.

2.3. Accesorii și Învelitoare

Feronerie: Elementele de asamblare și prindere trebuie să fie din oțel galvanizat sau inox, asigurate împotriva desfacerii accidentale.

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA DE MONTAJ ȘI ANCORARE

3.1. Infrastructură

Fundații: Execuția în șantier a fundațiilor izolate de beton C16/20, conform planului de fundații furnizat de producătorul obiectului finit.

Sistemul de fixare: Se va realiza în fundații de beton izolate.

3.2. Asamblarea pe poziție

Se vor respecta strict pașii de montaj indicați în manualul tehnic al obiectului.

Toate punctele de îmbinare structurală vor fi verificate pentru stabilitate.

CAPITOLUL 4. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA

4.1. Verificări la recepția produsului

Verificarea integrității elementelor la livrare (lipsa deteriorărilor cauzate de transport).

Verificarea existenței tuturor certificatelor de conformitate și a fișelor tehnice.

4.2. Condiții de Recepție Finală

Se va admite recepția dacă:

Obiectul este instalat stabil, conform planului de situație.

Nu prezintă vibrații sau mișcări anormale la testele manuale.

Tratamentul de protecție a lemnului este continuu și nu prezintă zone degradate în timpul montajului.

CAPITOLUL 5. MĂSURI S.S.M. ȘI P.S.I.

Delimitarea zonei de montaj pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate.

Respectarea normelor de lucru la înălțime în timpul instalării acoperișului.

5. CAIET DE SARCINI- ACHIZITIE SI MONTAJ COS DE GUNOI CU CAPAC SI SRUMIERA- 2 BUC

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul document stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea și instalarea elementelor de dotare anexe incintei locului de joacă. Toate reperele menționate se vor achiziționa ca obiecte finite (prefabricate). Antreprenorul are obligația de a asigura transportul, manipularea și montajul acestora pe poziție, conform planului de situație.

1.2. Normative de Referință

SR EN 1176: Echipamente pentru spații de joacă (pentru elementele care intră în zona de joacă).

Legea 10/1995: Privind calitatea în construcții.

CAPITOLUL 2. SPECIFICAȚII TEHNICE PRODUSE ACHIZIȚIONATE

Materiale: Structură metalică tratată anticoroziv , capac cu scrumiera integrată, rigle din lemn rășinos.

Tratamente: Lemnul trebuie să fie tratat cu impregnări, grunduri și lacuri foarte rezistente la intemperii și raze UV, 24 rigle.

Dimensiuni minime: Diametru: 410 mm, h= 1070mm, volum 40l

CAPITOLUL 3. TEHNOLOGIA DE MONTAJ

3.1. Lucrări Pregătitoare

Verificarea traseelor de instalații subterane înainte de fixarea elementelor de ancorare.

Trasarea axelor de montaj pentru împrejurimi și poziționarea exactă a stâlpilor și băncilor conform proiectului de arhitectură.

3.2. Instalarea Mobilierului și a Stâlpilor

Fixare: Toate elementele se vor fixa rigid în fundații de beton

CAPITOLUL 4. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA

4.1. Verificări la Livrare

Prezentarea Certificatelor de Garanție și a Declarațiilor de Conformitate pentru fiecare obiect achiziționat.

Inspecția vizuală pentru identificarea zgârieturilor, viciilor de fabricație sau defectelor de finisaj (lemn nefinisat, vopsea sărită).

4.2. Condiții de Recepție

Stabilitate: Toate obiectele sunt ancorate rigid și nu prezintă oscilații.

Siguranță: Șuruburile de montaj sunt acoperite cu căpăcele de protecție; nu există puncte de agățare sau tăiere.

CAPITOLUL 5. MĂSURI S.S.M. ȘI P.S.I.

Personalul de montaj va purta echipament de protecție conform planului SSM general.

Elementele de rezistență vor fi sudate de sudori autorizați ISCIR cu respectarea cerințelor de calitate pentru sudură prin topire a materialelor metalice- cerințe de calitate normale impuse prin standardul EN ISO 3834.

La execuția structurii metalice a produselor se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul EN 1090.

Se vor atașa ofertei certificate emise de organisme de certificare acreditate care să ateste faptul că produsele sunt realizate în conformitate cu standardele specificate.

6. CAIET DE SARCINI - ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ DALE DIN CAUCIUC

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2. STANDARDE DE REFERINȚĂ

SR EN 1177:2019 - Acoperiri amortizoare de socuri pentru suprafețele spațiilor de joacă.

SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă.

3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE DALELOR

Dale din cauciuc confectionate din granule de cauciuc reciclat în amestec cu rasini poliuretaneice. Dimensiune: 1,00 x 1,00 m. Grosime: 2,5 cm. Culori: rosie și verde (2 culori distincte).

Proprietati: antiderapant și elastic; material reciclabil și ecologic; non-toxic; permeabil la apa meteorică; rezistent la diferențe de temperatură.

4. STRUCTURA SISTEMULUI STRATIFICAT

Strat 1: strat din piatra sparta 0-63, distribuit pe terasament în mod egal și compactat cu vibratorul cu placa grosime 10 cm.

Strat 2: peste stratul de piatra compactat se aterne un strat de nisip uscat cu grosime de 5 cm pentru egalizare.

Strat 3: strat de material geotextil care asigura drenarea apei meteorice si protejeaza nisipul pozat.

Strat 4: dalele de cauciuc cu grosimea de 2,5 cm si dimensiunea de 1,00 x 1,00 m, realizate din granule de cauciuc reciclat in amestec cu rasini poliuretactice. Montarea placilor se face prin simpla asezare la configuratia dorita, cu atentie la pozitionarea primelor elemente, deoarece calitatea acestei operatiuni se rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor succesive. Dupa pozitionare, placile se fixeaza prin batai usoare cu un ciocan de cauciuc. Pentru a evita alunecarea dalelor este necesar ca acestea sa fie incadrate intre borduri de beton.

5. CERINȚE PRIVIND MONTAJUL

Executantul va realiza lucrarile de decapare, asternerea si compactarea stratului de piatra sparta (grad de compactare min. 95%), stratul de nisip de egalizare, geotextilul si pozarea dalelor.

Montaj: pozitionarea dalelor se va face cu atentie la aliniament si nivelment. Dalele vor fi incadrate obligatoriu intre borduri de beton pentru a preveni deplasarea laterala. Se vor verifica la final: planitate, aliniament, absenta denivelărilor si stabilitatea incadrării in borduri.

6. DOCUMENTAȚIE ȘI CALITATE

La receptia lucrarilor, executantul va prezenta: declaratie de conformitate a dalelor; certificat de garantie (24 luni conform ofertei); proces-verbal de receptie calitativa a montajului.

7. MENTENANȚĂ

Suprafata dalelor se intretine prin spalare cu jet de apa sub presiune moderata. Dalele deteriorate mecanic pot fi inlocuite individual, fara a afecta suprafata adiacenta. Nu necesita tratamente chimice speciale.

Arh Dragoș



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
1	1.2	Amenajarea terenului
2	1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
5	3.5	Proiectare
5.1	3.5.1	Tema de proiectare
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
5.4	3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
5.5	3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
5.6	3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție
6	4	Cheltuieli pentru investiția de bază
6.1	4.1	Construcții și instalații
		<i>1 Amenajare parc de joacă</i>
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
6.5	4.5	Dotări
		<i>1 Amenajare parc de joacă</i>
		<i>Dotări aferente obiectului Amenajare parc de joacă</i>
6.6	4.6	Active necorporale
7	5.1	Organizare de șantier
7.1	5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului
8	6.1	Pregătirea personalului de exploatare
9	6.2	Probe tehnologice și teste

Proiectant



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

Formular F4 Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Obiectul: 1 Amenajare parc de joacă

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea
1 Amenajare parc de joacă			
<i>Dotări aferente obiectului Amenajare parc de joacă</i>			
1	Complex de joacă	buc	1
2	Hintă cu 2 locuri	buc	2
3	Balansoar 3m model 2	buc	1
4	Elefant 3D pe arc	buc	1
5	Cățărătoare cu plasă	buc	1
6	Bancă de lemn pe cadru metalic	buc	3
7	Coș de gunoi cu capac și scumieră	buc	2
8	Mini pergolă	buc	2
9	Carusel rotativ cu bancută	buc	1
10	Măsuță floare și scăunele ciupercă	buc	1
TOTAL 1			

Proiectat



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

Formular F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Amenajare parc de joacă

Stadiul fizic: 1 Pregătirea terenului

Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea
1	RCSA08A% – Săpături mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc	mc	74,000
2	TSA02B1 – Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc., în pământ necoeziv sau slab coeziv, adâncime 0,75 M teren mijlociu	mc	0,740
3	TSC35XB8 – Încărcat, transportat, cu încărcător frontal la distanță: încărc. front. pneuri 2,60-3,90 MC P.c.II, dis. 11-20	100 mc	0,740
4	TRA01A05P – Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tonă	118,500
5	UMT1234asim – Umpluturi în straturi compactate cu piatră	mc	165,000
6	TSD17XA – Umpluturi compactate la prof. taluz. pe O GR. 0,50 M exec. man., simult. cu exec. mec. corp rambleu pam. necoeziv	mc	25,000

Proiectant



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

Formular F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Amenajare parc de joacă

Stadiul fizic: 2 Pardoseli dale de cauciuc și borduri

Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea
1	dal01tar – DALE DE CAUCIUC (TARTAN)	mp	324,000
1.1	DA12B1 – Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu așezare mecanică executate cu împănare fără înnoiroire	mc	32,400
1.2	DA09A01> – Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, așezut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	324,000
1.3	752 – COVOR PROTECȚIE DALE CAUCIUC	mp	324,000
2	DE11A1 – Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10×15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuare, alei etc., așezate pe o fundație din beton 10×20 cm	m	78,000

Proiectat



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

Formular F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Amenajare parc de joacă

Stadiul fizic: 3 Fundații și montaj echipamente

Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea
1	MONTECIOP – Montaj echipamente	buc	1,000
2	FD01ECH – Fundații echipamente	mc	3,690
2.1	CC01A1 – Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	129,150
2.2	TSA02C1 – Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc., în pământ necoeziv sau slab coeziv, adâncime 0,75 M teren tare	mc	3,690
2.3	PA32A# – Evac. pam. cu roabă pe pneuri până la 30 M cu inc. prin aruncare cu lopata, desc. prin răst. ter. GR. 1-3	TONE	5,904
2.4	TSC35XB8 – Încărcat, transportat, cu încărcător frontal la distanță: încărc. front. pneuri 2,60-3,90 MC P.c.II, dis. 11-20	100 mc	0,037
2.5	TRA01A05P – Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist. = 5 km	tonă	5,904
2.6	CA01A1 – Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 MC, inclusiv	mc	3,690

Proiectant



Beneficiar: Comuna Scobinți

Obiectivul: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

Formular F3 Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Amenajare parc de joacă

Stadiul fizic: 5 Amenajare spațiu verde – taluzare și însămânțare gazon

Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea
1	SPVA15Aasim – Asternut pământ vegetal	mc	42,500
2	TSH03A01> – Mobilizarea manuală a terenului pentru priză strat vegetal, nivelare și finisare teren mobilizat T, pentru teren mijlociu cu adâncimea de 10 cm	mp	170,000
3	TSH06XA – Semănarea gazonului pe suprafețele orizontale sau în pantă sub 30%	100 mp	1,700
4	IFF13A1-12c – Tăvălugitul suprafeței amenajate	mp	170,000

Proiectant,



Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași
Beneficiar : Comuna Scobinți

FISA TEHNICA Nr. 1

Bancă =3 bucati

Nr. Crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali : Bancă- Dimensiuni : Dimensiuni min L = 2000 mm, l = 600 mm, h = 750 mm. Material : Banca pentru exterior, confectionata din cadru metalic, vopsit in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn tratat pentru exterior vopsit, cu grosimea de min 24 mm si montate cu spatlu intre ele.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante :		
4.	Conditii de garantie si post garantie Durata de garantie : Min. 7 ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic :		

PROIECTANT,

**PRECIZARE:**

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia unela sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.


Formularul F5

Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași

Beneficiar : Comuna Scobinți

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Complex de joacă modular = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Complex de joacă modular – Dimensiuni: 5585d x 3555 mm Grupă de vârstă: 4–14 ani dSpațiu de siguranță: 45 mp Material: cadru metalic tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic cu pulberi polimerizate în cuptor. Elemente de alunecare din LLDPE colorat rezistent UV. Podețe din tablă ambutisată antiderapantă; garduri de protecție din panouri PVC în culori vii. Componente principale: turnuri metalice supraetajate cu acoperișuri și platforme de acces, podețe de trecere, scări cu trepte antiderapante, rampă de urcare, tobogane. Fixare în fundații de beton. Montaj conform ghidului de instalare / autorizație ISCIR.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT:

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectul, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: **CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași**

Beneficiar : **Comuna Scobinți**

FISA TEHNICĂ Nr. 3

Hintă cu 2 locuri = 2 bucati

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Hintă cu 2 locuri – Dimensiuni: L=3115 mm ±50, l=1415 mm ±50, h=1935 mm ±50 Grupă de vârstă: 2–14 ani Spațiu de securitate: 21 mp Material: cadru metalic din țeavă Ø60 mm, demontabil (2 picioare + ax central), cu sisteme de conectare ranforsate cu gusee. Lagăre cu bucșe teflon pentru mișcarea de legănare. 1 scaun cu protecție cauciuc + 1 șezut metalic învelit în cauciuc, ambele suspendate în lanțuri. Cadru vopsit electrostatic în culori vii. Fixare în 4 puncte în fundații de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași

Beneficiar : Comuna Scobinți

FISA TEHNICĂ Nr. 4

Balansoar 2 persoane 3 m – Model 2 = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Balansoar 2 persoane 3 m – Dimensiuni: L=3005 mm, l=728 mm, h=915 mm Grupă de vârstă: 4–14 ani Spațiu de securitate: 15 mp Material: traversă oscilantă 3 m din țevă Ø60 mm, concavă, întărită cu arcadă Ø48 mm convexă; suport curbat Ø60 mm cu sistem de balansare pe rulmenți, 4 puncte de fixare. Șezuturi tip șeiută din LLDPE colorat rezistent UV, cu mânere și tampoane antisoc din cauciuc. Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic, dublu strat grund + vopsea. Fixare în fundații de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: **CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași**

Beneficiar : Comuna **Scobinți**

FISA TEHNICĂ Nr. 5

Figurina pe arc = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Figurina pe arc – Dimensiuni: L=1135 mm, l=427 mm, h=978 mm Grupă de vârstă: 2–8 ani Spațiu de securitate: 7 mp Material: sistem de balansare pe bară de torsiune; suport utilizator din 2 cercuri Ø500 mm din țevă Ø21x2 mm, figurină din placă PVC 18 mm cu mânere și suport pentru picioare. Cadru metalic tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic în culori vii. Componente PVC bine finisate, șanfrenate, densitate min. 700 kg/mc. Fixare în fundații de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT,

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași

Beneficiar : Comuna Scobinți

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Carusel rotativ cu bancuță = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Carusel rotativ cu bancuță – Diametru: 1685 mm Înălțime: h=1065 mm Grupă de vârstă: 4–14 ani Spațiu de securitate: 25 mp Material: ax principal de rotație Ø102 mm cu 2 tipuri de rulmenți; platformă din cadru metalic sudat; placă circulară PVC colorat Ø1240 mm cu frezări antiderapante; bancuță semicirculară din țevă Ø25 mm cu șezut PVC, fixată în 4 puncte. Cadru metalic grunduit și vopsit electrostatic în culori vii. Componente PVC rezistente la abraziune și UV. Fixare ax în fundație de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.


Formularul F5

Obiectiv: **CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași**

Beneficiar : Comuna Scobinți

FIȘA TEHNICĂ Nr. 7

Cățărătoare cu plasă verticală = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Cățărătoare cu plasă verticală – Dimensiuni: L=4115 mm, l=268 mm, h=3200 mm Grupă de vârstă: 5–12 ani Spațiu de siguranță: 18 mp Material: ansamblu cu cățărare mixtă — 2 module metalice tip scară din țevă Ø76 mm și plasă de cățărare din sfoară cu inserție metalică, îmbinată cu semicuple PVC armat cu fibră de sticlă. Ornamente tip vultur/cocoș din PVC colorat la partea superioară. Cadru metalic tratat anticoroziv, vopsit electrostatic. Fixare în fundații de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.


Formularul F5

Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași

Beneficiar : Comuna Scobinți

FIȘA TEHNICĂ Nr. 8

Măsuță floare cu scaune ciuperca = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Măsuță floare cu scaune ciuperca Diametru: 1400 mm Înălțime: max h=665 mm Grupă de vârstă: 4-12 ani Material: platformă din cadru metalic sudat; ; scaune din țevă Ø25 mm cu șezut PVC, fixată . Cadru metalic grunduit și vopsit electrostatic în culori vii. Componente PVC rezistente la abraziune și UV. Fixare ax în fundație de beton.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: **CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ în comuna Scobinți, jud Iași**

Beneficiar : Comuna **Scobinți**

FISA TEHNICĂ Nr. 9

Pergolă din lemn = 2 bucati

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Pergolă din lemn – Dimensiuni pergolă: L=2100 mm, l=1000 mm, h=2410 mm Material: lemn de rășinoase 40×80 mm cu forme rotunjite și ornamente, tratat cu grunduri și lacuri rezistente la intemperii și UV. Banca din rigle de lemn rășinoase 40×80 mm pe cadru metalic din țevă rotundă Ø60×2 mm. Fixare cu plăci metalice și conexpanduri.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Formularul F5

Obiectiv: **CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ** în comuna Scobinți, jud Iași

Beneficiar : Comuna **Scobinți**

FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

Coș de gunoi metalic cu capac și scrumieră = 1 bucată

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1\.	Parametri tehnici și funcționali Coș de gunoi metalic cu capac și scrumieră – Dimensiuni: H=1075 mm $\pm$ 10, diametru=415 mm $\pm$ 10 Volum util: 40 L Material: cadru din țevă rotundă Ø25×2 mm roluită în formă de arcadă; capac din tablă 2 mm cu scrumieră incastată; recipient cilindric din tablă zincată 0,5 mm, Ø290 mm. 24 ornamente din lemn de fag fiert și uscat 670×40×30 mm, tratate cu impregnare și lac, vizibile pe exterior; ușă de acces cu balamale și cheie. Cadru metalic vopsit electrostatic. Fixare cu 2 tălpi pe platformă.		
2\.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3\.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :		
4\.	Condiții de garanție și post garanție Durată de garanție : Min. 7 ani		
5\.	Alte condiții cu caracter tehnic :		

PROIECTANT

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

Beneficiar : COMUNA Ruginoasa
 Proiectant : S.C PRO CONSULTING Expert S.R.L IASI
 Denumire deviz : Obiectiv: CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COM. SCOBINȚI, JUD. IAȘI

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI (FORMULARUL F6)

DATA: 2026


	RON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ORGANIZARE ȘANTIER	100%	X											
INFRASTRUCTURA	100%	X	X										
SUPRASTRUCTURĂ	100%			X	X	X							
INSTALATII SANITARE	100%												
INSTALATII ELECTRICE	100%												
INSTALATII TERMICE	100%												
COMPARTIMENTĂRI ȘI IZOLATII- ARHITECTURĂ	100%												
FINISAJE -ARHITECTURA	100%					X							
AMENAJĂRI INCINTĂ	100%				X	X	X						





EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA
VERIFICATOR	SC PRO CONSULTING EXPERT SRL			Beneficiar: COMUNA SCOBINȚI	PROIECT
SPECIFICATIE	1201500121722			ADRESA: COM SCOBINȚI, JUD IASI	5 /2026
	Sat Rediu Aldei			CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ	FAZA
	0332/425.688, 0112			ÎN COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IASI	DTAC
SEF PROIECT	arh.Rusu Dragos		1:2000	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	+PTH
PROIECTAT	arh.Rusu Dragos		DATA		PLANSĂ
DESENAT	arh.Rusu Dragos		2026		A00




- banca
- cos de gunoi
- limita juridică teren
- împrejmuire incintă
- acces incintă
- obiecte de joacă cu garda de protecție
- spațiu verde amenajat
- acces incintă loc de joacă

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA
4282
Dragoș
RUSU
Arhitect cu drept de semnătură

EXPERT					
VERIFICATOR					
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA
	SC PRO CONSULTING EXPERT SRL J2015001217227, CUI 34761995 Sat Rediu Aldei, com. Aninoasa, jud. Iași 0332/425.688, office@scproconsultingexpert.ro			Beneficiar: COMUNA SCOBINȚI ADRESA: COM SCOBINȚI, JUD IASI	PROIECT 5 /2026
SEF PROIECT	arh.Rusu Dragoș		1:100	CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IASI	FAZA PTH +DTAC
PROIECTAT	arh.Rusu Dragoș		DATA	PLAN DE SITUAȚIE	PLANSĂ A01
DESENAT	arh.Rusu Dragoș		2026		

DETALIU PARDOSELI TARTAN

taluz / spatiu verde însămânțat cu iarbă



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA


4282

Dragoș
RUSU

EXPERT					
VERIFICATOR					
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA
 SC PRO CONSULTING EXPERT SRL J2015001217227, CUI 15664985 Sat Rediu Aldei, com. Gârbova, jud. Iasi 0332/425.688, office@proconsultingexpert.ro				Beneficiar : COMUNA SCOBINȚI	PROIECT 5 /2026
				ADRESA: COM SCOBINȚI, JUD IASI	
SEF PROIECT	arh.Rusu Dragoș		20	CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IASI	FAZA DTAC+ PTH
PROIECTAT	arh.Rusu Dragoș		DATA		
DESENAT	arh.Rusu Dragoș		2026	DETALIU PARDOSELI	PLANSA DA1

DETALIU PARDOSELI TARTAN

fundatie izolata beton armat clasa C16/22



Notă: dimensiunile exacte ale fundatiei si tipul de armatura va fi adaptat de constructor conform fisei tehnice a producatorului ales



EXPERT				
VERIFICATOR				
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚIE	EXPERTIZA	NR./DATA
	SC PRO CONSULTING ENGINEERING		COMUNA SCOBINȚI	PROIECT
	J201500121 / 2015 Sat Rodna Aldea, com. Arhitect 0332/425.688, o / 2015		COM SCOBINȚI, JUD IASI	5 /2026
SEF PROIECT	arh.Rusu Dragos	1:200	CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IASI	FAZA
PROIECTAT	arh.Rusu Dragos	DATA		DTAC+
DESENAT	arh.Rusu Dragos	2026		PTH
			DETALIU fundatie generala obiect joacă	PLANSĂ DA3

ROMÂNIA
Județul IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOBINȚI
Codul de înregistrare fiscală:4541270

HOTĂRÂREA

nr. 102 din 09.10.2025

privind modificarea Hotararii nr. 100 din 30.09.2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect "Construire parc de joaca în comuna Scobinti, județul Iasi" și a cofinanțării Proiectelor prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030;

Consiliul Local al Comunei Scobinti

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul Hrițcu Gheorghe , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 14618/08.10.2025, privind modificarea și completarea HCL nr.100/30.09.2025, prin care s-a aprobat realizarea obiectivului de investitii "**Construire parc de joaca in comuna Scobinti, județul Iasi**" și a cofinanțării proiectelor prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, prin care se susține necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a caror documentatie tehnico – economica va fi aprobata precum si oportunitatea proiectului "**Construire parc de joaca in comuna Scobinti, județul Iasi**" constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 14619/08.10.2025, prin care se motivează, în drept și în fapt, modificarea și completarea HCL nr.100/30.09.2025, prin care s-a aratat necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Scobinti,
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr 383/26.08.2025 privind aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico – Sociala Iași pentru perioada 2025-2030, precum si a Ghidului Solicitantului;
- Prevederile art. 16(1) și art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8 și art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Avand in vedere solicitarea de clarificari nr. 40596 din 07.10.2025;
În temeiul dispozițiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 100 din 30.09.2025, respectiv bugetul revizuit al proiectului, pentru realizarea Proiectului **“Construire parc de joacă în comuna Scobinti, județul Iași”** în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Scobinti, prin aparatul de specialitate .

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Scobinti în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Scobinti și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

Președinte deședință:


Consilier local :

Serban Olga

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretar General

L.S.



Anexa NR.1 la HCL Nr.102
din data de 09.10.2025

UAT COMUNA SCOBINTI

Buget Detaliat Proiect , Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi"

Sumele vor fi exprimate in RON.

Tip de cheltuieli	Unitate	Cost unitar	Numar de unitati	Cost Total (RON)	Din care	Suma solicitata
Categorie/linie de buget					Contributie proprie	
I. Cheltuieli eligibile-realizare obiectiv de investitie						
I.1 Proiectare si asistenta tehnica	mp			288.555,00	89.461,35	199.123,65
I.2 Constructii si instalatii		42.350,00	1	42.350,00		
I.3 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale		246.235,00		246.235,00	13.128,50	29.221,50
I.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					76.332,85	169.902,15
I.5 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
I.6 Dotari / Mijloace fixe	Buc.					
I.7 Organizare de Santier						
II.1 Cheltuieli eligibile -informarea si publicitate a proiectului		1.270,50		1.270,50		
III.1 Panou publicitar	Buc.	1.270,50	1	1.270,50	394,15	876,35
III. Cheltuieli eligibile-diverse si neprevazute(maxim 5% din total cheltuieli eligibile)					394,15	876,35
III.1 Cheltuieli diverse si neprevazute						
IV. Total cheltuieli eligibile(Capitol I+II+III)		0,00	1			
V. Cheltuieli neeligibile(detailati)				289.835,50	89.855,50	200.000,00
V.1 Documentatii suport pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii		2.420,00	1	31.413,50	34.413,50	
V.2 Organizarea procedurilor de achizitii				2.720,00	2.420,00	
V.3 Comisioane ,cote, taxe ,costul creditului						
V.4 Servicii de consultanta.		1.743,50	1	1.743,50	1.743,50	
TOTAL (Capitol IV+V)		30.250,00	1	30.250,00	30.250,00	
Primar :				324.219,00	124.219,00	200.000,00
Nume si prenume :	Gheorghe Hirtcu					
Semnatura si stampila						

Contractarea se face pentru executia
de catre General
Rusca

Comisia de evaluare
Comisia Locala
Scobinti Obce

U.A.T. JUDEȚUL IAȘI
Consiliul Județean Iași
Nr. 24246 / 25.06. 2026

U.A.T. Comuna Scobinți Consiliul
Local al Comunei Scobinți
Nr. 4344 / 25.06. 2026

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de finanțare nr. 49585/18878 din data de 09.12.2025, încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți și Consiliul Județean Iași privind realizarea obiectivului de investiții „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico - Socială Iași 2025-2030

TEMEI LEGAL:

- Adresa nr. 360/13.01.2026 înaintată de către Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți și înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 1268/15.01.2026, prin care solicită modificarea amplasamentului parcului de joacă prevăzut în Contractul de finanțare nr. 49585/18878/09.12.2025;
- Nota de fundamentare nr. 23047/18.06.2026, întocmită de Comisia de implementare a „Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030”, privind modificarea prin act adițional nr. 1 a contractului de finanțare nr. 49585/18878/09.12.2025, încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți și Consiliul Județean Iași privind realizarea obiectivului de investiții „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, Județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030;
- Adresa Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți nr. 1532/05.02.2026, înregistrată la Consiliul Județean Iași cu nr. 4175/05.02.2026 prin care s-a transmis Certificatul de urbanism nr. 9/03.02.2026 pentru amplasamentul identificat cu CF nr. 69421;
- Contractul de finanțare nr. 49585/18878 din data de 09.12.2025, încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți și Consiliul Județean Iași privind realizarea obiectivului de investiții „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, Județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 383/26.08.2025 privind aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, a Ghidului Solicitantului și a draftului de contract de finanțare în vederea realizării obiectivelor de investiții eligibile, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3, alin. (2) din Contractul de finanțare nr. 49585/18878/09.12.2025 [...] *Amplasamentul identificat prin număr cadastral poate fi modificat dacă BENEFICIARUL prezintă motive obiective;*

4 Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 512/24.11.2025 privind aprobarea proiectelor declarate câștigătoare în cadrul sesiunii din anul 2025 a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, Componenta A–Construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor/târgurilor (oboarelor), Componenta C–Construirea/modernizarea/reabilitarea parcurilor de joacă/de recreere pentru copii și tineret și Componenta D–Achiziționarea de microbuz transport școlari și a încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii;

- Prevederile art. 8, art. 89, alin. (8), art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Document de fundamentare nr. 21792/ 10.06.2026, revizia 1;
- Cod de angajament AAB28G4KN6A.

S-a încheiat prezentul act adițional între:

(1) **U.A.T. JUDEȚUL IAȘI, prin Consiliul Județean Iași**, cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, cod poștal 700075, România, tel: 004-0232.235100, fax: 004-0232.210336, cod fiscal 4540712, reprezentată prin **Costel ALEXE, Președinte**, în calitate de **FINANȚATOR**,

și

(2) **U.A.T. Comuna Scobinți, prin Consiliul Local al Comunei Scobinți**, cu sediul în comuna Scobinți, județul Iași, cod fiscal 4541270, având calitatea de **BENEFICIAR**, reprezentată prin **Gheorghe HRIȚCU, Primar**,

denumite în continuare, **Părțile**.

Părțile, de comun acord, au convenit următoarele:

- ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

(2) *Obiectivul de investiții este situat în comuna Scobinți, județul Iași, identificat prin nr. cadastral 69421 (conform extrasului de carte funciară). Amplasamentul identificat prin număr cadastral poate fi modificat dacă BENEFICIARUL prezintă motive obiective.*

ART.II. – Celelalte prevederi din contractul de finanțare nr. 49585/18878 din data de 09.12.2025, încheiat între Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Scobinți și Consiliul Județean Iași privind realizarea obiectivului de investiții „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași 2025-2030 care nu contravin prevederilor prezentului act adițional rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, a câte 3 pagini, câte un exemplar pentru fiecare Parte, în limba română și declară că au citit și acceptat termenii și condițiile din cuprinsul acestuia.

Pentru FINANȚIER
U.A.T. Județul Iași
Costel ALEXANDRU
Președinte Consiliul Județean

Pentru BENEFICIAR
U.A.T. Comuna Scobinți
Gheorghe HRIȚCU
Primar al Comunei Scobinți

Secretarul General al Județului Iași,
Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU

Vizat pentru control financiar preventiv propriu
Director Executiv: Anca Luminița MUȘCHERU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv: Elena ARVINTE

Avizat în privința existenței fondurilor alocate

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar contabil:

Șef Serviciu: Alina Maria BUHUȘI

Certific existența fondurilor alocate

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv: Gheorghe ALUNGULESEI

Certificat în privința realității și legalității

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

Director Executiv: Maria ALEXANDRU

Certificat în privința realității, re

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

Șef serviciu: Iogen GÎNȚIU

Certificat în privința realității și legalității

Serviciul Tehnic, Investiții, Patrimoniu și Monitorizarea Lucrărilor Publice,
Întocmit: Eliza ALEXA

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

UAT JUDEȚUL IAȘI
Consiliul Județean Iași

Nr. 49545/09.12.2025

UAT Comuna Scobinți
Consiliul Local al Comunei Scobinți

Nr. 18948/09.12.2025

CONTRACT DE FINANȚARE

în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași 2025 - 2030

TEMEI LEGAL:

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 383/26.08.2025 privind aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, a Ghidului Solicitantului și a draftului de contract de finanțare în vederea realizării obiectivelor de investiții eligibile;
- Hotărârea Consiliului Județean nr.429/24.09.2025 privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2025;
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 512/24.11.2025 privind aprobarea proiectelor declarate câștigătoare în cadrul sesiunii din anul 2025 a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, Componenta A – Construirea/modernizarea/reabilitarea piețelor/târgurilor (oboarelor), Componenta C – Construirea/modernizarea/reabilitarea parcurilor de joacă/de recreere pentru copii și tineret și Componenta D – Achiziționarea de microbuz transport școlari și a încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scobinți nr.100 din 30.09.2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași și a cofinanțării proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030 ;
- Hotărârea anuală privind aprobarea/rectificarea bugetului general al Consiliului Local al UAT Comuna Scobinți;
- Prevederile art. 16(1) și art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8, art.89(8), art. 173 alin. (1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1. PĂRȚILE

(1) **U.A.T. JUDEȚUL IAȘI, prin Consiliul Județean Iași**, cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Cod poștal: 700265, România, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336, codul fiscal 4540712, reprezentată prin **Costel ALEXE**, Președinte, în calitate de **FINANȚATOR**,

și

(2) **U.A.T. Comuna Scobinți, prin Consiliul Local al Comunei Scobinți**, cu sediul în comuna Scobinți, județul Iași, codul fiscal 4541270, având calitatea de **BENEFICIAR**, reprezentat prin **Gheorghe HRIȚCU, Primar**.

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare cu respectarea următoarelor clauze:

ART.2. DEFINIȚII

- a) **Programul Județean de Dezvoltare economico-Socială Iași**, denumit **Programul**, se va desfășura în perioada 2025-2030, coordonat și implementat de UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași în asociere cu UAT-urile de pe raza județului Iași, având ca obiectiv general implementarea proiectelor care vizează investiții noi în domeniul infrastructurii și serviciilor publice, precum sport, recreere (parcuri de joacă), târguri și piețe, microbuze transport școlari așa cum sunt acestea definite la art.4 alin.(1) din prezentul Program;
- b) **Finanțator** – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iași prin Consiliul Județean Iași;
- c) **Beneficiar** – o unitate administrativ teritorială / două sau mai multe unități administrativ teritoriale de pe raza județului Iași care se pot asocia într-un parteneriat, și care, în urma selecției și evaluării proiectului eligibil depus conform acestui Program, beneficiază de o finanțare nerambursabilă;
- d) **Cheltuieli eligibile** - cheltuielile care conțin inclusiv TVA, efectuate în scopul realizării obiectivelor finanțate și care pot fi plătite în baza contractului de finanțare;
- e) **Cheltuieli neeligibile** - acele cheltuieli care nu pot fi plătite în baza contractului de finanțare;
- f) **Contract de finanțare** - contract încheiat în condițiile legii între UAT Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași și o unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Iași prin Consiliul Local/ două sau mai multe unități administrativ teritoriale de pe raza județului Iași care se pot asocia într-un parteneriat, în vederea finanțării în comun a realizării unui proiect/ obiectiv de investiții eligibil în cadrul Programului;
- g) **Corecție financiară** - sume pe care beneficiarii trebuie să le restituie la Consiliul Județean Iași din motive justificate;
- h) **Proiect** – denumit generic și obiectiv de investiții ca lucrări, dotări, echipamente propuse a se achiziționa în vederea finanțării prin Program;
- i) **Finanțare nerambursabilă** - alocare financiară directă din fondurile publice ale UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași pentru UAT-urile de pe raza județului Iași, în vederea desfășurării unor activități stabilite prin contractul de finanțare necesare la realizarea obiectivelor propuse prin Program;
- j) **Fonduri publice**, sume alocate din bugetul județean și bugetul local;
- k) **Ghidul Solicitantului** - documentație cuprinzând normele de aplicare, criteriile de eligibilitate și formalitățile care trebuie întocmite pentru promovarea și implementarea obiectivelor solicitate prin cererile de finanțare.
- l) **Perioada de derulare a programului: 2025-2030**, cu posibilitate de prelungire prin hotărâre a Consiliului Județean Iași;
- m) **Perioada de implementare:** perioada de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii Raportului final. Raportul final preliminar va fi depus odată cu ultima solicitare de plată. Acesta va conține toate informațiile proiectului mai puțin cele referitoare la ultima plată.
- n) **Termen** - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
- o) **Zi** - zi calendaristică, **luna** - luna calendaristică (12 luni/an), **anul** - 365 de zile, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

- p) În prezentul Contract cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculine vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- (1) Obiectul acestui contract de finanțare, denumit în continuare *Contractul*, îl reprezintă reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat „*Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași*”, prin finanțare nerambursabilă acordată de către FINANȚATOR și cofinanțare acordată de beneficiar, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico – Socială Iași pentru perioada 2025-2030, denumit în continuare Programul;
- (2) Obiectivul de investiții este situat în satul/comuna Scobinți, județul Iași, identificat prin nr. cadastral 66609 (conform extrasului de carte funciară). Amplasamentul identificat prin număr cadastral poate fi modificat dacă BENEFICIARUL prezintă motive obiective.
- (3) BENEFICIARULUI i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract, conform legislației în vigoare, pe care BENEFICIARUL declară că le cunoaște și le acceptă;
- (4) Cererea de finanțare depusă de BENEFICIAR, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție, înregistrată la sediul Consiliului Județean Iași sub nr. 39474/01.10.2025, precum și Anexele acesteia, fac parte integrantă din prezentul Contract.
- (5) BENEFICIARUL acceptă finanțarea nerambursabilă și își asumă obligația de a implementa Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația în vigoare;
- (6) Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare a BENEFICIARULUI, împreună cu anexele acesteia, fac parte integrantă din prezentul Contract;

ART. 4. – DURATA CONTRACTULUI

- (1) Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la data depunerii Raportului Final de către BENEFICIAR la direcția de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași;
- (2) Implementarea Proiectului va începe în ziua imediat următoare datei semnării Contractului; durata de implementare este de maxim 18 luni;
- (3) Durata Contractului prevăzută la alin.(1) poate fi prelungită prin act adițional, pentru motive întemeiate, respectiv: întârzieri independente de beneficiar (forță majoră, caz fortuit, eliberarea cu întârziere a avizelor, autorizațiilor de către autorități/instituții publice) sau modificări legislative sau de reglementare (schimbări în legislație care afectează implementarea proiectului), dovedite prin documente justificative.
- (4) Contractul de finanțare încetează în următoarele cazuri:
 - 3.1. la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1);
 - 3.2. cu acordul părților contractante;
 - 3.3. ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către Părți.

ART.5. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

- (1) Valoarea totală a Proiectului pentru finanțare este de **324.269,00 lei**, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă este de **289.855,50 lei** și valoarea totală neeligibilă este de **34.413,50 lei**, în conformitate cu cererea de finanțare nr. 39474/01.10.2025;

- (2) Valoarea finanțării nerambursabile acordate de FINANȚATOR este de **200.000,00 lei**, inclusiv TVA, reprezentând un procent de **69,00 %** din valoarea totală eligibilă a Proiectului;
- (3) Valoarea cofinanțării BENEFICIARULUI este de 124.269,00 lei inclusiv TVA, alcătuită din **cofinanțarea de 89.855,50 lei**, reprezentând 31,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului și din **valoarea totală neeligibilă** a proiectului de 34.413,50 lei, conform Cererii de finanțare a BENEFICIARULUI depusă și aprobată de către Comisia de evaluare și selecționare;
- (4) În anul 2025 Părțile alocă următoarele sume:
 - 4.1. Consiliul Județean Iași suma de 200.000,00 lei, inclusiv TVA;
 - 4.2. Consiliul Local al Comunei SCOBINȚI suma de 124.269,00 lei, inclusiv TVA, din care suma de 89.855,50 lei cheltuieli eligibile, inclusiv TVA.

ART.6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

(1) FINANȚATORUL - U.A.T. JUDEȚUL IAȘI, prin Consiliul Județean Iași, are următoarele drepturi și obligații:

- 1.1. Obligația de a asigura transmiterea, către BENEFICIAR, a sumelor acordate cu titlu de finanțare eligibilă în cadrul Programului pentru realizarea Proiectului Construire parc de joacă în comuna Scobinți, județul Iași, în contul deschis la RO61TREZ40921430220XXXXX, într-un termen nu mai mare de 30 zile lucratoare de la depunerea cererii de plată de către BENEFICIAR, cu condiția ca documentația înaintată pentru plata să fie completă;
- 1.2. Obligația de a asigura verificarea corespondenței între suma alocată și documentele solicitate la decontare, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului;
- 1.3. Obligația de a valida Raportul Final de activitate și Raportul Financiar al BENEFICIARULUI în termen de cel mult 30 zile de la data depunerii acestuia, în condițiile respectării prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului și ale legislației aplicabile în vigoare. Validarea se va efectua de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Iași;
- 1.4. Dreptul de a asigura programarea, coordonarea și monitorizarea fondurilor alocate către Beneficiari ca urmare a acordării finanțării nerambursabile în scopul realizării Proiectului de investiții eligibil care face obiectul prezentului Contract;
- 1.5. Dreptul de a asigura participarea a doi reprezentanți din partea FINANȚATORULUI care să participe la recepția la terminarea lucrărilor organizată de BENEFICIAR în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 modificată de H.G. nr.343/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor care fac obiectul prezentului contract, în calitate de invitați;
- 1.6. Dreptul de a respinge cererile de finanțare/rambursare dacă, în urma solicitărilor de clarificări, răspunsurile sunt incomplete, neconforme sau lipsesc;
- 1.7. Reprezentanții FINANȚATORULUI împreună cu reprezentanții cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții-ISC sau alte organisme abilitate, pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiții derulate prin Program sau verificări specifice la dotările și echipamentele achiziționate.

(2) BENEFICIARUL - U.A.T. Comuna Scobinți, prin Consiliul Local al Comunei Scobinți, are următoarele drepturi și obligații:

- 2.1. Obligația de a asigura implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism și eficiență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de finanțare anexate, cu prevederile Documentației tehnico-economice aferente, cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea legislației aplicabile;
- 2.2. Obligația de a asigura cofinanțarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
- 2.3. Obligația de a contracta, furnizarea de dotări sau echipamente/servicii/lucrări necesare cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Sunt permise contractele semnate anterior semnării contractului de finanțare, cu condiția ca acestea să conțină o clauză suspensivă privind intrarea lor în vigoare doar după semnarea contractului de finanțare.
- 2.4. Obligația de a derula, de a urmări și de a verifica lucrările aferente Proiectului prin personal calificat și autorizat;
- 2.5. Obligația de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentând cheltuieli conexe, inclusiv cheltuieli de mentenanță, întreținere, pază, etc, efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate în Ghidul solicitantului, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale;
- 2.6. Obligația de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentând cheltuieli legate de sustenabilitatea/durabilitatea obiectivului de investiții;
- 2.7. Obligația de a utiliza sumele virate de FINANȚATOR conform destinației precizate în prezentul Contract; angajarea fondurilor se va face numai pe bază de documente justificative și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- 2.8. Obligația de a restitui sumele ramase neutilizate până la sfârșitul anului bugetar, în conturile din care acestea au fost încasate, conform legii;
- 2.9. Beneficiarul este obligat să depună, la sediul Consiliului Județean Iași, Raportul final de activitate și Raportul Financiar final, la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de anunțarea finalizării investiției cu respectarea duratei de execuție prevăzute de autorizația de construire, cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (3).
- 2.10. Nerespectarea termenelor și prevederilor din Contract duce la pierderea finanțării nerambursabile, restituirea de către BENEFICIAR a tranșelor primite, precum și interzicerea participării pentru obținerea de finanțări nerambursabile de la FINANȚATOR pentru următorul an financiar;
- 2.11. Obligația de a reflecta corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico – financiare ale proiectului și să le prezinte FINANȚATORULUI ori de câte ori îi sunt solicitate;
- 2.12. Obligația de a obține autorizația de construire;
- 2.13. Obligația de angajare a diriginților de șantier;
- 2.14. Obligația de a furniza FINANȚATORULUI, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea activității/activităților cuprinse în Proiect, informații cu privire la acestea (anunț privind data, ora și locul desfășurării, modificări apărute, etc);
- 2.15. Obligația de a solicita FINANȚATORULUI doi reprezentanți care să participe la recepția la terminarea lucrărilor organizată de BENEFICIAR în conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 modificată de H.G. nr.343/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor care fac obiectul prezentului Contract, în calitate de invitați;
- 2.16. Obligația de a acorda FINANȚATORULUI precum și altor organisme cu atribuții de control dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul;

- 2.17. Obligația de a întocmi și de a prezenta FINANȚATORULUI, ori de câte ori îi sunt solicitate pe timpul derulării Proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul implementării acestuia, cheltuielile efectuate la data solicitării și stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în Proiect precum și orice alte date pe care FINANȚATORUL le solicita cu privire la derularea Proiectului;
- 2.18. Obligația de a păstra, conform prevederilor legale, pentru o perioadă de 5 ani de la data încheierii prezentului Contract, toate documentele originale inclusiv documentele financiare care atestă desfășurarea Proiectului și să accepte controlul și verificările FINANȚATORULUI în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea nerambursabilă;
- 2.19. Obligația de a menține proprietatea obiectivului de patrimoniu și natura domeniului specific de activitate eligibil pentru care s-a acordat finanțare și să nu gajeze sau ipotecheze bunurile achiziționate din finanțarea nerambursabilă pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu specific de activitate/componentă eligibilă;
- 2.20. Obligația de a menționa finanțarea nerambursabilă primită din partea FINANȚATORULUI pentru realizarea Proiectului pe orice bun, document sau material produs, precum și în orice comunicate, declarații sau interviuri furnizate presei scrise, video, audio și electronice mențiunea va fi însoțită de stema Județului Iasi - Consiliului Județean Iasi;
- 2.21. Are și celelalte drepturi și obligații care rezultă din Ghidul solicitantului.

ART.7. PROCEDURI DE PLATĂ

- (1) BENEFICIARUL va primi finanțarea aprobată în tranșe, conform mecanismului decontării cererilor de plată/rambursare;
- (2) Tranșele nu vor depăși 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referință;
- (3) **Cererile de plată/rambursare** sunt:
- 3.1. **Cereri intermediare**, depuse de către BENEFICIARUL finanțării nerambursabile pe baza cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referință;
- 3.2. **Cerere finală**, depusă de către BENEFICIARUL finanțării nerambursabile pe baza ultimelor cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul Proiectului, corespunzător activităților proiectului și duratei de implementare a acestora.
- (4) Cererile de plată/rambursare vor fi însoțite de copii după documente justificative conform prevederilor din Ghidul solicitantului, de Raportul de activitate și Raportul financiar intermediar și/sau final;
- (5) FINANȚATORUL va transmite BENEFICIARULUI suma aprobată la plată prin Cererea de plată/rambursare ulterior soluționării clarificărilor;
- (6) În cazul în care cererile de plată/rambursare (intermediare și/sau finală) conțin cheltuieli considerate neeligibile de către FINANȚATOR, se vor accepta numai cheltuielile eligibile;
- (7) FINANȚATORUL decontează cheltuieli neprevăzute, așa cum sunt acestea definite în Program și în legislația în vigoare, în cuantum care nu depășește 5% din cheltuielile directe eligibile incluse în bugetul Proiectului și care vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor

- publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției;
- (8) Cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de către BENEFICIAR;
 - (9) Nerespectarea de către BENEFICIAR a obligației privind depunerea Raportului final de activitate și a Raportului Financiar va fi sancționată cu interzicerea participării acestuia la obținerea ulterioară de finanțări nerambursabile de la FINANȚATOR pentru următorul an financiar;
 - (10) FINANȚATORUL nu va elibera BENEFICIARULUI ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea Raportului final preliminar ce va fi depus odată cu ultima solicitare de plată;
 - (11) BENEFICIARUL trebuie să participe la fiecare cerere de plată cu contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului, conform Ghidului solicitantului; în cazul în care BENEFICIARUL nu face dovada acestei participări, FINANȚATORUL va suspenda plățile ulterioare și BENEFICIARUL va fi obligat să restituie FINANȚATORULUI tranșele anterioare primite;
 - (12) Acordarea finanțării de către FINANȚATOR se va face doar în cazul respectării condițiilor stabilite în prezentul Contract, în Ghidul solicitantului și în Cererea de finanțare depusă de BENEFICIAR;
 - (13) Finanțarea nerambursabilă nu poate face obiectul angajamentului sau pretențiilor unei terțe părți integral sau parțial;
 - (14) Finanțarea nerambursabilă va fi utilizată numai în scopul realizării Proiectului;
 - (15) Plata se va face în limita prevederilor bugetare trimestriale și anuale.

ART.8. RAPORTAREA

- (1) BENEFICIARUL are obligația de a prezenta Autorității Finanțatoare Rapoartele preliminare de activitate, Rapoartele financiare preliminare și/sau Raportul final de activitate și Raportul Financiar final;
- (2) Raportul final de activitate va conține:
 - 2.1. **O componentă narativă** - va cuprinde informații despre activitățile realizate, principalele realizări față de scopul și obiectivele stabilite, rezultatele obținute, dificultățile întâmpinate;
 - 2.2. **O componentă financiară** - va cuprinde informații despre modul de utilizare a fondurilor primite și cheltuite, inclusiv cele cheltuite din surse proprii pentru cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv confirmarea realității, legalității și regularității operațiunilor / procedurilor efectuate;
- (3) Raportul final de activitate și Raportul Financiar final se vor depune, la FINANȚATOR, în termen de maxim 15 de zile de la data ultimei plăți, pe suport de hârtie / electronic;
- (4) BENEFICIARUL va depune împreună cu Raportul preliminar de activitate și Raportul financiar preliminar copii ale referințelor la Proiect care au apărut în mass – media, dovezi ale înregistrării în contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin Proiect (fișa mijlocului fix și nota contabilă).

ART.9. RESPONSABILITATEA

- (1) BENEFICIARUL este răspunzător pentru implementarea Proiectului în conformitate cu Cererea de finanțare, prezentul Contract și anexele sale, precum și legislația română în vigoare;
- (2) BENEFICIARUL este obligat să procedeze la confirmarea realității, legalității și regularității operațiunilor / procedurilor efectuate;

- (3) FINANȚATORUL și angajații acesteia declină întreaga responsabilitate în caz de accident, boală, rănire, deces, pierdere sau pagubă suferită de persoane sau bunuri, care rezultă, direct sau indirect, din activitățile desfășurate ca parte a Proiectului ce face obiectul acestui Contract.

ART.10. SANȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

În situația în care BENEFICIARUL, din vina sa exclusivă, nu respectă prevederile Contractului și anexelor sale, FINANȚATORUL va percepe penalități de 0,1%/zi din valoarea totală a finanțării nerambursabile eligibile, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

ART.11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract încetează de drept după îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ambele Parti sau prin acordul scris al Părților, în situații motivate și dovedite cu înscrisuri și care exclud culpa proprie.

ART.12. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

- (1) Suspendarea prezentului Contract intervine la cererea FINANȚATORULUI, în cazul în care aceasta are nelămuriri cu privire la documentele prezentate de către BENEFICIAR sau alte situații care necesită verificări suplimentare, până la clarificarea situației care a impus suspendarea Contractului.
- (2) Suspendarea prezentului Contract intervine la cererea BENEFICIARULUI, în cazuri bine motivate cu documente suport, care exclud propria culpă.

ART.13. REZILIEREA CONTRACTULUI

- (1) Contractul de finanțare este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea unei notificări de către FINANȚATOR, BENEFICIARUL nu remediază aspectele sesizate ;
- (2) Notificarea se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale ;
- (3) În cazul rezilierii Contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, BENEFICIARUL finanțării nerambursabile este obligat ca în termen de 15 zile lucrătoare să returneze FINANȚATORULUI sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

ART.14. LITIGII

- (1) Soluționarea oricărui litigiu în legătură cu derularea prezentului Contract se va face pe cale amiabilă;
- (2) În situația în care divergențele nu s-au soluționat în acest mod, partea nemulțumită se poate adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit legii;
- (3) Prezentul Contract este guvernat de legea română.

ART.15. MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE

- (1) BENEFICIARUL are obligația de a anunța imediat, în scris, FINANȚATORUL de eventualele schimbări intervenite în derularea Contractului (anulare, modificarea datei de începere sau

duratei, cauze de încetare/suspendare, modificări în derularea activităților, număr de subcontractanți, modificări ale bugetului, etc);

- (2) Modificările minore ale derulării activității Proiectului, care nu afectează obiectivele Proiectului, pot fi făcute cu notificarea prealabilă a FINANȚATORULUI și numai după primirea acordului scris al acestuia în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la solicitare;
- (3) În situația actualizării devizului obiectivului, urmare a finalizării procedurilor de achiziție, în sensul diminuării valorii obiectivului de investiție, la cererea Beneficiarului se poate modifica bugetul, pe capitole bugetare, prin act adițional la contract, prin modificarea procentelor de finanțare aprobate între parteneri (dacă este cazul), dar cu menținerea valorii totale aprobate ca finanțare nerambursabilă de către Finanțator, cu condiția încadrării în procentele de maxim 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Finanțator, Beneficiarul urmând să contribuie cu minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai puțin de pragul punctat la evaluarea proiectului în cadrul criteriului de selecție nr. 4 - Rata de cofinanțare asigurată de către beneficiar.
- (4) În situația actualizării devizului obiectivului, în sensul majorării valorii obiectivului de investiție, la cererea Beneficiarului se poate modifica bugetul, prin act adițional la contract. Sumele suplimentare vor fi considerate cheltuieli neeligibile și vor fi suportate de către Beneficiar.
- (5) Actul adițional va fi încheiat până la recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție. Totodată, la încheierea actului adițional, Anexa 2 – Buget detaliat proiect se va întocmi avându-se în vedere redistribuirea sumelor pe capitole bugetare eligibile conform noilor procente de finanțare/ cofinanțare.

ART.16. NOTIFICĂRI, INFORMĂRI

- (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris;
- (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea;
- (3) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
 - a) scrisoare prin poștă;
 - b) fax;
 - e) electronic.
- (4) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

ART.17. FORȚA MAJORĂ

- (1) În caz de forță majoră, Partea care invocă forță majoră va informa despre aceasta celeilalte Părți, în interval de 5 zile de la apariția acesteia;
- (2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
- (3) Situațiile de forță majoră sunt astfel declarate de autorități competente și prelungesc automat termenele contractuale cu durata existenței forței majore;
- (4) Situațiile de forță majoră exonerează Părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin;

(5) La încetarea situației de forță majoră, în același termen de 5 zile, Partea care a invocat forța majoră este obligată să înștiințeze asupra încetării acesteia, în caz contrar cealaltă Parte este în drept să rezilieze contractul.

Dispozițiile prezentului Contract se completează cu prevederile legale în materie.

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi 09.12.2025, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, în limba română și conține 10 pagini.

Noi, subsemnații, declarăm că am citit și acceptat termenii și condițiile acestui contract de finanțare, (inclusiv anexele).

Pentru **UNITATEA**

UAT Județul Iași

COSTEL A

Președinte al Comunei Iași

ADMINISTRAȚIA JUDEȚULUI IAȘI
Ștefan-Andrei CAZACU

Secretarul General al Județului Iași
Lăcrăș VERNICĂ - DĂSCĂLESCU

Vizat pentru conținut
Director Executiv: Duminița MUȘCHERU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv: Elena ARVINTE
Avizat în privința existenței fondurilor alocate

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Financiar contabil:
Șef serviciu: Alina Maria BUHUS
Certific existența fondurilor alocate

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Executiv: Gabriela ALUN
Certificat în privința realității, regularității

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
Director executiv: AIE
Certificat în privința regularității și legalității

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
Șef serviciu: Iogen C
Certificat în privința realității și legalității

Serviciul Tehnic, Investiții, Patrimoniu și
Monitorizarea Lucrărilor Publice
Întocmit: Maria-Simona CUCIUREANU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Pentru **BENEFICIAR**

UAT Comuna Scobinți

GHEORGHE HRIȚCU

Primar al Comunei Scobinți

UAT COMUNA SCOBINTI

Buget Detaliat Proiect „Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi”

Sumele vor fi exprimate in RON.

Tip de cheltuieli Categorie/line de buget	Unitate	Cost unitar	Număr de unități	Cost Total (RON)	Din care Contributie proprie	Suma solicitată
I. Cheltuieli eligibile realizare obiectiv de investitie				289,585.00	89,461.35	199,123.65
I.1 Proiectare si asistenta tehnica	mp	42,350.00	1	42,350.00	13,128.50	29,221.50
I.2 Construcții si instalatii		246,235.00		246,235.00	76,332.85	169,902.15
I.3 Montaj utiliaje si echipamente tehnologice si functionale						
I.4 Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
I.5 Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
I.6 Dotari /Mijloace fixe	Buc.					
I.7 Organizare de Santier						
II.1 Cheltuieli eligibile -informarea si publicitate a proiectului		1,270.50		1,270.50	394.15	876.35
II.1 Panou publicitar	Buc.	1,270.50	1	1,270.50	394.15	876.35
III. Cheltuieli eligibile diverse si neprevazute (maxim 5% din total cheltuieli eligibile)						
III.1 Cheltuieli diverse si neprevazute		0.00	1			
IV. Total cheltuieli eligibile (Capitol I+II+III)				289,855.50	89,855.50	200,000.00
V. Cheltuieli neeligibile (detaliat)						
V.1 Documentatii suport pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii		2,420.00	1	2,420.00	2,420.00	
V.2. Organizarea procedurilor de achizitii						
V.3 Comisioane ,cote, taxe ,costul creditului		1,743.50	1	1,743.50	1,743.50	
V.4 Servicii de consultanta						
TOTAL (Capitol IV+V)		30,250.00	1	30,250.00	30,250.00	
				324,269.00	124,269.00	200,000.00

Primar :

Nume si prenume :

Semnatura si stampila

Gheorghe Hirtcu

ROMÂNIA
Județul IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOBINȚI
Codul de înregistrare fiscală:4541270

HOTĂRÂREA

nr. 100 din 30.09.2025

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect **“Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi”**
și a cofinanțării Proiectelor prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030;

Consiliul Local al Comunei Scobinti

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul Hrițcu Gheorghe , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 14188/29/09/2025 privind aprobarea realizării obiectivului de investitii **“Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi”** și a cofinanțării proiectelor prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030, prin care se susține necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a caror documentatie tehnico – economica va fi aprobată precum si oportunitatea proiectului **“Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi”** constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 14189/25.09.2025, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Scobinti,
- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr 383/26.08.2025 privind aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico – Sociala Iași pentru perioada 2025-2030, precum si a Ghidului Solicitantului;
- Prevederile art. 16(1) și art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8 și art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea și cofinanțarea Proiectului "Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi" în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2025-2030.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, conform anexei la prezenta hotărare.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Scobinti, prin aparatul de specialitate .

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Scobinți în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Scobinți și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

Președinte desedintă:
Consilier local

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate:

Secretar General

Ru

ANEXA 19 HCL nr. 100/30.09.2025

UAT COMUNA SCOBINTI

Buget Detaliat Proiect ,Construire parc de joaca in comuna Scobinti, judetul Iasi"

Sumele vor fi exprimate in RON.

Tip de cheltuieli	Unitate	Cost unitar	Număr de unități	Cost Total (RON)	Contribuție proprie	Din care Suma solicitată
Categorie/linie de buget						
I. Cheltuieli eligibile-realizare obiectiv de investitie						
I.1 Proiectare si asistenta tehnica	mp					
I.2 Constructii si instalatii		42.350,00	1	42.350,00	89.461,35	199.123,65
I.3 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale		215.985,00		215.985,00	13.128,50	29.221,50
I.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					66.955,35	149.029,65
I.5 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
I.6 Dotari /Mijloace fixe	Buc.					
I.7 Organizare de Santer		-				
I.8 Consultanta in managementul proiectului		30.250,00	1	30.250,00	9.377,50	20.872,50
II.1 Cheltuieli eligibile -informarea si publicitate a proiectului		1.270,50		1.270,50	394,16	876,35
II.1 Panou publicitar	Buc.	1.270,50	1	1.270,50	394,16	876,35
III. Cheltuieli eligibile-diverse si neprevazute(maxim 5% din total cheltuieli eligibile)						
III.1 Cheltuieli diverse si neprevazute		0,00	1			
IV. Total cheltuieli eligibile(Capitol I+II+III)						
V. Cheltuieli neeligibile(detailati)				289.855,50	89.855,51	200.000,00
V.1 Documentatii suport pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii		2.420,00	1	3.888,50	3.888,50	
V.2 Organizarea procedurilor de achizitii				2.420,00	2.420,00	
V.3 Comisioane ,cote, taxe ,costul creditului		1.468,50	1	1.468,50	1.468,50	
TOTAL (Capitol IV+V)				293.744,00	93.744,01	200.000,00



Respectiv aprobat
Trascurg parcur

Contractu mare
pentru legalitate
Scobinti General
Razvan Cristescu

Georghe Hirtcu
Nume si prenume :
Semnatura si stampila