

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALTĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURIÎ ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2019,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
- Referatul de specialitate al Direcției Economice – Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 3082/2019;
- Studiul de Fezabilitate întocmit de SC Merlin Business Consulting SRL;
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 9, 11, și 19 și art 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALTĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURIÎ ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALTĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURIÎ ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)” conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de 2.545.687,71 lei (cu TVA) din care C+M 1.888.486,54 lei (cu TVA).

(3) Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții este de 28 de luni.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziaiil.ro.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcției Economice – Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Caragioiu Vasile Marcel Doicin

contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Tudoran Valentin

Nr. 17
Din 31.01.2019

ANEXA 2 LA HCL NR. 17 / 31.01.2019

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI Creșterea calității serviciilor sociale și asigurare educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (Zona Bora), faza SF



1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

1.1. Date generale aferente regiunii din care face parte terenul pe care se dorește investiția (geologice, seismice, climatice) :

Cf.STAS 6054-77 :

Hi= 90 cm-adancime de inghet


Cf.P100-2013 :

ag= 0,25g - acceleratia terenului

Tc= 1,0s - perioada de colt

2. CARACTERISTICI TEHNICE :

- **Amplasament : Judetul Ialomita, Mun. Slobozia, Loc. Bora, str. General Magheru, Nr. 14**
- **Terenul este intravilan, domeniul public, intabulat cu drept de proprietate : Municipiul Slobozia**
- **Terenul are o suprafata de 3266 mp situat in partea de sud-est a Municipiului Slobozia si in centrul localitatii Bora. Pe teren se afla doua constructii. Accesul pe teren se face din partea de sud de pe strada General Magheru.**
- **Regimul de înălțime maxim: Parter +1Eetaj**
- **Grad de rezistenta la foc: II (P118/1999)**
- **Cf.P100-1/2013 : Clasa II de importanta,**
- **Cf. HG 766/1997 cu modificarile H 1231/2008:**
Categorica de importanta C-normala
Vecinatati :
 - la Nord – Proprietate Particulara





- la Est – Proprietate Particulara
- la Sud– Drum Acces, Strada General Magheru
- la Vest – Proprietate Particulara

3. SITUATIA PROPUSA

Funcțiunea propusa pentru investitie este:


UNITATE DE INVATAMANT, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PENTRU 60 COPII

- Suprafata teren $S=3266$ mp
P.O.T.= 100%
- Suprafata construita existenta $Sc=702$ mp
P.O.T.= 21,49%
- Suprafata construita desfasurata existenta $Scd=702$ mp
C.U.T.=0.21
- Suprafata construita propusa $Sc=430$ mp
- Suprafata construita desfasurata propusa $Scd=763$ mp
- Suprafata construita rezultata $Sc=1132$ mp
P.O.T.= 34,6%
- Suprafata construita desfasurata rezultata $Scd=1465$ mp
C.U.T.=0.45
- Suprafata spatii verzi propusa ~ 1145 mp
(aproximativ 35%)
- suprafata dalata (alei pietonale si carosabile, parcaje, terase): ~ 989 mp


Obiectivul de investitie este organizat cu :

- C1- Constructie existenta - Scoala
- C2- Constructie existenta - Scoala
- C3- Constructie Propusa Gradinita
- C4- Constructie Propusa Gospodarie de deseuri

Mun. Slobozia, Loc. Bora, Gradinita			
Obiect	mp	procent	
Suprafata teren	3266	100%	
Constructii	1132	34,6%	
Corp C1 Existent	504		
Corp C2 Existent	198		
Corp C3 Propus (Gradinita)	423		
Corp C4 Propus (Gospodarie de Deseuri)	7		



Amenajari Exterioare		65,4%
Spatiu Verde	1145	35%
Amenjari Incinta (Pietona, Carosabil, Spatii Joaca)	989	30,4%



C1 – Nu face scopul Proiectului

C2 – Nu face scopul Proiectului

C3 - Constructie principala– cu functiunea GRADINITA

Sistem constructiv :

Infrastructura din beton armat

Suprastructura mixta : diafragme de beton armat in zona scarilor, iar in restul constructiei - sistem cadre cu stalpi, grinzi, plansee din beton armat si zidarie portanta

Inchideri exterioare : zidarie portanta,

Inchideri interioare : zidarie portanta, diafragme din beton armat (zona scarilor), gipscarton

Finisaje exterioare : tencuiala decorativa, placari de lemn, ceramice si metalice, pozate pe termosistem pe baza de vata minerala rigida, tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica

Finisaje interioare : vopsitorii lavabile (pereti si tavane), covor PVC pentru trafic intens (pardoseli si pereti in spatiile umede)

Descrierea functionala

Gradinita cu program prelungit, cu orar de activitate intre orele 8-18. Activitatile desfasurate in unitate sunt cele normale pentru o institutie de invatamant prescolar : Primirea/Jocuri si activitati 8 :00-8 :30, Micul Dejun : 8 :30-9 :00, Jocuri si activitati alese: 9 :00-11 :00 ; Jocuri si activitati recreative (include pranzul):11 :00-13 :30, Activitati de relaxare (sogn) :13 :30-15 :30 ; Gustarea (15 :30-16 :00), Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale 16 :00-18 :00. Gradinita va avea 3 grupe pentru maxim 20 de copii pe grupa.

Din punct de vedere functional, cladirea se desfasoara pe doua niveluri cu o terasa la al doilea nivel , cu iesirile aferente.

Accesul copiilor se realizeaza prin windfang si vestibul, camera de filtru (medical) fiind amplasata cu acces direct din zona de primire.

Accesul personalului de educatie si administrativ se realizeaza separat, catre zona specifica, unde se regasesc incaperile destinate personalului de educatie si ingrijire.





Accesul personalului tehnic si de serviciu, se realizeaza separat de celelalte accese, prin intermediul unui hol de distributie, avand acces direct la spatiile tehnice si beneficiind de grup sanitar si vestiar aferent.

Din zona de primire copii se realizeaza accesul, prin zonele de distributie orizontala si verticala catre vestiare, sala multifunctionala precum si cele administrative.

Sala multifunctionala de la parter prezinta acces direct la o scara de evacuare exterioara.

La nivelul parterului se va prevedea realizarea accesului pentru persoane cu handicap locomotor, precum si grup sanitar adaptat nevoilor.

Compartimentarea si forma cladirii au fost proiectate in vederea obtinerii spatiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse, in conformitate cu cerintele actuale si cu normativele in vigoare;

Mancarea se va asigura de la o bucatarie proprie aflata in interiorul cladirii cu toate dotarile necesare.

Spatiile interioare propuse sunt:

Mun. Slobozia, Loc. Bora, Gradinita			
Nr.	Incapere	U.M.	Suprafata
	PARTER	mp	362.2
P_01	Centrala Termica	mp	15.1
P_02	Hol Aprovizionare	mp	5.5
P_03	Vestiar Personal	mp	11.5
P_04	Hol Personal	mp	5.6
P_05	Casa Scarii	mp	17.9
P_06	ECS	mp	1.2
P_07	Vestiar Copii	mp	47.5
P_08	Bucatarie	mp	40.2
P_09	Sala Polifunctionala	mp	91
P_10	Hol	mp	32.3
P_11	Grup Sanitar 1	mp	25.5
P_12	Sala Grupa 1	mp	59.4
P_13	Filtru	mp	4.6
P_14	WindFang	mp	4.9
	ETAJ 1	mp	255.4
E_01	Grup Sanitar Personal	mp	4.9
E_02	Cancelarie	mp	19.1
E_03	Spatiu Tehnic	mp	9.4



E_04	Administrator	mp	15
E_05	Casa Scarii	mp	19.6
E_06	Cabinet Medical	mp	17.6
E_07	Sala Grupa 2	mp	59.4
E_08	Hol	mp	24.5
E_09	Grup Sanitar 2	mp	26.5
E_10	Sala Grupa 3	mp	59.4

Spatiile corespund prevederilor normativelor in vigoare – atat in ceea ce priveste volumul de spatiu, cat si in ceea ce privesc conditiile pentru asigurarea iluminatului natural.

Salile de grupa au o suprafata utila intre 59.4 mp. Inaltimea libera este de 3,65 metri pentru sala de grupa de la parter si de 3 metri pentru cea de la etaj. Volumul de aer in incaperi este intre 216mc si 178 mc, in incapere vor fi maxim 21 de persoane, 20 de copii si 1 educator. Suprafata vitrata pentru salile de grupa este de 15,6 mp pentru sala de clasa de la parter si de 17,5 mp pentru salile de grupa de la etaj. Ventilatia se va face natural.

Salile multifunctionale au o suprafata utila de 91 mp. Inaltimea libera este de 3,65 metri. Volumul de aer in incaperi este de 332 mc. In sala multifunctionala de 91 mp o sa fie maxim 60 de copii . Suprafata vitrata in sala multifunctionala de 25,3 mp. Ventilatia se va face natural.

Grupurile sanitare sunt prevazute cu iluminat natural si artificial. Ventilatia se va face natural.

Vestiarul are o suprafata utila de 47,5 mp. Inaltimea libera este 3.20 metri. Surafata vitrata este de 11,8 mp. Ventilatia se va face natural.

Cabinetul Medical are o suprafata de 17,6 mp, inclusiv grupul sanitar propriu si o inaltime libera de 3,00 m. Volumul de aer al incaperii este de 52,8 mc. Suprafata vitrata este de 3,3 mp. Izolatorul este dotat grup sanitar propriu. Ventilatia se va face natural la izolator cat si la grupul sanitar.

Cancelarie are o suprafata de 19,1 mp. Inaltimea libera este 3,00 metri. Volumul de aer are 57,3 mc. Suprafata vitrata este de 5,6 mp. Ventilatia se va face natural.

Birou Administrativ are o suprafata de 15,0 mp. Inaltimea libera este 3,00 metri. Volumul de aer are 45,0 mc. Suprafata vitrata este de 2,5 mp. Ventilatia se va face natural.

Vestiar Personal are o suprafata de 11,5 mp. Inaltimea libera este 3,65 metri. Volumul de aer are 41,9mc. Suprafata vitrata este de 2,1 mp. Ventilatia se va face natural.

Bucatarie are u suprafata utila de 40,2 mp. Inaltimea libera este 3,65 metri. Volumul de aer are 146,7 mc. Suprafata vitrata este de 4,4 mp. Ventilatia se va face natural



cat si mecanic pentru a evacua fumul si mirosurile care se produc cand se prepara mancarea. Bucataria va avea spatii pentru primirea alimentelor cat si pentru pastrarea lor corespunzatoare. Spalatorul de vase este intr-o incapere separata. La amplasarea constructiei s-au tinut cont de prevederile ordiului 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica, precum si de prevederile ordiului OMS1955/1995 spatiile educationale au fost amplasate preponderent catre sud.

C4 - Constructie secundara- cu functiunea « Gospodarie deseuri »


Platforma de deseuri este o constructie realizata pe o platforma de beton armat, prevazuta cu inchideri, sursa de apa si canalizare, in care se vor amplasa containere pentru colectarea selectiva a deeurilor. Suprafata estimativa este de 7 mp. Distanta dintre platforma pentru deseuri si cladirea gradinitei este mai mare de 10m. La amplasarea constructiei s-au tinut cont de prevederile ordiului 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica, precum si de prevederile ordiului OMS1955/1995.

III. Amenajările în incinta (curtea) gradinitei:

- Alei pietonale pentru circulație și accesul copiilor.
- Drum de acces auto si parcare, drumul auto de acces se afla in partea de sud a terenului. Se va asigura aprovizionarea bucatariei pe acest drum si accesul masinilor de pompieri.
- Inchideri perimetrare (imprejmuire), Accesul in incinta se va face de pe strada Dispensarului. Se vor face 1 poarta acces elevi si 1 poarta acces auto. Intre cele doua se va amplasa o cabina de poarta pentru securitatea ambelor accese. Gardul, cat si portile sunt prevazute cu elemente opace de protectie cu inaltimea de h=70cm (la intrusiunea animalelor mici), vor avea partea superioara dotata cu elemente metalice pentru siguranta la intrusiune si efracție, iar pe partea interioara vor fi dublate de gard viu. Se va tine cont de realizarea unei balustrade/confecție metalica, care sa impiedice iesirea in fuga a copiilor pe partea carosabila, in dreptul accesului pietonal.
- Iluminat exterior
- zona verde (se respecta distanta prevazuta in OMS 1955/1995 pentru reducerea influentei zgomotului stradal)

IV. Instalatii si dotari pentru prevenirea și stingerea incendiilor

- hidranti interiori
- retea exterioara si interioara de distributie
- rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiului si grup pompare



- Pichete de intervenție pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în funcție de mărimea incintei.

- Stingatoare portabile

- Utilități: energie electrică prin racord la rețeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie

- Realizare instalații electrice, sanitare, termice, pentru protecția și siguranța la incendii;

- Amenajarea unei centrale termice cu acces direct din exterior

- Sistemul de colectare și îndepărtare a apelor meteorice (igheaburi, burlane, drenuri) se va dimensiona conform cerințelor.

- Alimentarea cu apă a obiectivului studiat se va face din putul (prevăzut cu grup de pompare stație de tratare cu hipoclorit) în curs de realizare pe amplasament – atât pe parcursul lucrărilor, cât și pentru durata funcționării obiectivului.

- Evacuarea apelor menajere uzate se va face în rețeaua de canalizare.

- Realizare accese, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor

- Dotări interioare și exterioare

Instalații

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face din rețeaua publică existent, din caminul de brășment și contor, complet echipat, existent în fața corpului C2, printr-o conductă PEID (PEHD)

Distribuirea apei la consumatori clădirii grădinitei, platform pentru deseuri, grăul de pompare pentru hidranții interior se face îngropat (sub adâncimea de îngheț de 80...90cm) până la intrarea în clădire. În situația alimentării platformei pentru deseuri, se va monta robinet în camin, pentru a preveni înghețarea instalației.

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare este formată dintr-o rețea ramificată din țevă PPR (polipropilenă reticulară cu inserție de fibră compozită), de diferite diametre, dintr-un punct de consum în altul, montată după caz îngropat în tencuială sau aparent, iar pe verticală aparent sau în gheană sanitară. Apa caldă menajeră (a.c.m.) este preparată pe perioada rece a anului de centrala termică prin intermediul boilerului de producere a.c.m. cu dublă serpentină B=500 L.

Pe perioada caldă a anului, a.c.m. este preparată de un sistem solar format din 4 panouri solare cu tuburi vidate (montate pe clădire), conductă de distribuție apă caldă menajeră de la panou, un modul (grup) hidrolic solar (de pompare) și boilerul cu dublă serpentină (500 L).





Pentru limitarea temperaturii de furnizare a a.c.m., boilerul este prevăzut cu vana termostata de reglaj care la temperatura de 60°C întrerupe alimentarea cu agent termic de la centrala termică (cazan).

Instalații de canalizare ape uzate menajere

La interior, rețeaua de canalizare este realizată îngropat în ghene sanitare sau, după caz, aparent. Toate racordurile obiectelor sanitare (lavoare, spălătoare, dușuri) la conductele de scurgere sunt făcute prin sifon iar Wc-urile și pișoarele direct la coloană. Racordurile obiectelor sanitare sunt făcute aparent sau mascat.

La exterior, rețeaua de canalizare este compusă din tuburi de canalizare din PVC-kg, special destinate instalațiilor exterioare și cămine de derivație și vizitare a canalizării.

Apele uzate menajere (a.u.m.) se vor deversa la rețeaua publică de canalizare existentă pe partea sudică a bulevardului, prin subtraversarea arterei.

Instalații termice

Pentru încălzirea tuturor încăperilor se va folosi, sistemul de încălzire cu sistem de încălzire prin radiație de pardoseala.

Distribuția agentului termic se face cu două pompe (una pentru circulația agentului termic prin instalația de încălzire și una pentru circulația agentului termic prin serpentina primară a boilerului).

Agentul termic este pompat în instalație prin conducte PPR și PPR-AL de diferite diametre montate îngropat sau aparent.

Evacuarea aerului din instalație se face automat prin aerisitoarele automate montate pe conducte.

Conductele care traversează pereți și plafoane sunt montate în țevi de protecție.

Centrala termică

Agentul termic de încălzire este preparat într-un ansamblu de 2 centrale termice în cascada (a câte 35 Kw), în condensatie, cu funcționare pe combustibil gazos și puterea termică nominală totală de: 70 kW. Încăperile aferente centralelor termice vor respecta cerințele normativelor C.31, I13, NTPEE 2008, după caz și P118.

Centrala (cazanul) va fi protejat la suprapresiune cu două supape de siguranță, iar protecția la scăderea presiunii agentului termic se asigură printr-un presostat de minimă presiune.

Întreg ansamblul instalației de încălzire este asigurat la suprapresiuni printr-un sistem de expansiune închis alcătuit dintr-un vas de expansiune închis cu membrană și două supape de siguranță montate pe conducta de tur a cazanului cu membrană și două supape de siguranță

Umplerea instalației din centrală și a celei interioare de încălzire se face de la rețeaua interioară de apă rece.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică se va realiza print bransament de la rețeaua de distribuție existentă în localitate.

Distribuția energiei electrice în clădire se va face de la tabloul general amplasat la parter. Circuitele electrice se vor instala îngropat sub tencuială. Dozele de derivație vor fi de tipul doze centralizatoare în care legăturile electrice se vor executa cu conectori de legătură. Circuitele electrice și coloanele de alimentare se vor executa cu cablu CYY-F. Sistemul de iluminat va fi cu led.

Puterea instalată electrică cca 26 kW

Putere absorbită electrică cca 21 kW

Iluminatul de siguranță necesar va fi:

- **ILUMINAT DE SECURITATE**
 - iluminat de securitate pentru intervenții;
 - iluminat de securitate pentru evacuare;
 - iluminat de securitate pentru marcarea hidranților.

Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri diferite de cele prevăzute pentru instalația de forță și iluminat normal.

Construcții Anexe:

Se vor face două construcții anexe pentru necesitățile clădirii grădinitei. Acestea sunt Gospodăria de deseuri și o stație de pompare cu rezervor de apă intangibil de 1,5 mc pentru hidranții interior.

Gospodăria de deseuri va fi la o distanță mai mare de 10 metri de celelalte clădiri din zonă. Suprafața construită va fi de 7 mp. Gospodăria de deseuri va fi conectată la apă și la canalizare pentru curățarea containereleor de depozitare a deșeurilor. Gospodăria de deseuri va avea o suprafață corespunzătoare pentru ventilarea naturală a spațiului.

2. Instalații apa-canal

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face de la rețeaua de apă existentă în localitate.

Canalizarea apelor menajere se va face prin racordarea existentă de canalizare în localitate.

3. Instalații termice

Pentru încălzirea tuturor încăperilor se va folosi, sistemul de încălzire prin radiație de pardoseală. Agentul termic va fi apa caldă, provenită de la două centrale termice în cascada, racordate la un kit format din 2 seturi de panouri solare.

4. Instalații de stingere a incendiilor



Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se vor achiziționa și amplasa dotările necesare conform normelor în vigoare. Mijloacele de primă intervenție pentru stingerea incendiilor se vor amplasa ținând cont de următoarele criterii:

- să se afle în imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de incendiu;
- să se asigure accesul ușor și rapid al personalului de intervenție;
- mijlocul de stingere să fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar de incendiu.

Pentru hidranții interiori de stingere a incendiilor se va propune un grup de pompă aflat pe amplasament. Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor se face de la rețeauă de apă existentă.

Nivelul de performanță al lucrărilor

Se va respecta **Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare**, privind calitatea în construcții, privind cerințe de calitate obligatorii:

- rezistența și stabilitate ;
- siguranța în exploatare ;
- siguranța la foc;
- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului ;
- izolația termică, hidroizolația și economia de energie ;
- protecția împotriva zgomotului.

Soluțiile tehnice prevăzute vor asigura cerințele de calitate .

Pentru asigurarea condițiilor de lucru, evacuarea pământului vegetal (acolo unde este cazul) precum și a celui rezultat din excavatii, se va realiza prin transportarea și depozitarea la groapa de gunoierie, în baza contractului de prestări servicii încheiat de către Antreprenor cu societatea locală de salubritate. Totodată, deșeurile menajere rezultate din activitatea de pe șantier, se vor colecta în pubele care vor fi ridicate tot de firma locală de salubritate.


Se vor respecta prevederile ordinelor 1955/1995 și 119/2014.

4. Detalii generale pentru obținerea investiției :

Având în vedere obiectivele investiției detaliate mai sus și având în vedere structura punctajului pentru axa de finanțare **POR** punctajul calculat depășește limita necesară pentru finanțarea directă a proiectului.



contrasemnează
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Tudoran Valentin



**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
„CREȘTEREA CALTĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA
EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN
CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”**

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	2.545.687,71 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	2.142.634,16 lei
Din care C+M (cu TVA)	1.888.486,54 lei

2. Durata de implementare a obiectivului de investiții - luni	28
--	-----------

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Caragioiu Vasile Marcel Doicin



contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Tudoran Valentin

