



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții "Modernizare strada Alunului "

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 49.116/08.12.2023 , Raportul Serviciului Investiții nr. 49.117 /08.12.2023 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;
In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;
In temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit."b", alin.4, lit."d", art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Modernizare strada Alunului ", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
AUREL JESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 440 din 14 decembrie 2023

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care NU și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
440	23	21	--	21	--	--

ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
" Modernizare strada Alunului "

1. Valoarea totală a investiției	1.156.648,04 lei
din care valoare C+M	968.864,68 lei
(inclusiv TVA 19 %)	

Capacități:		
- săpătură pământ	1043	mc
- umplutură	120	mc
- strat balast	860	mc
- strat piatră spartă	345	mc
- strat binder	240	tone
- strat uzură	160	tone
- borduri mari	589	ml
- borduri mici	419	ml
- pavaaj	293	mp
- rigolă carosabilă	376	ml
- semnalizare orizontală	1,0	km
- semne de circulație	20	buc.
- ridicare la cotă cămine canalizare	3	buc.
- ridicare la cotă cămine gaz	3	buc.
- repoziționare stâlpi electricitate	2	buc.

2. Durata de realizare a investiției:	12 luni
---------------------------------------	---------

Director General,
Direcția generală tehnică și
de investiții

Neculai Frunzaru



Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu

