



HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Modernizare strada Dumitru Dacian"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 7930/22.02.2024, Raportul Serviciului Investiții înregistrat sub nr. 7931/22.02.2024 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Modernizare strada Dumitru Dacian" pe terenul în suprafață de 3700 mp situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Dumitru Dacian, zona Alea Dumbrăvii.

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizarea strada Dumitru Dacian", prezentați în anexă.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
LUCIAN HARȘOVȘCHI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 41 din 29 februarie 2024

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care NU și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
41	23	23	---	23	---	---

**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
" Modernizare strada Dumitru Dacian "**

1. Valoarea totală a investiției **4.087.893,96 lei**
din care valoare C+M **2.539.802,45 lei**
(inclusiv TVA 19 %)

Capacități:		
- săpătură pământ	2792	mc
- pregătire platformă	4573	mc
- strat balast	1596	mc
- strat piatră spartă	689	mc
- strat legătură	321,49	tone
- strat uzură	3885,0	mc
- borduri mari	1100	ml
- borduri mici	1130	ml
- pavele	100	mp
- guri scurgere	15	buc.
- canal colector DN400	555	m
- cămin colector DN1000	14	buc.
- racorduri DN200	75	m
- aducere la cotă cămine existente	6	buc.
- aducere la cotă aerisiri de gaz	26	buc.
- indicatoare rutiere	20	buc.
- marcaje transversale	210	mp

2. Durata de realizare a investiției: **12 luni**

**Director Executiv,
Direcția tehnică și
de investiții**

Neculai Frunzaru

**Șef Serviciu SIEUP,
Ștefan Văideanu**