

Indicatorii Tehnico - economici ai investiției

**„INFIIINTARE DE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI
EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA TALPA, JUDETUL TELEORMAN”**

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei fara T.V.A.:10.450.393,85 lei, din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 2.523.605,40 lei
- Valoarea totala a investitiei cu T.V.A.:12.430.694,34 lei din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 3.003.090,43 lei.

Durata de realizare a investitiei:13 luni

Capacitati tehnice:

Se vor amplasa un numar de 970 de sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate (SIA) de care vor beneficia un numar de 1650 locuitori din gospodarii.

Caracteristici bazin vidanjabil:

- Volum util 8000 l;
- Prelungiri pentru gurile de vidanjare pana la 0.8 m;
- Dimensiuni: Diametru intre 1.5 – 2.0 m; Lungime 4.00 – 5.00 m;
- Racord teava de intrare de 110 mm / teava de iesire 110 mm;
- Guri de vidanjare telescopice D320 mm / D400 mm cu capace incluse.

Bazinele vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1.

CLASA, CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru sistemul de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Categoria de importanta – D, conform HG 766/1997, reactualizata in 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VICTOR RĂBÂNCĂ



Contrasemnează,
Secretar general al UAT Talpa
Jr. RĂZVAN NICU BĂROIU