

Indicatorii tehnico - economici actualizati la faza PT pentru Proiectul:
“ INFIINTARE DE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI
EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA TALPA, JUDETUL TELEORMAN”,
finantat prin PNRR/2022/C1/2, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 2 -
Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

- Valoarea totala a investitiei fara T.V.A.: 10.450.393,85 lei, din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 2.935.377,58 lei
- Valoarea totala a investitiei cu T.V.A.: 12.429.833,74 lei din care lucrari de constructii - montaj (C+M) 3.493.099,32 lei.
-

Durata de realizare a investitiei:13 luni

Capacitati tehnice:

Se vor amplasa un numar de 970 de sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate (SIA) de care vor beneficia un numar de 1650 locuitori echivalenti din gospodarii.

Caracteristici bazin vidanjabil:

- Volum util 3000-8000 l;
- Prelungiri pentru gurile de vidanjare pana la 0.8 m;
- Dimensiuni: Diametru 1.5 m-2.0 m; Lungime 2.50 m-3.00 m;
- Racord teava de intrare de 110 mm / Racord teava de iesire prevazut cu dop de 110 mm;
- Guri de vidanjare D320 mm/ D400 mm cu capace incluse

Astfel au fost prevazute a se amplasa un numar de 970 **sisteme individuale adecvate de colectare a apelor uzate menajere**. Gradul mare de dispersie a gospodariilor pe aceste zone nu justifica realizarea unui sistem centralizat de colectare si transport a apelor uzate.

Acestea vor fi defalcate astfel, conform formularului F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale:

Nr.	Nume	UM	Cantitate
-----	------	----	-----------

crt.			
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
1	Sistem individual adecvat, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS)/PE/PP, volum de 3 mc	buc	835
2	Sistem individual adecvat, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS)/PE/PP, volum de 5 mc	buc	116
3	Sistem individual adecvat, din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS)/PE/PP, volum de 8 mc	buc	19

Bazinele vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1.

CLASA, CATEGORIA DE IMPORTANTA Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru sistemul de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Categoria de importanta – D, conform HG 766/1997, reactualizata in 2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemnează,

Secretar general al UAT Comuna Talpa