

ROMANIA
Județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ
HOTĂRÂRE



Nr. 63 din 29 februarie 2024

privind aprobarea obiectivului

„Reabilitare Ambulatoriu Integrat (etajul 2), Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” orasul Tg. Neamț”

Consiliul Local al orașului Târgu – Neamț,

Având în vedere prevederile legale ale:

- art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) și art.121 alin (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Tinând cont de Referatul de aprobare nr. **3332/26.02.2024** al Primarului orașului Târgu Neamț, si Raportul de specialitate nr. **3333/26.02.2024** al Compartimentului Investiții din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. e, coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 43-a ședință ordinară din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul: **„Reabilitare Ambulatoriu Integrat (etajul 2), Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” orasul Tg. Neamț”** in vederea finanțării din surse legal constituite, conform Devizului general anexat care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

Valoarea estimata pentru obiectivul „**Reabilitare Ambulatoriu Integrat (etajul 2), Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” orasul Tg. Neamt**”, este de 508.063,00 lei, fara TVA, (lucrari de constructii-montaj).

Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei, potrivit legii.

Art. 3. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiții din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

Art.5 Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate, prin Compartimentul Administrație publică locală.

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului judetului Neamt, se depune in format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in sub eticheta “CONSILIULUI LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bârsan Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Sabin Isabela

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestarii autenticitatii Hotararii de Consiliu Local nr. 63/29.02.2024			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA		Vot prin vot deschis	
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității consilierilor locali în funcție	Voturi necesare	
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		19
2	Numărul consilierilor locali în funcție		19
3	Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii		
4	Numărul voturilor „PENTRU”		
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABTINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	
6	Numărul voturilor „ABTINERE”		
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr. 63/29.02.2024		
Nr. crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data
0	1	2
1	Adoptarea hotărârii	29.02.2024
2	Comunicarea către primar	. 03.2024
3	Comunicarea către prefectul județului	. 03.2024
4	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	. 03.2024
5	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	. 03.2024

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile la :

ANEXA Nr. 5

REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT ETAJ 2 - SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE",ORASUL TG NEAMT
PE OBIECTE; 15 FEBRUARIE 2024

		FARA TVA		TVA	TOTAL CU TVA
1	2	LEI	4	LEI	LEI
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
TOTAL CAPITOLUL 1					
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOLUL 2					
CAPITOLUL 3					
3.1	Studii teren-TOPO, GEO ETC				
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii				
3.3	Proiectare si inginerie				
3.3.1	Expertiza tehnica				
3.3.2	Studiu de Fezabilitate/ Documentatie Avizare Lucrari Interventie				
3.3.3	Intocmirea devizelor; estimative,liste de cantitati,devize oferta, memoriu tehnic.				
3.3.4	Verificare proiect				
3.3.5	Detalii de executie				
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie				
3.5	Consultanta				
3.6	Asistenta tehnica				
3.6.1	Asistenta tehnica proiectant pe timpul executiei				
3.6.2	Asistenta tehnica diriginte de santier				
TOTAL CAPITOLUL 3		0,00000		0,00000	0,00000

CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii				
4.1.1					
4.1.1.1	OBIECT 1 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2,C.M.I. NEUROLOGIE, NR.1	30.229,00000		0,00000	30.229,00000
4.1.1.2	OBIECT 2 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2,C.M.I. NEUROLOGIE, NR.2	48.325,00000		0,00000	48.325,00000
4.1.1.3	OBIECT 3 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2,C.M.I. NEUROLOGIE, NR.3	48.325,00000		0,00000	48.325,00000
4.1.1.5	OBIECT 4 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2, HOL	134.409,00000		0,00000	134.409,00000
4.1.1.6	OBIECT 5 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2,REPAR. GRUP SANITAR PERSONAL	19.906,00000		0,00000	19.906,00000
4.1.1.7	OBIECT 6 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2,REPAR.GRUP SANITAR PACIENTI	19.906,00000		0,00000	19.906,00000
4.1.1.8	OBIECT 7 " REABILITARE AMBULATORIU				
	INTEGRAT,ETAJ 2, REPARATI CASA SCARII ACCES	206.963,00000		0,00000	206.963,00000
	INTRARE SECUNDARA IN AMBULATORIU				
4.1.1.9					
4.1.1.10					
4.1.1.11					
4.1.1.12					
4.1.1.13					
4.1.1.14					
4.1.1.15					
4.1.1.16					
4.1.1.17					
4.1.1.18					
4.1.1.19					
4.1.1.20					
4.1.1.21					
4.1.2					
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj				
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOLUL 4		508.063,00000		0,00000	508.063,00000
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier				
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului				
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului				
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale				
5.2.1.1	Taxa ISC 0,5 %				
5.2.1.2	Taxa CSC 0,5%				
5.2.2	Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute				
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00000		0,00000	0,00000
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice si teste				
TOTAL CAPITOLUL 6					
TOTAL GENERAL:		508.063,00000		0,00000	508.063,00000
din care: C+M		508.063,00000		0,00000	508.063,00000

INTOCMIT ;
SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR ;
PRIMARIA ORASULUI TG NEAMT

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,C.M.I. NEUROLOGIE,NR.1
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		19.054	6.486	461	26.001
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		25			25
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B- 2,25%			146		146
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		19.079	6.632	461	26.172
k.Ch.indirecte TB*	10,00%				2.617
l.Profit (TB+k)*	5,00%				1.439
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					30.229
TVA	0,00%				0
TOTAL DEVIZ					30.229

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,C.M.I. NEUROLOGIE,NR.1


INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF.DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
 Obiect NR.1 " REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2 " C.M.I.NEUROLOGIE,NR.1
 Deviz COZ11 DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT 2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa	Observatii		Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Liste anexa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPIB11D	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					170,240	170,240
	DEMONTARI-REGISTRE DE INCALZIRE CU CONDUCTE ORIZON				0,000	0,000
	TALE SAU VERTICALE,TEAVA DE OTEL, 4-7 TEVI				0,000	0,000
					1,050	170,240
					0,000	0,000
2	RPIB10H	99 BUCATA	1,00000		691,000	691,000
					137,200	137,200
	MONTAREA RADIATOARELOR TRIS B1, DIN ALUMINIU - 140				0,000	0,000
	0X600,INCL.ACCESSORIILE				0,000	0,000
					0,630	828,200
					0,004	0,004
3	RPEA05B	99 M	28,50000		3,800	108,300
					2,120	60,420
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,000	0,000
	DIN MATERIAL PLASTIC(COPEX) CU D=16 MM				0,000	0,000
					0,670	168,720
					0,000	0,006
	L:EL09 -0006:6704232 -TUB PVC FLEXIBIL DN 2 S 8399					
4	RPED10A	99 M	52,50000		4,955	260,138
					1,790	93,975
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X2,5				0,000	0,000
					0,150	354,113
					0,000	0,026
	L:EL15B -0160:4817229 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 3 X 2,5 S 12220/6					
5	RPED09D	99 M	8,00000		2,460	19,680
					1,790	14,320
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,50 MMP				0,000	0,000
					0,420	34,000
					0,001	0,010
6	RPEE24A	99 BUCATA	6,50000		0,000	0,000
					1,560	10,140
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE				0,000	0,000
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)-DOZE				0,000	0,000
					0,060	10,140
					0,000	0,000
7	RPEA07A	99 BUCATA	6,00000		4,005	24,027
					15,680	94,080
	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.				0,000	0,000
	LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC				0,000	0,000
					0,760	118,107
					0,000	0,000
8	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
9	RPEC07A	99 BUCATA	6,00000		22,000	132,000
					8,960	53,760
	MONT.LOC PRIZA SIMPLA,EXEC.INGROP.ZID.TENC.COND.CU				0,000	0,000
	IN TUB PROT.IP-PVC,EL.PROT.PVC,CAMERE H<3M,CLADIR				0,000	0,000
					4,180	185,760
					0,006	0,034

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	RPEF01B	99 BUCATA	1,00000		190,000	190,000
					17,920	17,920
	MONT.CORP.ILUMINAT TIP LED60X60, ECHIPATE COMPLET				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,280	207,920
					0,000	0,000
11	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000	0,000
					16,800	16,800
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,000	0,000
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				0,000	0,000
					0,690	16,800
					0,000	0,000
12	TRA01A05P	82 TONE	1,00000		0,000	0,000
					0,000	0,000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,000	0,000
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				25,000	25,000
					0,000	25,000
					0,000	0,000
13	RPCG22A	99 MP	48,00000		43,000	2.064,000
					21,280	1.021,440
	TAVANE DIN PANOURI GIPS-CARTON(12,5 CM),MONTATE PE				9,400	451,200
	STRUCTURA METALICA				0,000	0,000
					1,500	3.536,640
					0,000	0,000
14	RPCJ13B1	82 M	17,00000		10,800	183,600
					14,280	242,760
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,000	0,000
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				0,000	0,000
					0,660	426,360
					0,012	0,207
15	CN01A	99 MP	48,00000		1,300	62,400
					3,360	161,280
	ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA)				0,000	0,000
	EXEC.LA INT SAU EXT.1 STRAT,MANUAL				0,000	0,000
					0,060	223,680
					0,002	0,110
16	RPCR08A	99 MP	48,00000		2,100	100,800
					10,420	500,160
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC				0,200	9,600
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				0,000	0,000
					0,430	610,560
					0,001	0,052
17	CG03E1	82 MP	12,50000		304,000	3.800,000
					89,600	1.120,000
	PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC , IN				0,000	0,000
	CAP SUPRAF <20MP TIP TARKET,ADEZ.SPECIALI,SAPA AUTONIVELANTA				0,000	0,000
					1,010	4.920,000
					0,004	0,055
18	CG03E1	82 MP	21,50000		304,000	6.536,000
					89,600	1.926,400
	PLACAJE IN SUPRAFETE PLANE LA PERETI,TAPET TIP TAR				0,000	0,000
	KET,ADEZIVI SPECIALI,LIPIRE,SUDURI,SAPA AUTONIVELA				0,000	0,000
					1,010	8.462,400
					0,004	0,094
19	CK07A1	82 MP	1,90000		0,000	0,000
					43,410	82,479
	DEMONTARE USI,FERESTE DE PVC				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,360	82,479
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
20	CK15B1	82 MP	1,90000		1.170,000	2.223,000
					72,770	138,263
	MONTARE USI PVC INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA				0,000	0,000
	<7MP,0.9X2.1M PVC ALB				0,000	0,000
					2,280	2.361,263
					0,000	0,000
21	RPSC23C1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					58,090	58,090
	DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.PERETE				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,820	58,090
					0,000	0,000
22	RPSC16C1	82 BUCATA	1,00000		1.432,000	1.432,000
					153,044	153,044
	MONTAT.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT PRINDERE DIRECTA				0,000	0,000
	IN PERETE, CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PV				0,000	0,000
					5,370	1.585,044
					0,008	0,008
23	RPSC57A1	82 BUCATA	1,00000		94,594	94,594
					40,755	40,755
	MONTAT OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE S				0,000	0,000
	LEFUIE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				0,000	0,000
					1,430	135,348
					0,004	0,004
24	RPEG02B	99 BUCATA	1,00000		1.132,000	1.132,000
					190,400	190,400
	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRCUITE,MODULAT,CU MASCA,PE P				0,000	0,000
	ERETE SAU IN NISA, CU SUPRAF=0.31-0.90 MP				0,000	0,000
					3,570	1.322,400
					0,002	0,002
	Greutate totala	0,604723			Total materiale	19.053,538
	Total ore	230			Total manopera	6.486,486
					Total utilaj	460,800
					Total transport	25,000
					Total A	26.025,824

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC "SF.DIMITRIE",ORAS TG NEAMT

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE", ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT, ETAJ 2, C.M.I.NEUROLOGIE, NR.2
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		30.333	10.439	808	41.580
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		25			25
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B- 2,25%			235		235
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		30.358	10.674	808	41.840
k.Ch.indirecte TB* 10,00%					4.184
l.Profit (TB+k)* 5,00%					2.301
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					48.325
TVA 0,00%					0
TOTAL DEVIZ					48.325

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE", ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT, ETAJ 2, C.M.I.NEUROLOGIE, NR.2

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE ",ORAS TG NEAMT
Obiect NR.2 " REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2 ", C.M.I. NEUROLOGIE, NR.2
Deviz COZ11 DEVIZ ESTIMATIV - ACTUALIZAT 2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPIB11D	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					170,240	170,240
	DEMONTARI-REGISTRE DE INCALZIRE CU CONDUCTE ORIZON				0,000	0,000
	TALE SAU VERTICALE,TEAVA DE OTEL, 4-7 TEVI				0,000	0,000
					1,050	170,240
					0,000	0,000
2	RPIB10H	99 BUCATA	1,00000		691,000	691,000
					137,200	137,200
	MONTAREA RADIATOARELOR TRIS B1, DIN ALUMINIU - 140				0,000	0,000
	OX600,INCL.ACCESSIONILE				0,000	0,000
					0,630	828,200
					0,004	0,004
3	RPEA05B	99 M	35,00000		3,800	133,000
					2,100	73,500
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,000	0,000
	DIN MATERIAL PLASTIC(COPEX) CU D=16 MM				0,000	0,000
					0,670	206,500
					0,000	0,007
	L:EL09 -0006:6704232 -TUB PVC FLEXIBIL DN 2 S 8399					
4	RPED10A	99 M	75,00000		4,955	371,621
					1,790	134,250
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X2,5				0,000	0,000
					0,150	505,871
					0,000	0,037
	L:EL15B -0160:4817229 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 3 X 2,5 S 12220/6					
5	RPED09D	99 M	6,00000		2,460	14,760
					1,790	10,740
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,50 MMP				0,000	0,000
					0,420	25,500
					0,001	0,008
6	RPEE24A	99 BUCATA	6,00000		0,000	0,000
					1,560	9,360
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP.COMUTAT,PRIZE				0,000	0,000
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)-DOZE				0,000	0,000
					0,060	9,360
					0,000	0,000
7	RPEA07A	99 BUCATA	6,00000		4,005	24,027
					15,680	94,080
	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.				0,000	0,000
	LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC				0,000	0,000
					0,760	118,107
					0,000	0,000
8	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
9	RPEC07A	99 BUCATA	6,00000		22,000	132,000
					8,960	53,760
	MONT.LOC PRIZA SIMPLA,EXEC.INGROP.ZID.TENC.COND.CU				0,000	0,000
	IN TUB PROT.IP-PVC,EL.PROT.PVC,CAMERE H<3M,CLADIR				0,000	0,000
					4,180	185,760
					0,006	0,034

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa			
10	RPEF01B	99 BUCATA	2,00000		190,000 17,900 0,000 0,000 0,280 0,000	380,000 35,800 0,000 0,000 415,800 0,000
		MONT.CORP.ILUMINAT TIP LED60X60, ECHIPATE COMPLET				
11	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000 16,800 0,000 0,000 0,690 0,000	0,000 16,800 0,000 0,000 16,800 0,000
		TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				
12	TRA01A05P	82 TONE	1,00000		0,000 0,000 0,000 25,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 0,000
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				
13	RPCG22A	99 MP	78,00000		43,000 21,280 9,400 0,000 1,500 0,000	3.354,000 1.659,840 733,200 0,000 5.747,040 0,000
		TAVANE DIN PANOURI GIPS-CARTON(12,5 CM),MONTATE PE STRUCTURA METALICA				
14	RPCJ13B1	82 M	27,60000		10,800 14,280 0,000 0,000 0,660 0,012	298,080 394,128 0,000 0,000 692,208 0,337
		REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				
15	CN01A	99 MP	96,00000		1,300 3,360 0,000 0,000 0,060 0,002	124,800 322,560 0,000 0,000 447,360 0,221
		ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA) EXEC.LA INT SAU EXT.1 STRAT,MANUAL				
16	RPCR08A	99 MP	96,00000		2,100 10,420 0,200 0,000 0,430 0,001	201,600 1.000,320 19,200 0,000 1.221,120 0,104
		VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				
17	CG03E1	82 MP	18,50000		304,000 89,600 0,000 0,000 1,010 0,004	5.624,000 1.657,600 0,000 0,000 7.281,600 0,081
		PARDOSLI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC , IN CAP SUPRAF <20MP TIP TARKET,ADEZ.SPECIALI,SAPA AUT				
18	CG03E1	82 MP	33,50000		304,000 89,600 0,000 0,000 1,010 0,004	10.184,000 3.001,600 0,000 0,000 13.185,600 0,147
		PLACAJE IN SUPRAFETE PLANE LA PERETI,TAPET TIP TAR KET,ADEZIVI SPECIALI,LIPIRE,SUDURI,SAPA AUTONIVELA				
19	CK07A1	82 MP	3,80000		0,560 43,410 0,000 0,000 1,360 0,000	2,128 164,958 0,000 0,000 167,086 0,000
		DEMONTARE USI,FERESTE DE PVC				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
20	CK15B1	82 MP	3,80000		1.170,000	4.446,000
					72,770	276,526
	MONTARE USI PVC INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA				0,000	0,000
	<7MP,0.9X2.1M PVC ALB				0,000	0,000
					2,280	4.722,526
					0,000	0,000
21	RPSC23C1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					58,080	58,080
	DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.PERETE				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,820	58,080
					0,000	0,000
22	RPSC16C1	82 BUCATA	1,00000		1.432,000	1.432,000
					153,044	153,044
	MONTAT.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.PRINDERE DIRECTA				0,000	0,000
	IN PERETE, CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PV				0,000	0,000
					5,370	1.585,044
					0,008	0,008
23	RPSC57A1	82 BUCATA	2,00000		94,594	189,187
					40,755	81,509
	MONTAT.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE S				0,000	0,000
	LEFUIE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				0,000	0,000
					1,430	270,696
					0,004	0,009
24	RPEG02B	99 BUCATA	1,00000		1.132,000	1.132,000
					190,400	190,400
	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRCUITE,MODULAT,CU MASCA,PE P				0,000	0,000
	ERETE SAU IN NISA, CU SUPRAF=0.31-0.90 MP				0,000	0,000
					3,570	1.322,400
					0,002	0,002
25	CD12A	99 MP	18,50000		65,830	1.217,855
					27,000	499,500
	COMPART.PERETI DUBLI DIN PAN.GHIPS-CARTON (GC)SI M				3,000	55,500
	IEZ VATA MIN,GR TOTALA 10-12,5CM,MONT PE STR.MET.				0,000	0,000
					1,200	1.772,855
					0,000	0,000
26	RPEE14E	99 BUCATA	1,00000		58,800	58,800
					7,280	7,280
	MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPARA - SIMBOL 0145				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,370	66,080
					0,000	0,000
27	IC34C1	82 BUCATA	2,00000		161,000	322,000
					26,880	53,760
	MUFE DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTE				0,000	0,000
	L PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$				0,000	0,000
					0,220	375,760
					0,000	0,000
Greutate totala					Total materiale	30.332,858
Total ore					Total manopera	10.439,396
					Total utilaj	807,900
					Total transport	25,000
					Total A	41.605,154



INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE ",ORAS TG NEAMT

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, C.M.I.NEUROLOGIE,NR.3
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		30.333	10.439	808	41.580
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		25			25
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B- 2,25%			235		235
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		30.358	10.674	808	41.840
k.Ch.indirecte TB* 10,00%					4.184
l.Profit (TB+k)* 5,00%					2.301
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					48.325
TVA 0,00%					0
TOTAL DEVIZ					48.325

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, C.M.I.NEUROLOGIE,NR.3

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE ",ORAS TG NEAMT
 Obiect NR.2 " REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2 ", C.M.I. NEUROLOGIE, NR.3
 Deviz COZ11 DEVIZ ESTIMATIV - ACTUALIZAT 2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPIB11D	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					170,240	170,240
	DEMONTARI-REGISTRE DE INCALZIRE CU CONDUCTE ORIZON				0,000	0,000
	TALE SAU VERTICALE,TEAVA DE OTEL, 4-7 TEVI				0,000	0,000
					1,050	170,240
					0,000	0,000
2	RPIB10H	99 BUCATA	1,00000		691,000	691,000
					137,200	137,200
	MONTAREA RADIATOARELOR TRIS B1, DIN ALUMINIU - 140				0,000	0,000
	0X600,INCL.ACCESSIONILE				0,000	0,000
					0,630	828,200
					0,004	0,004
3	RPEA05B	99 M	35,00000		3,800	133,000
					2,100	73,500
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,000	0,000
	DIN MATERIAL PLASTIC(COPEX) CU D=16 MM				0,000	0,000
					0,670	206,500
					0,000	0,007
	L:EL09 -0006:6704232 -TUB PVC FLEXIBIL DN 2 S 8399					
4	RPED10A	99 M	75,00000		4,955	371,621
					1,790	134,250
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X2,5				0,000	0,000
					0,150	505,871
					0,000	0,037
	L:EL15B -0160:4817229 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 3 X 2,5 S 12220/6					
5	RPED09D	99 M	6,00000		2,460	14,760
					1,790	10,740
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,50 MMP				0,000	0,000
					0,420	25,500
					0,001	0,008
6	RPEE24A	99 BUCATA	6,00000		0,000	0,000
					1,560	9,360
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP.COMUTAT,PRIZE				0,000	0,000
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)-DOZE				0,000	0,000
					0,060	9,360
					0,000	0,000
7	RPEA07A	99 BUCATA	6,00000		4,005	24,027
					15,680	94,080
	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.				0,000	0,000
	LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC				0,000	0,000
					0,760	118,107
					0,000	0,000
8	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
9	RPEC07A	99 BUCATA	6,00000		22,000	132,000
					8,960	53,760
	MONT.LOC PRIZA SIMPLA,EXEC.INGROP.ZID.TENC.COND.CU				0,000	0,000
	IN TUB PROT.IP-PVC,EL.PROT.PVC,CAMERE H<3M,CLADIR				0,000	0,000
					4,180	185,760
					0,006	0,034

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa			
10	RPEF01B	99 BUCATA	2,00000		190,000 17,900 0,000 0,000 0,280 0,000	380,000 35,800 0,000 0,000 415,800 0,000
		MONT.CORP.ILUMINAT TIP LED60X60, ECHIPATE COMPLET				
11	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000 16,800 0,000 0,000 0,690 0,000	0,000 16,800 0,000 0,000 16,800 0,000
		TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				
12	TRA01A05P	82 TONE	1,00000		0,000 0,000 0,000 25,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 25,000 25,000 0,000
		TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				
13	RPCG22A	99 MP	78,00000		43,000 21,280 9,400 0,000 1,500 0,000	3.354,000 1.659,840 733,200 0,000 5.747,040 0,000
		TAVANE DIN PANOURI GIPS-CARTON(12,5 CM),MONTATE PE STRUCTURA METALICA				
14	RPCJ13B1	82 M	27,60000		10,800 14,280 0,000 0,000 0,660 0,012	298,080 394,128 0,000 0,000 692,208 0,337
		REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				
15	CN01A	99 MP	96,00000		1,300 3,360 0,000 0,000 0,060 0,002	124,800 322,560 0,000 0,000 447,360 0,221
		ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA) EXEC.LA INT SAU EXT.1 STRAT,MANUAL				
16	RPCR08A	99 MP	96,00000		2,100 10,420 0,200 0,000 0,430 0,001	201,600 1.000,320 19,200 0,000 1.221,120 0,104
		VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				
17	CG03E1	82 MP	18,50000		304,000 89,600 0,000 0,000 1,010 0,004	5.624,000 1.657,600 0,000 0,000 7.281,600 0,081
		PARDOSLI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC , IN CAP SUPRAF <20MP TIP TARKET,ADEZ.SPECIALI,SAPA AUT				
18	CG03E1	82 MP	33,50000		304,000 89,600 0,000 0,000 1,010 0,004	10.184,000 3.001,600 0,000 0,000 13.185,600 0,147
		PLACAJE IN SUPRAFETE PLANE LA PERETI,TAPET TIP TAR KET,ADEZIVI SPECIALI,LIPIRE,SUDURI,SAPA AUTONIVELA				
19	CK07A1	82 MP	3,80000		0,560 43,410 0,000 0,000 1,360 0,000	2,128 164,958 0,000 0,000 167,086 0,000
		DEMONTARE USI,FERESTE DE PVC				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
20	CK15B1	82 MP	3,80000		1,170,000	4.446,000
					72,770	276,526
	MONTARE USI PVC INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA				0,000	0,000
	<7MP,0.9X2.1M PVC ALB				0,000	0,000
					2,280	4.722,526
					0,000	0,000
21	RPSC23C1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					58,080	58,080
	DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.PERETE				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,820	58,080
					0,000	0,000
22	RPSC16C1	82 BUCATA	1,00000		1.432,000	1.432,000
					153,044	153,044
	MONTAT.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT PRINDERE DIRECTA				0,000	0,000
	IN PERETE, CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PV				0,000	0,000
					5,370	1.585,044
					0,008	0,008
23	RPSC57A1	82 BUCATA	2,00000		94,594	189,187
					40,755	81,509
	MONTAT OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE S				0,000	0,000
	LEFUIE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				0,000	0,000
					1,430	270,696
					0,004	0,009
24	RPEG02B	99 BUCATA	1,00000		1.132,000	1.132,000
					190,400	190,400
	MONT.TABLOU EL.CU 6 CIRCUITE,MODULAT,CU MASCA,PE P				0,000	0,000
	ERETE SAU IN NISA, CU SUPRAF=0.31-0.90 MP				0,000	0,000
					3,570	1.322,400
					0,002	0,002
25	CD12A	99 MP	18,50000		65,830	1.217,855
					27,000	499,500
	COMPART.PERETI DUBLI DIN PAN.GHIPS-CARTON (GC)SI M				3,000	55,500
	IEZ VATA MIN,GR TOTALA 10-12,5CM,MONT PE STR.MET.				0,000	0,000
					1,200	1.772,855
					0,000	0,000
26	RPEE14E	99 BUCATA	1,00000		58,800	58,800
					7,280	7,280
	MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPARA - SIMBOL 0145				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,370	66,080
					0,000	0,000
27	IC34C1	82 BUCATA	2,00000		161,000	322,000
					26,880	53,760
	MUFE DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTE				0,000	0,000
	L PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$				0,000	0,000
					0,220	375,760
					0,000	0,000
Greutate totala					Total materiale	30.332,858
Total ore					Total manopera	10.439,396
INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL					Total utilaj	807,900
					Total transport	25,000
BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE ",ORAS TG NEAMT					Total A	41.605,154



INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, HOL
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		83.009	30.001	2.686	115.696
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		0			0
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B·	2,25%		675		675
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		83.009	30.676	2.686	116.371
k.Ch.indirecte TB*	10,00%				11.637
l.Profit (TB+k)*	5,00%				6.400
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					134.409
TVA	0,00%				0
TOTAL DEVIZ					134.409

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, HOL

INTOCMIT 30 SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR 30 PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
Obiect 30 REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT , ETAJ 2 ; HOL
Deviz 30 DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT- 2024


Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPIB11D	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					170,240	170,240
	DEMONTARI-REGISTRE DE INCALZIRE CU CONDUCTE ORIZON				0,000	0,000
	TALE SAU VERTICALE, TEAVA DE OTEL, 4-7 TEVI				0,000	0,000
					1,050	170,240
					0,000	0,000
2	RPIB10H	99 BUCATA	1,00000		691,000	691,000
					137,200	137,200
	MONTAREA RADIATOARELOR TRIS B1, DIN ALUMINIU -1400				0,000	0,000
	X600,ACCESORII INCLUSE				0,000	0,000
					0,630	828,200
					0,004	0,004
3	RPED10A	99 M	8,00000		4,955	39,640
					1,790	14,320
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X2,5+16 MMP-PRIZE				0,000	0,000
					0,150	53,960
					0,000	0,001
4	RPEE14E	99 BUCATA	3,00000		59,300	177,900
					7,280	21,840
	MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0145				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,370	199,740
					0,000	0,000
5	RPEE24A	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					1,560	1,560
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE				0,000	0,000
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)-DOZE				0,000	0,000
					0,060	1,560
					0,000	0,000
6	RPEA07A	99 BUCATA	27,00000		4,005	108,122
					15,680	423,360
	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.				0,000	0,000
	LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC				0,000	0,000
					0,760	531,482
					0,000	0,002
7	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
8	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000	0,000
					16,800	16,800
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,000	0,000
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				0,000	0,000
					0,690	16,800
					0,000	0,000
9	RPCG22A	99 MP	279,00000		43,000	11.997,000
					21,280	5.937,120
	TAVANE SI PERETI DUBLI,PANOURI (GIPS-CARTON12,5 M				9,400	2.622,600
	M),MONTATI PE STRUCTURA METALICA,INCL SCHELA				0,000	0,000
					1,500	20.556,720
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	RPCJ13B1	82 M	102,00000		10,800	1.101,600
					14,280	1.456,560
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,000	0,000
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				0,000	0,000
					0,660	2.558,160
					0,012	1,244
11	CN01A	99 MP	279,00000		1,300	362,700
					3,360	937,440
	ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA)				0,000	0,000
	EXEC.LA INT SAU EXT.2 STRATU,MANUAL				0,000	0,000
					0,060	1.300,140
					0,002	0,642
12	RPCR08A	99 MP	279,00000		2,100	585,900
					10,420	2.907,180
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC				0,200	55,800
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				0,000	0,000
					0,430	3.548,880
					0,001	0,302
13	CG03E1	82 MP	85,00000		304,000	25.840,000
					89,600	7.616,000
	PARDOSELI DIN MAT PLAS.TIP TARKET, INCAP SUPRAF >				0,000	0,000
	20MP,SAPA AUTONIV,ADEZ SPECIALI,CURATIRE,SUDURI				0,000	0,000
					1,010	33.456,000
					0,004	0,372
14	IC34C1	82 BUCATA	2,00000		161,000	322,000
					26,880	53,760
	MUFE DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTE				0,000	0,000
	L PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$				0,000	0,000
					0,220	375,760
					0,000	0,000
15	RPEF01B	99 BUCATA	7,00000		190,200	1.331,400
					17,920	125,440
	MONT.CORP.ILUMINAT DE PLAFON SAU , ECHIPATE COMPLE				0,000	0,000
	T CU LEDURI,60X60CM				0,000	0,000
					0,280	1.456,840
					0,000	0,001
16	RPCM01D1	82 MP	82,00000		304,000	24.928,000
					89,600	7.347,200
	PLACAJE IN SUPRAF.PLANE LA PERETI,TAPET TIP TARKET				0,000	0,000
	,ADEZIVI SPECIALI,SUDURI,CURATIRE				0,000	0,000
					3,952	32.275,200
					0,088	7,231
17	CK21B1	82 MP	6,00000		32,000	192,000
					19,600	117,600
	MASC(GHENA) PENTRU CONDUCTE DIN PANOURI RIGIPS PE				0,000	0,000
	STR. METALICA				0,000	0,000
					2,000	309,600
					0,000	0,000
18	RPEF02B2	82 BUCATA	15,00000		265,000	3.975,000
					8,960	134,400
	MONTAT LAMPI EMERGENTA SEMNALIZARE,COMPLET ECHIPAT				0,000	0,000
	E				0,000	0,000
					0,330	4.109,400
					0,000	0,007

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
19	RPED02B1	82 M	4,00000		6,200	24,800
					1,900	7,600
	MONTAT CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELITA D				1,900	7,600
	IBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 6 MMP				0,000	0,000
					0,737	40,000
					0,000	0,001
20	RPDI01D2	82 M	3,00000		0,000	0,000
					251,900	755,700
	DEMONTAT GURA DE AERISIRE METALICA CU GRATAR,TAIERE CU UNELTE				0,000	0,000
	DE MANA,REPARATII,ETC				0,000	0,000
					0,737	755,700
					0,000	0,001
21	RPED04K1	M	150,00000		5,400	810,000
					3,920	588,000
	MONTAT CABLU PENTRU ACCESARE INTERNET IN CANALET				0,000	0,000
	DEJA MONTAT				0,000	0,000
					3,490	1.398,000
					0,001	0,076
22	RPED04G1	BUCATA	156,00000		3,800	592,800
					2,100	327,600
	MONTAT CANALET PVC D=16MM				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,750	920,400
					0,000	0,000
23	RPEE03A	99 BUCATA	4,00000		42,108	168,432
					7,595	30,380
	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-D				0,000	0,000
	UBLA, ETANSE,IMPERMEAB,DIN AMINOPLAST,BACHELITA				0,000	0,000
					0,310	198,812
					0,000	0,000
24	RPEB06A	99 BUCATA	4,00000		4,005	16,020
					15,680	62,720
	MONTAT DOZE D=100MM,PTR PRIZE DUBLE				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,860	78,740
					0,001	0,003
25	CH05B1	82 M	34,00000		286,600	9.744,400
					18,480	628,320
	MINA CURENTA MET. CONFECTIONATA DIN TEAVA P71;1MX0,50MM				0,000	0,000
	ALUMINIU ELOXAT ARGINTIU,CAPACE SI PIESE DE LEGATURA				0,000	0,000
					0,670	10.372,720
					0,004	0,125
Greutate totala					Total materiale	83.008,714
Total ore					Total manopera	30.000,900
					Total utilaj	2.686,000
					Total transport	0,000
					Total A	115.695,614

INTOCMIT,

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
Obiect REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT , ETAJ 2 ; HOL

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, REPAR.GRUP SANITAR PERSONAL
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		10.976	5.936	149	17.061
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		40			40
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B- 2,25%			134		134
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		11.016	6.070	149	17.235
k.Ch.indirecte TB* 10,00%					1.723
l.Profit (TB+k)* 5,00%					948
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					19.906
TVA 0,00%					0
TOTAL DEVIZ					19.906

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,REPAR. GRUP SANITAR PERSONAL

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
 Obiect 002 REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,- GRUP SANITAR PERSONAL
 Deviz COZ 26 DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024


Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPED10A	99 M	25,00000		4,955	123,875
					1,790	44,750
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X25+16 MMP				0,000	0,000
					0,150	168,625
					0,000	0,004
2	RPEE14E	99 BUCATA	1,00000		58,500	58,500
					7,030	7,030
	MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0145				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,370	65,530
					0,000	0,000
3	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
4	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000	0,000
					16,800	16,800
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,000	0,000
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				0,000	0,000
					0,690	16,800
					0,000	0,000
5	CK15B1	MP	3,80000		1.170,000	4.446,000
					72,770	276,526
	MONTARE USI PVC INCLUSIV ACCESORII CU SUPRAFATA				9,400	35,720
	<7MP ; 0,9X2,1M , PVC ALB				0,000	0,000
					1,500	4.758,246
					0,000	0,000
6	RPCJ13B1	82 M	6,00000		10,800	64,800
					14,280	85,680
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,000	0,000
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				0,000	0,000
					0,660	150,480
					0,012	0,073
7	CN01A	99 MP	23,00000		1,300	29,900
					3,360	77,280
	ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA) E				0,000	0,000
	XEC.LA INT SAU EXT.2 STRATURI,MANUAL				0,000	0,000
					0,060	107,180
					0,002	0,053
8	RPCR08A	99 MP	23,00000		2,100	48,300
					10,420	239,660
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC				0,200	4,600
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				0,000	0,000
					0,430	292,560
					0,001	0,025
9	RPEF01B	99 BUCATA	2,00000		190,000	380,000
					17,920	35,840
	MONT.CORP.ILUMINAT DE PLAFON SAU DE PERETE, ECHIPA				0,000	0,000
	TE COMPLET CU LEDURI,60X60CM				0,000	0,000
					0,280	415,840
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	RPCT29A1	82 MP	4,25000		0,000	0,000
					37,600	159,798
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,600	159,798
					0,000	0,000
11	RPCT29A1	82 MP	24,50000		0,000	0,000
					37,600	921,188
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,600	921,188
					0,000	0,000
12	RPSC23B1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					58,080	58,080
	DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.STATIVA				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,680	58,080
					0,000	0,000
13	RPSC29B1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					22,550	22,550
	DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.PE VAS				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,060	22,550
					0,000	0,000
14	RPSC58A1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					5,710	5,710
	DEMONTARE OGLINZI SEMICRISTAL*				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,270	5,710
					0,000	0,000
15	RPSC61A1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					4,250	4,250
	DEMONTARE ETAJERE CU ACCESORII*				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,200	4,250
					0,000	0,000
16	RPSD01C1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					6,600	6,600
	DEMONTARE.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU APA				0,000	0,000
	O3/4"				0,000	0,000
					0,310	6,600
					0,001	0,001
17	RPSC16C1	82 BUCATA	1,00000		526,000	526,000
					163,520	163,520
	INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.				0,000	0,000
	PE CARAM-BETON CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PVC-U				0,000	0,000
					5,370	689,520
					0,008	0,008
18	RPSD15B1	82 BUCATA	1,00000		210,000	210,000
					36,870	36,870
	MONTARE BATERIE CHIUVEA 1 1/4"				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,570	246,870
					0,000	0,000
19	RPSC24C1	82 BUCATA	1,00000		780,000	780,000
					225,800	225,800
	INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU				0,000	0,000
	REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS				0,000	0,000
					7,380	1.005,800
					0,006	0,006

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
20	RPSC57A1	82 BUCATA	1,00000		134,550	134,550
					45,150	45,150
	INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL				0,000	0,000
	EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				0,000	0,000
					1,430	179,700
					0,004	0,004
21	RPSA19A	99 M	12,50000		42,000	525,000
					47,660	595,750
	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR				0,000	0,000
	),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=16MM				0,000	0,000
					0,360	1.120,750
					0,000	0,000
22	RPSF06C	99 ZECI M	0,12500		0,000	0,000
					140,490	17,561
	EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE				0,000	0,000
	APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM				0,000	0,000
					0,110	17,561
					0,000	0,000
23	CF18C	99 MP	23,00000		32,963	758,143
					22,400	515,200
	PLACARE PERETE GHIPS CARTON 12,5MM,VERDE, PE ZID C				0,150	3,450
	ARAMIDASAU BCA INCAPERI UMIDITATE SPORITA				0,000	0,000
					0,800	1.276,793
					0,000	0,000
24	CI05D1	82 MP	28,40000		83,210	2.363,164
					46,690	1.325,996
	PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI EXTERIOR 20				3,700	105,080
	X20-40X40MM PRINDERE CU PRINDERE ADEZ,SPALARE ROST				0,000	0,000
					1,890	3.794,240
					0,005	0,146
25	CG17A	99 MP	5,00000		86,000	430,000
					50,170	250,850
	PARDOS.PLACI PATRATE,DREPTUNG,HEXAGON,S<60CMP/BUC				0,100	0,500
	PRINDERE ADEZI PULBERE,ROSTUIT,SPALAT				0,000	0,000
					2,500	681,350
					0,081	0,407
26	RPCT01A1	82 MP	5,00000		0,000	0,000
					13,440	67,200
	DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE M				0,000	0,000
	UCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *				0,000	0,000
					0,480	67,200
					0,000	0,000
27	TRI1AA01A2	82 TONE	1,60000		0,000	0,000
					12,320	19,712
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				0,000	0,000
	RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1		\$		0,000	0,000
					0,500	19,712
					0,000	0,000
28	TRA01A05P	82 TONE	1,60000		0,000	0,000
					0,000	0,000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,000	0,000
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM -MOLOZ				25,000	40,000
					0,000	40,000
					0,000	0,000
29	RPSC62A1	82 BUCATA	1,00000		26,320	26,320
					12,340	12,340
	INLOC.PORTPROS.FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP A FIXA				0,000	0,000
	T PE CONS LAVOAR				0,000	0,000
					0,580	38,660
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
30	RPCJ09A1	82 MP	12,50000		5,696	71,203
					41,250	515,619
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT				0,000	0,000
	SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL				0,000	0,000
					1,650	586,822
					0,050	0,623
Greutate totala					Total materiale	10.975,755
Total ore					Total manopera	5.935,871
					Total utilaj	149,350
					Total transport	40,000
					Total A	17.100,976

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,- GRUP SANITAR PERSONAL

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, REPAR.GRUP SANITAR PACIENTI
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		10.976	5.936	149	17.061
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		40			40
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B·	2,25%		134		134
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		11.016	6.070	149	17.235
k.Ch.indirecte TB*	10,00%				1.723
l.Profit (TB+k)*	5,00%				948
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					19.906
TVA	0,00%				0
TOTAL DEVIZ					19.906

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,REPAR. GRUP SANITAR PACIENTI

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
 BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
 Obiect 002 REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,- REPAR.GRUP SANITAR PACIENTI
 Deviz COZ 26 DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPED10A	99 M	25,00000		4,955	123,875
					1,790	44,750
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X25+16 MMP				0,000	0,000
					0,150	168,625
					0,000	0,004
2	RPEE14E	99 BUCATA	1,00000		58,500	58,500
					7,030	7,030
	MONT.INTRERUPATOR SIMPLU TIP CUMPANA - SIMBOL 0145				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,370	65,530
					0,000	0,000
3	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
4	TRB01A11	82 TONE	1,00000		0,000	0,000
					16,800	16,800
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,000	0,000
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				0,000	0,000
					0,690	16,800
					0,000	0,000
5	CK15B1	MP	3,80000		1.170,000	4.446,000
					72,770	276,526
	MONTARE USI PVC INCLUSIV ACCESORII CU SUPRAFATA				9,400	35,720
	<7MP ; 0,9X2,1M , PVC ALB				0,000	0,000
					1,500	4.758,246
					0,000	0,000
6	RPCJ13B1	82 M	6,00000		10,800	64,800
					14,280	85,680
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,000	0,000
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				0,000	0,000
					0,660	150,480
					0,012	0,073
7	CN01A	99 MP	23,00000		1,300	29,900
					3,360	77,280
	ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA) E				0,000	0,000
	XEC.LA INT SAU EXT.2 STRATURI,MANUAL				0,000	0,000
					0,060	107,180
					0,002	0,053
8	RPCR08A	99 MP	23,00000		2,100	48,300
					10,420	239,660
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC				0,200	4,600
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				0,000	0,000
					0,430	292,560
					0,001	0,025
9	RPEF01B	99 BUCATA	2,00000		190,000	380,000
					17,920	35,840
	MONT.CORP.ILUMINAT DE PLAFON SAU DE PERETE, ECHIPA				0,000	0,000
	TE COMPLET CU LEDURI,60X60CM				0,000	0,000
					0,280	415,840
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	RPCT29A1	82 MP	4,25000		0,000	0,000
					37,600	159,798
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,600	159,798
					0,000	0,000
11	RPCT29A1	82 MP	24,50000		0,000	0,000
					37,600	921,188
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,600	921,188
					0,000	0,000
12	RPSC23B1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					58,080	58,080
	DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB.SAU BAT.STATIVA				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,680	58,080
					0,000	0,000
13	RPSC29B1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					22,550	22,550
	DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.PE VAS				0,000	0,000
					0,000	0,000
					1,060	22,550
					0,000	0,000
14	RPSC58A1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					5,710	5,710
	DEMONTARE OGLINZI SEMICRISTAL*				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,270	5,710
					0,000	0,000
15	RPSC61A1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					4,250	4,250
	DEMONTARE ETAJERE CU ACCESORII*				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,200	4,250
					0,000	0,000
16	RPSD01C1	82 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					6,600	6,600
	DEMONTARE.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU APA				0,000	0,000
	O3/4"				0,000	0,000
					0,310	6,600
					0,001	0,001
17	RPSC16C1	82 BUCATA	1,00000		526,000	526,000
					163,520	163,520
	INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.				0,000	0,000
	PE CARAM-BETON CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PVC-U				0,000	0,000
					5,370	689,520
					0,008	0,008
18	RPSD15B1	82 BUCATA	1,00000		210,000	210,000
					36,870	36,870
	MONTARE BATERIE CHIUVETA 1 1/4"				0,000	0,000
					0,000	0,000
					0,570	246,870
					0,000	0,000
19	RPSC24C1	82 BUCATA	1,00000		780,000	780,000
					225,800	225,800
	INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU				0,000	0,000
	REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS				0,000	0,000
					7,380	1.005,800
					0,006	0,006

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa			
20	RPSC57A1	82 BUCATA	1,00000		134,550 45,150 0,000 0,000 1,430 0,004	134,550 45,150 0,000 0,000 179,700 0,004
	INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL				0,000	0,000
	EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET				0,000	0,000
21	RPSA19A	99 M	12,50000		42,000 47,660 0,000 0,000 0,360 0,000	525,000 595,750 0,000 0,000 1.120,750 0,000
	MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR				0,000	0,000
	),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=16MM				0,000	0,000
22	RPSF06C	99 ZECI M	0,12500		0,000 140,490 0,000 0,000 0,110 0,000	0,000 17,561 0,000 0,000 17,561 0,000
	EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE				0,000	0,000
	APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM				0,000	0,000
23	CF18C	99 MP	23,00000		32,963 22,400 0,150 0,000 0,800 0,000	758,143 515,200 3,450 0,000 1.276,793 0,000
	PLACARE PERETE GHIPS CARTON 12,5MM,VERDE, PE ZID C				0,000	0,000
	ARAMIDASAU BCA INCAPERI UMIDITATE SPORITA				0,000	0,000
24	CI05D1	82 MP	28,40000		83,210 46,690 3,700 0,000 1,890 0,005	2.363,164 1.325,996 105,080 0,000 3.794,240 0,146
	PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI EXTERIOR 20				0,000	0,000
	X20-40X40MM PRINDERE CU PRINDERE ADEZ,SPALARE ROST				0,000	0,000
25	CG17A	99 MP	5,00000		86,000 50,170 0,100 0,000 2,500 0,081	430,000 250,850 0,500 0,000 681,350 0,407
	PARDOS.PLACI PATRATE,DREPTUNG,HEXAGON,S<60CMP/BUC				0,000	0,000
	PRINDERE ADEZI PULBERE,ROSTUIT,SPALAT				0,000	0,000
26	RPCT01A1	82 MP	5,00000		0,000 13,440 0,000 0,000 0,480 0,000	0,000 67,200 0,000 0,000 67,200 0,000
	DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE M				0,000	0,000
	UCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *				0,000	0,000
27	TRI1AA01A2	82 TONE	1,60000		0,000 12,320 0,000 0,000 0,500 0,000	0,000 19,712 0,000 0,000 19,712 0,000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				0,000	0,000
	RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1				0,000	0,000
28	TRA01A05P	82 TONE	1,60000		0,000 0,000 0,000 0,000 25,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 0,000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,000	0,000
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM -MOLOZ				0,000	0,000
29	RPSC62A1	82 BUCATA	1,00000		26,320 12,340 0,000 0,000 0,580 0,000	26,320 12,340 0,000 0,000 38,660 0,000
	INLOC.PORTPROS.FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP A FIXA				0,000	0,000
	T PE CONS LAVOAR				0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
30	RPCJ09A1	82 MP	12,50000		5,696	71,203
					41,250	515,619
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT				0,000	0,000
	SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL				0,000	0,000
					1,650	586,822
					0,050	0,623
	Greutate totala				Total materiale	10.975,755
	Total ore				Total manopera	5.935,871
					Total utilaj	149,350
					Total transport	40,000
					Total A	17.100,976

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT- SPITALUL ORASENESC " SF. DIMITRIE " ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2,-REPAR. GRUP SANITAR PACIENTI

INTOCMIT
BENEFICIAR
OBIECT
DEVIZ ESTIMATIV

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, REP.CASA SCARII ACCES SECUNDAR
DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Recapitulatie

Gr= 0.000 to	Coef.	Material A	Manopera B	Utilaj C	Total D
1)Total A-Cheltuieli directe		128.755	41.571	2.509	172.835
a.Tr. aproviz A*		0			0
b.Tr.auto		75			75
c.Tr.gara-sant. Gr*		0			0
d.Retrib.maistri B*			0		0
e.Impozit CAM (B- 2,25%			935		935
f.C.A.S. (B+d+e)*					0
g.CASS (B+d+e)*					0
h.Aj.somaj(B+d+e)*					0
i.Fd.risc (B+d+e)*					0
j.Fd.invat. (B+d+e)*					0
2)Total B-Cheltuieli directe		128.830	42.506	2.509	173.845
k.Ch.indirecte TB*	10,00%				17.385
l.Profit (TB+k)*	5,00%				9.561
m.O.S. (TB+k+l)*					0
3)Total cheltuieli					200.791
TVA	0,00%				0
TOTAL DEVIZ					200.791

INTOCMIT

SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA TG NEAMT - SPITALUL ORASENESC "SF DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2, REP.CASA SCARII ACCES SECUNDAR

INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT-SPITALUL ORASENESC" SF.DIMITRIE",ORAS TG NEAMT
'REABILITARE AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2-REPARATII CASA SCARII ACCES INTRARE SECUNDARA IN AMBULATORIU"
Deviz DEVIZ ESTIMATIV ACTUALIZAT - 2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPIB11D	99 BUCATA	3,00000		0,000	0,000
					170,240	510,720
	DEMONTARI-REGISTRE DE INCALZIRE CU CONDUCTE ORIZON				0,000	0,000
	TALE SAU VERTICALE,TEAVA DE OTEL, 4-7 TEVI				0,000	0,000
					1,050	510,720
					0,000	0,000
2	RPIB10H	99 BUCATA	3,00000		870,000	2.610,000
					137,200	411,600
	MONTAREA RADIATOARELOR TRIS B1, DIN ALUMINIU - 1800X				0,000	0,000
	X600,INCL.ACCESSIONILE				0,000	0,000
					0,630	3.021,600
					0,004	0,013
3	RPEA05B	99 M	6,00000		3,800	22,800
					2,120	12,720
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,000	0,000
	DIN MATERIAL PLASTIC(COPEX) CU D=16 MM				0,000	0,000
					0,670	35,520
					0,000	0,001
	L:EL09 -0006:6704232 -TUB PVC FLEXIBIL DN 2 S 8399					
4	RPED10A	99 M	6,00000		4,955	29,730
					1,790	10,740
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X2,5				0,000	0,000
					0,150	40,470
					0,000	0,003
	L:EL15B -0160:4817229 -CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 3 X 2,5 S 12220/6					
5	RPED09D	99 M	6,00000		2,460	14,760
					1,790	10,740
	MONT.APAR.CABL.EL.CUPRU IZOL.PVC,REZIST.MARITA LA				0,000	0,000
	FOC PT.TENS.0,6-1KV,SIMB.CYYF,S=3X1,50 MMP				0,000	0,000
					0,420	25,500
					0,001	0,008
6	RPEE24A	99 BUCATA	3,00000		0,000	0,000
					1,560	4,680
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP.COMUTAT,PRIZE				0,000	0,000
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)-DOZE				0,000	0,000
					0,060	4,680
					0,000	0,000
7	RPEA07A	99 BUCATA	10,00000		4,005	40,045
					15,680	156,800
	MONT.DOZE DE RAMIF.CU 2-6 RACORD.PE CIRCUIT EXIST.				0,000	0,000
	LA TUB IP SAU ELEM.DE PROTECTIE D<21MM,PLINTE PVC				0,000	0,000
					0,760	196,845
					0,000	0,001
8	RPEJ06B	99 BUCATA	1,00000		0,000	0,000
					182,560	182,560
	INCERCARI,VERIFICARI ELECTRICE SI REGLARI LA CIRCU				0,000	0,000
	ITE DE ILUMINAT				0,000	0,000
					0,750	182,560
					0,000	0,000
11	TRB01A11	82 TONE	3,00000		0,000	0,000
					16,800	50,400
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,000	0,000
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$				0,000	0,000
					0,690	50,400
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
12	TRA01A05P	82 TONE	3,00000		0,000	0,000
					0,000	0,001
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,000	0,000
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	\$			25,000	75,000
					0,000	75,001
					0,000	0,000
13	RPCG22A	99 MP	240,00000		43,000	10.320,000
					21,280	5.107,200
	TAVANE,PERETI SI GHENE DIN PANOURI GIPS-CARTON 12,5				9,400	2.256,000
	CM,MONTATE PE STRUCTURA METALICA				0,000	0,000
					1,500	17.683,200
					0,000	0,000
14	RPCJ13B1	82 M	105,00000		10,800	1.134,000
					14,280	1.499,400
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.				0,000	0,000
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				0,000	0,000
					0,660	2.633,400
					0,012	1,281
15	CN01A	99 MP	425,00000		1,300	552,500
					3,360	1.428,000
	ZUGRAVELI SIMPLE PE BAZA DE LAPTE DE VAR(AMORSA)				0,000	0,000
	EXEC.LA INT SAU EXT.1 STRAT,MANUAL				0,000	0,000
					0,060	1.980,500
					0,002	0,978
16	RPCR08A	99 MP	425,00000		2,100	892,500
					10,420	4.428,500
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC				0,200	85,000
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.				0,000	0,000
					0,430	5.406,000
					0,001	0,460
17	CG03E1	82 MP	102,00000		304,000	31.008,000
					89,600	9.139,200
	PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC , IN				0,000	0,000
	CAP SUPRAF <20MP TIP TARKET,ADEZ.SPECIALI,SAPA AUT				0,000	0,000
					1,010	40.147,200
					0,004	0,447
18	CG03E1	82 MP	44,00000		304,000	13.376,000
					89,600	3.942,400
	PLACAJE IN SUPRAFETE PLANE LA PERETI,TAPET TIP TAR				0,000	0,000
	KET,ADEZIVI SPECIALI,LIPIRE,SUDURI,SAPA AUTONIVELA				0,000	0,000
					1,010	17.318,400
					0,004	0,193
19	ACD01L1	82 BUCATA	1,00000		1.088,698	1.088,698
					48,400	48,400
	CONFECTIONAT SI MONTAT CAPAC SI RAMA STAS 2308-81				0,000	0,000
	,METALIC PENTRU CAMINE ,80X140CM				0,000	0,000
					2,200	1.137,098
					1,170	1,170
20	RPCT39A1	82 KG	2.060,00000		0,000	0,000
					1,008	2.076,480
	DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRIELOR SI PARAPETELOR M				0,000	0,000
	ETALICE MONTATE IN BETON *				0,000	0,000
					0,050	2.076,480
					0,000	0,000
21	TRB05A23	82 TONE	2,06000		0,000	0,000
					324,590	668,655
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,000	0,000
	ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M	\$			0,000	0,000
					2,440	668,655
					0,000	0,000

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
22	TRI1AA01G3	82 TONE	2,06000		0,000	0,000
					227,320	468,279
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,D				0,000	0,000
	IN SILOZ IN VAGON,AUTO CATEG.3	\$			0,000	0,000
					0,100	468,279
					0,000	0,000
23	TRI1AA08B3	82 TONE	2,06000		0,000	0,000
					187,600	386,456
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0,000	0,000
	PRIN ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.3	\$			0,000	0,000
					0,400	386,456
					0,000	0,000
24	CH05B1	82 M	5,50000		286,600	1.576,300
					18,480	101,640
	MINA CURENTA METALICA CONFECTIONATA DIN TEAVA P71;				0,000	0,000
	1MX0.5MM AL ELOXAT ARGINTIU,CAPACE SI PIESE LEGATU				0,000	0,000
					0,670	1.677,940
					0,004	0,020
25	CH05B1	82 M	51,50000		820,000	42.230,000
					67,330	3.467,495
	BALUSTRADA METALICA TIP INOX CONFECTIONATA DIN TEA				0,000	0,000
	VA DREAPTA,CU D=1 1/4",EXECUTATA OBISNUIT				0,000	0,000
					0,670	45.697,495
					0,004	0,190
26	CH08A1	82 M	80,00000		298,240	23.859,200
					93,225	7.458,000
	MONTAT COLTARE METALICE TIP INOX LA TREPTE				2,100	168,000
					0,000	0,000
					2,600	31.485,200
					0,022	1,795
Greutate totala					Total materiale	128.754,533
Total ore					Total manopera	41.571,066
					Total utilaj	2.509,000
					Total transport	75,000
					Total A	172.909,599



INTOCMIT SC ELIPTIC CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR PRIMARIA TG NEAMT-SPITALUL ORASENESC" SF.DIMITRIE",ORAS TG NEAMT

OBIECT 'REABILIT AMBULATORIU INTEGRAT,ETAJ 2-REPAR CASA SCARII ACCES INTRARE SECUNDARA IN AMBULATORIU'