

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI
„Amenajare parări strada Pădurea Mamului(Etapa a-III-a) ”.

Eşalonarea investiţiei:

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	200.014,00	237.653,00
2	Din care C+M	174.000,00	207.060,00

Lucrările constau în:

- Săpătură de pământ 45 cm pe o suprafaţă de cca 380 mp
- Delimitare cu borduri a suprafeţei construite
- Strat de piatră spartă de 30 cm
- Compactare suprafaţă construită
- Strat de BAD 25 de 6 cm grosime
- Strat de uzură BA 16 de 4 cm grosime
- Ridicare la cotă cămine canalizare – 2 buc
- Marcaje rutiere

Serviciu ADPPAP,
Corici Sorin

