

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
„Reabilitare drum DC 18A Cojani, Târgu Cărbunești, județul Gorj”

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	620.868,77	749.991,61
2	Din care C+M	545.282,00	659.791,22

Lungime totala drum = **460ml**

Profil transversal:

- Lățime parte carosabilă: 5.50m
- Lățime acostamente: 75cm
- Panta transversală carosabil 2.5%
- Panta transversală acostamente 4.0%

Sistem rutier:

- 4cm strat de uzură din BAPC16 rul 50/70 conform AND 605/2016;
- 6cm strat de legătură din BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2016;
- 15cm strat de bază din piatră spartă - SR EN 13242+A1; STAS 6400/84;
- reprofilare pat drum si aport de balast dacă este cazul.

Acostamentele vor fi completate cu piatră spartă, pe o grosime de cca. 20cm, pâna la cota proiectată a străzii.

Semnalizarea circulației:

lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje transversale, longitudinale) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3-2008.

Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Șef serviciu ADPPAP,
Corici Sorin

