

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

„Amenajare parări strada Minerilor - Pădurea Mamului ”

Eșalonarea investiției:

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	97.097,00	112.249,50
2	Din care C+M	77.000,00	91.630,00

Lucrările constau în amenajarea a cca 7 locuri de parcare, astfel:

- Desfacere suprafețe de asfalt și beton deteriorate
- Săpătură de pământ 45 cm pe o suprafață de cca 225 mp
- Desfacere borduri existente
- Strat de piatră spartă de 35 cm
- Compactare suprafață construită
- Montare borduri
- Strat de BAD 22,4 de 6 cm grosime
- Strat de uzură BA 16 de 4 cm grosime
- Marcaje rutiere
- Indicatoare

Serviciu ADPPAP,
Corici Sorin