

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

„Executie parări zona bloc ANL Nestor Vornicescu ”

Eşalonarea investiţiei:

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	82.970,50	95.938,00
2	Din care C+M	65.500,00	77.945,00

Lucrările constau în amenajarea a cca 14 locuri de parcare, astfel:

- Săpătură de pământ 45 cm pe o suprafaţă de cca 175 mp
- Strat de piatră spartă de 35 cm
- Compactare suprafaţă construită
- Montare borduri
- Strat de BAD 22,4 de 6 cm grosime
- Strat de uzură BA 16 de 4 cm grosime
- Marcaje rutiere
- Indicator -1

Serviciu ADPPAP,
Corici Sorin

