

1. Denumirea investiției:

POD PESTE CANALUL BEGA
PE STRADA BOBALNA DIN TIMISOARA

2. Elaborator:

Proiectant General: MAXIDESIGN S.R.L.

Proiectant de Specialitate: BRIDGE CONSULT S.R.L.

3. Ordonatorul principal de credite:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

4. Autoritatea contractanta:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

5. Amplasament:

JUDETUL TIMIS, MUNICIPIUL TIMISOARA,
STRADA BOBALNA IN DREPTUL CANALULUI BEGA
ZONA CUPRINSA INTRE CALEA BUZIASULUI SI CALEA LUGOJULUI

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

	RON	EURO
5.1. Valoarea totala a investitiei	22,937,318	6,255,108
din care constructii-montaj:	20,559,009	5,604,390
Preturi la 1 dec. 2005 curs BNR		1 euro = 3.65 lei

5.2. Esalonarea investitiei:

anul I

9,174,927

2,502,043

anul II

6,881,195

1,876,532

anul III

6,881,195

1,876,532

5.3. Durata de realizare a investitiei:

luni 36

5.4. Capacitati:

5.4.1. Tipul lucrarii de arta:

Pod

5.4.2. Obstacolul traversat:

Canalul Bega

5.4.3. Localitatea:

Timisoara

5.4.4. Categoria drumului
pe care este amplasat:

Categoria	denumire	pozitionare
Strada	Bobalna	Timisoara

5.4.5. Anul intocmirii Studiului de Fezabilitate:

2005

5.4.6. Schema statica:

grinda continua pe intreaga lungime

5.4.7. Structura de rezistenta:

beton armat

5.4.8. Modul de executie:

monolit

5.4.9. Numarul deschiderilor si lungimea lor:

2x24.00+3x30.00+2x24.00 m

5.4.10. Numarul de grinzi in sectiune:

3

5.4.11. Modul de realizare a structurii:

tablriere independente cu infrastructuri proprii

5.4.11. Tipul aparatelor de reazem:

Neopren cu placute metalice si tacheti

5.4.12. Tipul fundatiilor:

fundare indirecta pe coloane

intocmit,
Ing. Ion DIMONU

