

ANEXA la HCL nr.....

„Extindere rețea de apă - canal – strada Muncii”
Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:	415.973,2 RON	121.292,6 EURO
- construcții-montaj :	386.738,1 RON	112.768,1 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

- anul I 415.973,2 RON / 386.738,1 RON

Durata de realizare a investiției: 3 luni

Capacități realizate :

-conducta de apă	L =330 m, Dn 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-debit transportat	Q = 11 dmc/sec
-canal	L =390 m, D=400 mm din tuburi PVC –KG
-debit transportat	Q = 33 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEȚIU