

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Proiect:

nr: _____

Plansa:

nr: _____

Faza:

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii


Timisoara Vestigii DALI

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	15.000,00	3.600,00	18.600,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	118.365,00	28.407,60	146.772,60
	TOTAL CAPITOLUL 1	133.365,00	32.007,60	165.372,60
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	179.785,00	43.148,40	222.933,40
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	89.892,50	21.574,20	111.466,70
	TOTAL CAPITOLUL 3	269.677,50	64.722,60	334.400,10
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5.992.836,35	1.438.280,72	7.431.117,07
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	5.992.836,35	1.438.280,72	7.431.117,07
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	599.283,64	143.828,07	743.111,71
	TOTAL CAPITOLUL 5	599.283,64	143.828,07	743.111,71
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Timisoara Vestigii DALI

1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		6.995.162,49	1.678.839,00	8.674.001,49
din care: C+M		6.126.201,35	1.470.288,32	7.596.489,67



Executant,

Director General,

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii - zone verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5				
CAS	15,800 %	0,00	8.065,62	0,00	8.065,62
Fond de risc	0,187 %	0,00	95,46	0,00	95,46
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	433,91	0,00	433,91
Somaj	0,500 %	0,00	255,24	0,00	255,24
Fond de garantare	0,250 %	0,00	127,62	0,00	127,62
Sanatate	5,200 %	0,00	2.654,51	0,00	2.654,51
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		1.602,55	62.680,61	0,00	73.633,16
Cheltuieli indirecte	8,000 %	128,20	5.014,45	0,00	5.890,65
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.730,75	67.695,06	0,00	79.523,81
Profit	5,000 %	86,54	3.384,75	0,00	3.976,19
Total Inclusiv Profit:		1.817,29	71.079,82	0,00	83.500,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					83.500,00
TVA:				24,00 %	20.040,00
TOTAL GENERAL:					103.540,00

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Amenajarea terenului
 STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Sf. Gheorghe - zone verzi
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SVB2A21A1	Procurare si plantare arbori	buc	14,00	747,79	10.468,99	
			material:	740,00		10.360,00	
			manopera:	7,79		108,99	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
1	TSH24A1 [1]	Procurare si plantare arbusti pentru jardiniere	buc	130,00	55,30	7.189,31	
			material:	46,45		6.038,68	
			manopera:	8,85		1.150,62	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
2	TSH24A1	Procurare si plantare arbusti	buc				
			material:	46,45			
			manopera:	3,75			
			utilaj:	0,00			
			transport:	0,00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			16.398,68	1.259,62	0,00	0,00	17.658,30
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5						
CAS	15,800 %	0,00	199,02	0,00	0,00		199,02
Fond de risc	0,187 %	0,00	2,36	0,00	0,00		2,36
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	10,71	0,00	0,00		10,71
Somaj	0,500 %	0,00	6,30	0,00	0,00		6,30
Fond de garantare	0,250 %	0,00	3,15	0,00	0,00		3,15
Sanatate	5,200 %	0,00	65,50	0,00	0,00		65,50
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		16.398,68	1.546,65	0,00	0,00		17.945,33
Cheltuieli indirecte	8,000 %	1.311,89	123,73	0,00	0,00		1.435,63
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		17.710,58	1.670,38	0,00	0,00		19.380,96
Profit	5,000 %	885,53	83,52	0,00	0,00		969,05
Total Inclusiv Profit:		18.596,11	1.753,90	0,00	0,00		20.350,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20.350,00
TVA:					24,00 %		4.884,00
TOTAL GENERAL:							25.234,00

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Amenajarea terenului
 STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Tarcului - zone verzi
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.		Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH24A1 [1]	Procurare si plantare arbusi pentru jardiniere	buc	1,00	55,30	55,30	
				material:	46,45	46,45	
				manopera:	8,85	8,85	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	NLTIM_57	Amenajare peisagistica cu toate costurile	mp	129,00	79,00	10.191,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	79,00	10.191,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			46,45	10.199,85	0,00	0,00	10.246,31
Recapitulatia:		Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	1.611,58	0,00	0,00		1.611,58
Fond de risc	0,187 %	0,00	19,07	0,00	0,00		19,07
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	86,70	0,00	0,00		86,70
Somaj	0,500 %	0,00	51,00	0,00	0,00		51,00
Fond de garantare	0,250 %	0,00	25,50	0,00	0,00		25,50
Sanatate	5,200 %	0,00	530,39	0,00	0,00		530,39
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		46,45	12.524,10	0,00	0,00		12.570,55
Cheltuieli indirecte	8,000 %	3,72	1.001,93	0,00	0,00		1.005,64
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		50,17	13.526,02	0,00	0,00		13.576,19
Profit	5,000 %	2,51	676,30	0,00	0,00		678,81
Total Inklusiv Profit:		52,68	14.202,32	0,00	0,00		14.255,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							14.255,00
TVA:					24,00 %		3.421,20
TOTAL GENERAL:							17.676,20

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Amenajarea terenului
 STADIUL FIZIC: Ob. 12 - E. de Savoya - zone verzi
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH24A1 [1] Procurare si plantare arbusii pentru jardiniere	buc	4,00	55,30	221,21	
			material:	46,45	185,81	
			manopera:	8,85	35,41	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		185,81	35,41	0,00	0,00	221,21
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	5,59	0,00	0,00	5,59
Fond de risc	0,187 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
Somaj	0,500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
Fond de garantare	0,250 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
Sana�ate	5,200 %	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		185,81	43,47	0,00	0,00	229,28
Cheltuieli indirecte	8,000 %	14,86	3,48	0,00	0,00	18,34
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		200,67	46,95	0,00	0,00	247,62
Profit	5,000 %	10,03	2,35	0,00	0,00	12,38
Total Inklusiv Profit:		210,70	49,30	0,00	0,00	260,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						260,00
TVA:				24.00 %		62,40
TOTAL GENERAL:						322,40

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni: 60 x 1.250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg .bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

05.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pavaje				
1.1	RCSS05A# Desfacerea pavajelor existente cu recuperarea materialelor	mp	689,00	72,75	50.125,11
			material:	0,00	0,00
			manopera:	67,73	46.663,73
			utilaj:	5,02	3.461,39
			transport:	0,00	0,00
1.2	COMASAT Pavaj Tip 3 piatra cubica 18x18x18	mp	355,00	191,76	68.075,95
			material:	142,79	50.690,45
			manopera:	48,53	17.228,32
			utilaj:	0,44	157,18
			transport:	0,00	0,00
1.2.1	DD04XA [18] Montare pavaj tip 3 piatra cubica 18x18x18 pe strat de nisip	mp	355,00	56,76	20.150,95
			material:	7,79	2.765,45
			manopera:	48,53	17.228,32
			utilaj:	0,44	157,18
			transport:	0,00	0,00
1.2.2	500108 Piatra cubica 18x18x18	mp	355,00	135,00	47.925,00
			material:	135,00	47.925,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	INLOCUIRE ELEMENTE DIN SIMILIPATRA				
2.1	NLTIM_1 Demontare sezut similiplatra (al bancii de pe perimetrul curb al pietei)	BUC	156,00	111,32	17.365,64
			material:	0,00	0,00
			manopera:	111,32	17.365,64
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.2	NLTIM_2 Demontare picior similiplatra (al bancii de pe perimetrul curb al pietei)	BUC	164,00	111,32	18.256,19
			material:	0,00	0,00
			manopera:	111,32	18.256,19
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.3	NLTIM_3 Demontare stalp cu nisa pentru cutia metalica racord electric (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	32,00	111,32	3.562,18
			material:	0,00	0,00
			manopera:	111,32	3.562,18
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.4	NLTIM_4 Demontare glaf cu bombament (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	24,00	111,32	2.671,64
			material:	0,00	0,00
			manopera:	111,32	2.671,64
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.5	NLTIM_5	Demontare soclu (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	24,00	111,32	2.671,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	111,32	2.671,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6	NLTIM_6	Procurare sezut de piatra, fara transport (al bancii de pe perimetrul curb al pietei)	BUC	156,00	854,14	133.245,76
				material:	810,00	126.360,00
				manopera:	44,14	6.885,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7	NLTIM_7	Procurare picior de piatra, fara transport (al bancii de pe perimetrul curb al pietei)	BUC	164,00	418,96	68.709,44
				material:	400,00	65.600,00
				manopera:	18,96	3.109,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8	NLTIM_8	Procurare stalp de piatra cu nisa si cutie metalica racord electric, fara transport (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	32,00	10.105,63	323.380,16
				material:	9.950,00	318.400,00
				manopera:	155,63	4.980,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	NLTIM_9	Procurare glaf de piatra, cu bombament, fara transport (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	24,00	4.840,79	116.179,03
				material:	4.800,00	115.200,00
				manopera:	40,79	979,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10	NLTIM_10	Procurare soclu de piatra, fara transport (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	24,00	6.159,32	147.823,72
				material:	6.100,00	146.400,00
				manopera:	59,32	1.423,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.11	NLTIM_11	Procurare balustru de piatra, fara transport (al balustradei curbe cu balustri)	BUC	184,00	478,51	88.046,17
				material:	450,00	82.800,00
				manopera:	28,51	5.246,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

3 ELEMENTE NOI PENTRU PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE

3.1	COMASAT	Pavaj tip A din caramida refractara 28x14x7cm (daca nu se poate folosi caramida originala)	mp	110,00	160,77	17.684,75
				material:	111,39	12.253,01
				manopera:	49,09	5.400,45
				utilaj:	0,28	31,29
				transport:	0,00	0,00
3.1.1	CG25B% [1]	Pavaj tip A din caramida refractara 28x14x7cm (daca nu se poate folosi caramida originala)	mp	110,00	60,77	6.684,75
				material:	11,39	1.253,01
				manopera:	49,09	5.400,45
				utilaj:	0,28	31,29
				transport:	0,00	0,00
3.1.2	990179638	Pavaj din caramida klinkerizata 7 cm grosime asezata pe cant	mp	110,00	100,00	11.000,00
				material:	100,00	11.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	COMASAT	Pavaj tip B din caramida refractara dimesniuni variabile conform celor originare (daca nu se poate folosi caramida originale)	mp	10,00	160,77	1.607,70
				material:	111,39	1.113,91
				manopera:	49,09	490,95
				utilaj:	0,28	2,84
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2.1	CG25B% [1] Pavaj tip B din caramida refractara dimesniuni variabile conform celor originare (daca nu se poate folosi caramida originale)	mp	10,00	60,77	607,70
			material:	11,39	113,91
			manopera:	49,09	490,95
			utilaj:	0,28	2,84
			transport:	0,00	0,00
3.2.2	990179638 Pavaj din caramida klinkerizata 7 cm grosime asezata pe cant	mp	10,00	100,00	1.000,00
			material:	100,00	1.000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.3	NLTIM_61 Platabanda de tabla 2 cm grosime, latime 30 cm	KG	3.300,00	21,64	71.418,73
			material:	16,00	52.800,00
			manopera:	5,64	18.618,73
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.4	NLTIM_47 Taiat inscriptie cu jet de apa	m	6,00	21,55	129,28
			material:	0,00	0,00
			manopera:	21,55	129,28
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.5	NLTIM_54 Structura si invelis corten modul informational – totem 4500 kg	kg	4.500,00	11,38	51.199,94
			material:	11,00	49.500,00
			manopera:	0,38	1.699,94
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.6	NLTIM_47 [1] Taiat inscriptie cu jet de apa	m	2,00	22,26	44,53
			material:	0,00	0,00
			manopera:	22,26	44,53
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.7	NLTIM_55 Tetraedri metal pentru modul informational totem	BUC	8,00	371,67	2.973,40
			material:	300,00	2.400,00
			manopera:	71,67	573,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.8	NLTIM_56 Vitrina modul informational totem - sticla securizata antiefracție	mp	2,00	1.925,18	3.850,37
			material:	1.860,00	3.720,00
			manopera:	65,18	130,37
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.9	COMASAT Macheta Cetate Timisoara din perioada otomana, 80x80cm, din bronz turnat	buc	1,00	33.455,83	33.455,83
			material:	10.000,00	10.000,00
			manopera:	23.455,83	23.455,83
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.9.1	NLTIM_12 Realizare conceptie Macheta Cetate Timisoara din perioada otomana, 80x80cm	BUC	1,00	19.800,00	19.800,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	19.800,00	19.800,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.9.2	NLTIM_13 Realizare Macheta Cetate Timisoara din perioada otomana, 80x80cm	BUC	1,00	13.115,83	13.115,83
			material:	10.000,00	10.000,00
			manopera:	3.115,83	3.115,83
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.9.3 NLTIM_14	Montaj Macheta Cetate Timisoara din perioada otomana, 80x80cm	BUC	1,00	540,00	540,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	540,00	540,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4 Instalatii de irigat					
4.1 COMASAT	Reabilitare instalatie aspersoare	buc	1,00	20.249,86	20.249,86
			material:	15.077,13	15.077,13
			manopera:	5.172,73	5.172,73
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.1.1 ID01B1 [1]	Montaj aspersoare	buc	129,00	40,70	5.249,86
			material:	0,60	77,13
			manopera:	40,10	5.172,73
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.1.2 990179301	Aspersor tip spray	buc	34,00	50,00	1.700,00
			material:	50,00	1.700,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.1.3 990179300	Aspersor rotativ	buc	95,00	140,00	13.300,00
			material:	140,00	13.300,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2 COMASAT	Reabilitare instalatie udat spatii verzi	buc	1,00	49.014,64	49.014,64
			material:	24.145,75	24.145,75
			manopera:	24.834,70	24.834,70
			utilaj:	34,18	34,18
			transport:	0,00	0,00
4.2.1 ID01B2 [1]	Montaj electrovane	buc	10,00	32,10	320,98
			material:	0,60	5,98
			manopera:	31,50	315,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.2 990179627	Electrovana 1"	buc	2,00	180,00	360,00
			material:	180,00	360,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.3 990179628	Electrovana 1 1/2"	buc	8,00	500,00	4.000,00
			material:	500,00	4.000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.4 ID01B2 [2]	Robineti	buc	11,00	6,90	75,88
			material:	0,60	6,58
			manopera:	6,30	69,30
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.5 3270351	ROBINET SFERA 1" (DN 25)	buc	8,00	60,00	480,00
			material:	60,00	480,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2.6 3270352	ROBINET SFERA 1 1/2" (DN 40)	buc	3,00	140,00	420,00
			material:	140,00	420,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.7 ATA04B	MONTAREA SI VERIFICAREA PROGRAMATORULUI DE IRIGATI	buc	1,00	957,54	957,54
			material:	12,54	12,54
			manopera:	945,00	945,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.8 7335640	Programator irigatii 12 linii	buc	1,00	2.400,00	2.400,00
			material:	2.400,00	2.400,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.9 3270289	Senzor ploaie - ministatie meteo	buc	1,00	700,00	700,00
			material:	700,00	700,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.10ACD04A1 [1]	Camin cu hidrant gradina	buc	10,00	390,70	3.906,97
			material:	180,70	1.806,97
			manopera:	210,00	2.100,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.11ACD04A1 [2]	Camin electrovana	buc	10,00	562,50	5.625,00
			material:	300,00	3.000,00
			manopera:	262,50	2.625,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.12IC37A1#	Montaj piese de legatura	buc	161,00	8,42	1.355,62
			material:	0,02	3,22
			manopera:	8,40	1.352,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.133270617	Racord flexibil aspersor	buc	129,00	24,00	3.096,00
			material:	24,00	3.096,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.143270672	Racord compresiune DN 32	buc	12,00	10,00	120,00
			material:	10,00	120,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.153270673	Teu compresiune DN 32	buc	16,00	24,00	384,00
			material:	24,00	384,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.163270674	Teu compresiune DN 40	buc	4,00	30,00	120,00
			material:	30,00	120,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2.173271044	Colier bransare DN 32	buc	113,00	12,00	1.356,00
			material:	12,00	1.356,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.183270675	Teu compresiune DN 50	buc	22,00	50,00	1.100,00
			material:	50,00	1.100,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.19ACA10A2 [1]	MONTARE TUBURI POLIETILENA, AVAND DN=32	m	712,00	17,87	12.725,72
			material:	2,20	1.566,40
			manopera:	15,63	11.130,10
			utilaj:	0,04	29,21
			transport:	0,00	0,00
4.2.20ACA10A3 [1]	MONTARE TUBURI POLIETILENA, AVAND DN=40	m	121,00	22,44	2.715,36
			material:	3,50	423,50
			manopera:	18,90	2.286,90
			utilaj:	0,04	4,96
			transport:	0,00	0,00
4.2.21ACA10A3 [2]	MONTARE TUBURI POLIETILENA, AVAND DN=50	m	121,00	26,00	3.146,00
			material:	5,00	605,00
			manopera:	21,00	2.541,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.22W2G01A01	Montare cablu irigatii	m	112,00	7,09	793,95
			material:	6,04	676,35
			manopera:	1,05	117,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.237304522	Teflon	buc	50,00	12,00	600,00
			material:	12,00	600,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.242806247	Filtru sita inox	buc	1,00	140,00	140,00
			material:	140,00	140,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.25IC37A1#	Montaj piese de legatura	buc	161,00	8,42	1.355,62
			material:	0,02	3,22
			manopera:	8,40	1.352,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.263270676	Racord de compresiune DN 50	buc	2,00	30,00	60,00
			material:	30,00	60,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.2.272304459	Cot DN 50	buc	1,00	30,00	30,00
			material:	30,00	30,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 1 - Piata Unirii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.2.283270677	Teu mixt DN 63 x 1 1/2	buc	1,00	70,00	70,00	
			material:	70,00	70,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4.2.29990179629	Conectori cu vaselina	buc	20,00	30,00	600,00	
			material:	30,00	600,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4.3 YC01	Reabilitare iluminat arhitectural	lei	88.183,42	1,00	88.183,42	
			material:	1,00	88.183,42	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4.4 YC01	Reabilitare iluminat statuie	lei	8.641,98	1,00	8.641,98	
			material:	1,00	8.641,98	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1.173.285,64	211.594,50	3.686,88	0,00	1.388.567,03
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	33.431,93	0,00	0,00	33.431,93
Fond de risc	0,187 %	0,00	395,68	0,00	0,00	395,68
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	1.798,55	0,00	0,00	1.798,55
Somaj	0,500 %	0,00	1.057,97	0,00	0,00	1.057,97
Fond de garantare	0,250 %	0,00	528,99	0,00	0,00	528,99
Sanatate	5,200 %	0,00	11.002,91	0,00	0,00	11.002,91
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		1.173.285,64	259.810,54	3.686,88	0,00	1.436.783,07
Cheltuieli indirecte	8,000 %	93.862,85	20.784,84	294,95	0,00	114.942,65
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.267.148,49	280.595,39	3.981,83	0,00	1.551.725,71
Profit	5,000 %	63.357,42	14.029,77	199,09	0,00	77.586,29
Total Inclusiv Profit:		1.330.505,92	294.625,16	4.180,92	0,00	1.629.312,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.629.312,00
TVA:				24,00 %		391.034,88
TOTAL GENERAL:						2.020.346,88

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiune: 210 x 290
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 ,pg. bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

06.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	PAVAJE					
1.1	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 10x10x10 cm	mp	555,00	217,02	120.446,28
			material:		162,79	90.348,45
			manopera:		53,79	29.852,10
			utilaj:		0,44	245,73
			transport:		0,00	0,00
1.1.1	DD04XA [27]	Montaj pavaj din andezit 10x10x10 cm	mp	555,00	62,02	34.421,28
			material:		7,79	4.323,45
			manopera:		53,79	29.852,10
			utilaj:		0,44	245,73
			transport:		0,00	0,00
1.1.2	990179596a	Piatra naturala - Granit 10x10x10 cm	mp	555,00	155,00	86.025,00
			material:		155,00	86.025,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
1.2	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	265,00	96,63	25.605,83
			material:		75,34	19.965,30
			manopera:		21,00	5.565,14
			utilaj:		0,28	75,39
			transport:		0,00	0,00
1.2.1	CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm dispusa radial - dupa regula general a pietei	mp	265,00	27,63	7.320,83
			material:		6,34	1.680,30
			manopera:		21,00	5.565,14
			utilaj:		0,28	75,39
			transport:		0,00	0,00
1.2.2	990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	265,00	69,00	18.285,00
			material:		69,00	18.285,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
1.3	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	149,00	96,63	14.397,24
			material:		75,34	11.225,77
			manopera:		21,00	3.129,08
			utilaj:		0,28	42,39
			transport:		0,00	0,00
1.3.1	CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm	mp	149,00	27,63	4.116,24
			material:		6,34	944,77
			manopera:		21,00	3.129,08
			utilaj:		0,28	42,39
			transport:		0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.2 990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	149,00	69,00	10.281,00
			material:	69,00	10.281,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	46,00	96,63	4.444,79
			material:	75,34	3.465,68
			manopera:	21,00	966,02
			utilaj:	0,28	13,09
			transport:	0,00	0,00
1.4.1 CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm - marcaj ruine bai turcesti faza II	mp	46,00	27,63	1.270,79
			material:	6,34	291,68
			manopera:	21,00	966,02
			utilaj:	0,28	13,09
			transport:	0,00	0,00
1.4.2 990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	46,00	69,00	3.174,00
			material:	69,00	3.174,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	37,00	96,63	3.575,15
			material:	75,34	2.787,61
			manopera:	21,00	777,02
			utilaj:	0,28	10,53
			transport:	0,00	0,00
1.5.1 CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm - marcaj hambar	mp	37,00	27,63	1.022,15
			material:	6,34	234,61
			manopera:	21,00	777,02
			utilaj:	0,28	10,53
			transport:	0,00	0,00
1.5.2 990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	37,00	69,00	2.553,00
			material:	69,00	2.553,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6 DA10A1 [1]	Procurare si montaj pietris	mc	5,00	63,21	316,03
			material:	6,62	33,08
			manopera:	32,22	161,09
			utilaj:	24,37	121,86
			transport:	0,00	0,00
1.7 DA06A1 [1]	Strat suport pavaj	mc	50,00	67,75	3.387,73
			material:	39,46	1.973,20
			manopera:	12,25	612,65
			utilaj:	16,04	801,88
			transport:	0,00	0,00
1.8 DD01A1 [3]	Sigare rosturi	mp	1.070,00	40,60	43.438,72
			material:	33,00	35.310,00
			manopera:	7,60	8.128,72
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

2 PANOURI INFORMATIVE

2.1 NLTIM_15	Realizare si montare Panou bronz dim, 100x70x1cm amplasat la nivelul pardoselii	kg	55,00	120,23	6.612,43
			material:	48,00	2.640,00
			manopera:	72,23	3.972,43
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.2	NLTIM_16	Macheta bronz 1.20 x 1.20 m	kg	90,00	120,23	10.820,35
				material:	48,00	4.320,00
				manopera:	72,23	6.500,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	NLTIM_17	Placa Bronz D = 30 x 1 cm	kg	7,00	120,23	841,58
				material:	48,00	336,00
				manopera:	72,23	505,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	NLTIM_18	Placa Bronz 120 x 200 x 1 cm	kg	170,00	120,23	20.438,43
				material:	48,00	8.160,00
				manopera:	72,23	12.278,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	NLTIM_44	Concept, confectionare si montare obiect	BUC	1,00	38.652,10	38.652,10
				material:	38.000,00	38.000,00
				manopera:	652,10	652,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

3 FANTANA AUSTRIACA

3.1	CA02G+	Beton aparent	mc	1,70	279,97	475,94
				material:	266,84	453,62
				manopera:	9,75	16,57
				utilaj:	3,38	5,75
				transport:	0,00	0,00
3.2	COMASAT	Procurare si montaj andezit 100x50x5 cm	buc	24,00	10,10	242,47
				material:	8,00	192,00
				manopera:	2,10	50,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2.1	DD04XA [3]	Montaj andezit 100x50x5 cm	buc	24,00	2,10	50,47
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,10	50,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2.2	990179599	Pavaj din andezit 100x50x5 cm	buc	24,00	8,00	192,00
				material:	8,00	192,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3	CG25B% [7]	Procurare si montaj pavaj din Klinker 26x14x5 cm dispusa pe cant	buc	78,00	3,86	301,42
				material:	3,80	296,40
				manopera:	0,06	5,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4	NLTIM_44	Concept, confectionare si montare obiect	BUC	1,00	38.652,10	38.652,10
				material:	38.000,00	38.000,00
				manopera:	652,10	652,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	NLTIM_18 [2]	Gratar din bronz	kg	465,00	120,23	55.905,15
				material:	48,00	22.320,00
				manopera:	72,23	33.585,15
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Cheltuieli directe:		279.827,11	107.410,04	1.316,61	0,00	388.553,76
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	16.970,79	0,00	0,00	16.970,79
Fond de risc	0,187 %	0,00	200,86	0,00	0,00	200,86
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	912,99	0,00	0,00	912,99
Somaj	0,500 %	0,00	537,05	0,00	0,00	537,05
Fond de garantare	0,250 %	0,00	268,53	0,00	0,00	268,53
Sanatate	5,200 %	0,00	5.585,32	0,00	0,00	5.585,32
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		279.827,11	131.885,56	1.316,61	0,00	413.029,28
Cheltuieli indirecte	8,000 %	22.386,17	10.550,85	105,33	0,00	33.042,34
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		302.213,27	142.436,41	1.421,94	0,00	446.071,62
Profit	5,000 %	15.110,66	7.121,82	71,10	0,00	22.303,58
Total Inclusiv Profit:		317.323,94	149.558,23	1.493,04	0,00	468.375,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):						468.375,20
TVA:				24,00 %		112.410,05
TOTAL GENERAL:						580.785,25



Executant,

Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiune: 60 x 120
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 ,pg. bnp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

07.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	PAVAJE					
1.1	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	351,00	96,63	33.915,65
			material:	75,34	26.444,61	
			manopera:	21,00	7.371,18	
			utilaj:	0,28	99,85	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.1	CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm	mp	351,00	27,63	9.696,65
			material:	6,34	2.225,61	
			manopera:	21,00	7.371,18	
			utilaj:	0,28	99,85	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.2	990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	351,00	69,00	24.219,00
			material:	69,00	24.219,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.2	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 10x10x10 cm	mp	77,00	217,02	16.710,57
			material:	162,79	12.534,83	
			manopera:	53,79	4.141,64	
			utilaj:	0,44	34,09	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.1	DD04XA [27]	Montaj pavaj din andezit 10x10x10 cm	mp	77,00	62,02	4.775,57
			material:	7,79	599,83	
			manopera:	53,79	4.141,64	
			utilaj:	0,44	34,09	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.2	990179596a	Piatra naturala - Granit 10x10x10 cm	mp	77,00	155,00	11.935,00
			material:	155,00	11.935,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.3	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 12x12x12 cm	mp	4,00	308,08	1.232,33
			material:	227,79	911,16	
			manopera:	79,85	319,40	
			utilaj:	0,44	1,77	
			transport:	0,00	0,00	
1.3.1	DD04XA [2]	Montare pavaj tip 2 din piatra cubica 12x12x12 cm	mp	4,00	88,08	352,33
			material:	7,79	31,16	
			manopera:	79,85	319,40	
			utilaj:	0,44	1,77	
			transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.2 500111	Piatra cubica 12x12x12 cm	mp	4,00	220,00	880,00
			material:	220,00	880,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 60x88x5 cm	buc	170,00	144,81	24.618,32
			material:	141,79	24.104,30
			manopera:	3,02	514,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4.1 DD04XA [35]	Montaj pavaj din andezit 60x88x5 cm	buc	170,00	10,81	1.838,32
			material:	7,79	1.324,30
			manopera:	3,02	514,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4.2 990179601	Pavaj din andezit 60x88x5 cm	buc	170,00	134,00	22.780,00
			material:	134,00	22.780,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 50x120x8 cm	buc	61,00	241,82	14.750,72
			material:	238,79	14.566,19
			manopera:	3,03	184,53
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5.1 DD04XA [39]	Montaj pavaj din andezit 50x120x8 cm	buc	61,00	10,82	659,72
			material:	7,79	475,19
			manopera:	3,03	184,53
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5.2 990179602	Pavaj din andezit 50x120x8 cm	buc	61,00	231,00	14.091,00
			material:	231,00	14.091,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 24x100x5cm	buc	46,00	56,57	2.602,29
			material:	53,29	2.451,34
			manopera:	3,28	150,95
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.1 DD04XA [39]	Montaj pavaj din andezit 24x100x5cm	buc	46,00	11,07	509,29
			material:	7,79	358,34
			manopera:	3,28	150,95
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.2 990179603	Pavaj din andezit 24x100x5cm	buc	46,00	45,50	2.093,00
			material:	45,50	2.093,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.7 COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 20x100x8 cm	buc	47,00	69,85	3.282,93
			material:	66,79	3.139,13
			manopera:	3,06	143,80
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7.1 DD04XA [41]	Montaj pavaj din andezit 20x100x8 cm	buc	47,00	10,85	509,93
			material:	7,79	366,13
			manopera:	3,06	143,80
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.7.2 990179604	Pavaj din andezit 20x100x8 cm	buc	47,00	59,00	2.773,00
			material:	59,00	2.773,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.8 DA10A1 [1]	Procurare si montaj pietris	mc	41,00	63,21	2.591,41
			material:	6,62	271,22
			manopera:	32,22	1.320,90
			utilaj:	24,37	999,29
			transport:	0,00	0,00
1.9 DA06A1 [1]	Strat suport pavaj	mc	43,00	67,75	2.913,45
			material:	39,46	1.696,95
			manopera:	12,25	526,88
			utilaj:	16,04	689,62
			transport:	0,00	0,00
1.10 DD01A1 [3]	Sigare rosturi	mp	580,00	40,60	23.546,22
			material:	33,00	19.140,00
			manopera:	7,60	4.406,22
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

2 MOBILIER URBAN

2.1 NLTIM_19	Procurare si montaj bolarzi fisci	BUC	16,00	366,96	5.871,38
			material:	352,00	5.632,00
			manopera:	14,96	239,38
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

3 ILUMINAT

3.1 COMASAT	Stalpi iluminat public (1 stalp echipat cu 3 proiectoare)	buc	8,00	5.277,83	42.222,62
			material:	5.220,00	41.760,00
			manopera:	57,83	462,62
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.1.1 W2A16A [1]	Stalpi iluminat public (1 stalp echipat cu 3 proiectoare)	buc	8,00	57,83	462,62
			material:	0,00	0,00
			manopera:	57,83	462,62
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.1.2 3270246	Stalp iluminat cf. proiect	buc	8,00	4.650,00	37.200,00
			material:	4.650,00	37.200,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.1.3 990179605	Proiectoare iluminat cf. proiect	buc	24,00	190,00	4.560,00
			material:	190,00	4.560,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.2 EE11A1 [1]	Iluminat decorativ arbori	buc	14,00	307,04	4.298,53
			material:	300,00	4.200,00
			manopera:	7,04	98,53
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	EE11A1 [2] Iluminat decorativ statuie	buc	2,00	271,81	543,63
			material:	265,00	530,00
			manopera:	6,81	13,63
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

4 MUTARE STATUIE

4.1	RMBB01C Prelungire soclu travertin 90x95x180 cm	mc	1,60	1.504,90	2.407,84
			material:	1.335,00	2.136,00
			manopera:	168,12	269,00
			utilaj:	1,78	2,84
			transport:	0,00	0,00
4.2	NLTIM_62 Elevatie B.A. 90x95x185 cm	mc	1,60	303,33	485,32
			material:	280,00	448,00
			manopera:	23,33	37,32
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.3	NLTIM_63 Fundatie B.A.	mc	2,00	261,61	523,22
			material:	210,00	420,00
			manopera:	51,61	103,22
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

5 PARAPET CONFECTII METALICE

5.1	CL21A1 [1] Parapet confectii metalice (12.57 ml x 24.5 kg/m)	kg	450,00	1,55	697,25
			material:	1,50	675,00
			manopera:	0,05	22,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5.2	RPSF06B Grunduire anticoroziva 1 strat	mp	2,00	28,46	56,92
			material:	6,30	12,59
			manopera:	22,16	44,33
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5.3	CN08XB Vopsitorie in 2 straturi	mp	4,00	4,68	18,73
			material:	2,02	8,08
			manopera:	2,66	10,65
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

6 PANOURI INFORMATIVE

6.1	NLTIM_12 [21] Procurare si montaj panou bronz 100x70x1cm, amplasat la nivelul pavajului	kg	62,00	120,23	7.454,02
			material:	48,00	2.976,00
			manopera:	72,23	4.478,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6.2	NLTIM_44 Concept, confectionare si montare obiect	BUC	1,00	38.652,10	38.652,10
			material:	38.000,00	38.000,00
			manopera:	652,10	652,10
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

7 COFRAJE

7.1	NLTIM_58 Cofraj tip A (Zid de sprijin) Scandura orientata vertical pe contur curb	mp	68,00	432,12	29.383,92
			material:	200,00	13.600,00
			manopera:	232,12	15.783,92
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

Executant.

Director General,



OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

10.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	PAVAJE					
1.1	COMASAT	Procurare pavaj tip 1 din piatra cubica 6x6x6 cm	mp	167,00	288,39	48.161,72
			material:	237,79	39.710,93	
			manopera:	50,16	8.376,85	
			utilaj:	0,44	73,94	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.1	DD04XA [41]	Montare pavaj tip 1 din piatra cubica andezit 6x6x6 cm	mp	167,00	58,39	9.751,72
			material:	7,79	1.300,93	
			manopera:	50,16	8.376,85	
			utilaj:	0,44	73,94	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.2	500110	Piatra cubica 6x6x6 cm	mp	167,00	230,00	38.410,00
			material:	230,00	38.410,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.2	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 12x12x12 cm	mp	921,00	308,08	283.744,58
			material:	227,79	209.794,59	
			manopera:	79,85	73.542,22	
			utilaj:	0,44	407,77	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.1	DD04XA [2]	Montare pavaj tip 2 din piatra cubica 12x12x12 cm	mp	921,00	88,08	81.124,58
			material:	7,79	7.174,59	
			manopera:	79,85	73.542,22	
			utilaj:	0,44	407,77	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.2	500111	Piatra cubica 12x12x12 cm	mp	921,00	220,00	202.620,00
			material:	220,00	202.620,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.3	COMASAT	Pavaj (cu rol de demarcare) - piatra 29x25x12 cm	mp	1,80	517,43	931,38
			material:	465,79	838,42	
			manopera:	51,20	92,16	
			utilaj:	0,44	0,80	
			transport:	0,00	0,00	
1.3.1	DD04XA [61]	Pavaj de marcare bazalt cu muchii cioplite si o fata buciardata	mp	1,80	59,43	106,98
			material:	7,79	14,02	
			manopera:	51,20	92,16	
			utilaj:	0,44	0,80	
			transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.2 990179642	Pavaj (cu rol de demarcare) - piatra 29x25x12 cm	mp	1,80	458,00	824,40
			material:	458,00	824,40
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4 COMASAT	Procurare pavaj din piatra 15x25x12 cm	mp	75,00	517,43	38.807,51
			material:	465,79	34.934,25
			manopera:	51,20	3.840,05
			utilaj:	0,44	33,21
			transport:	0,00	0,00
1.4.1 DD04XA [61]	Pavaj de marcare bazalt cu muchii cioplite si o fata buciardata	mp	75,00	59,43	4.457,51
			material:	7,79	584,25
			manopera:	51,20	3.840,05
			utilaj:	0,44	33,21
			transport:	0,00	0,00
1.4.2 990179644	Pavaj din piatra 15x25x12 cm	buc	75,00	458,00	34.350,00
			material:	458,00	34.350,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5 NLTIM_20	Turnat pavaj din similipiatra, impartita cu rosturi din platbanda de alama 60x5	mc	3,50	1.499,19	5.247,16
			material:	1.306,00	4.571,00
			manopera:	193,19	676,16
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	4,00	661,16	2.644,63
			material:	230,24	920,98
			manopera:	387,95	1.551,81
			utilaj:	6,96	27,84
			transport:	36,00	144,00
1.7 RPCXA03A [1]	Umplutura de pamant	mc	15,00	64,67	970,11
			material:	0,20	3,00
			manopera:	64,47	967,11
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.8 NLTIM_21	Procurare si montare rigola piatra 30 cm	m	38,00	187,69	7.132,33
			material:	160,00	6.080,00
			manopera:	27,69	1.052,33
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.9 DD01A1 [3]	Sigare rosturi	mp	1.190,00	40,60	48.310,36
			material:	33,00	39.270,00
			manopera:	7,60	9.040,36
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

2 HIDROIZOLATII

2.1 IZF03C1	Procurare si montare hidroizolatie din membrana de polietilena	mp	225,00	51,46	11.578,65
			material:	45,10	10.147,50
			manopera:	6,36	1.431,15
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

3 ILUMINAT

3.1 RCSU06A%	Realizarea de slituri in socluri si zidarie pentru montat console	m	140,00	8,62	1.206,55
			material:	0,00	0,00
			manopera:	8,62	1.206,55
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	NLTIM_22	Procurat si montat consola	BUC	3,00	4.443,3813.330,14
				material:	4.400,0013.200,00
				manopera:	43,38130,14
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.3	RPCU07D%	Matarea sliturilor din zidarie cu mortar si finisarea lor	m	140,00	5,53774,14
				material:	0,2737,11
				manopera:	4,76666,12
				utilaj:	0,5170,91
				transport:	0,000,00
3.4	NLTIM_23	Reparare corp sau console de iluminat	BUC	1,00	718,18718,18
				material:	0,000,00
				manopera:	718,18718,18
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.5	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	4,00	661,162.644,63
				material:	230,24920,98
				manopera:	387,951.551,81
				utilaj:	6,9627,84
				transport:	36,00144,00
3.6	COMASAT	Procurat si montat stalp	buc	16,00	1.797,0428.752,66
				material:	1.750,0028.000,00
				manopera:	47,04752,66
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.6.1	W2A16A [2]	Procurat si montat stalp	buc	16,00	47,04752,66
				material:	0,000,00
				manopera:	47,04752,66
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.6.2	3270247	Stalp P-ta Tarcului cf. proiect	buc	16,00	1.750,0028.000,00
				material:	1.750,0028.000,00
				manopera:	0,000,00
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.7	COMASAT	Procurat si montat corp de iluminat cap	buc	16,00	1.275,2020.403,15
				material:	1.260,0020.160,00
				manopera:	15,20243,15
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.7.1	EE09B# [1]	Procurat si montat corp de iluminat protejat contra picaturilor de apa	buc	16,00	15,20243,15
				material:	0,000,00
				manopera:	15,20243,15
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.7.2	2806512	Corp de iluminat montat pe stalp	buc	16,00	1.260,0020.160,00
				material:	1.260,0020.160,00
				manopera:	0,000,00
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00
3.8	EE14D# [1]	Bec eficient	buc	16,00	1.939,1031.025,61
				material:	1.935,0030.960,00
				manopera:	4,1065,61
				utilaj:	0,000,00
				transport:	0,000,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.9	COMASAT	Procurat si montat corp de iluminat	buc 3,00	1.047,40	3.142,20
			material:	1.000,00	3.000,00
			manopera:	47,40	142,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.9.1	EE09B# [2]	Procurat si montat corp de iluminat ornamental	buc 3,00	47,40	142,20
			material:	0,00	0,00
			manopera:	47,40	142,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.9.2	2806514	Corp de iluminat tip reflector	buc 3,00	1.000,00	3.000,00
			material:	1.000,00	3.000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4 MOBILIER URBAN					
4.1	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc 0,40	661,16	264,46
			material:	230,24	92,10
			manopera:	387,95	155,18
			utilaj:	6,96	2,78
			transport:	36,00	14,40
4.2	NLTIM_24	Confectionat si montat grid de sters picioare 65x190 cm	BUC 2,00	348,51	697,03
			material:	330,00	660,00
			manopera:	18,51	37,03
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.3	NLTIM_25	Executare si montare placa comemorativa verticala - ANSAMBLU COMEMORATIV	BUC 1,00	17.611,32	17.611,32
			material:	17.500,00	17.500,00
			manopera:	111,32	111,32
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.4	NLTIM_26	Executare si montare placa orizontala cu text - ANSAMBLU COMEMORATIV	BUC 1,00	15.407,58	15.407,58
			material:	15.300,00	15.300,00
			manopera:	107,58	107,58
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.5	TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie - BANCA TIP INSULA	mc 1,00	35,91	35,91
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	35,91
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.6	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc 1,00	661,16	661,16
			material:	230,24	230,24
			manopera:	387,95	387,95
			utilaj:	6,96	6,96
			transport:	36,00	36,00
4.7	CL20B1 [1]	Confectionat si montat structura metalica	kg 985,00	13,00	12.804,71
			material:	12,00	11.820,00
			manopera:	1,00	984,71
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.8	RMF08A# [1]	Confectionat si montat piesele de lemn	mc 14,00	1.254,78	17.566,96
			material:	1.150,00	16.100,00
			manopera:	104,78	1.466,96
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.9	NLTIM_27	Confectionat si montat tuburi de plastic D=10 cm	m	19,50	8,30	161,76
				material:	6,00	117,00
				manopera:	2,30	44,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.10	TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie - BANCA GRANIT	mc	1,00	35,91	35,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	35,91	35,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.11	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	6,00	661,16	3.966,94
				material:	230,24	1.381,47
				manopera:	387,95	2.327,71
				utilaj:	6,96	41,76
				transport:	36,00	216,00
4.12	NLTIM_28	Confectionat si montat elemente de legatura teava D=50, de 50 cm lungime	m	84,00	29,78	2.501,18
				material:	25,00	2.100,00
				manopera:	4,78	401,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.13	NLTIM_29	Confectionat si montat banca granit rosu fiamat	mc	8,25	8.666,47	71.498,40
				material:	8.000,00	66.000,00
				manopera:	666,47	5.498,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.14	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	14,50	661,16	9.586,78
				material:	230,24	3.338,55
				manopera:	387,95	5.625,30
				utilaj:	6,96	100,93
				transport:	36,00	522,00
4.15	NLTIM_30	Finisaj placaj granit rosu fiamat	mc	0,50	10.461,94	5.230,97
				material:	8.000,00	4.000,00
				manopera:	2.461,94	1.230,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.16	COMASAT	Finisaj piatra cubica 6x6x6 cm prins in strat de poza de 6 cm	mp	16,10	295,58	4.758,76
				material:	237,79	3.828,42
				manopera:	57,34	923,21
				utilaj:	0,44	7,13
				transport:	0,00	0,00
4.16.1DD04XA [65]		Finisaj piatra cubica 6x6x6 cm prins in strat de poza de 6 cm	mp	16,10	65,58	1.055,76
				material:	7,79	125,42
				manopera:	57,34	923,21
				utilaj:	0,44	7,13
				transport:	0,00	0,00
4.16.2500110		Piatra cubica 6x6x6 cm	mp	16,10	230,00	3.703,00
				material:	230,00	3.703,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.17	CL20A1 [6]	Profil L 60x60x6	kg	74,55	13,00	969,13
				material:	12,00	894,60
				manopera:	1,00	74,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.18 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	0,20	35,91	7,18
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	7,18
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.19 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,10	661,16	66,12
			material:	230,24	23,02
			manopera:	387,95	38,80
			utilaj:	6,96	0,70
			transport:	36,00	3,60
4.20 NLTIM_46	Confectionat si montat piesa 1 din placa Corten de 2 cm grosime 1472 kg	kg	1.472,00	13,00	19.135,57
			material:	12,00	17.664,00
			manopera:	1,00	1.471,57
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.21 NLTIM_47	Taiat inscriptie cu jet de apa	m	13,00	21,55	280,10
			material:	0,00	0,00
			manopera:	21,55	280,10
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.22 CH05C1 [1]	Mâna curenta din fier forjat	kg	70,00	20,74	1.451,68
			material:	15,00	1.050,00
			manopera:	5,74	401,68
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.23 RPCXA03A [1]	Umplutura de pamant	mc	0,20	64,67	12,93
			material:	0,20	0,04
			manopera:	64,47	12,89
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.24 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	0,50	35,91	17,96
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	17,96
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.25 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,20	661,16	132,23
			material:	230,24	46,05
			manopera:	387,95	77,59
			utilaj:	6,96	1,39
			transport:	36,00	7,20
4.26 NLTIM_48	Confectionat si montat piesa 2 din placa Corten de 1 cm grosime 1440 kg	kg	1.440,00	13,00	18.719,58
			material:	12,00	17.280,00
			manopera:	1,00	1.439,58
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.27 RPCXA03A [1]	Umplutura de pamant	mc	0,50	64,67	32,34
			material:	0,20	0,10
			manopera:	64,47	32,24
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.28 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	1,00	35,91	35,91
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	35,91
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.29 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,55	661,16	363,64
			material:	230,24	126,63
			manopera:	387,95	213,37
			utilaj:	6,96	3,83
			transport:	36,00	19,80
4.30 NLTIM_49	Confectionat si montat piesa 3 din placa Corten de 1 cm grosime 264 kg	kg	264,00	13,00	3.431,92
			material:	12,00	3.168,00
			manopera:	1,00	263,92
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.31 NLTIM_47	Taiat inscriptie cu jet de apa	m	12,00	21,55	258,55
			material:	0,00	0,00
			manopera:	21,55	258,55
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.32 RPCXA03A [1]	Umplutura de pamant	mc	1,00	64,67	64,67
			material:	0,20	0,20
			manopera:	64,47	64,47
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.33 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	1,00	35,91	35,91
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	35,91
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.34 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,35	661,16	231,41
			material:	230,24	80,59
			manopera:	387,95	135,78
			utilaj:	6,96	2,44
			transport:	36,00	12,60
4.35 NLTIM_50	Confectionat si montat garduri din Corten	kg	420,00	13,00	5.459,88
			material:	12,00	5.040,00
			manopera:	1,00	419,88
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.36 RPCXA03A [1]	Umplutura de pamant	mc	1,00	64,67	64,67
			material:	0,20	0,20
			manopera:	64,47	64,47
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.37 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,08	661,16	52,89
			material:	230,24	18,42
			manopera:	387,95	31,04
			utilaj:	6,96	0,56
			transport:	36,00	2,88
4.38 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	0,10	35,91	3,59
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	3,59
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.39 NLTIM_31	Procurare si montare rastele biciclete	BUC	4,00	266,25	1.064,99
			material:	235,00	940,00
			manopera:	31,25	124,99
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.40 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,01	661,16	6,61
			material:	230,24	2,30
			manopera:	387,95	3,88
			utilaj:	6,96	0,07
			transport:	36,00	0,36
4.41 NLTIM_32	Procurat si montat cos de gunoi tip1	BUC	2,00	418,96	837,92
			material:	400,00	800,00
			manopera:	18,96	37,92
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.42 NLTIM_33	Demontare numar case	BUC	5,00	17,96	89,78
			material:	0,00	0,00
			manopera:	17,96	89,78
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.43 NLTIM_34	Procurare si montare tablita metalica alama sau bronz - numar casa	BUC	15,00	64,63	969,41
			material:	58,00	870,00
			manopera:	6,63	99,41
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.44 NLTIM_33	Demontare tabla cu numele strazii/pietei	BUC	2,00	17,96	35,91
			material:	0,00	0,00
			manopera:	17,96	35,91
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.45 NLTIM_35	Procurare si montare tabla cu numele strazii/pietei	BUC	2,00	130,00	260,00
			material:	120,00	240,00
			manopera:	10,00	20,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.46 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,10	661,16	66,12
			material:	230,24	23,02
			manopera:	387,95	38,80
			utilaj:	6,96	0,70
			transport:	36,00	3,60
4.47 TSA01XD [1]	Sapatura pentru fundatie si loc de manevrare	mc	0,10	35,91	3,59
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,91	3,59
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.48 NLTIM_64	Incarcare si transport material rezultat din sapaturi pe o distanta de 10 km	tone	0,10	17,96	1,80
			material:	0,00	0,00
			manopera:	17,96	1,80
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.49 NLTIM_19	Procurare si montaj bolarzi fiksi	BUC	7,00	366,96	2.568,73
			material:	352,00	2.464,00
			manopera:	14,96	104,73
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.50 CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	0,02	661,16	13,22
			material:	230,24	4,60
			manopera:	387,95	7,76
			utilaj:	6,96	0,14
			transport:	36,00	0,72

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.51	NLTIM_36	Procurare si montaj bolarzi mobili	BUC	1,00	3.865,21	3.865,21
			material:		3.800,00	3.800,00
			manopera:		65,21	65,21
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

5 ELEMENTE NOI PENTRU PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE

5.1	NLTIM_37	Lespezi din piatra inscriptionate (90x56cm)	BUC	3,00	1.490,00	4.470,01
			material:		1.450,00	4.350,00
			manopera:		40,00	120,01
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.2	NLTIM_38	Placa turnata de fonta (marcare si explicare fantana)	KG	318,00	527,41	167.716,90
			material:		520,00	165.360,00
			manopera:		7,41	2.356,90
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.3	DB03B% [1]	Pavaj din piatra de rau sortiment 100-150mm (marcare casa de lemn)	mp	4,70	129,06	606,60
			material:		115,00	540,50
			manopera:		14,06	66,10
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.4	CL20A1 [5]	Tabla groasa 10mm, la nivelul pavajului (marcare casa de lemn si fantana)	kg	160,00	21,67	3.466,59
			material:		20,00	3.200,00
			manopera:		1,67	266,59
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.5	CL20A1 [5]	Panou informativ din tabla groasa 10mm (obiectul E)	kg	65,00	21,67	1.408,30
			material:		20,00	1.300,00
			manopera:		1,67	108,30
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5.6	NLTIM_39	Panou informativ din corten 10mm (obiectul D)	kg	157,00	13,00	2.040,95
			material:		12,00	1.884,00
			manopera:		1,00	156,95
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		816.186,83	134.510,28	811,68	1.127,16	952.635,96
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	21.252,62	0,00	0,00	21.252,62
Fond de risc	0,187 %	0,00	251,53	0,00	0,00	251,53
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	1.143,34	0,00	0,00	1.143,34
Somaj	0,500 %	0,00	672,55	0,00	0,00	672,55
Fond de garantare	0,250 %	0,00	336,28	0,00	0,00	336,28
Sanatate	5,200 %	0,00	6.994,53	0,00	0,00	6.994,53
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		816.186,83	165.161,14	811,68	1.127,16	983.286,82
Cheltuieli indirecte	8,000 %	65.294,95	13.212,89	64,93	90,17	78.662,95
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		881.481,78	178.374,03	876,62	1.217,33	1.061.949,76
Profit	5,000 %	44.074,09	8.918,70	43,83	60,87	53.097,49
Total Inclusiv Profit:		925.555,87	187.292,74	920,45	1.278,20	1.115.047,25

STADIUL FIZIC: Ob. 4 - Piata Tarcului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1.115.047,25
TVA:					267.611,34
TOTAL GENERAL:					1.382.658,59



Executant,

Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 12 - E. de Savoya
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni: 110 x 7 x 290
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 pag. 01/01

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

20.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Pavaje					
1.1	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 12x12x12 cm	mp	341,68	308,08	105.265,85
			material:	227,79	77.831,29	
			manopera:	79,85	27.283,28	
			utilaj:	0,44	151,28	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.1	DD04XA [2]	Montare pavaj tip 2 din piatra cubica 12x12x12 cm	mp	341,68	88,08	30.096,25
			material:	7,79	2.661,69	
			manopera:	79,85	27.283,28	
			utilaj:	0,44	151,28	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.2	500111	Piatra cubica 12x12x12 cm	mp	341,68	220,00	75.169,60
			material:	220,00	75.169,60	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.2	COMASAT	Procurare pavaj din piatra 110x25x8 cm	mp	242,52	446,80	108.358,56
			material:	394,79	95.744,47	
			manopera:	51,57	12.506,72	
			utilaj:	0,44	107,38	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.1	DD04XA [21]	Montare pavaj din piatra 60x30x9 cm	mp	242,52	59,80	14.503,32
			material:	7,79	1.889,23	
			manopera:	51,57	12.506,72	
			utilaj:	0,44	107,38	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.2	990179639	Pavaj din granit 60x30x9 cm	mp	242,52	387,00	93.855,24
			material:	387,00	93.855,24	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.3	NLTIM_21	Procurare si montare rigola piatra 30 cm	m	55,05	187,69	10.332,50
			material:	160,00	8.808,00	
			manopera:	27,69	1.524,50	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.4	DA06A1 [1]	Strat suport pavaj	mc	31,00	67,75	2.100,39
			material:	39,46	1.223,38	
			manopera:	12,25	379,84	
			utilaj:	16,04	497,17	
			transport:	0,00	0,00	

STADIUL FIZIC: Ob. 12 - E. de Savoya

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	DD01A1 [3] Sigilare rosturi	mp	607,00	40,60	24.642,34
			material:	33,00	20.031,00
			manopera:	7,60	4.611,34
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

2 Mobilier Urban

2.1	NLTIM_45	Procurare si montare jardiniere tip 2	BUC	4,00	1.495,29	5.981,16
				material:	1.285,00	5.140,00
				manopera:	210,29	841,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

3 Piese speciale

3.1	NLTIM_43 [1]	Concept, confectionare si montare piesa inscriptionata E de Savoya	BUC	2,00	10.227,16	20.454,32
				material:	4.800,00	9.600,00
				manopera:	5.427,16	10.854,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	NLTIM_44 [1]	Concept, confectionare si montare piesa inscriptionata E de Savoya II	BUC	1,00	38.652,11	38.652,11
				material:	38.000,00	38.000,00
				manopera:	652,11	652,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		256.378,14	58.653,27	755,82	0,00	315.787,24
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	9.267,22	0,00	0,00	9.267,22
Fond de risc	0,187 %	0,00	109,68	0,00	0,00	109,68
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	498,55	0,00	0,00	498,55
Somaj	0,500 %	0,00	293,27	0,00	0,00	293,27
Fond de garantare	0,250 %	0,00	146,63	0,00	0,00	146,63
Sanatate	5,200 %	0,00	3.049,97	0,00	0,00	3.049,97
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		256.378,14	72.018,60	755,82	0,00	329.152,56
Cheltuieli indirecte	8,000 %	20.510,25	5.761,49	60,47	0,00	26.332,20
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		276.888,39	77.780,08	816,29	0,00	355.484,77
Profit	5,000 %	13.844,42	3.889,00	40,81	0,00	17.774,24
Total Inklusiv Profit:		290.732,81	81.669,09	857,10	0,00	373.259,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						373.259,00
TVA:					24,00 %	89.582,16
TOTAL GENERAL:						462.841,17



Executant,

Director General,

965

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 6 - Strada V. Alecsandri
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

19.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Pavaje					
1.1	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 12x12x12 cm	imp	249,40	308,08	76.835,94
			material:	227,79	56.810,83	
			manopera:	79,85	19.914,69	
			utilaj:	0,44	110,42	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.1	DD04XA [2]	Montare pavaj tip 2 din piatra cubica 12x12x12 cm	mp	249,40	88,08	21.967,94
			material:	7,79	1.942,83	
			manopera:	79,85	19.914,69	
			utilaj:	0,44	110,42	
			transport:	0,00	0,00	
1.1.2	500111	Piatra cubica 12x12x12 cm	mp	249,40	220,00	54.868,00
			material:	220,00	54.868,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.2	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	16,30	96,63	1.575,00
			material:	75,34	1.228,05	
			manopera:	21,00	342,31	
			utilaj:	0,28	4,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.1	CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm	mp	16,30	27,63	450,30
			material:	6,34	103,35	
			manopera:	21,00	342,31	
			utilaj:	0,28	4,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.2.2	990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	16,30	69,00	1.124,70
			material:	69,00	1.124,70	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.3	DA06A1 [1]	Strat suport pavaj	mc	14,00	67,75	948,57
			material:	39,46	552,50	
			manopera:	12,25	171,54	
			utilaj:	16,04	224,53	
			transport:	0,00	0,00	
1.4	DD01A1 [3]	Sigilare rosturi	mp	268,00	40,60	10.879,98
			material:	33,00	8.844,00	
			manopera:	7,60	2.035,98	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	

2 Piese speciale

STADIUL FIZIC: Ob. 6 - Strada V. Alecsandri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.1	NLTIM_42	Concept, confectionare si montare piesa inscrptionata V. Alecsandri	BUC	2,00	10.672,55	21.345,10
			material:		7.200,00	14.400,00
			manopera:		3.472,55	6.945,10
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		81.835,38	29.409,62	339,59	0,00	111.584,59
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	4.646,72	0,00	0,00	4.646,72
Fond de risc	0,187 %	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	249,98	0,00	0,00	249,98
Somaj	0,500 %	0,00	147,05	0,00	0,00	147,05
Fond de garantare	0,250 %	0,00	73,52	0,00	0,00	73,52
Sanatate	5,200 %	0,00	1.529,30	0,00	0,00	1.529,30
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		81.835,38	36.111,19	339,59	0,00	118.286,16
Cheltuieli indirecte	8,000 %	6.546,83	2.888,90	27,17	0,00	9.462,89
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		88.382,21	39.000,09	366,75	0,00	127.749,05
Profit	5,000 %	4.419,11	1.950,00	18,34	0,00	6.387,45
Total Inklusiv Profit:		92.801,32	40.950,09	385,09	0,00	134.136,50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						134.136,50
TVA:					24,00 %	32.192,76
TOTAL GENERAL:						166.329,26



Executant,

Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Arhitectura
 STADIUL FIZIC: Ob. 9 - Strada F. Grisellini
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiune: 60 x 120
 sau raport de 1/5
 format recomandat
 pg. bmc

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

20.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pavaje				
1.1	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din andezit 12x12x12 cm	mp	357,70	308,08
			material:	227,79	81.480,48
			manopera:	79,85	28.562,49
			utilaj:	0,44	158,37
			transport:	0,00	0,00
1.1.1	DD04XA [2]	Montare pavaj tip 2 din piatra cubica 12x12x12 cm	mp	357,70	88,08
			material:	7,79	2.786,48
			manopera:	79,85	28.562,49
			utilaj:	0,44	158,37
			transport:	0,00	0,00
1.1.2	500111	Piatra cubica 12x12x12 cm	mp	357,70	220,00
			material:	220,00	78.694,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.2	NLTIM_21	Procurare si montare rigola piatra 30 cm	m	37,64	187,69
			material:	160,00	6.022,40
			manopera:	27,69	1.042,37
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.3	COMASAT	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata	mp	45,34	96,63
			material:	75,34	3.415,95
			manopera:	21,00	952,16
			utilaj:	0,28	12,90
			transport:	0,00	0,00
1.3.1	CG25B% [3]	Procurare si montaj pavaj din caramida klinkerizata 26x14x5 cm	mp	45,34	27,63
			material:	6,34	287,49
			manopera:	21,00	952,16
			utilaj:	0,28	12,90
			transport:	0,00	0,00
1.3.2	990179637	Pavaj din caramida klinkerizata 5 cm grosime	mp	45,34	69,00
			material:	69,00	3.128,46
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4	DA06A1 [1]	Strat suport pavaj	mc	21,00	67,75
			material:	39,46	828,74
			manopera:	12,25	257,31
			utilaj:	16,04	336,79
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 9 - Strada F. Griselinii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	DD01A1 [3] Sigilare rosturi	imp	417,00	40,60	16.928,92
			material:	33,00	13.761,00
			manopera:	7,60	3.167,92
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

2 Piese speciale

2.1	NLTIM_43	Concept, confectionare si montare piesa inscriptionata F. Griselinii	BUC	1,00	10.440,39	10.440,39
				material:	5.949,00	5.949,00
				manopera:	4.491,39	4.491,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	CA02E+ [1]	Procurare, transport si turnare beton C12/15	mc	2,00	661,16	1.322,31
				material:	230,24	460,49
				manopera:	387,95	775,90
				utilaj:	6,96	13,92
				transport:	36,00	72,00
2.3	NLTIM_44	Concept, confectionare si montare piesa inscriptionata F. Griselinii II	BUC	1,00	38.652,10	38.652,10
				material:	38.000,00	38.000,00
				manopera:	652,10	652,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		149.918,07	39.901,65	521,98	72,00	190.413,70
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	6.304,46	0,00	0,00	6.304,46
Fond de risc	0,187 %	0,00	74,62	0,00	0,00	74,62
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	339,16	0,00	0,00	339,16
Somaj	0,500 %	0,00	199,51	0,00	0,00	199,51
Fond de garantare	0,250 %	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75
Sanatate	5,200 %	0,00	2.074,89	0,00	0,00	2.074,89
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		149.918,07	48.994,04	521,98	72,00	199.506,09
Cheltuieli indirecte	8,000 %	11.993,45	3.919,52	41,76	5,76	15.960,49
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		161.911,51	52.913,56	563,74	77,76	215.466,57
Profit	5,000 %	8.095,58	2.645,68	28,19	3,89	10.773,33
Total Inclusiv Profit:		170.007,09	55.559,24	591,93	81,65	226.239,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):						226.239,90
TVA:					24,00 %	54.297,58
TOTAL GENERAL:						280.537,48

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Rezistenta
 STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni: 100 x 120
 sau raport de 1:1
 format recomandat
 .pg .bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

13.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Terasamente				
1.1	CQ08A-1# Executarea sprijinirilor cu micropiloti metalici batuti manual in pamant - zona dintre ruine si trotuarul existent	m	187,00	52,50	9.817,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	52,50	9.817,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.2	990179617 Tevi metalice d=101,6 x 5mm cu lungimea de 2200 mm (85 buc)	kg	2.250,00	4,00	9.000,00
			material:	4,00	9.000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.3	TSA04C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, cu evacuare manuala - zona dintre ruine si trotuar	mc	31,90	27,72	884,27
			material:	0,00	0,00
			manopera:	27,72	884,27
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4	TSA01D3 Sapatura manuala de pamant pentru indepartarea straturilor de pamant prabusite in zona sapata (zona fundatiei de balast existente)	mc	33,00	60,38	1.992,38
			material:	0,00	0,00
			manopera:	60,38	1.992,38
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5	TSE06A1 Pregatirea platformei de pamant prin nivelare manuala, exclusiv utilaj	mp	53,20	39,70	2.111,77
			material:	2,00	106,40
			manopera:	37,70	2.005,37
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6	TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor existente	100 mc	0,20	272,01	54,40
			material:	0,00	0,00
			manopera:	46,20	9,24
			utilaj:	225,81	45,16
			transport:	0,00	0,00
1.7	TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m	tona	116,80	11,82	1.380,91
			material:	0,00	0,00
			manopera:	11,82	1.380,91
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.8	TRI1AA02F3 Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	116,80	5,25	613,20
			material:	0,00	0,00
			manopera:	5,25	613,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.9	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	116,80	10,00	1.168,01
			material:	0,00	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00	0,01
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	10,00		1.168,00
1.10	CQ08A-1#	Sistem suplimentar de fundare ci micropiloti metalici batuti manual in pamant - pozitionati sub talpa zidului de sprijin vest	m	185,30	52,50	9.728,25
			material:	0,00	0,00	0,00
			manopera:	52,50		9.728,25
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00
1.11	990179618	Tevi metalice D = 114,3 x 6,3 mmcu lungimea de 2700 mm (16,80 kg/ml, 60 buc)	kg	3.533,00	4,00	14.132,00
			material:	4,00		14.132,00
			manopera:	0,00	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00

2 Elemente de beton la ziduri de sprijin, jardiniere, gradene, suport straturi finisaj, fundatii

2.1	CA01D1	Turnarea betonului simplu C 20/25 în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, trepte fundatii	mc	38,40	362,14	13.906,18
			material:	322,96		12.401,66
			manopera:	38,54		1.479,74
			utilaj:	0,65		24,77
			transport:	0,00		0,00
2.2	CA02D1	Turnarea betonului C35/40 in elementele constructiilor - talpi fundatii, ziduri de sprijin si jardiniere pe laturile est si vest si la gradenele nord - turnare cu pompa	mc	139,90	436,32	61.041,11
			material:	403,40		56.435,66
			manopera:	31,71		4.436,23
			utilaj:	1,21		169,22
			transport:	0,00		0,00
2.3	CA10D01	Turnat si preparat betoane in statii centralizate, turnare aparenta cu parament natural, beton C35/40, la elemente pereti zid de sprijin si jardiniere	mc	58,30	446,67	26.040,86
			material:	403,20		23.506,56
			manopera:	43,47		2.534,30
			utilaj:	0,00		0,00
			transport:	0,00		0,00
2.4	CA02D1	Turnat si preparat betoane in statii centralizate, turnare cu pompa beton C35/40 armat dispers. cu insertie metalica, la suportul straturilor de finisaj, trepte si rigole	mc	89,60	436,32	39.094,24
			material:	403,40		36.144,64
			manopera:	31,71		2.841,22
			utilaj:	1,21		108,38
			transport:	0,00		0,00
2.5	CB06A1	Cofraje pentru beton armat din scanduri rasinoase, exclusiv sustinerile la constructii avand inaltimea de pana la 20 m inclusiv	mp	654,90	38,03	24.908,94
			material:	7,27		4.760,94
			manopera:	30,77		20.148,00
			utilaj:	0,00		0,00
			transport:	0,00		0,00
2.6	CB36J1	Cofraje din scandura de rasinoase cu textura neteda, in elemente verticale la constructii cu inaltimea pana la 20 m inclusiv, beton aparent calitatea II	mp	221,10	23,98	5.302,37
			material:	6,55		1.448,60
			manopera:	17,43		3.853,77
			utilaj:	0,00		0,00
			transport:	0,00		0,00
2.7	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii continue si radiere, pereti in ateliere centralizate	kg	19.100,00	3,36	64.094,58
			material:	3,03		57.873,00
			manopera:	0,26		5.013,75
			utilaj:	0,06		1.207,83
			transport:	0,00		0,00
2.8	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	19.100,00	0,25	4.697,19
			material:	0,04		686,19
			manopera:	0,21		4.011,00
			utilaj:	0,00		0,00
			transport:	0,00		0,00

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.9	CC03B-1# Montare plase sudate	kg	800,00	0,48	385,76
			material:	0,06	49,76
			manopera:	0,42	336,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.10	990179619 Plase sudate	kg	800,00	4,00	3.200,00
			material:	4,00	3.200,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.11	CL21A1 Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton(conectori, placute, piese metalice, batardouri etc.)	kg	400,00	6,12	2.449,46
			material:	4,76	1.903,46
			manopera:	1,37	546,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.12	TRA03A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....50 km	tona	0,40	50,00	20,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	50,00	20,00
2.13	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	782,80	25,00	19.570,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	25,00	19.570,00
2.14	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...20 km.	tona	19,90	20,00	398,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	20,00	398,00

3 Terasamente - dupa executarea protectiilor de mal (ziduri sprijin, gradene, etc.)

3.1	TSD16B1 Fundatie/straturi balast + material angular compactat cu placa vibratoare	mc	247,40	78,23	19.355,14
			material:	62,70	15.511,98
			manopera:	13,23	3.273,10
			utilaj:	2,30	570,05
			transport:	0,00	0,00
3.2	DE05XA-01 Umplutura balast stabilizat pentru realizarea gradenelor nord	mc	51,20	240,83	12.330,62
			material:	216,00	11.059,20
			manopera:	24,83	1.271,42
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.3	TRI1AA02F3 Incarcarea materialelor in vehicol	tona	656,80	5,25	3.448,20
			material:	0,00	0,00
			manopera:	5,25	3.448,20
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.4	TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m	tona	656,80	11,82	7.765,28
			material:	0,00	0,00
			manopera:	11,82	7.765,28
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.5	TRA01A10P Transportul material umplutura cu autotobasculanta dist.=10 km	tona	656,80	10,00	6.568,07
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,07
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	10,00	6.568,00

97

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4 Sistem drenaj						
4.1	IFB09A5	Strat drenant nisip avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	53,30	3,41	181,49
				material:	2,25	119,93
				manopera:	1,16	61,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.2	IFF33A2	Strat geotextil 2 straturi (200 gr/mp si 300 gr/mp)	mp	53,30	14,10	751,53
				material:	12,00	639,60
				manopera:	2,10	111,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.3	IFB09A5	Strat drenant pietris avand grosimea dupa compactare de : 20 cm.	mp	53,30	10,16	541,26
				material:	9,00	479,70
				manopera:	1,16	61,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.4	TSD16B11	Dren pentru evacuarea apei din spatele zidurilor de sprijin, din piatra sparta si pietris marunt	mc	28,80	82,58	2.378,30
				material:	66,70	1.920,96
				manopera:	13,23	381,02
				utilaj:	2,65	76,31
				transport:	0,00	0,00
4.5	IFF30C1	Montarea manuala a tubului din PVC pentru dren dn 100 mm	100 m	0,30	4.170,00	1.251,00
				material:	3.750,00	1.125,00
				manopera:	420,00	126,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.6	IFF34A1	Piesa de legatura din PVC cu reductie pentru racordare tub dren la barbacane	buc	2,00	47,88	95,75
				material:	40,00	80,00
				manopera:	7,88	15,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.7	TR11AA02F3	Incarcarea materialelor in vehicol	tona	92,70	5,25	486,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,25	486,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.8	TRB01A23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m	tona	92,70	11,82	1.095,98
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,82	1.095,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.9	TRA01A10P	Transportul material umplutura cu autotobasculanta dist.=10 km	tona	92,70	10,00	927,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	927,00
5 Izolatii, impermeabilizari, rosturi de lucru si dilatatie/contractie						
5.1	H1E21E2	Impermeabilizarea betonului prin cristalizare aplicat prin vopsire	mp	358,20	105,52	37.798,75
				material:	85,08	30.475,66
				manopera:	14,76	5.288,11
				utilaj:	5,68	2.034,98
				transport:	0,00	0,00
5.2	H1E11A1	Etansarea rosturilor de lucru cu benzi etensabile (cauciuc + bentonita)	m	242,20	43,25	10.475,15
				material:	38,00	9.203,60
				manopera:	5,25	1.271,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

973

STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5.3	H1E04A1	Etansarea rosturilor de dilatație/contractie cu profile PVC	m	15,00	40,25	603,75
			material:		35,00	525,00
			manopera:		5,25	78,75
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

6 Reparatii soclu dupa montarea statuii

6.1	NLTIM_40	Curatire suprafete beton de resturi de beton deteriorat	mp	3,00	76,05	228,14
			material:		0,00	0,00
			manopera:		15,75	47,25
			utilaj:		60,30	180,89
			transport:		0,00	0,00
6.2	RPCJ20A1	Reparatii cu mortare speciale, inclusiv curatire, tratare armaturi, aplicare mortare sau injectare	mp	1,00	125,43	125,43
			material:		92,00	92,00
			manopera:		33,43	33,43
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
6.3	NLTIM_41	Manipulare statuie, depozitare intermediara pe soclu provizoriu	BUC	1,00	1.640,00	1.640,00
			material:		800,00	800,00
			manopera:		840,00	840,00
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

7 Hidroizolatia orizontala

7.1	RPCE35A#	Izolatie hidrofula membrana cauciucata EPDM 1,06 mm	mp	860,00	52,25	44.934,38
			material:		30,00	25.800,00
			manopera:		22,25	19.134,38
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		319.481,50	116.423,18	4.417,61	28.651,00	468.973,29
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	18.394,86	0,00	0,00	18.394,86
Fond de risc	0,187 %	0,00	217,71	0,00	0,00	217,71
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	989,60	0,00	0,00	989,60
Somaj	0,500 %	0,00	582,12	0,00	0,00	582,12
Fond de garantare	0,250 %	0,00	291,06	0,00	0,00	291,06
Sanatate	5,200 %	0,00	6.054,01	0,00	0,00	6.054,01
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		319.481,50	142.952,53	4.417,61	28.651,00	495.502,64
Cheltuieli indirecte	8,000 %	25.558,52	11.436,20	353,41	2.292,08	39.640,21
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		345.040,02	154.388,73	4.771,02	30.943,08	535.142,85
Profit	5,000 %	17.252,00	7.719,44	238,55	1.547,15	26.757,14
Total Inklusiv Profit:		362.292,02	162.108,17	5.009,57	32.490,23	561.900,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						561.900,00
TVA:					24,00 %	134.856,00
TOTAL GENERAL:						696.756,00

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Restaurare
 STADIUL FIZIC: Conservare restaurare Libertatii
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

28.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
					-lei-	-lei-
0	1	2	3		4	5 = 3 x 4
1	NL_VESTIM_38	Operatiuni de curatire a zidariei de caramida	dmp	55.000,00	0,97	53.462,97
			material:		0,23	12.870,00
			manopera:		0,38	20.792,97
			utilaj:		0,36	19.800,00
			transport:		0,00	0,00
2	NL_VESTIM_36	Curatarea rosturilor zidariei de caramida si piatra	dmp	55.000,00	0,57	31.599,98
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,57	31.599,98
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
3	NL_VESTIM_37	Umplerea rosturilor cu mortar	dmp	55.000,00	0,77	42.357,96
			material:		0,28	15.400,00
			manopera:		0,49	26.957,96
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
4	NL_VESTIM_21	Tratamente de hidrofugare	dmp	55.000,00	3,98	218.934,76
			material:		2,10	115.500,00
			manopera:		1,88	103.434,76
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
5	NLTIM_66	Relocare lespezi din piatra	mp	12,00	143,64	1.723,64
			material:		0,00	0,00
			manopera:		143,64	1.723,64
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
6	NLTIM_65	Refacere model paviment din dale de beton colorat	mp	30,00	685,89	20.576,84
			material:		600,00	18.000,00
			manopera:		85,89	2.576,84
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
7	NL_VESTIM_22	Asezarea foliei de geotextil	mp	650,00	8,52	5.536,71
			material:		7,20	4.680,00
			manopera:		1,32	856,71
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
8	NL_VESTIM_23	Umplerea sectiunii cu nisip	mc	315,00	80,17	25.253,35
			material:		45,00	14.175,00
			manopera:		35,17	11.078,35
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Conservare restaurare Libertatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	NL_VESTIM_9	Tratamente de preconsolidare	dmp	1.200,00	3,78	4.538,48	
			material:		2,32	2.784,00	
			manopera:		1,46	1.754,48	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
10	NL_VESTIM_8	Stoparea proceselor biologice	dmp	1.200,00	7,22	8.662,28	
			material:		0,20	237,60	
			manopera:		7,02	8.424,68	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
11	NL_VESTIM_39	Reintregiri lacune lespezi din piatra	dmp	120,00	80,73	9.687,15	
			material:		48,00	5.760,00	
			manopera:		32,73	3.927,15	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
12	NL_VESTIM_38 [1]	Operatiuni de curatire a zidariei de piatra	dmp	1.200,00	36,41	43.692,21	
			material:		2,34	2.808,00	
			manopera:		33,71	40.452,21	
			utilaj:		0,36	432,00	
			transport:		0,00	0,00	
13	NL_VESTIM_14	Tratamente de consolidare	dmp	1.200,00	72,01	86.415,68	
			material:		1,05	1.260,00	
			manopera:		70,96	85.155,68	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
14	NL_VESTIM_21	Tratamente de hidrofugare	dmp	1.200,00	3,98	4.776,76	
			material:		2,10	2.520,00	
			manopera:		1,88	2.256,76	
			utilaj:		0,00	0,00	
			transport:		0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			195.994,60	340.992,15	20.232,00	0,00	557.218,75
Recapitulatia:		Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	53.876,76	0,00	0,00	0,00	53.876,76
Fond de risc	0,187 %	0,00	637,66	0,00	0,00	0,00	637,66
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	2.898,43	0,00	0,00	0,00	2.898,43
Somaj	0,500 %	0,00	1.704,96	0,00	0,00	0,00	1.704,96
Fond de garantare	0,250 %	0,00	852,48	0,00	0,00	0,00	852,48
Sanatate	5,200 %	0,00	17.731,59	0,00	0,00	0,00	17.731,59
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		195.994,60	418.694,03	20.232,00	0,00	0,00	634.920,63
Cheltuieli indirecte	8,000 %	15.679,57	33.495,52	1.618,56	0,00	0,00	50.793,65
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:		211.674,17	452.189,55	21.850,56	0,00	0,00	685.714,28
Profit	5,000 %	10.583,71	22.609,48	1.092,53	0,00	0,00	34.285,71
Total Inclusiv Profit:		222.257,88	474.799,03	22.943,09	0,00	0,00	720.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							720.000,00
TVA:					24,00 %		172.800,00
TOTAL GENERAL:							892.800,00

Executant,

Director General,



976

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Restaurare
 STADIUL FIZIC: Conservare restaurare Sf. Gheorghe
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni: 210 x 290
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 pag. 5/10

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

28.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA


SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	NL_VESTIM_38	Operatiuni de curatire a zidariei de caramida	dmp	17.500,00	0,97	17.010,95	
				material:	0,23	4.095,00	
				manopera:	0,38	6.615,95	
				utilaj:	0,36	6.300,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	NL_VESTIM_36	Curatarea rosturilor zidariei de caramida si piatra	dmp	17.500,00	0,57	10.054,54	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,57	10.054,54	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	NL_VESTIM_37	Umplerea rosturilor cu mortar	dmp	17.500,00	0,77	13.477,53	
				material:	0,28	4.900,00	
				manopera:	0,49	8.577,53	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4	NL_VESTIM_21	Tratamente de hidrofugare	dmp	17.500,00	3,98	69.661,06	
				material:	2,10	36.750,00	
				manopera:	1,88	32.911,06	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5	NL_VESTIM_22	Asezarea foliei de geotextil	mp	200,00	8,52	1.703,60	
				material:	7,20	1.440,00	
				manopera:	1,32	263,60	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6	NL_VESTIM_23	Umplerea sectiunii cu nisip	mc	80,00	80,17	6.413,55	
				material:	45,00	3.600,00	
				manopera:	35,17	2.813,55	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			50.785,00	61.236,23	6.300,00	0,00	118.321,23



STADIUL FIZIC: Conservare restaurare Sf. Gheorghe

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5				
CAS	15,800 %	0,00	9.675,32	0,00	9.675,32
Fond de risc	0,187 %	0,00	114,51	0,00	114,51
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	520,51	0,00	520,51
Somaj	0,500 %	0,00	306,18	0,00	306,18
Fond de garantare	0,250 %	0,00	153,09	0,00	153,09
Sanatate	5,200 %	0,00	3.184,28	0,00	3.184,28
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		50.785,00	75.190,13	6.300,00	132.275,13
Cheltuieli indirecte	8,000 %	4.062,80	6.015,21	504,00	10.582,01
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		54.847,80	81.205,34	6.804,00	142.857,14
Profit	5,000 %	2.742,39	4.060,27	340,20	7.142,86
Total Inklusiv Profit:		57.590,19	85.265,61	7.144,20	150.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					150.000,00
TVA:				24,00 %	36.000,00
TOTAL GENERAL:					185.999,99



Executant,

Director General,

98

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Instalatii
 STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii - Canalizare pluviala
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni: 90 x 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 pg. bnp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA


SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA15C1 [1]	Tub drenaj gofrat Dn 160 mm, SN4, inclusiv sapatura si geotextil	m	70,00	136,47	9.552,58
				material:	77,46	5.421,97
				manopera:	59,01	4.130,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	ACA15E1 [1]	Tub cu mufa PVC SN8 D = 160 mm, SN4	m	25,00	423,98	10.599,56
				material:	40,07	1.001,81
				manopera:	383,91	9.597,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	ACA15F1 [1]	Tub cu mufa din PVC D = 200 mm, SN4	m	30,00	351,25	10.537,37
				material:	35,12	1.053,70
				manopera:	316,12	9.483,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	ACE11D [1]	Procurare si montaj camine de vizitare din PVC D 315 mm	buc	10,00	669,68	6.696,75
				material:	590,00	5.900,00
				manopera:	79,68	796,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	ACE02B1 [1]	Procurare si montaj guri de scurgere inclusiv gratar si rama	buc	6,00	497,64	2.985,87
				material:	437,00	2.622,00
				manopera:	60,64	363,87
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			15.999,47	24.372,66	0,00	0,00
Cheltuieli directe:			15.999,47	24.372,66	0,00	0,00
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	3.850,88	0,00	0,00	3.850,88
Fond de risc	0,187 %	0,00	45,58	0,00	0,00	45,58
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	207,17	0,00	0,00	207,17
Somaj	0,500 %	0,00	121,86	0,00	0,00	121,86
Fond de garantare	0,250 %	0,00	60,93	0,00	0,00	60,93
Sanatate	5,200 %	0,00	1.267,38	0,00	0,00	1.267,38
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		15.999,47	29.926,45	0,00	0,00	45.925,93
Cheltuieli indirecte	8,000 %	1.279,96	2.394,12	0,00	0,00	3.674,07
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		17.279,43	32.320,57	0,00	0,00	49.600,00
Profit	5,000 %	863,97	1.616,03	0,00	0,00	2.480,00
Total Inklusiv Profit:		18.143,40	33.936,60	0,00	0,00	52.080,00

920

STADIUL FIZIC: Ob. 2 - Piata Libertatii - Canalizare pluviala

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					52.080,00
TVA:					24,00 % 12.499,20
TOTAL GENERAL:					64.579,20



Executant,

Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Instalatii
 STADIUL FIZIC: Ob. 3 - Piata Sf. Gheorghe - Canalizare pluviala
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	NLTIM_52	Procurare si montaj rigola pluviala carosabila, DN 150 mm	m	35,00	686,75	24.036,20	
			material:	682,00		23.870,00	
			manopera:	4,75		166,20	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
2	NLTIM_53	Procurare si montaj camine de curatire si vizitare rigole	BUC	2,00	1.202,65	2.405,31	
			material:	1.140,00		2.280,00	
			manopera:	62,65		125,31	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
3	ACD0111	Procurare si montaj capace pentru camine de vizitare canalizare	buc	2,00	1.141,03	2.282,06	
			material:	1.117,53		2.235,07	
			manopera:	23,50		46,99	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			28.385,07	338,50	0,00	0,00	28.723,57
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5						
CAS	15,800 %		0,00	53,48	0,00	0,00	53,48
Fond de risc	0,187 %		0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
Concedii si indemnizatii	0,850 %		0,00	2,88	0,00	0,00	2,88
Somaj	0,500 %		0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
Fond de garantare	0,250 %		0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
Sanatate	5,200 %		0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			28.385,07	415,64	0,00	0,00	28.800,71
Cheltuieli indirecte	8,000 %		2.270,81	33,25	0,00	0,00	2.304,06
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			30.655,87	448,89	0,00	0,00	31.104,76
Profit	5,000 %		1.532,79	22,44	0,00	0,00	1.555,24
Total Inklusiv Profit:			32.188,67	471,33	0,00	0,00	32.660,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):							32.660,00
TVA:					24,00 %		7.838,40
TOTAL GENERAL:							40.498,40

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Timisoara Vestigii DALI
 OBIECTUL: Conservare artefacte
 STADIUL FIZIC: Conservare artefacte

Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

22.08.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
				-lei-	-lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	YB01 Conservare artefacte	lei	93.363,67	1,00	93.363,67	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	1,00	93.363,67	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	93.363,67	0,00	0,00	93.363,67
Recapitulatia:	Recapitulatie 2015 8_5					
CAS	15,800 %	0,00	14.751,46	0,00	0,00	14.751,46
Fond de risc	0,187 %	0,00	174,59	0,00	0,00	174,59
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0,00	793,59	0,00	0,00	793,59
Somaj	0,500 %	0,00	466,82	0,00	0,00	466,82
Fond de garantare	0,250 %	0,00	233,41	0,00	0,00	233,41
Sanatate	5,200 %	0,00	4.854,91	0,00	0,00	4.854,91
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		0,00	114.638,45	0,00	0,00	114.638,45
Cheltuieli indirecte	8,000 %	0,00	9.171,08	0,00	0,00	9.171,08
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	123.809,53	0,00	0,00	123.809,53
Profit	5,000 %	0,00	6.190,48	0,00	0,00	6.190,48
Total Inklusiv Profit:		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						130.000,00
TVA:				24,00 %		31.200,00
TOTAL GENERAL:						161.200,00



Executant,

Director General,