

Referat

Privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "PT-+Executie lucrari realizare patinoar suprafata sintetita" in Parcul Copiilor, Timisoara, jud. Timiș

Avand in vedere preocuparea municipalitatii in ceea ce priveste modalitatea de ocupare a populatiei cu activitati recreative precum si faptul ca pe teritoriul municipiului se constata un deficit de spatii cu destinatia de patinoar, se propune analiza situatiei de fapt si gasirea de solutii tehnice fezabile si moderne.

In acest sens, din analiza pietei de specialitate, se constata existenta amenajarilor de patinoare cu suprafata sintetica ca o mai buna alternativă la ora actuală la gheața naturală.

Tehnologiile moderne permit realizarea unor suprafețe sintetice pe care alunecarea patinelor are un comportament similar celui obținut la alunecarea pe gheața naturală si, corect întreținută, gheața sintetică își păstrează caracteristicile neschimbate pe toată durata de viața.

Alunecarea este circa 90% din cea a gheții artificiale proaspăt lustruită si, in timp ce gheața naturală dupa câteva ore de patinaj ajunge la 80% din caracteristicile inițiale (și trebuie din nou lustruită), gheața sintetică păstrează o alunecare constantă.

Rezistența mecanică a suprafețelor sintetice la factorii distructivi este remarcabilă. Nu pot fi sparte sau crăpate, nu corodează și sunt rezistente la agenți chimici.

În plus, un factor extrem de important, întregul sistem nu este absolut deloc poluant, comparativ cu sistemele clasice frigorifice, recunoscute pentru înaltul grad de poluare pe care îl generează.

Cel mai important avantaj al suprafețelor sintetice este că se poate patina în orice anotimp, pe orice vreme, chiar daca plouă, ninge sau este un soare torid. Toleranța suprafețelor sintetice la temperatura de utilizare trebuie sa fie între -40°C si +40°C pentru a rezista temperaturilor uzuale zonei climatice in care ne situam.

Tinand cont de faptul ca aceste spatii de recreere sunt destinate tuturor categoriilor de varsta precum si necesitatea facilitarii accesului in zona supraveghiata s-a identificat ca posibila locatie de amenajare in Parcul Copiilor, in latura de acces dinspre Bulevardul Revolutiei, pe un teren amenajat cu dale, avand o suprafata disponibila pentru amenajarea patinoarului de aproximativ 655 mp utili, respectiv 670 mp inclusiv protectie.

Contractul de lucrari pentru executia investitiei patinoar artificial va fi incheiat pentru proiectare si executia lucrarilor , in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34/2006-art.4,alin 1, lit. b), respectiv:

”ART. 4(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziție publica care are ca obiect:

a) fie execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuția unei construcții;

b) fie atât proiectarea, cat și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cat și execuția unei construcții;”

Avand in vedere cele mentionate,

PROPUNEM:

Aprobarea de catre Consiliul Local a caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "PT-+Executie lucrari realizare patinoar suprafata sintetita" in Parcul Copiilor, Timisoara, jud. Timiș, cu specificatiile din Anexa care face parte integranta din proiectul de hotarare.

- Durata de realizare: 2 LUNI
- Sursa de finanțare: Bugetul local

VICEPRIMAR
DAN DIACONU

SECRETAR,
Ioan Cojocari

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Smaranda Haracicu

BIROUL SPORT-CULTURA,
Mihai Costa

BIROUL TEHNIC,
Marius Duma

Avizat:
SERVICIUL JURIDIC,