Anexa HCL nr..... din.....

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii **„Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara",** conform contractului de proiectare nr. 170 din data de 17.06.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei(C+M): **12 luni**
Valoare de investitie (INV) **15.435,650** mii lei (inclusiv TVA)
3.489,465 mii euro (inclusiv TVA)
Din care constructii montaj C+M **13.690,782** mii lei (inclusiv TVA)
3.095,011 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi:

	Strada Toplita	Strada Dr Ioan Muresan	Strada Arcidava	Strada Ludwing von Beethoven	Strada Mitropolit Varlaam	Strada Putna	Strada Remus
Lungime (ml)	141,95	313,25	527,00	137,90	231,57	276,83	291,30
Strada + parcari (mp)	779,95	1975,90	3141,94	902,75	1728,96	1930,13	2051,39
Accese (mp)	369,27	852,68	628,90	215,40	469,76	638,80	474,25
Capace pentru ridicat (buc)	7,00	12,00	20,00	10,00	20,00	20,00	35,00
Incadrare cu borduri (ml)	393,00	556,43	1181,47	299,90	624,76	771,21	771,21
Rigola la bordura (ml)	428,97	1135,13	1364,24	268,45	600,66	836,30	625,40
Trotuare (mp)	256,68	721,70	681,75	612,63	1097,14	1204,80	1342,73
Bordura trotuar (ml)	269,02	622,10	730,22	332,66	621,12	696,25	711,48
Zone verzi (mp)	803,91	1356,91	1720,27	592,70	902,29	1295,35	1469,76
Arbusti (buc)	15,00	30,00	90,00	10,00	25,00	60,00	40,00
Stalpi indicatoare (buc)	3,00	7,00	15,00	2,00	12,00	6,00	8,00
Indicatoare (buc)	5,00	12,00	19,00	5,00	17,00	11,00	10,00
Marcaje (mp)	20,00	65,00	70,50	35,00	40,00	60,00	70,00

	Strada Sorin Titel	Strada Arges	Strada Virgil Madgeanu	Strada Bela Bartok	Strada Filaret Barbu	Strada Romulus	Strada Sfanta Rozalia	Total
Lungime (ml)	255,79	242,79	133,68	128,79	323,20	127,19	152,99	3284,23
Strada + parcari (mp)	1353,87	1453,76	968,78	831,44	2202,09	9025,07	1307,34	29653,37
Accese (mp)	392,60	337,02	132,88	230,00	706,66	110,76	35,43	5594,41
Capace pentru ridicat (buc)	15,00	20,00	8,00	20,00	25,00	25,00	35,00	272,00
Incadrare cu borduri (ml)	632,75	556,43	237,76	315,00	785,42	270,07	397,91	7793,32
Rigola la bordura (ml)	551,30	600,66	273,90	260,00	1108,37	330,85	341,55	8725,78
Trotuare (mp)	1066,36	975,80	472,84	250,00	808,73	515,32	715,68	10722,16
Bordura trotuar (ml)	511,06	554,63	237,56	380,00	593,03	351,33	367,28	6977,74
Zone verzi (mp)	1343,93	948,31	451,95	77,00	1338,30	296,71	558,01	13155,40
Arbusti (buc)	28,00	25,00	10,00	25,00	40,00	15,00	15,00	428,00
Stalpi indicatoare (buc)	3,00	6,00	4,00	3,00	7,00	4,00	10,00	90,00
Indicatoare (buc)	5,00	9,00	6,00	5,00	11,00	8,00	11,00	134,00
Marcaje (mp)	20,00	55,00	33,00	40,00	81,00	30,00	70,00	689,50

Anexa HCL nr..... din.....

Pentru realizarea celor trei străzi (Arcidava, Dr.Ioan Mureșan, Toplița), conform Devizului General, valoarea estimată a investiției este:

valoare de investitie (INV):	**4.212,337** mii lei (inclusiv TVA) **952,263** mii euro (inclusiv TVA)
din care constructii montaj C+M:	**3.736,168** mii lei (inclusiv TVA) **844,618** mii euro (inclusiv TVA)

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,
CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,
IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P.,
VASILE OLAR

CONSILIER
LILIANA PÎRVU