



RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții: „Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea *Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție “Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov”*, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție *“Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov”*,

Facem următoarele precizări:

Direcția Tehnică are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2021 obiectivul de investiții *„Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov”*, prin care se propune execuția unui podeț pe strada Neajlov din Cartierul Ciarda Roșie, la traversarea acesteia peste canalul de desecare CCP 263 (HCn 1498).

Situația actuală în ceea ce privește traversarea canalului CCP263 de strada Neajlov, implică neajunsuri privind circulația rutieră și pietonală în acest punct: îngustarea părții carosabile pe sectorul traversării canalului, lipsa oricăror elemente de protecție corespunzătoare (parapete pietonale și direcționale), precum și modalitatea de continuitate a canalului: un provizorat impropriu, tub cu diametru insuficient, deteriorat, care nu asigură debitele de scurgere necesare al apei din canal.

Prin prezentul proiectul se propune execuția unei structuri de traversare a canalului HCn 1498 (podeț) printr-o soluție care să asigure atât debitul de scurgere al apei din canal cât și funcționalitatea străzii care îl traversează, în concordanță cu situația actuală de pe teren, gospodărie subterană actuală, lățime actuală a părții carosabile modernizate, trotuare, etc.

Podețul propus va avea lățimea totală de 12 m (inclusiv trotuare și piste de cicliști) și va fi realizat din elemente prefabricate din beton – tuburi C2’ – ce au o deschidere de 2.00 m și înălțime liberă de 1.80 m, asigurând astfel o secțiune de scurgere de circa 3.20 m² (luându-se în considerare că o parte din secțiunea liberă a tubului va fi ocupată de pereul din interior, extins în amonte și aval podeț), față de circa 0.30 m², situația existentă.

Pentru protejarea malurilor canalului în zona podețului s-au prevăzut atât în amonte cât și în aval aripi prefabricate tip A1. Atât aripile cât și elementele curente prefabricate ale podețului se vor dispune pe o fundație din beton simplu de minim 1.00 m adâncime.

Ca urmare a realizării proiectului, se contează și pe îmbunătățirea condițiilor de circulație, astfel, se va asigura pe secțiunea de traversare a canalului, lățimea părții carosabile a străzii continuizate, iar structura rutieră pe secțiunea de traversare a canalului va fi similară, ca îmbrăcăminte, structurii rutiere adoptate la modernizarea străzii.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, *“Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov”* a fost întocmit de către S.C. COSO CONS S.R.L. în baza contractului de prestare de servicii nr. 260/31.08.2015, și aprobat prin **HCLTM nr. 438/21.11.2017**.

Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la **282,01** mii lei (inclusiv TVA) respectiv 61,60 mii euro (inclusiv TVA).

Având în vedere:

- OUG. nr.114/28.12.2018 *privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor*

termene, conform căreia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții;

- Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia se modifică cota contribuției asiguratorii pentru muncă;
- Lucrările de execuție au fost lansate în procedura de achiziție publică de trei ori fără a fi adjudecată;
- Creșterea prețurilor la materialele de construcție;

este necesară actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții.

Noua valoare totală a investiției conform Devizului General este de **406,54** mii lei (inclusiv TVA), respectiv 82,76 mii euro (inclusiv TVA).

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la **3** luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. Alimentări cu apă.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „*Execuție podeș canal desecare CCP263 str. Neajlov*” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

**ȘEF SERVICIUL A.R.P.,
LUCIAN BUDA**

**ȘEF BIROU H.T.G.,
CAMELIA CEAUȘESCU**

**CONSILIER B.H.T.G.,
MARINELA LUCUȚ**