

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
"Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)"

Studiul de fezabilitate întocmit de **S.C. Pod Proiect S.R.L.** – Iași, aferent obiectivului de investiții „*Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)*” conform Contractului de prestare de servicii nr. 98 din *data de 27.05.2020*, are următorii principali indicatori tehnico-economici:

Eșalonarea investiției:

Durata totală a investiției: 11 luni

Durata de execuție a lucrărilor: 8 luni

Valoare de investiție (INV): 11.576.793,31 lei (TVA inclus)

Din care construcții montaj C+M 9.872.867,81 lei (TVA inclus)

Capacități (în unități fizice):

Construcția ce se dorește a se realiza are funcțiunea principală de pasarelă pietonală și velo, având următoarele caracteristici:

- ❖ lungime totală pasarelă : 52,15 m
- ❖ latime utilă pasarelă: 5,00 m
- ❖ lățime constructivă pasarelă: 6,00 m
- ❖ structura de rezistență: oțel - beton
- ❖ infrastructura: două culei masive din beton armat, prevăzute cu terase
- ❖ tip fundații: indirecte pe piloti
- ❖ racordări cu terasamentele: taluz înierbat protejat cu geocelule
- ❖ rampe de acces: scări și rampe pentru persoane cu dizabilități placate cu plăci din piatră naturală
- ❖ lucrări hidrotehnice: pereți verticali din palplanșe metalice.

DIRECTOR GENERAL,
Mihai FLORESCU

ȘEF BIROU,
Liliana PÎRVU

ȘEF SERVICIU,
Ioan GANCIOV

CONSILIER,
Daniela TRUȚA