

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiție
„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiție **„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”** prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului general în valoare de **11.576.793,31 lei (TVA inclus)**.

Facem următoarele precizări:

Direcția Generală de Investiții și Mentenanță prin Serviciul Administrare Infrastructură Rutieră – Biroul Magistrale are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2023 realizarea obiectivului de investiție **„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”**.

Traversarea Canalului Bega, în Parcul Copiilor din municipiul Timișoara, este realizată pe o pasarelă din beton armat, având suprastructura realizată din două arce din beton armat. La suprastructura pasarelei se constată infiltrații de apă la partea inferioară a dalei și pe părțile laterale ale dalei. La partea inferioară a dalei din beton armat și arcelor, sunt vizibile armăturile, acestea din motivul distrugerii stratului de acoperire cu beton. Armăturile vizibile prezintă un grad avansat de coroziune.

Betonul armat din dala pasarelei prezintă segregări pe suprafețe mari, uzura betonului și un grad avansat de carbonatare care s-a produs în timp.

Fundațiile ambelor culei prezintă degradări majore ale betonului iar calea pe pasarelă prezintă defecțiuni importante, gropi și denivelări care îngreunează traficul pietonal în zonă.

Racordarea pasarelei cu terasamentele prezintă defecțiuni, denivelări ale căii și lipsa pantei transversale pentru scurgerea apelor.

Conform expertizei tehnice întocmită în anul 2017, pasarela se încadrează în clasa IV, stare nesatisfăcătoare, elementele constructive fiind într-o stare avansată de degradare.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție **„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”** a fost întocmit de **S.C. Pod Proiect S.R.L. – Iași**, în baza Contractului de prestări de servicii nr. 98 din 27.05.2020.

Valoarea totală a investiției **„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”** este estimată, conform devizului general al investiției la **11.576.793,31 lei (TVA inclus)**.

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni din care durata de execuție lucrări este de 8 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și poduri.

Ținând cont de prevederile:- *O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor*, republicat și *Ordinul nr.49/27.01.1998* pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: **„Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome ”Administrația Națională a Drumurilor din România”, în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene”**.

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului **„Pasarela Îndrăgostiților (Parcul Copiilor)”** îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL,
Mihai FLORESCU

ȘEF BIROU,
Liliana PIRVU

ȘEF SERVICIU,
Ioan GANCIOV

CONSILIER,
Daniela TRUȚA