



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Infrastructura Rutiera

Compartiment Documentatii Tehnice

Semnat Director general DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA	Semnat Sef serviciu Serviciul Infrastructura Rutiera	Intocmit Consilier Compartiment Documentatii Tehnice

Anexa la HCL nr..... din.....

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

"Amenajare zona Emmanuel de Martonne"

Documentația Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "Amenajare zona Emmanuel de Martonne", întocmită de S.C. ASSISTENT HB S.R.L. – Timișoara, în baza Contractului de prestări de servicii nr. 195/23.10.2019, are principalii indicatori tehnico-economici:

Durata de execuție a lucrărilor:	14 luni
Valoare de investiție (INV):	7.709.373,25 lei (inclusiv TVA)
	6.518.066,37 lei (fără TVA)
Din care construcții montaj C+M	6 578 631,36 lei (inclusiv TVA)
	5 528 261,65 lei (fără TVA)

Capacități (în unități fizice):

Caracteristicile principale ale construcției:

• lungimea traseului amenajat:	657,60 m;
• lățimea părții carosabile	6,00 m; 5,50 m; 4,00 m; 3,00 m
• suprafața parte carosabilă	3 187,00 mp;
• panta transversală	2,5 % - acoperiș;
• lățime trotuar	min. 1,00 m;
• suprafață trotuare	301,00 mp;
• suprafață accese	379,00 mp;
• lungime rețea de gaz	195 ml;
• rețea de canalizare menajeră De 315 mm	674 ml ;
• rețea de alimentare cu apă De 125 mm	644 ml
• guri de scurgere	31 buc.;
• stâlpi de iluminat	8 buc.;
• bordura carosabil 20 x 25 cm	1340 ml;
• bordura trotuar 10 x 20 cm	617 ml;
• rigolă tip scafă	144 ml;
• lungime canalizație tehnică din țeavă corugată, de 90 mm	2 832,00 ml;
• suprafață zone verzi	1 224,00 mp.