



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Semnat Director general DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA	Semnat Sef serviciu Serviciul Infrastructura Rutiera	Intocmit Consilier Compartiment Avize Interventie

Proiect HCL: PHCL2024-000887

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. _____/_____

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „SF C30. RADIALĂ NOUĂ DE VEST (Centura – Solventul)”

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală (varianta recomandată de proiectant) a obiectivului de investiții exprimată în lei cu T.V.A. inclus, în conformitate cu devizul general:

Valoare totală a investiției: 138.801.378,24 lei, inclusiv TVA echivalent 27.883.520,81 euro,
din care C+M: 80.526.279,58 lei, inclusiv TVA echivalent 16.176.757,18 euro
(la curs 1 euro = 4.9779 lei, iulie 2024)

B. Sursa de finanțare: buget local

C. Durata totală de implementare a proiectului

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: **24 luni.**

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții: **36 luni.**

Durata estimată de realizare a investiției include, pe lângă durata estimată pentru execuția lucrărilor și perioadele aferente etapei necesare derulării procedurilor de expropriere, a derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de execuție și a activităților de finalizare/închidere a proiectului.

D. Indicatori minimali/ Capacități (în unități fizice și valorice):

Infrastructură transport (rutier, piste biciclete și trotuare):

Lungime parte carosabilă	987,81 ml
Lățime parte carosabilă (4 benzi):	14 ml
Suprafață parte carosabilă	17.970 mp
Lungime pistă biciclete, sens unic:	1.765 ml
Suprafață trotuare (lățime variabilă):	4.443 mp

Pasaj supratraversare calea ferată:

Pod cu 3 deschideri; Lungimea totală a podului	85,70 m
Lungimea suprastructurii	72,20 m



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Lățime totală suprastructura podului 27,24 m

Rețele edilitare:

Rețeaua de alimentare apă

- lungime totală 394 ml

Rețeaua de canalizare menajeră

- lungime totală 410 ml

- cămine de vizitare din beton 13 buc

Rețeaua de canalizare pluvială:

- lungime totală 574 ml

- cămine de vizitare din beton 31 buc

Iluminat public: sisteme de iluminat formate din stâlpi de iluminat + corpuri de iluminat + sistem telegestiune minim: 82 buc.

Stație de monitorizare calitatea aerului: 1 buc

Amenajare peisagistică:

Arbori propuși spre plantare: 58 buc

Suprafața de însămânțare gazon 4413,56 mp