

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea obiectivului de investiții: „Înlocuire/reabilitare pardoseală și modernizare iluminat interior Sala Polivalentă Constantin Jude, Alea F.C. Ripensia, nr. 11, Timișoara”, întocmită de Societatea ELECTRA LUC CONSTRUCT S.R.L., în baza contractului nr. 4/23.01.2024.

Amplasament: Jud. Timiș, Municipiul Timișoara Alea F.C. Ripensia, nr 11 (CF nr. 432583)

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Sursă de finanțare: Buget local

► **varianta recomandată de proiectant–scenariul 3-** pentru sistemul de iluminat 3,490,031.37 lei fără TVA, respectiv 4,153,137.33 lei cu TVA;

-dîn care C+M 2,031,613.87 lei fără TVA, respectiv 2,417,620.51 lei cu TVA.

► **varianta recomandată de proiectant - scenariul 1-** pentru pardosea 3,608,697.71 lei, fără TVA, respectiv 4,294,350.27 lei cu TVA;

- dîn care C+M 2,325,746.74 lei fără TVA, respectiv 2,767,638.62 lei cu TVA.

Capacități (în unități fizice):

* Investiția pentru sistemul de iluminat este formată din 108 de puncte luminoase care au în componența:

- 72 aparate de iluminat cu surse LED pentru iluminat general;
- 28 aparate de iluminat tip proiector LED pentru iluminat transmisii TV;
- 8 aparate de iluminat tip proiector LED RGBW pentru show lumini;
- 1 buc tablou electric;
- 1 buc sistem de control DMX cu posibilitate show de lumini si integrare sunet;
- 1 buc UPS 60 kVA;
- 1buc sistem supraveghere video cu 10 camere video panoramica si 8 camere video unidirectionale.

* Investiția pentru pardosea este formată din înlocuirea în totalitate a pardoselei 1180 mp:

- 1180 m² pachet constructiv multistrat 8,8 cm;
- 840 m² suport structural nou zona de joc;
- 1180 m² hidroizolație;
- 840 m² termoizolație cu placi sticlă celulară;
- 1180 m² șapa de egalizare conform situației identificate în urma operațiunilor de demontare a parchetului/pardoselei;
- 1 bucata mașină curățare parchet- dotare.

Sistemul de supraveghere video va avea în componență 10 camere de luat vederi de tip DOM descrise în continuare și 8 camere de luat vederi unidirecționale, centralizate într-un server ce permite stocarea de imagini si video. Serverul va fi dotat cu system de operare Windows și software specific pentru stocarea și prelucrarea imaginilor furnizate de camerele de luat vederi.

Durata totală de implementare a proiectului (pentru varianta recomandată) este de 7 luni, inclusiv proiectarea;