

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.2.1	CAP.1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	OB.1-CLADIRE CRESA N		
4.1.2	OB 2 LUCRARI EXTERIOARE		
4.1.3	OB.3 LUCRARI SUPLEMENTARE		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.1	OB.1-CLADIRE CRESA N		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.1.2.1	OB.1-CLADIRE CRESA N		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			



1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Construcie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP.1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CAP.1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0007.1.1] Amenajare spatii verzi si teren joaca	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		




1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0007.2.1] 2.1.Racord alimentare cu energie electrica	
2.2	[0007.2.2] 2.1.Racord alimentare cu apa	
2.3	[0007.2.3] 2.1.Racord canalizare ape menajere	
2.4	[0007.2.4] 2.1.Racord canalizare ape pluviale	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		




1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul OB.1-CLADIRE CRESA N

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0007.3.1] 4.1.2. Rezistenta : Infrastructura	
4.1.2	[0007.3.2] 4.1.2. Rezistenta: Suprastructura	
4.1.3	[0007.3.3] 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa	
4.1.4	[0007.3.4] 4.1.3.Arhitectura - Izolare termica fatade	
4.1.5	[0007.3.5] 4.1.3. Arhitectura: Tamplarie	
4.1.6	[0007.3.6] 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare	
4.1.7	[0007.3.7] 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize	
4.1.8	[0007.3.8] 4.1.4.INSTALATII: Inst. legare la pamant si paratragnet	
4.1.9	[0007.3.9] 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare	
4.1.10	[0007.3.10] 4.1.4. Instalatie ventilare/racire	
4.1.11	[0007.3.11] 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice	
4.1.12	[0007.3.12] 4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti	
4.1.13	[0007.3.13] 4.1.4.Instalatii: Inst. ext. canalizare ape menajere	
4.1.14	[0007.3.14] 4.1.4. Instalatii: Insta.ext. canalizare ape pluviale	
4.1.15	[0007.3.15] 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0007.3.34] 5.1.1.Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0007.3.16] 4.2.MONTAJ: Inst.elec.de iluminat si prize	
4.2.2	[0007.3.17] 4.2.MONTAJ : Paratragnet	
4.2.3	[0007.3.18] 4.2. MONTAJ -Instalatii termice	
4.2.4	[0007.3.19] 4.2. MONTAJ -Inst. interioara hidranti	
4.2.5	[0007.3.20] 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti	
4.2.6	[0007.3.21] 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara ape pluviale	
4.2.7	[0007.3.22] 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere	
4.2.8	[0007.3.23] 4.2.MONTAJ: Instalatie transport - LIFT	
4.2.9	[0007.3.24] 4.2.Montaj : Instalatie ventilatie	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0007.3.25] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst.elec.iluminat si prize	
4.3.2	[0007.3.26] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :Instalatie legare la pamant si paratragnet	
4.3.3	[0007.3.27] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalatii termice	

1	2	3
4.3.4	[0007.3.28] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Instalatie interioara hidranti	
4.3.5	[0007.3.29] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti	
4.3.6	[0007.3.30] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara ape pluviale	
4.3.7	[0007.3.31] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere	
4.3.8	[0007.3.32] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: INSTALATIE TRANSPORT PERSOANE - LIFT	
4.3.9	[0007.3.33] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalatie tratare aer	
4.3.10	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti (2)	
4.3.11	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Instalatie interioara hidranti (2)	
4.3.12	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst.elec.iluminat si prize (2)	
4.3.13	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :Instalatie legare la pamant si paratragnet (2)	
4.3.14	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalatii termice (2)	
4.3.15	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara ape pluviale (2)	
4.3.16	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere (2)	
4.3.17	[0007.3] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: INSTALATIE TRANSPORT PERSOANE - LIFT (2)	
4.3.18	[0007.3] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalatie tratare aer (2)	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0007.3.36] 4.5. DOTARI OB.1	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
		
1 euro = lei , curs la data de		
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007		

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB 2 LUCRARI EXTERIOARE
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul OB 2 LUCRARI EXTERIOARE

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0007.4.2] 4.1.1. Rezistenta: Imprejmuire	
4.1.2	[0007.4.3] 4.1. Rezistenta :Accese, parcar	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0007.4.4] 4.5.DOTARI OB.2	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		



1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0007.5.1] Asigurare calitate zidarie	
4.1.2	[0007.5.2] Impiedicarea pierderii stabilitatii peretilor din zidarie	
4.1.3	[0007.5.3] Consolidare pereti zidarie puturi lift	
4.1.4	[0007.5.4] Introducere stalpisorii noi sub buiandrugi	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0007.1] CAP.1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI	
1.2.1.1	[0007.1.1] Amenajare spatii verzi si teren joaca	
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0007.2] CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR	
2.1.1	[0007.2.1] 2.1.Racord alimentare cu energie electrica	
2.1.2	[0007.2.2] 2.1.Racord alimentare cu apa	
2.1.3	[0007.2.3] 2.1.Racord canalizare ape menajere	
2.1.4	[0007.2.4] 2.1.Racord canalizare ape pluviale	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0007.3] OB.1-CLADIRE CRESA N	
4.1.1.1	[0007.3.1] 4.1.2. Rezistenta : Infrastructura	
4.1.1.2	[0007.3.2] 4.1.2. Rezistenta: Suprastructura	
4.1.1.3	[0007.3.3] 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa	
4.1.1.4	[0007.3.4] 4.1.3.Arhitectura - Izolare termica fatade	
4.1.1.5	[0007.3.5] 4.1.3. Arhitectura: Tamplarie	
4.1.1.6	[0007.3.6] 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare	
4.1.1.7	[0007.3.7] 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize	
4.1.1.8	[0007.3.8] 4.1.4.INSTALATII: Inst. legare la pamant si paratraznet	
4.1.1.9	[0007.3.9] 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare	
4.1.1.10	[0007.3.10] 4.1.4. Instalatie ventilare/racire	
4.1.1.11	[0007.3.11] 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice	
4.1.1.12	[0007.3.12] 4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti	
4.1.1.13	[0007.3.13] 4.1.4.Instalatii: Inst. ext. canalizare ape menajere	
4.1.1.14	[0007.3.14] 4.1.4. Instalatii: Insta.ext. canalizare ape pluviale	
4.1.1.15	[0007.3.15] 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti	
4.1.2	[0007.4] OB 2 LUCRARI EXTERIOARE	
4.1.2.1	[0007.4.2] 4.1.1. Rezistenta: Imprejmuire	
4.1.2.2	[0007.4.3] 4.1. Rezistenta :Accese, parcare	
4.1.3	[0007.5] OB.3 LUCRARI SUPLEMENTARE	
4.1.3.1	[0007.5.1] Asigurare calitate zidarie	
4.1.3.2	[0007.5.2] Impiedicarea pierderii stabilitatii peretilor din zidarie	
4.1.3.3	[0007.5.3] Consolidare pereti zidarie puturi lift	
4.1.3.4	[0007.5.4] Introducere stalpisorii noi sub buiandrugi	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0007.3] OB.1-CLADIRE CRESA N	
5.1.1.1.1	[0007.3.34] 5.1.1.Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	

1	2	3
4.2.1	[0007.3] OB.1-CLADIRE CRESA N	
4.2.1.1	[0007.3.16] 4.2.MONTAJ: Inst.elec.de iluminat si prize	
4.2.1.2	[0007.3.17] 4.2.MONTAJ : Paratragnet	
4.2.1.3	[0007.3.18] 4.2. MONTAJ -Instalatii termice	
4.2.1.4	[0007.3.19] 4.2. MONTAJ -Inst. interioara hidranti	
4.2.1.5	[0007.3.20] 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti	
4.2.1.6	[0007.3.21] 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara ape pluviale	
4.2.1.7	[0007.3.22] 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere	
4.2.1.8	[0007.3.23] 4.2.MONTAJ: Instalatie transport - LIFT	
4.2.1.9	[0007.3.24] 4.2.Montaj : Instalatie ventilatie	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0007.3] OB.1-CLADIRE CRESA N	
4.3.1.1	[0007.3.25] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst.elec.iluminat si prize	
4.3.1.2	[0007.3.26] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :Instalatie legare la pamant si paratragnet	
4.3.1.3	[0007.3.27] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalatii termice	
4.3.1.4	[0007.3.28] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Instalatie interioara hidranti	
4.3.1.5	[0007.3.29] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti	
4.3.1.6	[0007.3.30] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara ape pluviale	
4.3.1.7	[0007.3.31] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere	
4.3.1.8	[0007.3.32] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: INSTALATIE TRANSPORT PERSOANE - LIFT	
4.3.1.9	[0007.3.33] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalatie tratare aer	
4.3.1.10	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti (2)	
4.3.1.11	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Instalatie interioara hidranti (2)	
4.3.1.12	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst.elec.iluminat si prize (2)	
4.3.1.13	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :Instalatie legare la pamant si paratragnet (2)	
4.3.1.14	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalatii termice (2)	
4.3.1.15	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara ape pluviale (2)	
4.3.1.16	[0007.3] 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere (2)	
4.3.1.17	[0007.3] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: INSTALATIE TRANSPORT PERSOANE - LIFT (2)	
4.3.1.18	[0007.3] 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalatie tratare aer (2)	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0007.3] OB.1-CLADIRE CRESA N	
4.5.1.1	[0007.3.36] 4.5. DOTARI OB.1	
4.5.2	[0007.4] OB 2 LUCRARI EXTERIOARE	
4.5.2.1	[0007.4.4] 4.5.DOTARI OB.2	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

1	2	3	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA 19%:			
TOTAL VALOARE:			



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP.1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
STADIUL FIZIC: Amenajare spatii verzi si teren joaca
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	8,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	8,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime	mp	709,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSH13A1	Administrarea ingrasamintelor...organice,din mranita	tona	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	74,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSH24A1	Plantari...arbusti fara balot	buc	795,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7203780	FORSYTHIA SUSPENS	buc	1,00		
7.L	7203780	CUPRESSOCYPARIS LEYLLANDII CAST GOLD BALL	buc	15,00		
7.L	7203780	ACER RUBRUN	buc	9,00		

STADIUL FIZIC: Amenajare spatii verzi si teren joaca

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	7203780	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM	buc	770,00	
8	TSH35F1	Amenajarea terenurilor pentru sport, din zgura...patru straturi, sistem F1: - stratul 1 de 6 cm pietris - stratul 2 de 4 cm din nisip-stratul 3 - DALE CAUCIUC -stratul 1 de 6 cm din pietris -stratul 2 de 6 cm din zgura neagra grosiera -stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fina si 20% argila -stratul 4 de 0.5 cm din zgura rosie praf	mp	160,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	9,60	
8.L	1421202200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	6,40	
8.L	20011907	Dale cauciucate 500x500x20	mp	160,00	
9	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	2800482	Dala prefabricate uzinate 50x50x8	mp	18,00	
10	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	19,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	20043445	Beton marfa C16/20 (BC20/B250)	mc	19,15	
11	TRI1AC13F3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m, frag..auto-rampa, teren ctg	tona	47,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	46,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	45,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRB01A19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 90m	tona	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: Amenajare spatii verzi si teren joaca

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: 2.1.Racord alimentare cu energie electrica
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret material lei		lei	202.113,10		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: 2.1.Racord alimentare cu apa
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05XA	Decaparea imbracamintii cu stratul pina la 3 cm format din covoare asfaltice parmanente,betoane asf.	mp	96,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub... 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	68,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AcE165A02 +	Camin de vizitare PE VALROM, cu baza inchisa cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 1000 mm	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20024331	Camin vizitare kompact 1in d.400 1out d.400 ht=1200, INCLUSIV CAPAC B125	buc	2,00		
3.L	20024331	Camin ECHIPAT PENTRU APOMETRU	buc	2,00		
4	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	48,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	48,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RLE2RC106 20	Strapungerea pentru crearea de goluri in ziduri, pereti si plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din interior in exterior...in ziduri de beton armat cu grosimea de pana la 13 -18 cm iar strapungerea cu o sectiune de peste 500 cmp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord alimentare cu apa


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	AcE150A04 +	Mufa gofrata Pentru canalizare exteriora D = 250 mm ASIMILAT PIESA TRECERE PRIN CAMIN	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPSA27D#	Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de:....50mm	m	135,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	6701150	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 63x5.7 cod 64000113	m	137,70	
8.L	6719432	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	3,00	
8.L	6719469	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 63/50 mm	buc	3,00	
8.L	6719425	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	3,00	
8.L	40011	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	ora	1,62	
9	SD13G1	Robinet...trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d= 2 1/2 simbol 83- 2 1/2	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	2,00	
10	ACE11XA	Montare contor de apa cu paleta apometru in caminde bransament diam de 15mm,20mm si 30mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	20016151	Apometru	buc	1,00	
11	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TsD16XA	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu...rulou compresor static autopropulsat de 10-12t	mc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	7,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord alimentare cu apa

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB20G1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare mecanica	mp	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD 22,4	tona	4,61		
16	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	3,01		
17	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	37,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	80,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent			material	manopera	utilaj	transport
total						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord alimentare cu apa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: 2.1.Racord canalizare ape menajere
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05XA	Decaparea imbracamintii cu stratul pina la 3 cm format din covoare asfaltice permanente,betoane asf.	mp	48,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RLE2RC106 20	Strapungerea pentru crearea de goluri in ziduri, pereti si plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din interior in exterior...in ziduri de beton armat cu grosimea de pana la 13 -18 cm iar strapungerea cu o sectiune de peste 500 cmp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	AcE150A04 +	Mufa gofrata pentru canalizare exterioara D = 200 mm ASIMILAT PIESA TRECERE PRIN CAMIN	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	AcE133A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.200 mm D = 200 mm, L = 1 m	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20023904	Teava <kompakit> pvc d.200x14,7mm cu mufa pn20 l6m	m	50,00		

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord canalizare ape menajere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TsD16XA	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu...rului compresor static autopropulsat de 10-12t	mc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DB20G1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	2,30	
13	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1,50	
14	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,08	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	36,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord canalizare ape menajere

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRB05B29	Transportul materialelor prin purat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: CAP 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: 2.1.Racord canalizare ape pluviale
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	68,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	58,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	58,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	AcE133A01 +	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.200 mm D = 200 mm, L = 1 m	m	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20023904	Teava pvc d.200x14,7mm cu mufa pn20 l6m	m	135,00		
5	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	mc	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 2.1.Racord canalizare ape pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	37,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	43,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistenta : Infrastructura
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	23,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	331,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	4,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019220	Beton marfa clasa C25/30 (BC25/B330)	mc	4,73		
6	AUT3343	Pompa pneumatica de beton PB250 4-6mc/ora	ora	0,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	975,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	975,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistenta : Infrastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	2017959	BITUM DE PROTECTIE	KG	75,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	IZF34A-1+	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol...Soclu fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol - fixarea polistirenului numai prin lipire ASIMILAT	mp	0,67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20012608	Polistiren extrudat rugos xps 5 cm, GROSIME	mp	0,68		
10	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	7,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.432,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	25,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	25,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	263,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	54,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistentă : Infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistenta: Suprastructura
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	0,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CZ0305A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru elemente din beton armat preturnate sau prefabricate pe santier OB 37 D < 5 mm	kg	101,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero ...placi, grinzi, stilpi – beton marfa clasa	mc	9,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	3,68		
3.L	20019219	Beton marfa C 25/30	mc	11,53		
4	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	116,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20019219	Beton marfa C 25/30	mc	116,93		
5	CB11XB	[Sustineri cu popi extensibili PE 5100 R pt. montarea placilor pref.. a predalelor de planseu,la iumarea planseelor monolite	buc	576,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CD06XA	Zidarie din blocuri mici de bet.celular autoclavizat exec cu m25-z in gros.20-24cm lacons.h<sau=35 m	mc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	266311280052	Bloc zid nearmat bca 5 cm grosime	mc	2,20		
6.L	6310067	Plasa racord perete	mp	24,00		
6.L	6310067	Platbanda fixare	m	36,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistenta: Suprastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACD03XA	Scara cu vanguri otel lat 50x10mm si trepte olel beton D=20mm	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	6305696	Scara TIP INCENDIU	m	12,00		
8	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	3.066,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6305098	STRUCTURA METALICA	kg	3.066,00		
9	RplzE12A-1%	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor, cu vopsele gata preparate, în variantele...Un strat cu vopsea miniu de plumb - În cazul vopsirilor mecanizat	mp	401,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	744,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	20,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRI1AC13F3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg depias.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	20,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	301,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	AUT3343	Pompa pneumatica de beton PB250 4-6mc/ora	ora	7,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent			material	manopera	utilaj	transport
total						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: 4.1.2. Rezistenta: Suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20019223	Beton marfa C 6/7,5 – Bc 7,5 (B 100) T3 f 31 fara aditiv	mc	10,01		
2	RCSE05F%	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu impislitura din fibra de sticla bitumata tip 1 A	mp	335,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IZF01A ASIMILAT	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	435,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6101456	Amorsa bituminoasa matizol	L	130,50		
4	CR13A01+	Folie glisanta Hidroplasto tip TG pentru acoperisuri plate din beton turnat	m	215,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2002538	Folie polietilena	mp	236,50		
5	IZF62A01+	Sistem de terasa cu elemente pentru acoperisuri industriale,...pe o structura noua, cu termoizolatie vata minerala de inalta densitate	mp	335,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019315	Placa vata minerala BAZALTICA, grosime 10 cm,:70 KPA	mp	703,50		
6	IZF62A+	Sistem de terasa cu elemente pentru acoperisuri industriale,...pe o structura noua, cu termoizolatie vata minerala de inalta densitate	mp	220,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20019315	Placa vata minerala BAZALTICA, grosime 10 cm,:70 KPA	mp	231,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	305,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA03XE	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape la constructii cu H<35m	mc	12,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	2663102100919	Beton de ciment (SAPA DE PANTA ,8CM GROSIME	MC	12,36	
9	IZF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	mp	835,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	26011791	Membrana hidroizolatoare termosudabila bitum, armata cu fibra de sticla, 2 mm	mp	968,50	
10	IZF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip * aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	mp	1.335,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	26011791	Membrana hidroizolatoare termosudabila bitum, cu ardezie, 3.5-4.5 mm	mp	1.468,50	
11	IZF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5-7 mm (20 kg/mp), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 15%;	mp	1.115,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	20017683	Pietris margaritar 3 - 7 mm	mc	82,00	
12	IZF06XC ASIMILIAT	Parafrunzar - gura scurgere cu caciula protectie la gura scurgere	buc	16,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2875274203870	Gura scurg.fonta em pentru evac. ape terase si acop.150mm	buc	16,00	
12.L	20018645	Parafrunzar	buc	16,00	
13	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	206,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	58044021	Surub zincat cu dibluM8X150mm	buc	400,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
13.L	58044021	Surub zincat CU DIBLU M6x60mm	buc	400,00		
13.L	6311621	Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	kg	206,00		
14	IZE01XD ASIMILAT	Sorturi glafuri si gulere din tabla de ol.inox.1mmgros.cu latimea desfas.pina la 30 cm inclusiv [1]	m	282,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CE18A#	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat si luminatoare tip cupoleta din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in campul invelitorii....placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat	mp	51,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	6719216	Placa polycarbonat alveolar 2100x6000 16 mm grosime	buc	56,10		
15.L	6312302	Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport csv	buc	11,22		
16	AUT6753A1	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	109,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

STADIUL FIZIC: 4.1.2.Arhitectura: Acoperis terasa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura - Izolare termica fatade
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	H1B02B1	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru verticale, prin spalare cu jet de apa sub presiune; ASIMILAT	mp	1.767,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	IzF109c02+	Termosistem pt.fatade tencuite, cu placi vata minerala bazaltica, gr.100-120mm, h.de montare 10-20m, Knauf Insulation	mp	1.350,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	200472941	Placa vata minerala bazaltica100 mm, RC min. 30 kPa, RT min. 10 kPa, A1	mp	1.485,00		
2.L	200253811	Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal prindere vata bazaltica, 10x180 mm	buc	9.450,00		
3	IzF109a02+	Termosistam + tencuiala decorativa spaleti	mp	217,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2001146601	PLACI VATA MINERALA ,2-3 CM GROSIME	mp	221,34		
3.L	200253811	Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal prindere vata bazaltica, 10x120 mm	buc	1.519,00		
4	IZF37A+	Sistem de termoizolare cu placi polistiren (in camp) pe elemente de zidarie...(fatade grele)	mp	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20019196(1)	Polistiren EXTRUDAT XPS, _50mm	mp	101,00		
5	IZF37A01+1	Sistem de termoizolare cu placi polistiren (in camp) pe elemente de zidarie...(fatade grele) fara finisaj	mp	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019196(1)	Polistiren EXTRUDAT XPS, _50mm	mp	101,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura - Izolare termica fatade

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF06F1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, stropite, la pereti din zidarie de caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri din beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2,5 cm ;	mp	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	6,00	
7	CC11C1	Rabit la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascari de conducte la pereti pe retea din otel beton D= 6 - 8 mm, cu ochiuri între 30 si 35 cm inclusiv	mp	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	200103651	Surub cu carlig 10x160 mm	buc	1.200,00	
8	IZF32A+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	m	356,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IZF33B+	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica Baumit... Profil metalic pentru colturi	m	738,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	IZF33B+1	Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica Baumit... Profil metalic pentru colturi	m	138,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSP35B	Inlocuirea glafurilor, pervazurilor, baghetelor din aluminiu sau lamine plastice, la usi si ferestre: glafuri la ferestre din aluminiu	m	110,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2948062	Pervaz EXTERIOR DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC	m	110,00	
12	CB15A#	Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari obisnuite la fatade...cu schela autoridicatoare cu doua castele (L max, = 12 m, H max = 31 m)	mp	1.568,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CP28XA	Izolarea hidrofug.si term.a rost.vertic.la pan.mari fatada cu panza bitumata si polistiren	m	246,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	77,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura - Izolare termica fatade

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	77,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	77,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRI1AC13F3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	77,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.3. Arhitectura: Tamplarie
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK25A+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu benzi de etansare....montata la perti din beton	mp	95,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20010091	Fereastră PVC CULOARE GRI ANTRACIT,FERONERIE OSCIOBATANTA,CU INCHIDERI MULTIPLU PUNCT,Rmin>0.50 pK/W GEAM TERMOIZOLANT ARGON+LOW-E	mp	95,55		
2	YC01	Diferenta pret material lei- STICLA SECURIZATA	lei	5.144,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CL16XA	Grile de ventilatie gata confection.din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual vopsie,mont.zidari	buc	88,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2811236306 250	Grila ventilatie	buc	88,00		
4	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	65,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20010076	Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	455,00		
4.L	20012680	Silicon de etansare	l	9,75		
4.L	20010080	Spuma poliuretana	l	5,20		
4.L	67202871	Usa din profile PVC, culoare gri antracit	mp	65,00		
5	CK03A%+1 ASIMILAT	USI DE INTERIOR,HPL, CU TOC METALIC, TRATATE MICROBIOLOGIC	mp	125,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5889504	Cuie scoabe tip A 2,5 x 30 s 2111	kg	10,63		

STADIUL FIZIC: 4.1.3. Arhitectura: Tamplarie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.L	2030112928 490	Usa HPL CU TOC METALIC, TRATATA MICROBIOLOGIC	mp	125,00		
6	CK03A%+1	USI PVC CU SISTEM DECHIDERE ANTIPANICA (PERS.CU DIZAB.)	mp	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	5889504	Cuie scoabe tip A 2,5 x 30 s 2111	kg	0,17		
6.L	2030112928 490	Usa PVC 0.95X2.1	mp	2,00		
6.L	20017364	Bara antipanica	buc	1,00		
7	CK35A+	Montare usi rezistente la foc (ASIMILAT)	mp	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20010077	Dibluri expandabile L= 115 mm	buc	192,00		
7.L	20012680	Silicon de etansare	l	6,40		
7.L	20010080	Spuma poliuretana	l	8,00		
7.L	6720309	Usa REZISTENTA LA FOC, CU BARA ANTIPANICA	mp	32,00		
8	CM06A#	Luminatoare luminator-placa,executat cu placi presate din sticla tip s (nevada),montat in plansee de beton armat, la terase ASIMILAT - FEREASTRA CU 3 TRAPE DESFUMARE	mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6308636	trapa pentru evacuarea fumului ,9 OCHIURI, inclusiv siistem actionare (centrala,buton comanda,intrerupator vebtilare,senzor fum, senzor ploaie)	buc	1,00		
8.L	6308636	FEREASTRA CU GER TERMOIZOLANGTR I ANTRAGIT	mp	6,00		
11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: 4.1.3. Arhitectura: Tamplarie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ13F1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...curbi, între 25-35 cm latime	m	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF01K1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, pe suprafete de zidarie de caramida, de beton, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	2.349,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS...executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	1.274,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	20010044	Placa GK 12,5 ignifugata	mp	1.286,74		
4	RCSG25C%	Pereti despartitori, panouri usoare, placi ondulate, mont.pana la 6 m inaltime	mp	69,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	6717708	Pereti despartitori din PVC , inclusiv accesorii	mp	96,60		
5	CF08A#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de var, la pereti, stalpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta	mp	4.076,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CN61A01+	Vopsitorie epoxidica cu vopsea, ca amorsa si sigilare	mp	417,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR24A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior	mp	3.660,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	6104348	Vopsea lavabila	l	1.647,00	
7.L	20011250(1)	Amorsa de perete	kg	1.098,00	
8	CG03A1 ASIMILAT	Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC) pe suport textil lipit cu preadez, în încăperi cu suprafete pâna la 20 m2, cu pervaz din PVC;	mp	727,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	6716340	Covor PVC , la pereti	mp	799,70	
8.L	5100000033	Cordon lipire	m	218,10	
8.L	2523156718 374	Profil terminal	m	1.075,81	
8.L	20023830	Adeziv lipire PVC	kg	218,10	
9	IZF56B01+	Termoizolatii cu placipolistiren la terase necirculabile clasice panta din termoizolatie	mp	1.267,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	20024712	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede XPS 30 SF gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	mp	1.279,67	
10	PB01A1	Turnare beton simplu b50 în completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	51,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	20019214	Beton marfa clasa C 6/7,5 (Bc7,5) (B100) SAPA SUPORT	mc	51,41	
11	CG01E%	Strat suport pentru pardoseli executat din ...ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	1.267,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	20018772	Sapa autonivelanta	kg	5.701,50	
12	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	1.267,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2000755	Plasa sudata 4X100X100 3(1.5kg/buc) OL 37-1n	kg	4.434,50	
13	CG03A1 ASIMILAT	Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC) pe suport textil lipit cu preadez, în încăperi cu suprafete pâna la 20 m2, cu pervaz din PVC;	mp	1.090,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.L	2523156718 374	Profil pvc plastifiat bagheta pt.plinta md2 58x3 mm	m	327,00	
13.L	6716340	Covor PVCTRAFI INTENS	mp	1.199,00	
13.L	5100000033	Cordon lipire	m	327,00	
13.L	20023830	Adeziv lipire PVC	kg	327,00	
14	RCSP21E%	Protectia muchilor, cu: fixarea coltarelor la trepte de lemn, in cazul desfacerii din suruburi	m	72,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	20012732	Profil treapta	m	72,00	
15	CG49A01+	Acoperire poliuretanica Murexin si finisaj poliuretan	mp	210,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	RCSP35B%	Inlocuire glafuri pervazurilor, baghetelor din aluminiu sau mase plastice, la usi si ferestre: glafurile ferestre din aluminiu	m	110,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	20012529	Pervaz interior	m	121,00	
17	RPCO54XA ASIMILAT	Balustrada metalica inox inclusiv mana curenta	m	17,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	122,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	122,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	122,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					

STADIUL FIZIC: 4.1.3.Arhitectura-Finisaje interioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCU12A1	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...7-9 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp	buc	41,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EA01C2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	1.100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	20016118	Tub corugat protectie cabluri pentru montaj ingropat, imbinare prin mufa imbinare din PE HD	M	200,00		
2.L	20016115	Tub de protectie IPEY Ø 20 mm	M	900,00		
3	EI19F# ASIMILAT	Constructii metalice prefabricate tip...jgheaburi pentru cabluri, zincate	kg	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	612,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4801892	Cablu energie N2XH 3X1.5	m	673,20		
5	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	534,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	4801907	Cablu N2XH 1 KV 3x 2,5	m	544,66		
6	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	4807882	cablu N2XH 1 KV 5x 10	m	12,24		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	12,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	4807882	cablu N2XH 5x4	m	12,24	
8	EC05B1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	51,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	4813390	Cablu N2XH 5x2,5	m	52,02	
9	EA01C2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	679,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 160MM	m	350,00	
9.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 150MM	m	25,00	
9.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 110MM	m	8,00	
9.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 63MM	m	18,00	
9.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 50MM	m	278,00	
10	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	350,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	4816160	Cablu N2XH 1X150 MM	m	357,00	
11	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	25,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	4816160	Cablu N2XH 1X120 MM	m	25,50	
12	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	4816160	Cablu N2XH 1X70 MM	m	8,16	
13	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	4816160	Cablu N2XH 5X35 MM	m	18,36	
14	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	150,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	4816160	Cablu N2XH 5X25 MM	m	153,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	W2G01A01	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	110,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	4816160	Cablu N2XH 5X16 MM	m	112,20	
16	ED08B1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	buc	162,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	5536133	Priza dubla 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	3,00	
16.L	5536133	Priza simpla etansa 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	23,00	
16.L	5536133	Priza simpla 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	136,00	
17	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	85,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	5519238	Intrerupator simplu 10A/230V (cap scara), inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	30,00	
17.L	5519238	Intrerupator dublu 10A/230V, inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	3,00	
17.L	5519238	Intrerupator simplu 10A/230V, inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	52,00	
18	EF02B#	Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea...de 151-300 kg	buc	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	7349223	tablouri electrice etaj 2 TE	buc	1,00	
18.L	7349223	tablouri electrice etaj 1 TE	buc	1,00	
18.L	7349223	tablou electric TE-GP	buc	1,00	
18.L	7349223	tablou electric TE-ST	buc	1,00	
18.L	7349223	tablou electric parter TEP	buc	1,00	
19	ATD20A	Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri, panouri, pupitre, cutii	buc	252,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	EE07A01+	Corp de iluminat cu led	buc	325,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	200105881	Corp de iluminat stradal cu sursa LED, 70W, 12000 lm, grad de protectie IP65, montaj pe tija stalp iluminat	buc	14,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20.L	200105881	Corp de iluminat cu sursa LED, 21W, 2100 lm, grad de protectie IP65, montaj pe perete exterior	buc	16,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat cu sursa LED, 16.4W, 2300 lm, grad de protectie IP65, cu acumulator 3 h, montaj pe plafon	buc	10,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat cu sursa LED, 16.4W, 2300 lm, grad de protectie IP65, montaj pe plafon	buc	10,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, dimabil, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	18,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, cu acumulator 3 h, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	9,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	175,00	
20.L	200105881	Corp de iluminat tip plafoniera IP44 cu sursa LED 28 W, montata aparent pe plafon	buc	73,00	
21	EN18A1+	Montare detectoare de soc / vibratii, ...tip A - senzor montat aparent	buc	14,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.L	20019143	Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	14,00	
22	ED01D#	Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...in perete de gips carton, inclusiv doza de aparat	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	5500081	Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	6,00	
22.L	7356849	Uscator de maini	buc	6,00	
23	EE10H1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu baterie semiuscata, montat pe dibluri de lemn	buc	59,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.L	5105805	Corp iluminat HIDRANT	buc	6,00	
23.L	5105805	Lampa LED iluminat de evacuare cu pictograma sageti	buc	16,00	
23.L	5105805	Corp iluminat DE SIGURANTA -EXIT-AUT.3 ORE	buc	37,00	
24	EE11A01+	KIT EMERGENTA pentru led	buc	59,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.L	20052133	KIT EMERGENTA PENTRU LED 50W	buc	59,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	EA16C#	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu pg21	buc	270,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26.L	5500081	Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	270,00	
27	W1SE06A%	Bare colectoare...colectoare din bara de cupru, cu sectiunea de 400+1000 mm2 (1bara/faza)	kg	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	ED10A1	Buton de actionare si comanda pentru actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu loc de carte de vizita, montat ingropat	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28.L	5500172	Buton CU REVENIRE, INCLUSIV DOZA, MONTAT INGROPAT	buc	5,00	
29	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	W2H04A#	Strat de nisip asezat în sant ...pentru protejarea cablurilor la lucrari în profil netipizat	mc	56,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
31	W2G05A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,4kg/m;	m	560,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
31.L	4816160	BANDA AVERTIZARE CABLU ELECTRIC	m	574,00	
32	WRLS14A#	Remontarea stalpilor sudati bulonati pentru lea 110-400 kv, in teren...normal, montare cu macaraua	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32.L	5537345	Cutie conexiuni 4 mmp ex.dlict6 cod 7033	buc	10,00	
32.L	5211472	Consola de sustinere cu tija filetata zincata ts se 10	buc	10,00	
32.L	6302455	STALP ILUMINAT ,H=4M,GALVANIZAT	BUC	10,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	W1LF03A# ASIMILAT	Fundatie prefabricata pentru stalp metalic la lea 110 kv, montata cu macaraua in teren...normal, cu greutate 7500 - 8000 kg(ASIMILAT-FUNDATIE PREFABRICATA PT, STALP ILUMINAT	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
33.L	20017394	Fundatie prefabricata STALP ILUMINAT	buc	10,00	
34	W1R06A1	Electrod din teava de otel de doi toli si jumata tepentru legarea la pamant in teren...normal	m	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
35	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
36	EG08A1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
37	EG11B1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la conducte de instalatii (tip C)	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
38	RPIX07A	Lucrari diverse de intretinere instalatii ...sudura flacara oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39	W1R11A	Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
40	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
41	EI02H1	Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau în canale	mp	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Inst. electrice iluminat si prize

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
42	MLE151541	Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
43	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	104,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
45	TRI1AC13F3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
46	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Inst. legare la pamant si paratraznet
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	88,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EG08A1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	200,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EG02B1	Conducta de captare, montata pe acoperis, de beton, cu învelitori hidrofuge bituminoase, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25x4 mm	m	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	W1R06A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumatapepentru legarea la pamant in teren...tare	BUC	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EG06A#	Conductor de coborare din otel...masiv cu imbinare prin sudura montat aparent pe bolturi implantate	m	40,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	3809734	Conductor de cupru litat de legare la pamint sect. 16mmp pentru cable pana la 120-240 mmp	m	40,80		
7	EG01B1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip CC 1250, pentru cosuri de cladiri	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Inst. legare la pamant si paratraznet

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	20010583	Tija	buc	1,00		
7.L	20013891	Adaptor catarg	buc	1,00		
7.L	20013891	Adaptor tija	buc	1,00		
8	ATD21A	Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16A	buc	60,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	EG09C1	Protectie pentru conducta de coborire, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CL20A1	Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	6312986	Trepied	buc	1,00		
11	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	88,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TSD17A1	Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu:...pamant necoeziv	mc	88,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	AMC2118B	Cutie de compensatie...Confectionarea rezistentei echivalente si montarea ei	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	20010317	Cutie de INSPECTIE 290X290X190 MM	buc	3,00		
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Inst. legare la pamant si paratragnet

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRB05B29	Transportul materialelor prin purat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	24022131	Lavoar persoane cu dizabilitati ,inclusiv cadru	buc	1,00		
1.L	20020705	Sistem cadru sustinere lavoar	buc	18,00		
1.L	2458823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	18,00		
1.L	2437829	Lavoar portelan 63 CM	buc	18,00		
1.L	2437829	Lavoar portelan P. COPII	buc	10,00		
7	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...p tip . . .	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	2442740	RAMA VAS WC PERS.CU DIZAB.	buc	1,00		
7.L	2442740	Vas wc prs. cu dizabilitati	buc	1,00		
7.L	5500421	sistem cadru sustinere vas wc	buc	24,00		
7.L	2442740	SET VAS WC (VAS+REZERVOR+CAPAC)	buc	24,00		
8	SC28A1(1)	ASIMILAT: BARA SUSTINERE PERS.CU DIZABILITATI	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	20017358	Bara VERTICALA-3 BUC, ORIZONTALA-1 BUC	buc	4,00		
9	SE21C1	Spalator de vase inoxidabil cu...1 compartiment si platforma de 1900x700x800mm	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2875114200 335	Spalator vase fonta dublu 1100mm cal.1 s 2759	buc	9,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2875274203 155	Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	1,00	
10.L	6721123	Sifon pt.lavoar pers.cu dizabilitati	buc	1,00	
10.L	4203178	Sifon cu rozeta si ventil scurg lavoar	buc	28,00	
11	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din...zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	20052960	Teava PVC 40, 50 mm	m	0,60	
11.L	2451241	Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	1,00	
12	SC20A1	Sifon pentru spalator dublu(pant....)de 1 1/2 ,simbol 797	buc	9,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SD06A1	Baterie lavoar	buc	29,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	4201299	Baterie LAVOAR MONOCOMANDA	buc	28,00	
13.L	4201299	Baterie LAVOAR PT.PERS.CU DIZAB.	buc	1,00	
14	SD05XA	Baterie amestecatoare pt.lavoar sau spalator avindd=1/2" asezata stativa	buc	9,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2875274201 315	Baterie amestecatoare pentru lavoar dn=1/2"	buc	9,00	
15	SC31A1	Ventil de scurgere...tip. . .	buc	38,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	38,00	
16	SC03A2+	Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata...rotunjita	buc	9,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	23065412	Cabina de dus semirotunda,cu profil alb, geam transparent inclusiv cadita dus cu sifon si ventil	buc	9,00	
16.L	23065412	Set dus,format din Para de dus si furtun cu lungimea 1700mm	buc	9,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	SD03XB	Baterie DUS	buc	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	2875274201 482	Baterie monocomanda pentru dus cu montare pe perete	buc	15,00	
18	SC01D2	Cada baie,fund plan,calit. i, Montare pe picioare de...fonta,teava preaplin pvc-u,cada cu l=1500mm	buc	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	4200694	Cada fibre sticla 170X80 + SUPORTI	buc	2,00	
18.L	4200749	Cada baie pentru copii fonta alb cal. 1 s 2757	buc	4,00	
19	SD29A1	Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand...d=1/2 sau 3/4 toli	buc	76,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	4201616	Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo	buc	76,00	
20	ATD24D+	Robinet flexibil	buc	34,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	7336203	Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	34,00	
21	SC30A5	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda	buc	25,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.L	7333080	Perie BAIE inox	buc	24,00	
22	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	19,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	18,00	
22.L	2506085	Oglinda PERS. CU DIZABILITATI	buc	1,00	
23	SC12B#	Etajera, ...semicristal cu console nichelate montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	19,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.L	2506876	Etajera semicristal 600x150x6 mm	buc	19,00	
24	SB29C#	Sifon pardoseala (colector) conf din tabla de plumb de 3 mm grosime,...d=200 mm si h=150 mm	buc	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	SC21A4 ASIMILAT	Sifon FLEXIBIL (ASIMILAT)	buc	53,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.L	6721125	Sifon FLEXIBIL	buc	53,00	
26	ATD24C	Robinet montat prin:insurubare,cu diametrul pina la 1	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.L	4500010	Robinet cu REVENIRE PENTRU PISOAR	buc	1,00	
27	SA16A#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si soc-cult,d=20 mm	m	631,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.L	40011	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	ora	630,82	
28	YC01	Diferenta pret material lei	lei	4.141,91	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	SA16A#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si soc-cult,d=20 mm	m	920,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.L	6717058	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 16mm	m	938,40	
29.L	40011	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	ora	20,15	
30	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	80,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.L	6719553	Cot racord polipropilena diametrul 16 mm x 3/8	buc	80,00	
31	IC38A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	533,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.L	6719553	Cot racord polipropilena diametrul 16 mm x 3/8	buc	533,00	
31.L	6719557	Cot racord polipropilena diametrul 25 mm x 1/2	buc	15,00	
32	YC01	Diferenta pret material lei FITINGURI	lei	280,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	SA43E1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastare, cond. avand d=1 toli	buc	648,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	IzF115c02+	Cochilii din vata minerala minerala pentru izolarea conductelor, cu diametrul de 77-120mm si grosimea > 50mm	mp	614,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	YC01	Diferenta pret material lei	lei	1.767,79	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	RPSXF08	Diverse lucrari de instalatii:...efectuare probe etanseitate la presiune si spalare conducte apa tevi otel pvc fonta azbocim armaturi	m	631,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	IE04A1#	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor ...de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8".....1"	m	316,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	ES12D2+	Montaj distribuitor cu 4 canale	buc	35,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.L	2949421	Cutie metalica	buc	35,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 6 circuite	buc	5,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 5 circuite	buc	5,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 4 circuite	buc	2,00	
38.L	20020640	Distribuitor cu 3 circuite	buc	2,00	
38.L	20020640	Distribuitor cu 2 circuite	buc	5,00	
38.L	20020640	Distribuitor cu 1 circuite	buc	3,00	
38.L	20020643	Distribuitor cu 10 circuite	buc	1,00	
38.L	20020642	Distribuitor cu 7 circuite	buc	1,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 6 circuite	buc	6,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 5 circuite	buc	1,00	
38.L	20020641	Distribuitor cu 4 circuite	buc	5,00	
38.L	20020640	Distribuitor cu 3 circuite	buc	5,00	
39	SD11XA	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval sau rob.cu vent.filet tije la ext.din fonta flansa dina 40mm	buc	140,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.L	2875274201 652	Robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa ni522	buc	1,00	
39.L	2875274201 652	Robinet retinere ventil 3/4 pn 6 mufa ni522	buc	12,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39.L	2875274201 652	Robinet retinere ventil 1/2 pn 6 mufa ni522	buc	122,00	
39.L	2875274201 676	Robinet retinere ventil 1 pn 6 mufa ni522	buc	10,00	
39.L	2875274201 652	Robinet retinere ventil 1 1/2 pn 6 mufa ni522	buc	1,00	
39.L	2875274201 664	Robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522	buc	3,00	
40	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	381,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
40.L	20052960	Teava PVC 40, 50 mm	m	200,00	
40.L	20014622	Teava PVC rigida tip M 63, 75x3,6 mm	m	90,00	
40.L	20023897	Teava pvc d160x4,8mm cu mufa pn10 l6m	m	30,00	
41	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	500,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
42	YC01	Diferenta pret material	lei	1.979,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
43	AcE147A03 +	Piesa trecere VALROM prin camin PVC / beton D = 160 mm	buc	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
43.L	20024095	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160	buc	2,00	
43.L	20024094	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.125	buc	4,00	
44	AcE148A03 + ASIMILAT	Clapeta antiretur cu inchizator pt. canalizare exterioara gravitacionala D = 160 mm	buc	31,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
44.L	20014416	Piesa de curatire PE canalizare 45grd110	buc	31,00	
45	SB15C1	Tub cu gura de Curatare din fonta...pentru canalizare,etansat fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	buc	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
45.L	7300825	Aerator CU MEMBRANA DN 110 MM	buc	15,00	
46	AcE148A01 +	Clapeta antiretur VALROM cu inchizator pt. canalizare exterioara gravitacionala D = 110 mm	buc	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. INSTALATII: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
46.L	20024102	Clapeta antiretur d.110 cu inchizator	buc	15,00		
47	VB02A1 ASIMILAT	Clapete de reglare inchidere antifoc gata confec. cu perim....700-1500 mm montate pe canal circular	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
47.L	5769209	Grila cu lamele inclinate, 75 mm	buc	5,00		
48	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
49	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
50	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
51	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4. Instalatie ventilare/racire
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA01D06 ASIMILAT	Canale...drept pentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mm cu sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm	mp	302,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	5736408	Tubulatura rectangulara, sistem de prindere cu colier si garnitura.200X 200 16 m 300X 200 34 m 400X 200 40 m 400 X250 94 m 400 X400 8 m 500X 500 10 m 750X 750 8 m	m	302,00		
2	VA05A-1# ASIMILAT	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate...150-700mm pentru montarea pieselor speciale la canalele de ventilatie (coturi,reductii, etc.)	m	53,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	4039449	Reductie tubulatura rectangulara 300x200-200x200 mm 4 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x200- 300x200 mm 5 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x250-400x200 mm 6 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x400-400x250 mm 4 buc Reductie tubulatura rectangulara 500x500- 400x250 mm 2 buc Reductie tubulatura rectangulara 500x500-400x400 mm 2 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 200x200 mm 1 buc Cot tubulatura rectagulare 45 gr 400x200 mm 3 buc Cot tubulatura rectagulare 45 gr 400x250 mm 8 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 500x500 mm 6 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 750x750 mm 1 buc Trecere de la rectangular la circular 300x200 mm - DN125 1 buc Trecere de la rectangular la circular 200x200 mm - DN200 2 buc Teu rectangular 400x400-400x400- 400x400 2 buc Teu rectangular 500x500-500x500-500x500 2 buc Flanse racord CTA - tubulatura 4 buc	buc	53,00		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. Instalatie ventilare/racire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	VA05A-1# ASIMILAT	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate... 150-700mm pentru montarea pieselor speciale la canalele de ventilatie (coturi, reductii, etc.)	m	63,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	4039449	Piesa racord tubulatura DN100 la DN125 9 buc Piesa racord tubulatura DN125 2 buc Reductie tubulatura DN125-DN100 4 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN100 13 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN125 4 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN200 18	buc	63,00	
4	VA01D14 ASIMILAT	Canale...drept pentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mm cu sect. circ. din tabla zinc de 1.5 mm	mp	74,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	5736408	Coliere de prindere: 24 buc DN100 23 buc DN125 10 buc DN200 17 buc DN250	buc	74,00	
4.L	5736408	Tub spiro, inclusiv sistem de prindere cu colier si garnitura. DN100 24 m DN125 23 m DN200 10 m DN250 17 m	m	74,00	
5	VB27A1	Gura refulare 2,3 dir det tip 61/291 dim....315x400	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	5769778	Gura reful.aer viciat 750x750mm	buc	1,00	
6	VB28C1	Gura absorbtie cu plasa sarma deasa det. tip 61/267...tip3 315-200 mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	5770155	Gura absorbtie plasa sarma tip 6 250x 500 tip 61/267	buc	1,00	
7	VB28C1	Gura absorbtie cu plasa sarma deasa det. tip 61/267...tip3 315-200 mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	5770155	Gura absorbtie plasa sarma tip 6 250x 500 tip 61/267	buc	1,00	
8	VB03B-1# ASIMILAT	GRILE REFULARE/ASPIRATIE	buc	66,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	5771496	Grila refulare montata in perete cu jaluzele reglabile 6 buc Grila aspiratie montata in perete cu grilaj 6 buc Grila aspiratie + plenum 50 mc/h, montaj in tavan fals DN100 17 buc Grila refulare + plenum 50 mc/h, montaj in tavan fals DN100 2 buc Grila aspi	buc	66,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4. Instalatie ventilare/racire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	VB17A#	Atenuator de zgomot	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5760710	Atenuator rectangular de zgomot 1000x 500 l v nii 154	buc	2,00	
10	IZH03A ASIMILAT	Izolarea conductelor de saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20 ; 30 ; 40 si 50 mm la ...conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm inclusiv	mp	439,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2611336	Saltea vata minerala 50 mm caserata cu folie al.	mp	452,17	
11	VC23D1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greu/buc peste 25 kg.	kg	1.169,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RpVC07A# ASIMILAT	Montarea ventilatoarelor tipizate, radiale, de medie presiune, de inalta presiune, monoaspirante sau dubluaspirante, antrenate cu curele de transmisie, având debitul de...650-20000 mc/h si motor electric de 0,37-16 kw pt ventilatoare radiate medie presiune	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	20000240	Ventilatoar 200 mc/d, dn 315	buc	1,00	
13	AcD27C3+ ASIMILAT	Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=300-400 mm , lungime tronson teava 3-5m	m	5,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	20013934	TUBULATURA EVACUARE AER BUCATARIE DN315	m	5,20	
14	VB03C-2#	Clapeta de închidere pentru canale verticale (det. IPCT 60/345) cu perimetrul:...2500-3200 mm pentru confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	5773717	Clapeta antifoc c.a.B.A. can.rectang. 400x 400 tip ni/266	buc	2,00	
15	VB01A-1# ASIMILAT	Clapeta de reglare, tip fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II (det. IPCT 60/302, 60/303) cu perimetrul:...800-1600 mm pentru tabla de aluminiu	buc	20,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	5768437	IZOLARE TRECERE PRIN PERETI, REZISTENTA LA FOC	buc	20,00	
16	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	49,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4. Instalatie ventilare/racire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	49,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	49,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	49,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB02H01	Convector radiator tip panou montare 1 rind tevi, racordat cu flansa h=472mm avand>15 tevi verticale	buc	72,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	2,00		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	3,00		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	23,00		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	2,00		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	18,00		
1.L	5708774	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	24,00		
2	IB18C1# ASIMILAT	Convectoare de plinta avand puterea calorica de...1001. . . 2000 btu/h	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	20012058	Ventiloconvector casetat 600x600 mm, sistem in 4 tevi, montat in tavanul fals, Pr=2,5 kW, Pi=3,7 kW	buc	20,00		
3	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	4204443	SET ROBINETI (TUR TERMOSTATA+RETUR+CAP TERMOSTATIC) 1/2"	buc	72,00		
4	IF04A01+	Montare kit distribuitor-colector PexKIT (4-12 circuite), inclusiv kitul de golire	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20020640	Distribuitoare colectoare, inclusiv cutie, robineti golire, aerisitori automati, robinet sectorizare 6 circuite buc 2 Distribuitoare colectoare, inclusiv cutie, robineti golire, aerisitori automati, robinet sectorizare 7 circuite buc 4 Distribuitoare colectoare, incl	buc	9,00	
4.L	20010317	Cutie metalica distribuitoare	buc	9,00	
5	ID16A1	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu d 3/8 montat pe conducte de aerisire	buc	46,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	4116936	Deaeratoare automate de coloana	buc	46,00	
6	RPIE03C1	Efectuare probe de dilatare-contr. function a Instalatie de incalz. cent. din cond. ol. corp. inc. arm....201-500mp	mp	144,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	1.690,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	3334358	Teava cupru bare DN 15X0.7, INCLUSIV IZOLATIE	m	1.706,90	
8	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	502,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	7353171	Teava cupru bare DN 22X1	m	507,02	
9	IC32D1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm	m	283,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2001114058	Teava cupru bare DN 28X1	m	286,08	
10	IC32E1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 35,0 mm	m	90,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	2001114058	Teava cupru bare DN 35X1	m	90,90	
11	IC32F1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 mm	m	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	2001114058	Teava cupru bare DN 42X1	m	50,50	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	IC32F1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 42,0 mm	m	75,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2001114058	Teava cupru bare DN 54X1	m	75,75	
13	IC01XC	Teava ol neagra sudata long.pt.inst.cu filet si mufa mont.insurub.,in inst.incal.cent.,d=1 1/2"- 2"	m	26,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	3305736	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	26,52	
14	IzF115c02+	Cochilii din vata minerala pentru izolarea conductelor, cu diametrul de 77-120mm si grosimea > 50mm	mp	1.026,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	YC01	Diferenta pret material lei	lei	3.013,34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
izolatii teava					
16	IC34K1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm	buc	1.122,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	YC01	Diferenta pret material lei	lei	6.550,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
(fitinguri)					
18	IC40D1#	Bratara pentru fixarea conductelor din otel...pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri cu expandare pe zid beton	buc	3.742,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	YC01	Diferenta pret material lei	lei	3.949,64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	RPIXE03A	Proba...etanseitate la presiune conducte incalzire centrala sau gaze naturale pentru autorizare	m	2.716,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	IE01A1	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp	mp	144,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	RPCU12A1	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare treccrui conductelor în plansee de...7-9 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp	buc	30,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	RPCU18A1	Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti,... dupa montarea conductelor	buc	30,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	ID03XC03	Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pt. instal. incalz. centr., D = 3/4 - 1 1/2"	buc	193,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24.L	4500369	Robinet inchidere cu sfera 2 1/2 "	buc	8,00	
24.L	4500369	Robinet inchidere cu sfera 2"	buc	6,00	
24.L	4500371	Robinet inchidere cu sfera 1 1/2"	buc	9,00	
24.L	4500371	Robinet inchidere cu sfera 1	buc	13,00	
24.L	4500371	Robinet inchidere cu sfera 3/4"	buc	83,00	
24.L	4202103	Robinet inchidere cu sfera 1/2"	buc	74,00	
25	SD29A1	Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe, pentru instalatii,avand...d=1/2 sau 3/4 toli	buc	23,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25.L	4500889	Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476	buc	23,00	
26	ID03XA01 ASIMILAT	Robinet cu sertar pana, cu mufe pt. instal. incalz. centr., D = 3/8 - 1/2"	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26.L	7322059	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1	buc	2,00	
27	CMj26O23D 1	Confectionarea si asamblarea...confectionat distribuitor colector d = 2 1/2—3, 70 x 3,5—89 x 3,5 mm	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27.L	20020640	DISTRIBUITO-COLECTOR DN 125	buc	1,00	
27.L	20020640	DISTRIBUITO-COLECTOR DN 100	buc	1,00	
28	FA10A1 ASIMILAT	Butelie de racire (de pres) intermediara pentru agent frigorific cu diametrul exterior 100-550 mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28.L	2875274202 785	Butelie egalizare presiune cu aerisitor robinet golire DN 150	buc	1,00	
29	VC26A# ASIMILAT	Montarea bazinului (rezervorului) ...pentru colectarea apei	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29.L	2453005	REZERVOR PT.GLICOL, 200 L	buc	1,00	
30	ATD24D ASIMILAT	Robinet montat prin:insurubare,1 1/4 -2	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30.L	20020500	RACORD FLEXIBIL 21/2"	buc	2,00	
31	RPSF24D1	Inlocuire rozeta de perete pentru conducte cu diam...1 tol pentru mascare strapungeri	buc	60,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32	SA18B2	Teava pvc neplastifiata tip...m, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale d= 32 mm	m	146,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32.L	6714847	Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174	buc	12,00	
32.L	2523156712 291	Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 32 nii 2167	buc	42,00	
33	ID10XC	Supapa de blocare cu mufe,montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 2"	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
33.L	2913154500 125	Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 1 toli	buc	3,00	
33.L	4204453	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 2	buc	2,00	
33.L	4204453	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	2,00	
33.L	4204455	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 3/4	buc	1,00	
33.L	4204455	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1/2	buc	2,00	
34	RPIA17A# ASIMILAT	Montat termostat ambianta,la cazane sau centrale monobloc ,pentru incalzire centrala	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34.L	7355399	TERMOSTAT DE CAMERA	buc	20,00	
36	GE10A1	Manometru industrial sau termometru cu racord in statie manometru industrial cu ac -montare	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36.L	7329017	Manometru rot diam 63mm cu racord DN 3/8 cod 4om1448	buc	10,00	
38	IA18A1#	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala...termometru (dreptu sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
38.L	7355090	Termometru inst.incaltzire cu scala rotunda	buc	15,00	
39	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39.L	7322059	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 21/2	buc	2,00	
39.L	7322059	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 11/2	buc	1,00	
39.L	7322059	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1	buc	1,00	
39.L	7322059	Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1/2	buc	1,00	
44	RPID12C#	Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, cu flanse,din fonta, avind diametrul 40 mm	buc	7,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
44.L	4501234	Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN2"+SERVOMOTOR	buc	2,00	
44.L	4501234	Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN11/2+SERVOMOTOR	buc	1,00	
44.L	4501234	Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN1"+SERVOMOTOR	buc	3,00	
44.L	4501234	Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN3/4+SERVOMOTOR	buc	1,00	
45	IA24A1	Supapa de siguranta din alama cu d:1/2	buc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
46	IA24B1	Supapa de siguranta din alama cu d:3/4	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
47	ID01XB	Robinet cu ventil,cu dublu reglaj,de colt,pt.inst.incaltzire centrala,diametrul nominal de 1"-1 1/2"	buc	14,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47.L	2875274201 673	vana echilibrare 3/4" 2 buc vana echilibrare 1" 6 buc vana echilibrare 1 1/4" 2 buc vana echilibrare 1 1/2" 2 buc vana echilibrare 2" 2 buc	buc	14,00	
48	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
49	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
50	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
51	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	6,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA01XD	Teava ol zn sudata long,cu filet si mufa,pt.inst.mont.la const.ind.avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2722103306 106	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	142,80		
2	SA35B#	Fiting ...(cot,reductie)fonta mal,Montare insurub la tevi ol zn,la coloane pentru hidr int,tevi d=2 1/2	buc	33,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	4118057	Cot zincat fi-fe DN 2 1/2 secpral cod 92	buc	33,00		
3	SA35B-1#	Fiting ...(teu) fonta mal,Montare insurub la tevi ol zn,la coloane pentru hidr int,tevi d=2 1/2 (corectie)	buc	19,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	4115581	Teu zincat DN 2 1/2 bravo cod 130	buc	19,00		
4	SD29E1	Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand...d=2 1/2 toli	buc	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	17,00		
5	RPCU12D2	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...14-17 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 301-500 cmp	buc	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCU19A2	Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de ...peste 10 cm	buc	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPIE04D#	Probe de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie, la instal, 89*3.5-159*4.5	m	140,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas. prin purtare pina la 10m, frag..auto-rampa, teren ctg	tona	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4.Instalatii: Inst. ext. canalizare ape menajere
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	6,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	33,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	W2H04A#	Strat de nisip asezat în sant ...pentru protejarea cablurilor la lucrari în profil netipizat	mc	125,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TsD18XB	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind...teren mijlociu	mc	475,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	AcE130A01 +	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 1 m	m	440,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20026476	Tub PVC-KG, cu mufa si garnitura, dn 100 mm	m	440,00		
6	AcE130A01 +	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 1 m	buc	380,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20023898	Teava pvc d.160x7,4mm cu mufa pn16 l6m	buc	380,00		
7	AcD27B1+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 1m	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.Instalatii: Inst. ext. canalizare ape menajere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	20013944	Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=200x5.9mm; L=1.0m	m	12,24	
8	W2H05A#	Banda din PVC ...pentru protejarea cablurilor în profil netipizat	mp	832,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	AcD28A4+	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=110-125 mm , capac	buc	34,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	6712624	Cot PVC-g 22 gr pn 16 DN 110 cod mk-ks110/22f16b	buc	34,00	
10	AcD28B3+	Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	buc	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	20049040	REDUCTIE 160/110	buc	18,00	
11	AcE148A01 +	Clapeta antiretur VALROM cu inchizator pt. canalizare exterioara gravitacionala D = 110 mm	buc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	20024102	PIESA CURATIRE 110 MM	buc	4,00	
12	AcE148A01 +	Clapeta antiretur VALROM cu inchizator pt. canalizare exterioara gravitacionala D = 110 mm	buc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	20024102	Clapeta antiretur d.110 cu inchizator	buc	4,00	
13	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	2,37	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	426,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	AcE169A03 +	Camin de vizitare PE VALROM, cu 1 intrare/1 iesire D = 500 /500 mm, cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 2500 mm	buc	26,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	20024414	Camin de racord menajer cu capac carosabil D800	buc	26,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.Instalatii: Inst. ext. canalizare ape menajere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	ACD01D1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip III a	buc	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	240,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRI1AA02F3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	24,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRI1AC13F3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	24,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	24,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

STADIUL FIZIC: 4.1.4. Instalatii: Insta.ext. canalizare ape pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	AcE201A01 +	Rigola din beton vibropresat, cu inaltime redusa, muchie din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h) = 1000x160x100 mm	m	84,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	1412122205 058	Placa de capat, pentru ambele capete ale rigolei	buc	6,00	
8.L	20025353	Element curatire 500 mm-5 buc, gura scurgere carosabila D400, 5 buc	buc	10,00	
8.L	20026353	Rigola cu gratar, ape pluviale	m	84,00	
9	AcE169A01 +	Camin de vizitare PE cu 1 intrare/1 iesire D = 500 /500 mm, cu piesa superioara reglare Monostrat, H = 1500 mm	buc	19,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	20024412	Camin de racord pluvial cu capac carosabil D800	buc	19,00	
10	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	27,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	27,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	78,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IFB09E1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm	mp	49,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019224+	Beton de ciment C35/45	mc	16,13		
6	CB06A1	Cofraje pentru beton armat tip special si special greu, din scânduri de rasinoase, exclusiv sustinerile .la constructii avand înaltimea pana la 20 m inclusiv, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variate, plansee casetate, ciupercile poligonale ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale complicate);	mp	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	115,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2000884	Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	2.278,00	
8	AcE165A02 +	Camin de vizitare PE VALROM, cu baza inchisa cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 1000 mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	20024330	Camin PSI complet echipat	buc	1,00	
8.L	20024417	Capac camin, carosabil	buc	1,00	
9	AcE165A02 +	Camin de vizitare PE VALROM, cu baza inchisa cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 1000 mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	20024330	Camin apometru cu capac carosabil, complet echipat	buc	1,00	
9.L	20024417	Capac camin, carosabil	buc	1,00	
10	FE10E1 ASIMILAT	Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 125-150 mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	4500321	DISTRIBUITOR APA INCENDIU, DN 100	buc	1,00	
11	SD13XC	Sorb simplu cu flansa,pt.conducte de aspiratie cu diametrul de 125 si 150 mm	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2913124625 107	Sorb simplu cu flanse pu DN = 150 PN = 10 s 2231	buc	2,00	
12	SD07I#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=4	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	4201597	RACORD STORZ DN 65	buc	2,00	
12.L	4201597	Robinet DN 65	buc	1,00	
12.L	4201597	Robinet trecere ventil 4 pn10	buc	5,00	
13	SA18C#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=40 mm	m	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	6701100	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 40x2.0 cod 64000063	m	6,12	
13.L	6719430	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	3,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	SA18E#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=63 mm	m	75,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	6701102	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 63x2.5 cod 64000065	m	76,50	
14.L	6719432	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	6,00	
14.L	6719454	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	1,00	
15	SA18H#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=110mm	m	85,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	6701105	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 110x4.3 cod 64000068	m	86,70	
15.L	6719435	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	5,00	
15.L	6719457	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	1,00	
16	SA18F#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin polifuziune,in canale de distanta la constructii ind,la cladiri de locuit si soc-cult,d=75 mm	m	70,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	6701103	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 75x2.9 cod 64000066	m	71,40	
16.L	6719433	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm	buc	6,00	
17	SA01D# ASIMILAT	Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 1 1/4	m	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	3306211	Teava pentru instalatii. DN 100 MM	m	18,00	
17.L	3306211	Teava pentru instalatii. DN 150 MM	m	12,00	
18	SA01B#	Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 3/4	m	25,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	3305877	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	25,25	
19	SA01G#	Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 2 1/2	m	192,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	3305932	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 80(3) OL 32 1 s 7656	m	193,92	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SD10D#	Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea...alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=50-65 mm	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.L	4506703	Robinet vent.drept 1a pu am PN = 16 D = 100 225 n 5057	buc	2,00	
20.L	7335359	Plutitor pentru instal de indicare	buc	1,00	
21	FE10D1	Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 65-100 mm	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21.L	4605092	Robinet ol.vent.drept f 25/225 100 s 4486	buc	2,00	
22	SE56A#	Filtru pentru apa potabila, cu...mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22.L	7322060	Filtru pentru apa cu flansa D = 50 mm	buc	2,00	
23	GE06B1	Supapa de sig mecanica sau hidraulica avand dn=150 mm	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23.L	4500096	Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 2 toli	buc	1,00	
24	GB05C1	Fianse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura electr. la conducte de otel avand dn= 100 mm	buc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24.L	4340111	Flansa git pn 64 100-108x 4 OL 44-2k pu s6150	buc	8,00	
25	RPIE04D#	Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal,89*3.5-159*4.5	m	483,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	7,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	30,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27.L	4812073	Cablu CSYEABY masiv 5 x 4 s 8779	m	30,60	
27.L	6704534	Tub protectie PVC d40 mm	m	30,00	

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	ATD11C	Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:41-61 fire conductoare de 1,5 mmp-2,5 mmp	m	30,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.L	4816161	Cablu de comanda 2x2x0.8	m	30,00	
29	RpEB05A%	Impamantare cu:...conductor de otel pentru legare la pamânt sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d= 8-16 mm, zincate, confectionarea si	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	EG05XA	Electrod pentru prize de pamint din cornier 50x50x5mm batut in pamint la adincime de 2 m	buc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	EG08A1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	12,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TSC35XA5	Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.senile 1,00-2,50mc p.c.i,dist.11-20	100 mc	0,32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	57,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	18,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.4.INSTALATII: Instalatii ext. hidranti

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
37	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	144,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
38	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
39	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	38,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ: Inst.elec.de iluminat si prize
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AMC3J3A	Celula trafo cu doua infasurari de 60-110 kV protectie diferentiala ASIMILAT MONTARE GENERATOR ELECTRIC	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20000142	Diferenta pret manopera lei	lei	1,00		
3	EF02B#	Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea...de 151-300 kg	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Paratrarnet
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG01J1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 2, de 7 m	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Construcție cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Instalatii termice
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA02D1 ASIMILAT	Cazan sectional otel metalica pentru Instalatie incalz. centrala cu supr. incalz. de: 28-38,5mp tip pa,pb	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	IC11XC	Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat,avind diametrul de 152 - 250 mm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2875277318 834	Distribuitor 219x7 L = 2,1m stut 70x3,5 57x3 133x4 159x4,5 1/2t.	buc	1,00		
3	IA14XA	Boiler orizontal cu serpentina,montat pe suport,boilerul avind capacitatea de 160-800 l	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IA32A1#	Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de...pana la 500 l	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IG01B01+A SIMILAT	Colectori solari montati pe acoperis cu suruburi de ancorare - 2 colectori	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IA37A1#	Pompa de circulatie ...(recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de pana la 1" inclusiv	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	ED12A#	Diverse aparate:...controler in aer sau ulei fara curtie de rezistente pentru circuite primare de 25-100a pentru poduri rulante si similare montat pe pupitru, in posturi de comanda, in cabinele podurilor rulante sau pe constructii metalice	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	5303255	CONTROLER POMPA CIRCULATIE	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ATE10D	Teste si incercari: functie suplim contacte electrice	buc	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ET10A5+	Punere in functiune-sistem	buc	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ET10B3+	Punere in functiune-spor de complexitate cu cerinte speciale	buc	26,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	AMC3B8101	Revizia aparatelor din instalatiile de protectie si automatizare...relee de distanza RD7 RD100 + Q3, Q4 la probe functionale inainte de montare	buc	11,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2812106308 408	JALUZELE protectie panouri solare	mp	6,00	
12.L	7347444	panou digital control jaluzele	buc	1,00	
12.L	20010176	servomotor actionare jaluzele	buc	1,00	
12.L	7340046	Releu pentru jaluzele	buc	1,00	
12.L	20017363	Regulator solar	buc	1,00	
12.L	3120237348 906	tablou automatizare solara	buc	1,00	
13	7327433	Lichid antigel	kg	420,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IA29XA ASIMILAT	Contor de gaz volumetric cu racord.olandez,mont.placa cont.exist.racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2875125785 684	Contor GLICOL	buc	1,00	
15	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	160,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	6312987	suporti panouri solare	buc	16,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total

STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Inst. interioara hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SD27A1	Hidrant interior dn=2toli,simbol 535,montat...in zid,echipat complet cu rama si geam	buc	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRB05B29	Transportul materialelor prin purta...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA23XD ASIMILAT	Rezervor condens. montat pe postament, capacitate 5000 - 6000 l. ASIMILAT:Rezervor apa incendiu 70 mc	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	M1B08D1 ASIMILAT	GRUP POMPARE:Grup pompare incendiu 1A+1R+1J;Automatizare grup pompare incendiu; Pompa basa camera tehnica incendiu	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EF01A#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...pana la 0,30 mp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	12847	Tablou electrice si Accesorii	buc	1,00		
4	ACE01B1	Hidrant subteran de incendiu avand d: 100 mm	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	ET10A5+	Punere in functiune-sistem	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	ET10B3+	Punere in functiune-spor de complexitate cu cerinte speciale	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	63,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	AUT6730A1	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ora	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara ape pluviale
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA23XD ASIMILAT	Rezervor condens. montat pe postament, capacitate 5000 - 6000 l. ASIMILAT:Rezervor apa pluviala 50 mc	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	M1B08D1 ASIMILAT	GRUP POMPARE:Statie pompare ape pluviale: Pompa sumersibila 14 mCA; 12 l/s;Automatizare pompe evacuare ape pluviale	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EF01A#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...pana la 0,30 mp	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	12847	Tablou electrice si Accesorii	buc	1,00		
4	FA11A1	Separator HIDROCARBURI 10L/S	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	ET10A5+	Punere in functiune-sistem	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	ET10B3+	Punere in functiune-spor de complexitate cu cerinte speciale	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara ape pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	12,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	56,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	68,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	AUT6730	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ora	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM01B1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala maxim 4 zone, ...conexiuni/legaturi, etichetare;	set	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ED06A#	Baterie...de acumulatori	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EM10A2+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan de gipscarton	buc	101,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EM10A1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan beton	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20018390	Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	2,01		
5	EM26A1+	Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich)	buc	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	ET02A3+	Montaj unitate centrala, echipata complet, cu 8 cititoare -KIT VIDEOINTERFON	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	ET09A4+	Programare software echipamente/sistem -programare / utilizatori de cartela	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ES01A1+	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de interior montat pe zid beton/caramida normala	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EM24A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in interior	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EM24A2+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in exterior	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ED13G1	Sonerii si elemente de sonerie sau de semnalizare transformator de sonerie sau pentru semnalizare de 24 V sixVA, montat pe dibluri de lemn	buc	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	5535469	Sonerie electrica - buzzer	buc	4,00	
12	EMM01A2+	Verificare Centrala detectare/avertizare incendiu "conventionala", 4 - 24 zone	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	EMM05A11+	Verificare detectoare "conventionale" de fum/temperatura combinate, la inaltime h = 3 - 4,95 m	buc	101,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	EM25A1+	Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale/analog-adresabile...in interior	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EM25A2+	Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale/analog-adresabile...in exterior	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	EM28A1+	Verificari / probe la butoane de incendiu pentru centrale de incendiu ... conventionale	buc	24,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ES-M03B21	Verificare camere video mobila-culisanta - carucior cu o camera video tip "SmartTrack", la inaltime h >= 6,00 m	buc	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	EA03A#	Tub de protectie metalic montat...ingropat cu diametrul interior pana la 25,5 mm inclusiv	m	500,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	6704714	Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 12 mm	m	505,00	
19	EC06A#	Cablu cu...2-30 conductoare de 0,75-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, montat cu scoabe in canale fixate cu bolturi implantate pe console, inclusiv consolele	m	1.760,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	4807884	JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8	m	650,00	
19.L	4802248	NHXXH E30/FE180 3x1.5	buc	1.080,00	
19.L	4802248	NHXXH E30/FE180 3x1.5	buc	30,00	
20	RPCU12A1	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...7-9 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp	buc	160,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	EN15A+	Montare detectoare de...spargere geam, acustic, h<= la 2,95 m	buc	64,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.L	20019143	Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	26,00	
21.L	20019143	Modul de iesire adresabil, comanda lift	buc	3,00	
21.L	20019143	Indicator paralel pentru semnalizarea starii senzorului din casa liftului	buc	34,00	
21.L	20019143	Contact magnetic pentru usa principala	buc	1,00	
22	ENM04A1+	Verificare Detectoare de prezenta montate in interior, h =< 2,95 m	buc	64,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	EB12A#	Etichete ...pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice	buc	163,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.L	6718462	Eticheta tabla	buc	163,00	
24	ED08C1	Priza constructie pentru INTENC (pentru conducte punte), inclusiv doza respectiva, montata îngropat	buc	21,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.L	3120275536 078	Priza simpla telefonie, inclusiv doza aparataj si frupt	buc	11,00	
24.L	3120275536 078	Priza dubla RJ45, inclusiv doza aparataj si 2x frupt cat 6	buc	10,00	

STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	ES12C1+	Montaj amplificator in carcasa	buc	38,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.L	20020817	UPS 1kW, 60 min	buc	1,00	
25.L	20010330	Cutie RACH	buc	2,00	
25.L	20055608	Patchcord 0,5 - 1,0 m	buc	31,00	
25.L	20055608	Patchpanel 12 porturi, inclisiv frupt cat 6e	buc	3,00	
25.L	200184751	Switch 24 porturi, complet echipat	buc	1,00	
26	ATD11B	Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:11-40 fire conductoare de 1,5 mmp-2,5 mmp	m	640,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.L	200201662	Cablu utp Ip (cablu utp CAT 7- CONEXIUNE CAMERE VIDEO)	m	649,60	
27	EA01C2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	20,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.L	6717089	Tub PROTECTIE CORUGAT 50 MM	m	20,20	
28	ATD11A ASIMILAT	Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp	m	350,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.L	20056286	Cablu alarma efracție LiY(ST)Y 8x0.22	m	355,25	
29	EA01C2 ASIMILAT	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	300,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.L	20016115	TUB I.P.E. PVC D=20MM	m	303,00	
30	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	107,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	11,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	11,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ : Instalatie alarmare la incendiu si supraveghere

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
33	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2.MONTAJ: Instalatie transport - LIFT
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT6753A1	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele		ora	8,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.2.Montaj : Instalatie ventilatie
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC25A1 ASIMILAT	Montare centrala tratare aer	kg	650,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
2	IA14XA ASIMILAT	MONTAJ CHILLER RACIRE	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst.elec.iluminat si prize
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj		ora	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :Instalatie legare la pamant si paratragnet
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4	
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj		ora	1,00			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
procent		material		manopera		utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalatii termice
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj		ora	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Instalatie interioara hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj		ora	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara ape pluviale
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj		ora	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: INSTALATIE TRANSPORT PERSOANE - LIFT
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.3.Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalatie tratare aer
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	1104-1	Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 5.1.1.Organizare de santier
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF15XA	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant	m	600,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CO22XA	Imprejmuiri din plasa sirm.cu h=1,50-2,00m,cu bulumaci lemn foios,la dist.2,00m interax,la curti pas	m	60,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2711050380527	Sirma moale obisnuita D = 0,8 OL 32 s 889	kg	5,70		
3	RPCXS05B	Desfaceri ...imprejmuire din lemn plasa sau combinate	m	60,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	12442765	Inchiriere Toaleta ecologica	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	15785654	Inchiriere Container tip depozit materiale	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	15785654	Inchiriere Container tip vestiar	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	15785654	inchiriere Container tip birou	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 5.1.1.Organizare de santier

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	OC20A	Pichet metalic...Pichet metalic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	7333200	PICHET PSI	buc	1,00		
10	EF02B1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafața de 0,31-0,90 mp	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	7313339	Inchiriere Tablou electric organizare de santier (2 x prize industriale : 5x16A,	buc	2,00		
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	W3H04A1	Indicator semnalizare sau baliza	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	7304388	indicatoare-SEMNALIZARE LUCRARI	buc	1,00		
12.L	2806458	indicatoare-DRUM ÎNGUSTAT	buc	1,00		
13	AUT6753A1	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						


1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 5.1.2.Cheltuieli cconexe organizarii de santier
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	3.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	YC01	Diferenta pret material lei	lei	1.391,67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.1-CLADIRE CRESA N
STADIUL FIZIC: 4.5. DOTARI OB.1
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DOTARI	DOTARI	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Construcție cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB 2 LUCRARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: 4.1.1. Rezistenta: Imprejmuire
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2100919	Beton de ciment C20/25	mc	16,13		
3	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	472,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6301822	Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	472,00		
4	W1C11A1	Plasa metalica de protectie pe cadru de...otel,panou din plasa fix,montare	mp	352,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	7316664	Cleme prindere	buc	414,02		
6	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	63106599	Poarta metalica	kg	27,00		
7	6310720	Balama aparente	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1.1. Rezistenta: Imprejmuire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK25C1	Diverse accesorii pentru tamplarie broasca aplicata sistem yale	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6310380	Broasca aplicata cilindru sigur.sist.yale zavor bloc	buc	2,00		
9	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	40,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	40,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	40,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRB05B29	Transportul materialelor prin puratat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA06A15	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	39,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: 4.1.1. Rezistenta: Imprejmuire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB 2 LUCRARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: 4.1. Rezistenta :Accese, parcare
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	214,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	2,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSC35C32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	4,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	391,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...rulou compresor de 10-12 t	mc	262,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DA07XA	Strat rutier din mat.gran.stabiliz.cu cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu asternere mec.balast 6% cim.	mc	117,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1. Rezistenta :Accese, parcare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	163,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	20019274	Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 31 (B250)	mc	8,14	
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	375,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	7,50	
11	DD03D01+	Procedeul de aplicare geocompozit B2B CONSPROD BISTEX antifisura, armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de drumuri	mp	420,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	20043303	Geogrila antifisura-rezistenta la tractiune 50 kN	mp	504,00	
12	DB20G1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	425,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	20010535	Mixturi asfaltice cu adaos de fibre PNA	tona	61,20	
13	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	425,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	20010535	Mixturi asfaltice cu adaos de fibre PNA	tona	40,80	
14	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	534,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2666122800 329	PAVELE CAUCIUC, CUL ROSIE 400X400X40 MM	mp	534,00	
15	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4.1. Rezistenta :Accese, parcare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	20019272	Beton marfa c20/37	mc	2,02		
17	DZ37A1	Confectionarea stalpilor metalici pentru indicatoare de circulatie	m	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	7100017	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 1 s1848	buc	4,00		
20	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.179,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: 4.1. Rezistenta :Accese, parcare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB 2 LUCRARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: 4.5.DOTARI OB.2
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	DOTARI	DOTARI	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE
STADIUL FIZIC: Asigurare calitate zidarie
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSG32A% [1]	Debitare muchii laterale(verticale) - zidarie 30 cm	m	656,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSG32A% [2]	Debitare muchii laterale(verticale) - zidarie 20 cm	m	107,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RCSG32A% [3]	Debitare muchii laterale(verticale) - zidarie 15 cm	m	301,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RpAcF36C %[1]	Refacere rânduri superioare zidarie (desfacere rânduri existente neconforme, debitare blocuri ceramice la dimensiunea corespunzatoare ?i punerea acestora în opera) - zidarie 30 cm	mc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RpAcF36C %[2]	Refacere rânduri superioare zidarie (desfacere rânduri existente neconforme, debitare blocuri ceramice la dimensiunea corespunzatoare ?i punerea acestora în opera) - zidarie 20 cm	mc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RpAcF36C %[3]	Refacere rânduri superioare zidarie (desfacere rânduri existente neconforme, debitare blocuri ceramice la dimensiunea corespunzatoare ?i punerea acestora în opera) - zidarie 15 cm	mc	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCG12A+ [1]	Tratare rosturi 3cm zidarie-beton cu spuma	m	1.800,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Asigurare calitate zidarie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF11A-4#[1]	Mortar - tencuieli armate 3 cm	mp	2.567,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	6.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2000781	Plase sudata	kg	6.000,00		
10	CFMGM101 7-1[1]	Gaurirea cu masina portabila electrica...Φ4 în rosturile de mortar pentru introducere agrafe	m	2.385,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CC01A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	900,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	922,50		
12	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE
STADIUL FIZIC: Impiedicarea pierderii stabilitatii peretilor din zidarie
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CFMGM101 7-1[2]	Gaurirea cu masina portabila electrica..Φ10 în rosturile de mortar pentru introducere agrafe	m	1.080,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CO01A39^ [1]	Ancora chimica pe baza de epoxi- acrilat. cartus 300 ml	buc	255,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPR254462 [1]	Tije filetate M8 - ancoraje chimice în elementele de beton armat	buc	1.916,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZG28XA[1]	Otel S235J0 - piese metalice împiedicare rasturnare pereti	kg	2.550,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE
STADIUL FIZIC: Consolidare pereti zidarie puturi lift
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXG06C [1]	Desfacere (demolare) zidarie pu?uri lift - în vederea executarii centurilor care lipsesc	mc	11,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CB02B-04%	Cofraj cu astereala din scand ras scurteelevatii,pereti drepti,diafragme incl sprij.h=20m - pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CC01D2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mortar de ciment	kg	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0305A1 [1]	Confectionarea armaturilor din otel beton B500C - executare centuri care lipsesc	kg	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero ...placi, grinzi, stilpi – beton marfa clasa	mc	2,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	20019219	Beton marfa clasa C 25/30	mc	2,67		
5.L	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0,73		
6	RpAcF36C %[1]	Refacere rânduri superioare zidarie (desfacere rânduri existente neconforme, debitare blocuri ceramice la dimensiunea corespunzatoare si punerea acestora în opera) - zidarie 30 cm [1]	mc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CF11A-4#[2]	Mortar - tencuieli armate 5 cm	mp	340,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Consolidare pereti zidarie puturi lift

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1.200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	2000781	Plase sudata Ø6/150/150	kg	1.200,00	
9	CFMGM101 7-1[1]	Gaurirea cu masina portabila electrica... Ø4 în rosturile de mortar pentru introducere agrafe	m	265,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CC01A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate în fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor pâna la 8 mm inclusiv	kg	110,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	112,75	
11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	37,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRI1AA02F 3	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele în bulgari,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	18,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRI1AC13F 3	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	18,40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	24,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	AUT6753	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total

STADIUL FIZIC: Consolidare pereti zidarie puturi lift

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
OBIECTUL: OB.3 LUCRARI SUPLIMENTARE
STADIUL FIZIC: Introducere stalpisorii noi sub buiandrugi
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB11XB	Sustineri cu popi extens.folosite pt.mont.placi pref.cu si fara bucla, pedale planseu,tip pe 5100 r	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CFMGM101 7-1[1]	Gaurirea cu masina portabila electrica...Φ14 în rosturile de mortar pentru introducere agrafe	m	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CO01A39^ [1]	Ancora chimica pe baza de epoxi- acrilat. cartus 300 ml	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CB02B-04%	Cofraj cu astereala din scand ras scurteelevatii,pereti drepti,diafragme incl sprij.h=20m - pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m	mp	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CC01D2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mortar de ciment	kg	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0305A1 [1]	Confectionarea armaturilor din otel beton B500C - executare centuri care lipsesc	kg	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero ...placi, grinzi, stilpi – beton marfa clasa	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20019219	Beton marfa clasa C25/30	mc	1,03		
7.L	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0,60		

STADIUL FIZIC: Introducere stalpisorii noi sub buiandrugi

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale						Pag 2
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
TVA:			19,00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	



OBIECTIV:

OBIECTUL:

LISTA:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord

OB.1-CLADIRE CRESA N

4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exteriora ape pluviale (2)

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Pag 1

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exteriora ape pluviale (2)						
1	Rezervor subteran ape pluviale 50 mc	buc	1,00			
2	Statie pompare ape pluviale; Pompa sumersibila 14 mCA; 12l/s; Automatizare pompe ape pluviale	buc	1,00			
3	Separator hidrocarburi 10l/s	buc	1,00			
TOTAL:						
TVA:						
TOTAL cu TVA:						

CIVIL ENGINEERING SRL ROMANIA

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale					Pag 2	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6



1 euro = lei , curs la data de
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Construcție clădire cu destinația creșă zona Nord
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6312302 Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport csv	buc	11,22				
2	7203780 ACER RUBRUN	buc	9,00				
3	20013891 Adaptor catarg	buc	1,00				
4	20013891 Adaptor tijă	buc	1,00				
5	20023830 Adeziv lipire PVC	kg	545,10				
6	7300825 Aerator CU MEMBRANA DN 110 MM	buc	15,00				
7	7301142 Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0,01				
8	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	1,98				
9	6101456 Amorsa bituminoasa matizol	L	130,50				
10	20011250(1) Amorsa de perete	kg	1.098,00				
11	2000040 Amplificator in carcasa	buc	38,00				
12	20045511 Ancora chimica pe baza de epoxi-acrilat. cartus 300 ml	buc	255,00				
13	20045511 Ancora Rawplug chimica HYBRID pe baza de epoxi-acrilat. cartus 300 ml	buc	5,00				
14	6202894 Apa	mc	106,50				
15	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10,64				
16	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	95,96				
17	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	29,31				
18	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,54				
19	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	171,60				
20	6202820 Apa potabila	mc	77,13				
21	20016151 Apometru	buc	1,00				
22	6111291 Aracet	kg	12,30				
23	6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	1,19				
24	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	363,40				
25	6433651 Armatura in prefabr beton OL 38 peste 10 mm, barem	kg	331,68				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
26	5760710 Atenuator rectangular de zgomot 1000x 500 l v nii 154	buc	2,00				
27	6310720 Balama aparente	buc	4,00				
28	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	392,14				
29	2205991 Balast concasat 0-50 mm	mc	151,40				
30	2200410 Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm	mc	7,84				
31	8000134 Balustrade	mp	17,00				
32	3704841 Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681	kg	1,76				
33	4816160 BANDA AVERTIZARE CABLU ELECTRIC	m	574,00				
34	6716953 Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime	kg	166,40				
35	6719826 Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime	kg	166,40				
36	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	1.911,00				
37	3700285 Banda din otel lam.cald s908 3 x 20 OL 37-1n	kg	0,53				
38	3700443 Banda din otel lam.cald s908 3 x 35 OL 37-1n	kg	0,80				
39	3700508 Banda din otel lam.cald s908 3 x 40 OL 37-1k	kg	3,30				
40	3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1k	kg	0,23				
41	3701203 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1n	kg	0,40				
42	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	12,15				
43	3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	379,60				
44	3701485 Banda din otel lam.cald s908 4 x 45 OL 37-1n	kg	1,75				
45	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	77,30				
46	20010074 Banda precomprimata impregnata, 8mm	m	286,65				
47	20017364 Bara antipanica	buc	1,00				
48	20017358 Bara VERTICALA-3 BUC, ORIZONTALA-1 BUC	buc	4,00				
49	2875274201315 Baterie amestecatoare pentru lavoar dn=1/2"	buc	9,00				
50	4201299 Baterie LAVOAR MONOCOMANDA	buc	28,00				
51	4201299 Baterie LAVOAR PT.PERS.CU DIZAB.	buc	1,00				
52	7305033 Baterie monobloc,tip 5 r 20-3,simb.b 2420-165x103x72 mm	buc	59,18				
53	2875274201482 Baterie monocomanda pentru dus cu montare pe perete	buc	15,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	20018331 Baza/soclu/suport	buc	10,10				
55	6202923 Benzina	l	24,60				
56	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,97				
57	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	14,94				
58	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	100,50				
59	2663102100919 Beton de ciment (SAPA DE PANTA ,8CM GROSIME	MC	12,36				
60	2100919 Beton de ciment C20/25	mc	16,13				
61	20019224+ Beton de ciment C35/45	mc	16,13				
62	20019223 Beton marfa C 6/7,5 – Bc 7,5 (B 100) T3 f 31 fara aditiv	mc	10,01				
63	20043445 Beton marfa C16/20 (BC20/B250)	mc	19,15				
64	20019219 Beton marfa C 25/30	mc	128,46				
65	20019274 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 31 (B250)	mc	8,14				
66	20019272 Beton marfa c20/37	mc	2,02				
67	2100912 Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	7,50				
68	20019219 Beton marfa clasa C 25/30	mc	2,67				
69	20019214 Beton marfa clasa C 6/7,5 (Bc7,5) (B100) SAPA SUPORT	mc	51,41				
70	20019219 Beton marfa clasa C25/30	mc	1,03				
71	20019220 Beton marfa clasa C25/30 (BC25/B330)	mc	4,73				
72	2017959 BITUM DE PROTECTIE	KG	75,60				
73	2612558 Bitum pentru drumuri	kg	172,20				
74	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	75,48				
75	266311280052 Bloc zid nearmat bca 5 cm grosime	mc	2,20				
76	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	1.656,20				
77	5893464 Bolt de impuscat	buc	32,00				
78	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	376,88				
79	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	163,82				
80	4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	648,00				
81	6310380 Broasca aplicata cilindru sigur.sist.yalle zavor bloc	buc	2,00				
82	7306661 Bumbac de sters	kg	12,17				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
83	6832390 Burghiu cu cap widia D = 16 mm	buc	2,00				
84	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	377,20				
85	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	1,18				
86	7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm	buc	0,39				
87	2875274202785 Butelie egalizare presiune cu aerisitor robinet golire DN 150	buc	1,00				
88	5500172 Buton CU REVENIRE, INCLUSIV DOZA, MONTAT INGROPAT	buc	5,00				
89	23065412 Cabina de dus semirotunda, cu profil alb, geam transparent inclusiv cadita dus cu sifon si ventil	buc	9,00				
90	4812073 Cablu CSYEABY masiv 5 x 4 s 8779	m	30,60				
91	20056286 Cablu alarma efracție LiY(ST)Y 8x0.22	m	355,25				
92	4816161 Cablu de comanda 2x2x0.8	m	30,00				
93	4801892 Cablu energie N2XH 3X1.5	m	673,20				
94	4801907 Cablu N2XH 1 KV 3x 2,5	m	544,66				
95	4807882 cablu N2XH 1 KV 5x 10	m	12,24				
96	4816160 Cablu N2XH 1X120 MM	m	25,50				
97	4816160 Cablu N2XH 1X150 MM	m	357,00				
98	4816160 Cablu N2XH 1X70 MM	m	8,16				
99	4816160 Cablu N2XH 5X16 MM	m	112,20				
100	4813390 Cablu N2XH 5x2,5	m	52,02				
101	4816160 Cablu N2XH 5X25 MM	m	153,00				
102	4816160 Cablu N2XH 5X35 MM	m	18,36				
103	4807882 cablu N2XH 5x4	m	12,24				
104	200201662 Cablu utp lp (cablu utp CAT 7-CONEXIUNE CAMERE VIDEO)	m	649,60				
105	4200749 Cada baie pentru copii fonta alb cal. 1 s 2757	buc	4,00				
106	4200694 Cada fibre sticla 170X80 + SUPORTI	buc	2,00				
107	7307055 Calafat din cilti de cinapa, alb miu-nii 16463-65	kg	1,73				
108	20010075 Cale portante si distantiere	buc	837,20				
109	20024330 Camin apometru cu capac carosabil, complet echipat	buc	1,00				
110	20024414 Camin de racord menajer cu capac carosabil D800	buc	26,00				
111	20024412 Camin de racord pluvial cu capac carosabil D800	buc	19,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
112	20024331 Camin ECHIPAT PENTRU APOMETRU	buc	2,00				
113	20024330 Camin PSI complet echipat	buc	1,00				
114	20024331 Camin vizitare kompact 1in d.400 1out d.400 ht=1200, INCLUSIV CAPAC B125	buc	2,00				
115	17000753759 Cap termostatic cu sonda de imersie	buc	9,00				
116	4203844 Capac - gratar nichelat pentru sifoane pardoseala	buc	26,00				
117	20024417 Capac camin, carosabil	buc	2,00				
118	4203739 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3a caros. s 2308	buc	26,00				
119	11749327 Caramida 20 cm	buc	120,00				
120	2300468 Caramida 30 cm	buc	2.106,00				
121	2300741 Caramida plina M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac s457	buc	8.360,00				
122	2300870 Caramida plina m100 cal.a c2 240x115x63 s457	buc	207,00				
123	20019377 Caramida 15 cm	buc	627,00				
124	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	39,59				
125	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	16,83				
126	2600799 Carton bitumat strat acop nisip ca300 120cmx20m s 138	mp	0,60				
127	7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	kg	3,24				
128	7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	454,27				
129	5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm	buc	32,00				
130	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	1,50				
131	7309089 Cilti de cinepa sort 1,stas 1715-60	kg	0,02				
132	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	3.018,66				
133	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	862,24				
134	2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	5,90				
135	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	15.932,13				
136	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	483,12				
137	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	18.023,40				
138	2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	21,40				
139	2100359 Ciment portland intarire rapida rim 300 vrac	kg	35,20				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
140	5773717 Clapeta antifoc c.a.B.A. can.rectang. 400x 400 tip ni/266	buc	2,00				
141	20024102 Clapeta antiretur d.110 cu inchizator	buc	15,00				
142	20024102 Clapeta antiretur d.110 cu inchizator	buc	4,00				
143	7309417 Clema de sir pentru conexiuni electrice pina la 16A	buc	60,00				
144	20010052 Cleme NONIUS	buc	3.312,40				
145	7316664 Cleme prindere	buc	414,02				
146	7309637 Cloramina b	kg	10,73				
147	20030667 Cochilie KPS-04 AluR ø125 50mm	mp	620,14				
148	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	26,93				
149	5736408 Coliere de prindere: 24 buc DN100 23 buc DN125 10 buc DN200 17 buc DN250	buc	74,00				
150	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	16,75				
151	4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0,40				
152	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	327,60				
153	3809734 Conductor de cupru litat de legare la pamint sect. 16mmp pentru cable pana la 120-240 mmp	m	40,80				
154	6309886 Confectie metalice inglobate in beton	kg	975,00				
155	6309848 Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	42,15				
156	4203595 Consola alama nichelata cu galerie s 3343	garn	19,00				
157	5211472 Consola de sustinere cu tija filetata zincata ts se 10	buc	10,00				
158	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	264,00				
159	20019143 Contact magnetic pentru usa principala	buc	1,00				
160	2875125785684 Contor GLICOL	buc	1,00				
161	5303255 CONTROLER POMPA CIRCULATIE	buc	1,00				
162	5100000033 Cordon lipire	m	545,10				
163	3500025 Cornier aripi eg.lam cald s 424 20x 20x 3 OL 37-1n	kg	50,00				
164	3500130 Cornier aripi eg.lam cald s 424 25x 25x 3 OL 37-1n	kg	388,90				
165	3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	1.229,56				
166	3502499 Cornier aripi eg.tr. rece s7836 25x 25x 2 OL 37-1n	kg	26,44				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
167	3500166 Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n	kg	84,54				
168	200105881 Corp de iluminat cu sursa LED, 16.4W, 2300 lm, grad de protectie IP65, cu acumulator 3 h, montaj pe plafon	buc	10,00				
169	200105881 Corp de iluminat cu sursa LED, 16.4W, 2300 lm, grad de protectie IP65, montaj pe plafon	buc	10,00				
170	200105881 Corp de iluminat cu sursa LED, 21W, 2100 lm, grad de protectie IP65, montaj pe perete exterior	buc	16,00				
171	200105881 Corp de iluminat stradal cu sursa LED, 70W, 12000 lm, grad de protectie IP65, montaj pe tija stalp iluminat	buc	14,00				
172	200105881 Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	175,00				
173	200105881 Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, cu acumulator 3 h, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	9,00				
174	200105881 Corp de iluminat tip plafoniera 600x600 cu sursa LED, dimabil, 36W, 3600 lm, grad de protectie IP20, montaj aparent pe plafon	buc	18,00				
175	200105881 Corp de iluminat tip plafoniera IP44 cu sursa LED 28 W, montata aparent pe plafon	buc	73,00				
176	5105805 Corp iluminat HIDRANT	buc	6,00				
177	5105805 Corp iluminat DE SIGURANTA -EXIT-AUT.3 ORE	buc	37,00				
178	6719430 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	3,00				
179	6719435 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	5,00				
180	6719432 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	3,00				
181	6719432 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	6,00				
182	6719433 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 mm	buc	6,00				
183	6712497 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 tip g s7175	buc	5,84				
184	2523156712291 Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 32 nii 2167	buc	42,00				
185	6712624 Cot PVC-g 22 gr pn 16 DN 110 cod mk-ks110/22f16b	buc	34,00				
186	6719553 Cot racord polipropilena diametrul 16 mm x 3/8	buc	613,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
187	6719557 Cot racord polipropilena diametrul 25 mm x 1/2	buc	15,00				
188	4118057 Cot zincat fi-fe DN 2 1/2 secpral cod 92	buc	33,00				
189	6716340 Covor PVC , la pereti	mp	799,70				
190	6715982 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 1,5 laT = 1500 neimpr. s7361	mp	231,00				
191	6716340 Covor PVCTRAFI INTENS	mp	1.199,00				
192	5893646 Cuie	kg	1,50				
193	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	3,50				
194	5889504 Cuie scoabe tip A 2,5 x 30 s 2111	kg	10,80				
195	7203780 CUPRESSOCYPARIS LEYLLANDII CAST GOLD BALL	buc	15,00				
196	6715217 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795	buc	461,78				
197	20010317 Cutie metalica distribuitor	buc	9,00				
198	5537345 Cutie conexiuni 4 mmp ex.diict6 cod 7033	buc	10,00				
199	7312440 Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	14,00				
200	20010317 Cutie de INSPECTIE 290X290X190 MM	buc	3,00				
201	2949421 Cutie metalica	buc	35,00				
202	20010330 Cutie RACH	buc	2,00				
203	2800482 Dale prefabricate uzinate 50x50x8	mp	18,00				
204	20011907 Dale cauciucate 500x500x20	mp	160,00				
205	7315778 Decapant	kg	16,60				
206	7315789 Decofrol	kg	3,00				
207	20018390 Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	2,01				
208	20019143 Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	40,00				
209	4116936 Dezaerator automat de coloana	buc	46,00				
210	6719318 Dibli + surub pentru Caramida tip s8h100 cod 72ds1932	buc	3.330,00				
211	6313344 Dibli cu expandare marimea 8	buc	3.822,00				
212	6313356 Dibli cu expandare marimea 10	buc	38,00				
213	2950716 Dibli din lemn	buc	150,00				
214	17000753795 Dibli din PVC cu D = 8 mm	buc	72,00				
215	20010008 Dibli DN6 cu surub autofiletant	buc	2.038,40				
216	6313306 Dibli metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	28,00				
217	6719275 Dibli PVC marimea 3 nii-1030-75	buc	6,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
218	200253811 Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal prindere vata bazaltica, 10x120 mm	buc	1.519,00				
219	200253811 Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal prindere vata bazaltica, 10x180 mm	buc	9.450,00				
220	20010076 Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	1.123,85				
221	20010077 Dibluri expandabile L= 115 mm	buc	192,00				
222	20012557 Dibluri fixare profil metalic	buc	1.068,00				
223	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	11,82				
224	YC01 Diferenta pret material	lei	27.066,35				
225	YC01 Diferenta pret material	lei	5.144,53				
226	YC01 Diferenta pret material	lei	202.113,10				
227	6109248 Diluant 509, d.005-1, stas 3123-80	kg	0,21				
228	6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	145,36				
229	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	10,50				
230	4124610 Dispozitive de sustinere	%					
231	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	2.160,00				
232	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	380,10				
233	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	61,50				
234	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	49,75				
235	20020640 DISTRIBUTOR- COLECTOR DN 100	buc	1,00				
236	20020640 DISTRIBUTOR- COLECTOR DN 125	buc	1,00				
237	2875277318834 Distribuitor 219x7 L = 2,1m stut 70x3,5 57x3 133x4 159x4,5 1/2t.	buc	1,00				
238	4500321 DISTRIBUTOR APA INCENDIU, DN 100	buc	1,00				
239	20020640 Distribuitor colector, inclusiv cutie, robineti golire, aerisitori automati, robinet sectorizare 6 circuite buc 2 Distribuitor colector, inclusiv cutie, robineti golire, aerisitori automati, robinet sectorizare 7 circuite buc 4 Distribuitor colector, incl	buc	9,00				
240	20020640 Distribuitor cu 1 circuite	buc	3,00				
241	20020643 Distribuitor cu 10 circuite	buc	1,00				
242	20020640 Distribuitor cu 2 circuite	buc	75,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
243	20020640 Distribuitor cu 3 circuite	buc	7,00				
244	20020641 Distribuitor cu 4 circuite	buc	7,00				
245	20020641 Distribuitor cu 5 circuite	buc	6,00				
246	20020641 Distribuitor cu 6 circuite	buc	11,00				
247	20020642 Distribuitor cu 7 circuite	buc	1,00				
248	4123563 Dop din fonta maleabila t9 s487 DN 20 3/4	buc	26,00				
249	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	90,00				
250	5500081 Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	276,00				
251	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	314,85				
252	20018332 Doza sau soclu	buc	24,24				
253	2960436 Dulapi de fag	mc	0,36				
254	2960448 Dulapi de rasinoase	mc	0,29				
255	2960448 Dulapi de rasinoase	mc	0,00				
256	5106500 Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 V 4a cs	buc	328,90				
257	5903105 Electrode pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	kg	202,63				
258	7319498 Electrode pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73	buc	3,00				
259	5903088 Electrode special Cu-Zn-Si	kg	6,80				
260	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	4,85				
261	5900164 Electrode sud.ol s.7240-69 e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	4,80				
262	5900695 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e42a 5	kg	35,20				
263	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	12,43				
264	5901338 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 3,25	kg	1,20				
265	5901285 Electrode temp.scaz.ey46.5s1mn1.110h6 1125/3-76D = 3,25	kg	0,34				
266	5904873 Electrozi de sudura	kg	0,30				
267	20025353 Element curatire 500 mm-5 buc, gura scurgere carosabila D400, 5 buc	buc	10,00				
268	20010054 Element de prindere in cruce pentru CD	buc	2.930,20				
269	20010057 Elemente inferioare de suspendare tip NONIUS	buc	1.656,20				
270	20010058 Elemente superioare de suspendare tip NONIUS	buc	1.656,20				
271	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	21,90				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
272	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	457,20				
273	6203006 Energie electrica	kwh	0,12				
274	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	15,00				
275	2506876 Etajera semicristal 600x150x6 mm	buc	19,00				
276	7321180 Eticheta din tabla de plumb 250x20x2,5mm ptr cable	buc	204,00				
277	6718462 Eticheta tabla	buc	163,00				
278	6308636 FEREASTRA CU GER TERMOIZOLANGTR I ANTRAGIT	mp	6,00				
279	20010091 Fereastră PVC CULOARE GRI ANTRACIT, FERONERIE OSCIOBATANTA, CU INCHIDERI MULTIPLU PUNCT, Rmin>0.50 pK/W GEAM TERMOIZOLANT ARGON+LOW-E	mp	95,55				
280	2100880 Filer de calcar tip 1, saci, s 539	kg	1.209,80				
281	7322060 Filtru pentru apa cu flansa D = 50 mm	buc	2,00				
282	7322059 Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1	buc	3,00				
283	7322059 Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1/2	buc	1,00				
284	7322059 Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 1 1/2	buc	1,00				
285	7322059 Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2 1/2	buc	2,00				
286	6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70	buc	132,20				
287	4340111 Flansa git pn 64 100-108x 4 OL 44-2k pu s6150	buc	8,00				
288	6716871 Folie plast.simpla policl.vinil G = 0,30mm lat>1000 s8737	kg	1,25				
289	2002538 Folie polietilena	mp	236,50				
290	7203780 FORSYTHIA SUSPENSIA	buc	1,00				
291	7322837 Freza rotativa cu cap widia	buc	0,18				
292	7322897 Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	7,95				
293	7322940 Fuior cinepa	kg	8,57				
294	20017394 Fundatie prefabricata STALP ILUMINAT	buc	10,00				
295	20027640 Garnitura etansare camin	buc	49,00				
296	20043303 Geocgrila antifisura-rezistenta la tractiune 50 kN	mp	504,00				
297	5106196 Glob sferic din sticla opala d160 mm cu git D 80 mm	buc	328,90				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
298	6200468 Grafrit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0,66				
299	5769209 Grila cu lamele inclinate, 75 mm	buc	5,00				
300	5771496 Grila refulare montata in perete cu jaluzele reglabile 6 buc Grila aspiratie montata in perete cu grilaj 6 buc Grila aspiratie + plenum 50 mc/h, montaj in tavan fals DN100 17 buc Grila refulare + plenum 50 mc/h, montaj in tavan fals DN100 2 buc Grila aspi	buc	66,00				
301	2811236306250 Grila ventilatie	buc	88,00				
302	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	12,12				
303	6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	0,25				
304	6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	54,51				
305	20028939 Grund universal	kg	235,05				
306	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	60,00				
307	5770155 Gura absorbtie plasa sirma tip 6 250x 500 tip 61/267	buc	2,00				
308	5769778 Gura reful.aer viciat 750x750mm	buc	1,00				
309	2875274203870 Gura scurg.fonta em pentru evac. ape terase si acop.150mm	buc	16,00				
310	7325046 Hartie absorbanta	kg	52,28				
311	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	37,60				
312	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	20,83				
313	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0,64				
314	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	17,00				
315	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	418,80				
316	2601767 Impislitura fire sticla bitum. ia 600 100cm 20m s7916	mp	375,20				
317	15785654 inchiriere Container tip birou	buc	1,00				
318	15785654 Inchiriere Container tip depozit materiale	buc	1,00				
319	15785654 Inchiriere Container tip vestiar	buc	1,00				
320	7313339 Inchiriere Tablou electric organizare de santier (2 x prize industriale : 5x16A,	buc	2,00				
321	12442765 Inchiriere Toaleta ecologica	buc	1,00				
322	2806458 indicatoare-DRUM INGUSTAT	buc	1,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
323	7304388 indicatoare- SEMNALIZARE LUCRARI	buc	1,00				
324	7100017 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 1 s1848	buc	4,00				
325	20019143 Indicator paralel pentru semnalizarea starii senzorului din casa liftului	buc	34,00				
326	7204629 Ingrasaminte organice (mranita)	tona	7,00				
327	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	752,88				
328	5768437 IZOLARE TRECERE PRIN PERETI, REZISTENTA LA FOC	buc	20,00				
329	5519238 Intrerupator dublu 10A/230V, inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	3,00				
330	5519238 Intrerupator simplu 10A/230V (cap scara), inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	30,00				
331	5519238 Intrerupator simplu 10A/230V, inclusiv doza aparataj, montat ingropat	buc	52,00				
332	2812106308408 JALUZELE protectie panouri solare	mp	6,00				
333	4807884 JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8	m	650,00				
334	6312786 Jgheab pentru cabluri zincate	kg	100,00				
335	17000753758 KIT amestec PexKIT D1 1/4"	buc	9,00				
336	17000753757 Kit de golire- aerisire PexKIT D 1 1/4"	buc	18,00				
337	20052133 KIT EMERGENTA PENTRU LED 50W	buc	59,00				
338	6302455 Laminat din OL 37-2N pentru stilp special bulonat-zincat 110 KV 4 C.	tona	10,00				
339	5105805 Lampa LED iluminat de evacuare cu pictograma sageti	buc	16,00				
340	7327005 Lant cu zale innodate D = 2 mm s 2585/5	kg	13,20				
341	24022131 Lavoar persoane cu dizabilitati ,inclusiv cadru	buc	1,00				
342	2437829 Lavoar portelan 63 CM	buc	18,00				
343	2437829 Lavoar portelan P. COPII	buc	10,00				
344	2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	3.978,55				
345	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	2,07				
346	2900541 Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,00				
347	2960644 Lemn rotund de foioase	mc	1,56				
348	2960565 Lemne de foc	kg	159,90				
349	7327433 Lichid antigel	kg	420,00				
350	7327483 Lignolineum	kg	7,20				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
351	7203780 LIGISTRUM OVALIFOLIUM	buc	770,00				
352	7328839 Manometru indust.cu ac controlID = 160;pn:10;16;25;CL1,6	buc	10,00				
353	7329017 Manometru rot diam 63mm cu racord DN 3/8 cod 4om1448	buc	10,00				
354	20010013 Material marunt	%					
355	20018328 Material marunt	%					
356	3064291 Material marunt	%					
357	7801035 Material marunt	%					
358	7804018 Material marunt	%					
359	7819007 Material marunt	%					
360	7819201 Material marunt	%					
361	8000277 Material marunt	%					
362	7801057 Material marunt (Aliaj de lipit, stearina, etc.)	%					
363	7801049 Material marunt (Canepa fuior, ulei de in sicativat, grund miniu pb, etc.)	%					
364	7801065 Material marunt (Diblu , ipsos, etc.)	%					
365	7801064 Material marunt (Diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, di cloretan, etc.)	%					
366	7801096 Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, suruburi pentru lemn etc)	%					
367	7801048 Material marunt (Surub , piulite, saibe, ciment, etc.)	%					
368	7815020 Material marunt (bumbac, petrol)	%					
369	7360796 Material marunt (ciment, nisip, vopsea, etc.)	%					
370	20019127 Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%					
371	7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%					
372	7360502 Material marunt (scindura de brad, cuie)	%					
373	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	2.453,50				
374	20027674 Materiale marunte - folosite la detectori pt. Sistem detectie incendiu (set nr. 3)	set	1,01				
375	20027672 Materiale marunte - folosite pentru lucrari de mentenanta (set nr. 1)	set	65,00				
376	26011791 Membrana hidroizolatoare termosudabila bitum, armata cu fibra de sticla, 2 mm	mp	968,50				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
377	26011791 Membrana hidroizolatoare termosudabila bitum, cu ardezie, 3.5-4.5 mm	mp	1.468,50				
378	7330002 Minium de plumb	kg	42,93				
379	6100010 Minium de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79	kg	0,30				
380	6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0,09				
381	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	4,51				
382	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD 22,4	tona	4,61				
383	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	2,30				
384	20010535 Mixturi asfaltice cu adaos de fibre PNA	tona	102,00				
385	20019143 Modul de iesire adresabil, comanda lift	buc	3,00				
386	20012585 Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru fixare profil	kg	788,40				
387	20012586 Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru lipire placi polistiren extrudat	kg	1.000,00				
388	20012587 Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	600,00				
389	20030462 Mortar adeziv pt. Nivelare	kg	10.969,00				
390	20030461 Mortar adeziv pt. placi termoizolante	kg	7.835,00				
391	2101304 Mortar de ciment M-100	mc	12,19				
392	2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	6,00				
393	2101200 Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	42,28				
394	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	30,66				
395	6719425 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	3,00				
396	4035900 Mufa otel pentru tevi filetate s5560 DN 15 1/2	buc	10,00				
397	6713568 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 16 s 7176	buc	314,85				
398	6713594 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 s 7176	buc	23,36				
399	4802248 NHXH E30/FE180 3x1.5	buc	1.110,00				
400	5107255 Niplu cu prespan	buc	325,98				
401	4123111 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 15 1/2	buc	10,00				
402	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	0,25				
403	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	18,93				
404	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	113,37				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
405	1421202200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	6,40				
406	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	4,46				
407	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	368,61				
408	5884724 Nit cu cap semirodund 3 x 8 OL 34 s 797	kg	0,03				
409	5884827 Nit cu cap semirodund 4 x 12 OL 34 s 797	kg	0,34				
410	5885027 Nit cu cap semirodund 6 x 10 OL 34 Zn s 797	kg	1,37				
411	6720432 Oblon rulante tip hewi	mp	14,76				
412	2506085 Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	18,00				
413	2506085 Oglinda PERS. CU DIZABILITATI	buc	1,00				
414	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	430,00				
415	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.206,90				
416	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	12,67				
417	2000418 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 6mm	kg	304,50				
418	3434733 Otel lat lam cald s 395 OL 37-1 K Zn IT = 25 x 5	kg	0,80				
419	3434290 Otel lat lam.cald s 395 OL 32-1N IT = 20 x 5	kg	0,10				
420	3434305 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 20 x 5	kg	8,47				
421	3434587 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 20 x 8	kg	0,48				
422	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	19,40				
423	3419630 Otel patrat lam.cald s 334 OL 34-1N IT = 8	kg	0,52				
424	3420201 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 14	kg	1,70				
425	3420378 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 16	kg	26,52				
426	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	5,20				
427	3402869 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 32-1N D = 25	kg	8,22				
428	3400562 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 14	kg	3,00				
429	3401114 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 16	kg	1.902,87				
430	2000597q Otel S235J0	kg	2.550,00				
431	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	0,20				
432	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	17,39				
433	7204203 Paie in snopi D 8-16 mm lungi de 70-80 cm	kg	95,40				
434	20012558 Pane profil soclu din PVC	buc	1.068,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
435	2928373 Panou de cofraj aster ras scurt subsc pentru pereti	mp	2,50				
436	7347444 panou digital control jaluzele	buc	1,00				
437	20018645 Parafrunzar	buc	16,00				
438	6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	kg	18,87				
439	20010014 Pasta imbinare	kg	382,20				
440	20055608 Patchcord 0,5 - 1,0 m	buc	31,00				
441	20055608 Patchpanel 12 porturi, inclsv frupt cat 6e	buc	3,00				
442	2666122800329 PAVELE CAUCIUC, CUL ROSIE 400X400X40 MM	mp	534,00				
443	6717708 Pereti despartitori din PVC , inclusiv accesorii	mp	96,60				
444	7333080 Perie BAIE inox	buc	24,00				
445	2948062 Pervaz EXTERIOR DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC	m	110,00				
446	20012529 Pervaz interior	m	121,00				
447	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	3,31				
448	6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	3,38				
449	6203018 Petrol lampant rafinat	kg	1,80				
450	2201361 Piatra bruta sortata r.sediment <50 kg/buc.	kg	81.000,00				
451	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	43,61				
452	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	2,23				
453	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	13,41				
454	2206232 Piatra sparta pt.drumuri	mc	2,70				
455	7333200 PICHET PSI	buc	1,00				
456	4203399 Picior scoaba pentru cada baie	buc	24,00				
457	2458823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	18,00				
458	20024102 PIESA CURATIRE 110 MM	buc	4,00				
459	20014416 Piesa de curatire PE canalizare 45grd110	buc	31,00				
460	20027639 Piesa fixare prelungire camin	buc	49,00				
461	6311621 Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	kg	206,00				
462	4039449 Piesa racord tubulatura DN100 la DN125 9 buc Piesa racord tubulatura DN125 2 buc Reductie tubulatura DN125-DN100 4 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN100 13 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN125 4 buc Cot tubulatura circulara 1D 90 gr DN200 8	buc	63,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
463	20024094 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.125	buc	4,00				
464	20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160	buc	2,00				
465	20029527 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.200	buc	1,00				
466	20029526 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.250	buc	1,00				
467	1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	9,60				
468	20017683 Pietris margaritar 3 - 7 mm	mc	82,00				
469	2200331 Pietris margaritar 7-15 mm	mc	14,50				
470	2612467 Pinza bitumata neacoperita	mp	73,80				
471	2451241 Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	1,00				
472	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	3.718,05				
473	5840443 Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 s 922	buc	4,00				
474	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	8,00				
475	5841411 Piulita hexagonala precisa M 6 gr. 5 s 4071	buc	552,00				
476	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	2,00				
477	5843067 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 12	buc	724,00				
478	5840948 Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	17,00				
479	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	44,00				
480	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	282,00				
481	5842705 Piulita hexagonala precisa m10 zn	buc	8,00				
482	5842664 Piulita hexagonala precisa M6 zn	buc	32,00				
483	5842673 Piulita hexagonala semiprecisa M 6 gr. 5 s 4071	buc	1.388,00				
484	5842659 Piulita hexagonala semiprecise M 5 gr. 5 s 4071	buc	624,00				
485	5842697 Piulita hexagonala semiprecise M 8 gr. 5 s 4071	buc	46,00				
486	5841033 Piulite uzuale patrate m 10	buc	7,50				
487	1412122205058 Placa de capat, pentru ambele capete ale rigolei	buc	6,00				
488	20010044 Placa GK 12,5 ignifugata	mp	1.286,74				
489	6622159 Placa marsit M 100-500x3,0 mm s 3498	kg	0,33				
490	6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0,15				
491	6622068 Placa marsit M 40-250x2,0 mm s 3498	kg	0,41				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
492	6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498	kg	1,25				
493	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,19				
494	6719216 Placa policarbonat alveolar 2100x6000 16 mm grosime	buc	56,10				
495	6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0,27				
496	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	3,42				
497	20019315 Placa vata minerala BAZALTICA, grosime 10 cm,:70 KPA	mp	934,50				
498	200472941 Placa vata minerala bazaltica100 mm, RC min. 30 kPA, RT min. 10 kPa, A1	mp	1.485,00				
499	2612560 Placi polistiren expandat	mc	1,48				
500	2001146601 PLACI VATA MINERALA ,2-3 CM GROSIME	mp	221,34				
501	5104150 Plafoniera metalica vopsita nid 3378-73 pa- 80	buc	325,98				
502	20024938 Plasa de armare din fibra de sticla	mp	374,00				
503	20030470 Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m²	mp	1.723,70				
504	20012945 Plasa fibra de sticla - Baunit TextilGlassgitter	mp	220,00				
505	6310067 Plasa racord perete	mp	24,00				
506	2005327 Plasa sarma zincata cu ochi hexagonali, 25,0 x0,8 x1500 mm, S 2542	kg	86,00				
507	2004921 Plasa sirma zincata ochi patrat 20,0 x2,0 x1500 S 2543	kg	1.056,00				
508	2000884 Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	2.278,00				
509	2000755 Plasa sudata 4X100X100 3(1.5kg/buc) OL 37-1n	kg	4.434,50				
510	2000781 Plase sudata	kg	6.000,00				
511	2004256 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111G-196 S 438/3-80	buc	24,40				
512	2000781 Plase sudata Ø6/150/150	kg	1.200,00				
513	6310067 Platbanda fixare	m	36,00				
514	7335359 Plutitor pentru instal de indicare	buc	1,00				
515	63106599 Poarta metalica	kg	27,00				
516	20019196(1) Polistiren EXTRUDAT XPS, _50mm	mp	202,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
517	20024712 Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede XPS 30 SF gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	mp	1.279,67				
518	20012608 Polistiren extrudat rugos xps 5 cm, GROSIME	mp	0,68				
519	4201133 Port - hirtie din tabla decapata	buc	25,00				
520	6110443 Prenadez 400 nii 2829-74	kg	1.090,20				
521	5853103 Prezon norm flanse A 12x100 OLC35 s8121/2	buc	132,00				
522	5853206 Prezon norm flanse A 12x120 OLC35 s8121/2	buc	4,00				
523	5536133 Priza dubla 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	3,00				
524	3120275536078 Priza dubla RJ45, inclusiv doza aparataj si 2x frupt cat 6	buc	10,00				
525	5536133 Priza simpla 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	136,00				
526	5536133 Priza simpla etansa 16A/230V cu contact de protectie, obturator inclusiv doza aparataj	buc	23,00				
527	3120275536078 Priza simpla telefonie, inclusiv doza aparataj si frupt	buc	11,00				
528	20012556 Profil metalic	m	359,56				
529	20012596 Profil metalic pentru colturi	m	884,76				
530	2523156718374 Profil pvc plastifiat bagheta pt.plinta md2 58x3 mm	m	1.199,40				
531	2523156718374 Profil terminal	m	1.075,81				
532	20010059 Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	5.096,00				
533	20012732 Profil treapta	m	72,00				
534	3518278 Profil U areg lam caldu 10 OL 37-1N s 564	kg	2,95				
535	20010060 Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	1.146,60				
536	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	58,00				
537	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	18,00				
538	20020500 RACORD FLEXIBIL 21/2"	buc	2,00				
539	7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	34,00				
540	4201597 RACORD STORZ DN 65	buc	2,00				
541	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	23,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
542	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	3,00				
543	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	2,00				
544	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	24,00				
545	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	18,00				
546	5708774 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	2,00				
547	2442740 RAMA VAS WC PERS.CU DIZAB.	buc	1,00				
548	6719469 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 63/50 mm	buc	3,00				
549	20049040 REDUCTIE 160/110	buc	18,00				
550	6714445 Reductie PVC g tip B 32- 25 stas 7178	buc	4,38				
551	4039449 Reductie tubulatura rectangulara 300x200-200x200 mm 4 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x200-300x200 mm 5 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x250-400x200 mm 6 buc Reductie tubulatura rectangulara 400x400-400x250 mm 4 buc Reductie tubulatura rectangulara 500x500-400x250 mm 2 buc Reductie tubulatura rectangulara 500x500-400x400 mm 2 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 200x200 mm 1 buc Cot tubulatura rectagulare 45 gr 400x200 mm 3 buc Cot tubulatura rectagulare 45 gr 400x250 mm 8 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 500x500 mm 6 buc Cot tubulatura rectagulare 90 gr 750x750 mm 1 buc Trecere de la rectangular la circular 300x200 mm - DN125 1 buc Trecere de la rectangular la circular 200x200 mm - DN200 2 buc Teu rectangular 400x400-400x400- 400x400 2 buc Teu rectangular 500x500-500x500-500x500 2 buc Flanse racord CTA - tubulatura 4 buc	buc	53,00				
552	20017363 Regulator solar	buc	1,00				
553	7340046 Releu pentru jaluzele	buc	1,00				
554	2453005 REZERVOR PT.GLICOL, 200 L	buc	1,00				
555	20026353 Rigola cu gratar, ape pluviale	m	84,00				
556	20027798 Rigola tip BGF-Z plata V LN 100, cu rama din otel zincat inaltime 100, fara panta	buc	84,00				
557	4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261	buc	1,00				
558	4500010 Robinet cu REVENIRE PENTRU PISOAR	buc	1,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
559	4201597 Robinet DN 65	buc	1,00				
560	4500889 Robinet golire cep dop+portfurtun dn1/2 cod 40810476	buc	23,00				
561	4501234 Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN1"+SERVOMOTOR	buc	3,00				
562	4501234 Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN11/2+SERVOMOTOR	buc	1,00				
563	4501234 Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN2"+SERVOMOTOR	buc	2,00				
564	4501234 Robinet inchidere cu 3 cai pentru supapa de siguranta DN3/4+SERVOMOTOR	buc	1,00				
565	4500371 Robinet inchidere cu sfera 1	buc	13,00				
566	4202103 Robinet inchidere cu sfera 1/2"	buc	74,00				
567	4500371 Robinet inchidere cu sfera 1 1/2"	buc	9,00				
568	4500369 Robinet inchidere cu sfera 2"	buc	6,00				
569	4500369 Robinet inchidere cu sfera 2 1/2 "	buc	8,00				
570	4500371 Robinet inchidere cu sfera 3/4"	buc	83,00				
571	4605092 Robinet ol.vent.drept f 25/225 100 s 4486	buc	2,00				
572	2875274201652 Robinet retinere ventil 1/2 pn 6 mufa ni522	buc	122,00				
573	2875274201652 Robinet retinere ventil 3/4 pn 6 mufa ni522	buc	12,00				
574	2875274201676 Robinet retinere ventil 1 pn 6 mufa ni522	buc	10,00				
575	2875274201652 Robinet retinere ventil 1 1/2 pn 6 mufa ni522	buc	1,00				
576	2875274201652 Robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa ni522	buc	1,00				
577	2875274201664 Robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522	buc	3,00				
578	4500917 Robinet trec.vent.mufe abur, fc, pn16-225grd,s.4004-1/2	buc	10,00				
579	4201616 Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo	buc	76,00				
580	4201573 Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	19,00				
581	4201597 Robinet trecere ventil 4 pn10	buc	5,00				
582	4506703 Robinet vent.drept 1a pu am PN = 16 D = 100 225 n 5057	buc	2,00				
583	7343803 Rogojina din papura 1,8x1,8m	buc	7,95				
584	4203997 Rozeta metalica pentru mascare 1	buc	60,00				
585	4203947 Rozeta metalica pentru tevi simb.492 D 1 1/2 toli	buc	9,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
586	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	1.441,05				
587	5881291 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	kg	0,05				
588	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	40,00				
589	20011984 Saiba Grower M 5	buc	80,00				
590	5883425 Saiba grower n10 zn	buc	8,00				
591	5883938 Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2	buc	44,00				
592	5883964 Saiba grower seria mij. n M 8 arc6 s 7666/2	kg	20,00				
593	5882184 Saiba plata a10 zn	buc	8,00				
594	5882108 Saiba plata a6 zn	buc	32,00				
595	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0,01				
596	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,08				
597	5882178 Saiba prec.plata pentru met A M 10 OL 34 s 5200	kg	0,13				
598	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0,43				
599	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,16				
600	2611336 Saltea vata minerala 50 mm caserata cu folie al.	mp	452,17				
601	20018772 Sapa autonivelanta	kg	5.701,50				
602	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	190,12				
603	3811395 Sarma de otel moale zincata	kg	5,70				
604	3811319 Sarma ghimpata zn	kg	5,70				
605	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	5,52				
606	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	1,25				
607	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	2,80				
608	6305696 Scara TIP INCENDIU	m	12,00				
609	2960486 Scindura de rasinoase	mc	0,00				
610	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,35				
611	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,75				
612	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	6,00				
613	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	39,60				
614	20010176 servomotor actionare jaluzele	buc	1,00				
615	23065412 Set dus,format din Para de dus si furtun cu lungimea 1700mm	buc	9,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
616	4204443 SET ROBINETI (TUR THERMOSTATA+RETUR+CAP THERMOSTATIC) 1/2"	buc	72,00				
617	2442740 SET VAS WC (VAS+REZERVOR+CAPAC)	buc	24,00				
618	7344766 Sfoara de cinepa DN 2 mm pentru matisaj (ceruita)	kg	16,24				
619	4203178 Sifon cu rozeta si ventil scurg lavoar	buc	28,00				
620	6721125 Sifon FLEXIBIL	buc	53,00				
621	4202826 Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 32 r s 2582	buc	9,00				
622	4202840 Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 40 r s 2582	buc	9,00				
623	2875274203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	1,00				
624	4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	1,00				
625	6721123 Sifon pt.lavoar pers.cu dizabilitati	buc	1,00				
626	20012680 Silicon de etansare	l	16,15				
627	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,20				
628	3804330 Sirma moale alba-mata D = 2 OL 32 s 889	kg	105,60				
629	2711050380527 Sirma moale obisnuita D = 0,8 OL 32 s 889	kg	5,70				
630	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	17,45				
631	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	7,58				
632	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	6,30				
633	3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	26,76				
634	5903867 Sirma pentru sudare otel cu 0,5%mo- s 10mo 3,15	kg	0,70				
635	5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0,72				
636	5903207 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10mn1 4	kg	0,05				
637	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	25,75				
638	20020705 Sistem cadru sustinere lavoar	buc	18,00				
639	5500421 sistem cadru sustinere vas wc	buc	24,00				
640	7345344 Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm (dn;lat,patrat)	kg	0,01				
641	20018329 Soclu detector	buc	2,02				
642	6100338 Solutie de etansare	kg	2,38				
643	20029741 Solutie unguenta	kg	23,20				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
644	20027641 Solutie unguenta	kg	12,39				
645	5535469 Sonerie electrica - buzer	buc	4,00				
646	2913124625107 Sorb simplu cu flanse pu DN = 150 PN = 10 s 2231	buc	2,00				
647	2875114200335 Spalator vase fonta dublu 1100mm cal.1 s 2759	buc	9,00				
648	20010080 Spuma poliuretana	l	27,53				
649	20012728 SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN	l	180,00				
650	6302455 STALP ILUMINAT ,H=4M,GALVANIZAT	BUC	10,00				
651	7346207 Stearina	kg	0,67				
652	6301822 Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	472,00				
653	6305098 STRUCTURA METALICA	kg	3.066,00				
654	2913154500125 Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 1 toli	buc	3,00				
655	4500096 Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 2 toli	buc	1,00				
656	4204453 Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	2,00				
657	4204455 Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1/2	buc	2,00				
658	4204453 Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 2	buc	2,00				
659	4204455 Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 3/4	buc	1,00				
660	4500292 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 3/4	buc	2,00				
661	4500307 Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1/2 toli	buc	8,00				
662	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	23,20				
663	6312987 suport panouri solare	buc	16,00				
664	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	21.658,00				
665	5810084 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 5 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	544,00				
666	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	3.658,05				
667	5819999 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 35 gr. 4.8 s 920	buc	24,00				
668	5820015 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 40 gr. 4.8 s 920	buc	20,00				
669	5820522 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 60 gr. 4.8 s 920	buc	4,00				
670	5820807 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 40 gr. 4.6 s 920	buc	2,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
671	5821667 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920	buc	40,00				
672	5821708 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 920	buc	6,00				
673	5821734 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 65 gr. 4.8 s 920	buc	4,00				
674	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	568,00				
675	5800390 Surub cap hexagonal precis M 6 x 30 gr. 5.8 s4272	buc	20,00				
676	5804401 Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 25 gr. 4.8 s 4272	buc	1.368,00				
677	5817355 Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 25 gr. 5.8 s 6220	buc	2,00				
678	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	8,00				
679	5804669 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 6.8 s 4272	buc	20,00				
680	5817850 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s 6220	buc	20,00				
681	5817886 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 50 gr. 5.8 s 6220	buc	704,00				
682	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	432,00				
683	5825003 Surub cap patrat M 10 x 140 mm	buc	7,50				
684	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	886,00				
685	5837757 Surub cu cap hexagonal l 8 x 30 f1 s 1454	buc	26,00				
686	5837915 Surub cu cap hexagonal l 10 x 50 f1 s 1454	buc	17,00				
687	5805138 Surub cu cap hexagonal m10x50 zn	buc	8,00				
688	5836741 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 25 f1 s 1452	buc	2.099,00				
689	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc	8,00				
690	5836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452	buc	50,00				
691	5836985 Surub cu cap inecat crestat l 4x 60 f1 s 1452	buc	68,00				
692	5837161 Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	buc	100,00				
693	200103651 Surub cu carlig 10x160 mm	buc	1.200,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
694	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	76,00				
695	4201092 Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	buc	38,00				
696	4201080 Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011	buc	9,00				
697	5827611 Surub pentru fundatii grosolan A M 12x 250 gr. 4.8 s 2350	buc	8,00				
698	58044021 Surub zincat CU DIBLU M6x60mm	buc	400,00				
699	58044021 Surub zincat cu dibluM8X150mm	buc	400,00				
700	5804402 Surub zincat M6x20mm	buc	80,00				
701	6313004 Suruburi autofiletante	buc	880,00				
702	5893684 Suruburi bombate si crestate	buc	6,00				
703	200184751 Switch 24 porturi, complet echipat	buc	1,00				
704	3604481 Tabla constr.mecanice s901 3 x1000x2000 OL 37-1n	kg	16,60				
705	3603798 Tabla constr.mecanice s901 2 x1000x2000 OL 37-1n	kg	2,18				
706	3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	148,25				
707	3606788 Tabla groasa 5x 1500 OL 37-2N s 437	kg	1,00				
708	3615911 Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437	kg	9,59				
709	3600502 Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 1 x1000x2000 OL 34	kg	520,04				
710	3644065 Tabla zincata s2028 2 x1000x2000 OL 32-1N cal.s	kg	534,44				
711	3120237348906 tablou automatizare solara	buc	1,00				
712	7349223 tablou electric parter TEP	buc	1,00				
713	7349223 tablou electric TE-GP	buc	1,00				
714	7349223 tablou electric TE-ST	buc	1,00				
715	12847 Tablou electrice si Accesorii	buc	2,00				
716	7349223 tablouri electrice etaj 1 TE	buc	1,00				
717	7349223 tablouri electrice etaj 2 TE	buc	1,00				
718	20023904 Teava <kompactkit> pvc d.200x14,7mm cu mufa pn20 l6m	m	50,00				
719	3334358 Teava cupru bare DN 15X0.7, INCLUSIV IZOLATIE	m	1.706,90				
720	7353171 Teava cupru bare DN 22X1	m	507,02				
721	2001114058 Teava cupru bare DN 28X1	m	286,08				
722	2001114058 Teava cupru bare DN 35X1	m	90,90				
723	2001114058 Teava cupru bare DN 42X1	m	50,50				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
724	2001114058 Teava cupru bare DN 54X1	m	75,75				
725	6700975 Teava din p.v.c.rigid tip M 32x 1,8 stas 6675/2	m	148,92				
726	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	5,40				
727	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	13,20				
728	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	12,50				
729	6701150 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 63x5.7 cod 64000113	m	137,70				
730	6701105 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 110x4.3 cod 64000068	m	86,70				
731	6701100 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 40x2.0 cod 64000063	m	6,12				
732	6701102 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 63x2.5 cod 64000065	m	76,50				
733	6701103 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 75x2.9 cod 64000066	m	71,40				
734	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	113,80				
735	3208378 Teava pentru constructii fara sudura TR 14x 1 / OLT 35 s 530/2	m	1,36				
736	3306211 Teava pentru instalatii. DN 100 MM	m	18,00				
737	3306211 Teava pentru instalatii. DN 150 MM	m	12,00				
738	3305736 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	26,52				
739	3305877 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	25,25				
740	2722103306106 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	142,80				
741	3305932 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 80(3) OL 32 1 s 7656	m	193,92				
742	3336606 Teava plumb marca pb3 scurgere 35x 2,5 s 671	kg	7,18				
743	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	kg	12,96				
744	3336618 Teava plumb marca pb99,96 scurgere 44x 2 s 671	kg	33,66				
745	3336620 Teava plumb marca pb99,96 scurgere 54x 2 s 671	kg	11,54				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
746	6717058 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 16mm	m	938,40				
747	20052960 Teava PVC 40, 50 mm	m	200,60				
748	20023898 Teava pvc d.160x7,4mm cu mufa pn16 l6m	buc	380,00				
749	20023903 Teava pvc d.200x11,9mm cu mufa pn16 l6m	buc	73,00				
750	20023904 Teava pvc d.200x14,7mm cu mufa pn20 l6m	m	135,00				
751	20023897 Teava pvc d160x4,8mm cu mufa pn10 l6m	m	30,00				
752	20014622 Teava PVC rigida tip M 63, 75x3,6 mm	m	90,00				
753	20030467 Tenc. decorativa minerala, driscuita, Edelputz Extra R 2mm **)	kg	4.230,90				
754	7355090 Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	15,00				
755	7355399 TERMOSTAT DE CAMERA	buc	20,00				
756	6719457 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm	buc	1,00				
757	6719454 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm	buc	1,00				
758	6714847 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174	buc	22,22				
759	4115581 Teu zincat DN 2 1/2 bravo cod 130	buc	19,00				
760	20010583 Tija	buc	1,00				
761	11850012 Tija filetata 1 m m8	buc	1.916,00				
762	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	62,55				
763	6308636 trapa pentru evacuarea fumului ,9 OCHIURI, inclusiv siistem actionare (centrala,buton comanda,intrerupator vebtilare,senzor fum, senzor ploaie)	buc	1,00				
764	6312986 Trepied	buc	1,00				
765	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	689,19				
766	20016118 Tub corugat protectie cabluri pentru montaj ingropat, imbinare prin mufa imbinare din PE HD	M	200,00				
767	20016115 Tub de protectie IPEY Ø 20 mm	M	900,00				
768	20016115 TUB I.P.E. PVC D=20MM	m	303,00				
769	6704714 Tub izolat flexibil cu invelis metalic DN 12 mm	m	505,00				
770	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 110MM	m	8,00				
771	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 150MM	m	25,00				
772	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 160MM	m	350,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
773	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 50 MM	m	20,20				
774	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 50MM	m	278,00				
775	6717089 Tub PROTECTIE CORUGAT 63MM	m	18,00				
776	6704534 Tub protectie PVC d40 mm	m	30,00				
777	20026476 Tub PVC-KG, cu mufa si garnitura, dn 100 mm	m	440,00				
778	5736408 Tub spiro, inclusiv sistem de prindere cu colier si garnitura.DN100 24 m DN125 23 m DN200 10 m DN250 17 m	m	74,00				
779	20013944 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=200x5.9mm; L=1.0m	m	12,24				
780	20013934 TUBULATURA EVACUARE AER BUCATARIE DN315	m	5,20				
781	5736408 Tubulatura rectangulara, sistem de prindere cu colier si garnitura.200X 200 16 m 300X 200 34 m 400X 200 40 m 400 X250 94 m 400 X400 8 m 500X 500 10 m 750X 750 8 m	m	302,00				
782	6108945 Ulei de in siccativat u.001-13 stas 16-80	kg	1,57				
783	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	4,20				
784	20020817 UPS 1kW, 60 min	buc	1,00				
785	67202871 Usa din profile PVC, culoare gri antracit	mp	65,00				
786	2030112928490 Usa HPL CU TOC METALIC, TRATATA MICROBIOLOGIC	mp	125,00				
787	2030112928490 Usa PVC 0.95X2.1	mp	2,00				
788	6720309 Usa REZISTENTA LA FOC, CU BARA ANTIPANICA	mp	32,00				
789	7356849 Uscator de maini	buc	6,00				
790	2875274201673 vana echilibrare 3/4" 2 buc vana echilibrare 1" 6 buc vana echilibrare 1 1/4" 2 buc vana echilibrare 1 1/2" 2 buc vana echilibrare 2" 2 buc	buc	14,00				
791	2100737 Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	kg	24,46				
792	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	4,05				
793	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	17,44				
794	2442740 Vas wc prs. cu dizabilitati	buc	1,00				
795	6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	kg	0,20				
796	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	40,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
797	4203363 Ventil scurgere cada baie 1 1/4 rac.cotit s9610	buc	6,00				
798	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	38,00				
799	4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	9,00				
800	20000240 Ventilatoar 200 mc/d, dn 315	buc	1,00				
801	20012058 Ventilconvector casetat 600x600 mm, sistem in 4 tevi, montat in tavanul fals, Pr=2,5 kW, Pi=3,7 kW	buc	20,00				
802	20019495 Vopsea acrilica de dispersie PI 314 TREND COLOR	l	129,27				
803	6104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,30				
804	6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66	kg	0,97				
805	20017842 Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	40,10				
806	6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,34				
807	6104348 Vopsea lavabila	l	1.647,00				
808	20017845 Vopsea miniu de plumb V - 351 - 3 - NI - 90 / 73 - A5	kg	104,26				
809	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	19,03				
810	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	12,03				
811	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	130,50				
812	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	2.864,50				
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11 Asfaltator	134,63			
2	20000141 Betonist	564,31			
3	20000141 Betonist	17,46			
4	20000142 Diferenta pret manopera lei	1,00			
5	18 Dulgher	302,97			
6	18 Dulgher	3,04			
7	10741 Dulgher constructii	638,86			
8	10731 Dulgher constructii	50,40			
9	10821 Dulgher poduri	0,88			
10	320605 Electrician	94,80			
11	20591 Electrician automatizare	34,35			
12	20251 Electrician cabluri subterane	155,86			
13	20141 Electrician linii electrice aeriene	531,00			
14	20351 Electrician post trafo	1.928,86			
15	11141 Fierar beton	220,53			
16	11141 Fierar beton	354,41			
17	11241 Finisor mase plastice	1.221,77			
18	11351 Finisor terasamente	284,14			
19	11441 Geamgiu	5,38			
20	20000041 Inginer sisteme CCTV	6,67			
21	20000115 Inginer sisteme de securitate	251,44			
22	93 Instalator	31,01			
23	12031 Instalator alimentare apa	8,00			
24	12041 Instalator alimentare cu apa	255,77			
25	11620 Instalator apa, canal 2	8,00			
26	30 Instalator electrician	2.815,72			
27	11851 Instalator frigotehnist	41,78			
28	11791 Instalator incalzire	1.198,08			
29	31 Instalator incalzire centrala	246,20			
30	11749 Instalator incalzire si gaze	3.178,27			
31	32 Instalator sanitar	3.013,79			
32	11951 Instalator ventilatorist	2.019,79			
33	320516 Izolator	114,38			
34	36 Izolator hidrofug	992,67			
35	12242 Izolator hidrofug 42	40,20			
36	12391 Izolator lucrari speciale	1.491,25			
37	12331 Izolator termic	1.779,45			
38	320520 Lacatus	824,77			
39	221421 Lacatus constr. metal-b	0,99			
40	21441 Lacatus constructii metalice	39,58			
41	221431 Lacatus constructii metalice-b	4,64			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
42	39 Lacatus mecanic	180,48			
43	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42	4,32			
44	21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	25,15			
45	21741 Lacatus montaj masini electrice	10,92			
46	21931 Masinist utilaje constructii	281,88			
47	22531 Montator aparataj electric	9,00			
48	26851 Montator constructii metalice	157,28			
49	26821 Montator c-tii metalice	195,00			
50	7024C Montator gc-4 (gips-carton)	57,96			
51	320652 Montator reglor aparate de masura si control	3,84			
52	12631 Mozaicar	559,35			
53	20300 Muncitor calificat	67,60			
54	20000161 Muncitor constructor in lucrari de beton	68,80			
55	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	508,45			
56	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	455,00			
57	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	154,05			
58	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	24,88			
59	78 Muncitor deservire	882,70			
60	20000002 Muncitor deservire	1,62			
61	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,03			
62	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1.832,11			
63	19931 Muncitor deservire constructii montaj	244,67			
64	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	4.675,44			
65	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	638,90			
66	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	10,96			
67	99921 Muncitor deservire gospodarie comunala	44,79			
68	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	539,62			
69	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	24,40			
70	49 Muncitor necalificat	1.032,92			
71	49 Muncitor necalificat	1,60			
72	12721 Parchetar	14,70			
73	52 Pavator	1.045,35			
74	90321 Peisagist	394,90			
75	12911 Pietrar	23,52			
76	19621 Sapator	325,56			
77	20000001 Specialist montare gips carton	828,10			
78	56 Sudor	70,50			
79	22751 Sudor electric	134,81			
80	222721 Sudor electric-b	39,32			
81	22851 Sudor gaze	6,60			
82	60191 Tamplar	285,01			
83	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	218,30			
84	28300 Tencuitor	57,48			
85	60142 Timplar 42	132,00			
86	61 Tinichigiu	101,08			
87	20000143 Vopsitor	87,57			
88	23031 Vopsitor industrial	213,28			
89	223031 Vopsitor industrial-b	1,66			
90	73 Zidar	2.134,98			
91	23131 Zidar	3.038,02			
92	23131 Zidar cosuri	27,00			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
93	67 Zidar-rosar tencuitor	95,25			
94	13351 Zugrav vopsitor	1.604,30			
	Total ore manopera:	48.479,07			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3824 Agregat de tencuit 1,5-4,0mc/ora	54,03		
2	40011 Aparat de sudura sr (electrofuziune)	652,59		
3	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	9,25		
4	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	2,78		
5	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	4,50		
6	1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf	0,70		
7	1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	8,42		
8	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,41		
9	1337A Autogreder pina la 175 cp	0,94		
10	3546 Autogreder pina la 175cp	0,80		
11	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,45		
12	1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc	9,01		
13	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	8,75		
14	6753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele	21,00		
15	6753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele	8,00		
16	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	2,30		
17	1101 Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0,25		
18	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	19,12		
19	1434 Buldozer	2,69		
20	1480 Compactor autoprop.pe pneuri sgw 16-96 cp	9,01		
21	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	45,40		
22	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	10,70		
23	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	2,51		
24	1469 Compactor static autoprop.pe pneuri de 10tf	9,01		
25	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	11,73		
26	3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	12,00		
27	1612 Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 2,8 kw	9,01		
28	3303 Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa 8,1-14,9kw	141,36		
29	3301 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8kw	74,76		
30	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	132,15		
31	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	20,99		
32	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	6,04		
33	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	8,04		
34	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	31,45		
35	1871 Incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 mc	0,73		
36	1841 Inst.de preparat nisip stabilizat ins 60	9,01		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
37	1919 Macara	3,00		
38	6702 Macara de fereastră 0,15tf	35,14		
39	6730 Macara pe pneuri 15-19,9tf	16,00		
40	6740 Macara pe senile 10-14,9tf	50,00		
41	6739 Macara pe senile pina la 9,9tf	30,00		
42	1944 Macara turn	0,40		
43	2036 Malaxor pt.mortar	0,20		
44	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,35		
45	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	1,44		
46	4213 Masina de debitat si intins sbp , 7 kw canada	234,80		
47	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	607,42		
48	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	17,25		
49	9502 Masina de gaurit rotopercutanta	52,00		
50	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	50,00		
51	7683 Masina de taiat si gaurit	11,00		
52	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1,44		
53	2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	217,28		
54	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	80,20		
55	4701 Motopompa 6- 8cp	0,38		
56	7598 Pistol implintat bolturi	106,80		
57	4018 Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	19,45		
58	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	3,68		
59	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	1,33		
60	3343 Pompa pneumat de beton pb250 4-6mc/ora	8,01		
61	7653 Pop metalic extens 5100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	144,06		
62	7653 Pop metalic extens 5100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	3,28		
63	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	11,40		
64	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	2,51		
65	2172 Repartizor finisor de mixturi asfaltice	9,01		
66	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	3,00		
67	2214A Schela metalica tubulara	18,55		
68	7617 Schela metautorid.cu2cast.6martie cap.75kg/m,hmax=31m	1.489,60		
69	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0,35		
70	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	1,44		
71	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	54,31		
72	2300 Topitor de bitum tractat, cu capacitate de 500-1000 l	1,97		
73	5612 Tractor pe senile cu remorca de 3t 130cp	5,00		
74	2315 Transportor cu banda mobil de 15 m lungime	18,14		
75	6609 Trolu electric 3,1-5tf	0,09		
76	6609 Trolu electric 3,1-5tf	0,37		
77	20000001 Utilaj de ridicat	14,65		
78	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1,23		
79	1104-1 Utilaje, echipamente tehnologice, care necesita montaj	9,00		
80	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	90,85		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
81	2395 Vibrator de suprafata	4,80		
	Total ore utilaje:	4.772,03		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Rest de executat -Constructie cladire cu destinatia cresa zona Nord
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Proiectant: _____
Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	469,00	15,00	0,30		
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	26,40	15,00	0,30		
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	3.478,62	10,00	0,20		
4	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	37,20	10,00	0,20		
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	38,00	50,00	1,00		
6	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	2.036,00	5,00	0,10		
7	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	509,00	10,00	0,20		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007