



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Compartiment Contracte

Semnat Director general DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA	Semnat Sef serviciu Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare	Semnat Consilier Compartiment Contracte

Proiect HCL: PHCL2025-000617

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. _____ / _____

**Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„CORIDOR DE MOBILITATE „MAGISTRALA VERDE” ÎN TIMIȘOARA – BD. 16
DECEMBRIE 1989 – CALEA ȘAGULUI”, conform HG nr.907/2016**

Faza: Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT: CORIDOR DE MOBILITATE „MAGISTRALA VERDE” ÎN
TIMIȘOARA – BD. 16 DECEMBRIE 1989 – CALEA ȘAGULUI

PROIECTANT: SC FIP CONSULTING SRL

AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, Jud. Timiș

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Timișoara

**A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :**

Valoare totală a investiției:

165,191,258.17 lei (fără TVA), respectiv 195.968.062,73 lei (inclusiv TVA)

din care C+M: 103,809,834.12 lei (fără TVA), respectiv 123.317.211,96 LEI (inclusiv TVA).

**B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții:**

— Infrastructură

Lungime parte carosabilă = 2.439,97m;

Suprafață parte carosabilă = 53.872 m2;

Lungime totală piste de biciclete (inclusiv traversările părții carosabile) = 4.805m, din care:

Piste în sens unic = 4089m;

Piste în dublu sens = 716m;

Suprafață piste de biciclete = 8.070 m2 (fără traversările străzilor laterale);

Suprafață trotuare – finisaj din piatră naturală = 6.050 m2;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Compartiment Contracte

Suprafață trotuare – finisaj din pavaj beton = 13.000 m²;

Accesuri proprietăți – finisaj din piatră naturală = 620 m²;

Accesuri proprietăți – finisaj din pavaj beton = 870 m².

— Instalații electrice

Sistem compus din Stâlp tip 1 l h=4,5m, P=48 W – **min. 24 buc.**

Sistem compus din Stâlp tip 2 l h=9m, cu braț de L=2m, putere de P=123W + Corp de iluminat montat la înălțimea de h=4m, cu braț de l=0,5m, puterea P=48 W – **min. 200 buc.**

Sistem compus din Stâlp tip 3 l h=9m, cu 2 brațe de l=2m, puterea de P=2X123W + Corp de iluminat montat la înălțimea h=4m, cu braț de l=0,5m, puterea de P=48W – **min. 32 buc.**

Sistem compus din Stâlp tip 4 l h=9m, cu 2 brațe de L=2m, puterea de P=2X123W – **min. 3 buc.**

Sistem compus din Stâlp tip 5 l h=9m, P=123W – **min. 3 buc.**

Sistem de iluminat tip bandă LED IP65 P=9W/m – **aprox. 200ml**

— Supraveghere video

Camere video de exterior 1x4.0MP tip 1: 7 buc

Camere video de exterior 3x5.0MP tip 2: 44 buc

— Amenajare peisagistică

Spatiu verde existent = 14091.97mp

Spatiu verde propus in urma investitiei = 16324.985mp

Suprafața intervenție proiect = **114.667,8 m²**, din care:

Suprafața intervenție proiect - zone verzi : 16.324,98m²

Suprafața intervenție proiect - zone pietonale/accese/trotuare: 36.400,82 m²

Suprafața intervenție proiect – Piste velo: 8.070 m²

Suprafața intervenție proiect - artere de circulație: 53.872 m²

C. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: **30 luni.**

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții: **36 luni.**

Durata estimată de realizare a investiției include, pe lângă durata estimată pentru execuția lucrărilor și perioadele aferente etapei necesare derularii procedurilor de expropriere, a derularii procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de execuție și a activităților de finalizare/închidere a proiectului.