

HOTĂRÂREA NR.136

**Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
"Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri pentru canalizare pe DC 137
Comuna Vaideeni, județul Vâlcea"**

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 14.11.2022, ședință la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție,

Ședința este condusă de domnul consilier local Bica Florin Alexandru;

Luând în dezbatere:

- Referatul de aprobare numărul 14279/09.11.2022 al primarului comunei Vaideeni, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate numărul 14280/09.11.2022 întocmit de Biroul Proiecte prin care se propune aprobarea documentatei tehnico-economice pentru investiția "Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri pentru canalizare pe DC 137 Comuna Vaideeni, județul Vâlcea"
- Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate și raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al comunei Vaideeni, cu numărul 14281/09.11.2022

În conformitate cu:

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art.139, alin. 3 și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi „pentru” se adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici și Devizul general pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri pentru canalizare pe DC 137 Comuna Vaideeni, județul Vâlcea" conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 881.814,52 lei inclusiv TVA, finanțată din bugetul local.

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului comunei Vaideeni, biroului contabilitate, biroului taxe si impozite si executari silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni.

Art.4. Prezenta Hotărâre se va transmite Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, se va comunica Primarului comunei Vaideeni și se va publica în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei Vaideeni.

Președinte ședință,
Bica Florin Alexandru



Contrasemnează,
Secretar general
Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu

Vaideeni
14.11.2022

Devizul general

al obiectivului de investiții

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE, INCLUSIV RACORDURI CANALIZARE DC 137 COMUNA VAIDEENI, JUD. VALCEA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.1.1	Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00		0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00		0,00
3.5	Proiectare	40.550,00	760,00	41.310,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.000,00	0,00	4.000,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.000,00	760,00	4.760,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	32.550,00	0,00	32.550,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții -intocmire și depunere cerere de finanțare	0,00		0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	11.500,00	1.520,00	13.020,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3.500,00	0,00	3.500,00

3 8 1 1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2 000 00	0 00	2 000 00
3 8 1 2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	1 500 00	0 00	1 500 00
3 8 2	Dinergie de șantier	8 000 00	1 520 00	9 520 00
TOTAL CAPITOLUL 3		63.050,00	4.370,00	67.420,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	610.865,10	116.064,37	726.929,47
	275101 EXTINDERE REȚEA CANALIZARE	479 102 77	91 029 53	570 132 30
	275102 RACORDURI CANALIZARE-51 BUC	131 762 33	25 034 84	156 797 17
4 2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0 00	0 00	0 00
4 3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0 00	0 00	0 00
4 4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0 00	0 00	0 00
4 5	Dotări	0 00	0 00	0 00
4 6	Active necorporale	0 00	0 00	0 00
TOTAL CAPITOLUL 4		610.865,10	116.064,37	726.929,47
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	6.100,00	1.159,00	7.259,00
5 1 1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	6 100 00	1 159 00	7 259 00
5 1 2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0 00	0 00	0 00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6.786,62	0,00	6.786,62
5 2 1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0 00	0 00	0 00
5 2 2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3 084 83	0 00	3 084 83
5 2 3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	616 97	0 00	616 97
5 2 4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3 084 83	0 00	3 084 83
5 2 5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0 00	0 00	0 00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	61.697,00	11.722,43	73.419,43
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		74.583,62	12.881,43	87.465,05
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6 1	Pregătirea personalului de exploatare	0 00	0 00	0 00
6 2	Probe tehnologice și teste	0 00	0 00	0 00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		748.498,72	133.315,80	881.814,52
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		616.965,10	117.223,37	734.188,47

Întocmit,
SC TOP PROIECT SRL



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri canalizare pe DC 137,

Comuna Vaideeni, Judetul Valcea

Soluția tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

- Realizarea rețelei de canalizare pe DC137 se va realiza din tuburi din PVC tip SN 8, Dn=250 mm, montate ingropat imbinat cu mufa și garnitura de cauciuc, în lungime de 874 m

- camine de vizitare - 37 buc

- racorduri individuale de canalizare 51 buc din teava polietilena D400

- teava de la camine la rețeaua de canalizare din PVC KG De=160 mm, SN8, în lungime de 380 ml

Nu va fi teren ocupat definitiv.

Suprafața de teren ocupată temporar va fi :

- rețele de canalizare: 874 m x 1 m = 874 mp

- racorduri 380 m x 0,85 m = 326 mp

Total :1200 mp

b) varianta constructivă de realizare a investiției;

Retelele de canalizare se vor executa din teava din PVC tip SN 8 cu diametrul de 250 mm montată ingropat. Curgerea în rețeaua de canalizare se va face gravitațional.

Amplasarea conductelor de canalizare se va face pe partea dreaptă a DC137 în sensul Vaideeni-Slatioara.

Camine de vizitare, caminele de vizitare prevăzute sunt din beton armat cu diametrul de 1000 mm amplasate la distanța maximă de 60.0 m unul de altul. Caminele de acces funcție de locul de amplasare sunt prevăzute cu capace cu rama carosabile sau necarosabile.

Racorduri individuale (bransamente) se vor executa din teava din PVC KG De=160 mm, SN8, montată ingropat.

În vederea reducerii numărului de subtraversări, bransamentele se vor executa tip pieptene cuplind în acest fel 2, 3 gospodării individuale într-o singură subtraversare a străzii.

Intrucât străzile sunt înguste și nu se pot realiza subtraversări prin foraj orizontal, subtraversarea acestora se va realiza prin săpătura deschisă.

Caminele de racord prevăzute sunt camine realizate din polietilena cu 1 sau 2 intrări și o ieșire cu De=160mm. Amplasarea caminelor se va face în domeniul public la limita de proprietate înălțimea minimă a caminelor de racord este de 1.30 m.

Președinte Sedință,
Bica Florin Alexandru



Contrasemnează,
Secretar general

Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu