

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

COMUNA VAIDEENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.150

Privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DC137 si DS Balutarilor in Comuna Vaideeni, Judetul Valcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022, ședință la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție,

Ședința este condusă de dl. Bica Florin Alexandru

Luând in dezbatere:

- Referatul de aprobare nr. 15897/27.12.2022 al Primarului Comunei;

- Raportul de specialitate nr. 15898/27.12.2022 întocmit de Biroul Proiecte prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DC137 si DS Balutarilor in Comuna Vaideeni, Judetul Valcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate si raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al comunei Vaideeni, cu numărul 15900/27.12.2022;

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

-Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”;

-Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny”.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), (2), lit.b, (4), lit.d, art.139, alin. 3 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi „pentru” se adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare DC137 și DS Balutarilor în Comuna Vaideeni, Județul Valcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de SC GENERAL PROIECT SRL, înregistrată la Primăria Comunei Vaideeni cu nr. 15665/16.12.2022

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Asfaltare DC137 și DS Balutarilor în Comuna Vaideeni, Județul Valcea”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Asfaltare DC137 și DS Balutarilor în Comuna Vaideeni, Județul Valcea”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Vaideeni, a sumei de 316.684,34 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului comunei Vaideeni, biroului contabilitate, biroului taxe și impozite și executarii silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni.

Art.7. Prezenta Hotărâre se va transmite Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, se va comunica Primarului comunei Vaideeni și se va publica în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei Vaideeni.

Contrasemnează,

Președinte ședință,

Secretar general

Bica Florin Alexandru

Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu



Vaideeni
27.12.2022

Obiectiv:

**“ASFALTARE DC 137 SI DS BALUTARILOR IN COMUNA VAIDEENI,
JUDETUL VALCEA “**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Strazile ce se modernizeaza prezinta urmatoarele elemente geometrice :

Lungime totala : 4,551 km, din care:

a.) DC 137 Lungimea - L=3,710 km

Compus di doua tronsoane astfel:

Tronsonul 1 L= 817,00 m – zona intravilan

- *Parte carosabila = 6,00 m*
- *Trotuare cu latimea variabila (1,00-2,00 m)*
- *Rigole carosabile = 2x0,50 m*

Partea carosabila are latimea compusa din:

- imbracaminte din beton asfaltic pe latimea de 5,00 m, la care se adauga rigole carosabile de o parte si de alta cu latimea de 2x0,50m, rezultand latimea totala de 6,00m
- Realizarea sistemului rutier:
 - frezarea imbracamintii asfaltice existente degradate pe toata lungimea
 - reprofilarea stratului de baza existent
 - strat de legatura din beton asfaltic BAPS 22,4 ,de 6 cm grosime ;
 - strat de uzura din imbracaminte din beton asfaltic BAPC16, de 4 cm grosime;
 - borduri pentru incadrarea carosabilului din beton C 30/37 cu fete vazute finisate 20x25 pe fundatie din beton (C8/10) 30x15.
- Realizarea sistemului constructiv la trotuare:
 - 4,00 cm strat de uzura din BAPC16
 - 10,00 cm strat de beton de ciment C 16/20
 - 10,00 cm strat de balast
 - borduri pentru incadrarea trotuarelor din beton C30/37 10x15 pe fundatie din beton C8/10 17x12 proiectata conform STAS 1139- tip B1 fig. 3a

Tronsonul 2 L= 2893,00 m – zona intravilan

- *Parte carosabila = 5,50 m*
- *acostamente betonate = 2x0,50+0,75 m*
- *Rigole betonate cu adancimea de 30 cm*

- Realizarea sistemului rutier:
 - frezarea imbracamintii asfaltice existente degradate pe suprafata degradata
 - executarea burdusurilor
 - strat de legatura din beton asfaltic BAPS 22,4 ,de 6 cm grosime ;
 - strat de uzura din imbracaminte din beton asfaltic BAPC16, de 4 cm grosime;
- Realizarea sistemului constructiv la acostamente si rigole betonate:
 - 10,00 cm strat de beton de ciment C 25/30
 - 10,00 cm strat de balast
 - 27 cm - umplutura din pamant (daca este cazul);

b.) Strada Balutarilor – L=0,841 km

Compusa di doua tronsoane astfel:

Tronsonul 1 L= 415,00 m

- *Parte carosabila = 5,00 m*
- *Trotuar cu latimea variabila (1,00-2,00 m) pe partea dreapta*
- *acostament betonat = 0,50 m pe partea stanga*
- *Rigole carosabile = 2x0,50 m*

Partea carosabila are latimea compusa din :

- imbracaminte din beton asfaltic pe latimea de 4,50 m, la care se adauga rigola carosabila pe partea dreapta cu latimea de 0,50m, rezultand latimea totala de 5,00m
- Realizarea sistemului rutier:

- frezarea imbracamintii asfaltice existente degradate pe toata lungimea
- reprofilarea stratului de baza existent
- strat de legatura din beton asfaltic BAPS 22,4 ,de 6 cm grosime ;
- strat de uzura din imbracaminte din beton asfaltic BAPC16,de 4 cm grosime;
- borduri pentru incadrarea carosabilului din beton C 30/37cu fete vazute finisate 20x25 pe fundatie din beton (C8/10) 30x15.
 - Realizarea sistemului constructiv la trotuare:
 - 4,00 cm strat de uzura din BAPC16
 - 10,00 cm strat de beton de ciment C 16/20
 - 10,00 cm strat de balast
 - borduri pentru incadrarea trotuarului din beton C30/37 10x15pe fundatie din beton C8/10 17x12 proiectata conform STAS 1139- tip B1 fig. 3a

Tronsonul 2 L= 426,00 m

- *Parte carosabila = 4,00 m*
- *acostamente betonate = 2x0,30÷0,50 m*
- *Rigole betonate cu adancimea de 30 cm*
- Realizarea sistemului rutier:
 - reprofilarea stratului de baza existent
 - strat de legatura din beton asfaltic BAPS 22,4 ,de 6 cm grosime ;
 - strat de uzura din imbracaminte din beton asfaltic BAPC16,de 4 cm grosime;
 - Realizarea sistemului constructiv la acostamente si rigole betonate:
 - 10,00 cm strat de beton de ciment C 25/30
 - 10,00 cm strat de balast
 - 27 cm - umplutura din pamant (daca este cazul);
 - *Marcaje rutiere L = 3,710 km*
 - *Indicatoare de circulatie*

Costurile estimate pentru realizarea investiției:

Valoarea totala a investiției:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
TOTAL GENERAL:		8.316.121,52	1.565.228,87	9.881.350,39
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		7.097.704,45	1.348.563,85	8.446.268,30

Din care:

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	9.881.350,39
buget de stat	9.564.666,05
buget local	316.684,34

Președinte sedință,
Bica Florin Alexandru



Contrasemnează,

Secretar general

Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție :
ASFALTARE DC 137 SI DS BALUTARILOR IN COMUNA VAIDEENI JUDETUL VALCEA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.3	Expertizare tehnică	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	221.450,59	42.075,60	263.526,19
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	57.000,00	10.830,00	67.830,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	28.353,55	5.387,17	33.740,72
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	28.353,55	5.387,17	33.740,72
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	107.743,49	20.471,26	128.214,75
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	28.353,55	5.387,17	33.740,72
3.7	Consultanță	56.707,10	10.774,35	67.481,45
3.8	Asistență tehnică	85.060,65	16.161,52	101.222,17
	TOTAL CAPITOL 3	430.571,89	81.808,64	512.380,53
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6.958.533,77	1.322.121,42	8.280.655,19
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4.710.036,62	894.906,96	5.604.943,58
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	2.248.497,15	427.214,46	2.675.711,61
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00

4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		6.958.533,77	1.322.121,42	8.280.655,19
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	139.170,68	26.442,43	165.613,11
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	139.170,68	26.442,43	165.613,11
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	78.074,74	0,00	78.074,74
5.2.1	Comisiunile şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	35.488,52	0,00	35.488,52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	7.097,70	0,00	7.097,70
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	35.488,52	0,00	35.488,52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	709.770,44	134.856,38	844.626,82
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		927.015,86	161.298,81	1.088.314,67
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8.316.121,52	1.565.228,87	9.881.350,39
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7.097.704,45	1.348.563,85	8.446.268,30

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	9.881.350,39
buget de stat	9.564.666,05
buget local	316.684,34

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	4.710.036,62	2.248.497,15
Valoare investitie	5.628.949,75	2.687.171,77
Cost unitar aferent investiţiei	1.236.859,97	590.457,43
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	251.052,42	119.848,46

Data	30.06.2021
Curs Euro	4,9267
Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenţi beneficiari/ km)	4,551

Contrasemnează
Secretar general
Apostoloiu Bogorodea
Alina Cristina



Beneficiar:
COMUNA VAIDEENI



Presedinte
Bica Florin Alexandru

Proiectant:
SC GENERAL PROIECT SRL

